

QURILISH INFRASTRUKTURASI VA ISHLARINI TASHKIL ETISH

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

**TOSHKENT ARXITEKTURA QURILISH INSTITUTI
TOSHKENT TEMIR YO'L MUHANDISLARI INSTITUTI**

**M.M. Miraxmedov, X.I. Yusupov, I.M. Maxamataliyev,
E.A. Shomirzayev, A.T. Ilyasov**

**QURILISH
INFRASTRUKTURASI VA
ISHLARINI TASHKIL ETISH**

5340900 – Ko‘chmas mulk ekspertizasi va uni boshqarish,
5341100 – Qiymat injiniringi, 5341300 – Komunal infratuzilma
va uy-joy kommunal xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish,

5340200 – Bino va inshootlar qurilishi (sanoat va fuqaro
binolari), 5111000 -- Kasb ta’lim (5340200 “Bino va inshootlar
qurilishi”) yo‘nalishlari uchun darslik

Professor M.M.Miraxmedov tahriri ostida

**“Sano-standart” nashriyoti
Toshkent – 2019**

UO'K: 699.8(075.8)

KBK: 38ya73

Q-81

M.M. Miraxmedov, X.I.Yusupov, I.M.Maxamataliyev,
E.A.Shomirzayev, A.T.Ilyasov.

Qurilish infrastrukturasi va ishlarini tashkil etish /
Darslik // Professor M.M. Miraxmedov tahriri ostida. –
Toshkent: «Sano-standart», 2019. – 584 b.

Darslik oliy ta'limning 5340200 – Bino va inshootlar qurilishi (sanoat va fuqaro binolari), 5111000 – Kasb ta'lim (5340200 “Bino va inshootlar qurilishi”), 5340900 – Ko‘chinas multk ekspertizasi va uni boshqarish, 5341100 – Qiymat injiniringi, 5341300 – Komunal infratuzilma va uy-joy kommunal xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish yo‘nalishlarida yuqori malakali quruvchi kadrlarni tayyorlash uchun yozilgan bo‘lib, qurilish va qurilish ishlab chiqarishini tashkil qilish masalalariga bag‘ishlangan. Darslikda qurilish ishlab chiqarishini tayyorlash tizimi, loyihalash, ekspertizadan o‘tkazish va tasdiqlash tartibi hamda uning tarkibida qurilishni tashkil qilish va bevosita qurilishdan avval ishlarni bajarish loyihalalarini tuzish uslubiyati, jumladan bino va inshootlar, ular majmuyini oqim uslubida taqvimiyl rejalashtirish, qurilishning bosh tarxini tuzish, uning moddiy-texnik ta’minoti, boshqarish masalalari qamrab olingan.

UO'K: 699.8(075.8)

KBK: 38ya73

*O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining
2018-yil 14-iyundagi 531-sonli buyrug‘iga asosan darslik sifatida
nashr etishga ruxsat etildi.*

ISBN 978-9943-6116-4-1

© M.M. Miraxmedov, X.I. Yusupov,
I.M. Maxamataliyev, E.A. Shomirzayev, A.T. Ilyasov
© “Sano-standart”, 2019

SO‘Z BOSHI

“Qurilish infrastrukturasi va ishlarini tashkil etish” kursi oliv ma’lumotli quruvchi-muhandis bakalavrlarni tayyorlashning yakuniy bosqichi hisoblanadi. Ushbu fanda talabalar o‘zlashtirgan jami bilimlarini uyg‘unlashtirib amaliyotda ishlatish uchun qurilish ishlab chiqarishini tashkil qilish va boshqarishning zamonaviy holati va istiqbollari, nazariy asoslari hamda amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi nazarda tutiladi.

Darslik qurilish yo‘nalishida ta’lim oluvchi oliv o‘quv yurtlari va fakultetlar talabalari uchun umumiylis hisoblanadi. O‘z-o‘zidan, ushbu kitobning bir tomonidan ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar va davlat boshqaruvi va shuningdek, axborot texnologiyalari va hisoblash texnikasining barcha boshqaruv sferalarini qamrab olishga intilishi bilan chambarchas bog‘liqlikda, ushbu fan sohasi uchun betakror qimmatga ega bo‘lgan fakt sifatida o‘rin tutadi. Ushbu kitob infrastrukturining qurilishi mumkin bo‘lgan barcha turlariga daxldorligini – qurilishni tashkil qilish uchun bugungi kunda asos bo‘la oladigan yagona universal o‘quv qo‘llanma ekanligini tan olish kerak. U ilmiy, loyiha, qurilish ishlab chiqarishi amaliyotida faoliyat olib boruvchi mutaxassislar orasida ham keng doirada ommalanishi kutiladi.

Ushbu ish mualliflarning zamon bilan hamnafas olg‘a qadam tashlashlari, hamda qurilish fani va amaliyotining qo‘lga kiritgan yutuqlarini aks ettirishi yaqqol namoyon bo‘ladi.

Shuningdek, yana bir o‘ziga xos xususiyat – qurilish ishlab chiqarishini tashkil qilish va boshqarishga bag‘ishlangan darslik mualliflari tomonidan chuqurlashtirilgan nazariy ishdan iborat bo‘lib qolmasligi, balki asosan qurilish amaliyotida to‘plangan amaliyot tajribasini umumlashtirishga tayanganini qayd etib o‘tish o‘rinli. Bunda, albatta, oldingi o‘rinlarga olib chiqilgan yo‘nalishlar va misollar bilan birgalikda, aralash tavsifdagi “nisbatan ko‘proq darajada ilmiy” fan sohalarini qamrab oluvchi axborotlar zarurati rad etilmaydi.

Ushbu o‘rinda o‘tish davrida to‘plangan xorijiy tajribani o‘zlashtirishga bo‘lgan katta e’tibor o‘zini oqlab, bu hol tahsinga loyiq. Mualliflar tomonidan amerikacha qurilishga oid tadbirdorlikni tashkil qilishning tuzilmasi va uslublari masalasi

bayon qilib berilib, bunda birinchi navbatda kasbiy mahorat darajasidagi (*professional*) boshqaruv masalalari bo'lajak muhandis-quruvchilar tomonidan o'zlashtirilishi talab qilinishi qayd etib o'tiladi.

Ushbu kitob nashri ishlab chiqarishni tashkil qilishda mamlakatda yuz berayotgan iltimoiy va iqtisodiy tub o'zgarishlar, shuningdek qurilish sohasida va pudratchi tashkilotlarda yuzaga kelgan o'zgarishlarni hisobga olgan holatdan kelib chiqib keltirilgan.

Kitobda bozor munosabatlariga xos bo'lgan, yangicha tashkiliy yondashuvlar o'zbek modeli kesimida ko'rsatib berilgan. Bu boshqaruvning tashkiliy-huquqiy asoslari va shakllari, investitsion jarayonning yangi ishtirokchilar, tashkilotlar ishlari tarkibi va uslublaridagi o'zgarishlar, qurilish ishlab chiqarishi ta'minotiga bag'ishlangan bo'limlarda o'z aksini topgan. Shuningdek, lizingning roli qurilishga oid texnika parkining tezkor yangilanishi bo'yicha zamonaviy vosita va ishlarni mexanizatsiyalashtirishning yangi darajasiga chiqish sifatida bayon qilingan.

Ushbu darslik quruvchi-muhandis bakalavrлarni tayyorlash uchun zatur va shuningdek, qurilish amaliyoti sohasida faoliyat olib boruvchi ishchi-xodimlar uchun ham foydalidir.

MUALLIFLARDAN

Ushbu darslik O‘zbekiston Oliy va o‘rta maxsus ta’lim Vazirligi tomonidan tasdiqlangan 5340200 – Bino va inshootlar qurilishi (sanoat va fuqaro binolari), 5111000 – Kasb ta’lim (5340200 “Bino va inshootlar qurilishi”), 5340900 – Ko‘chmas mulk ekspertizasi va uni boshqarish, 5341100- Qiymat injiniringi, 5341300 – Komunal infratuzilma va uy-joy kommunal xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish bakalavr yo‘nalishlari standartiga mos o‘quv rejaning “Qurilish infrastrukturasi va ishlarini tashkil etish” kursi namunaviy dasturiga muvofiq yozilgan.

Kursning o‘rganilishi bir qator maxsus fan sohalari bilimlariga asoslangan, jumladan, birinchi o‘rinda, “Bino va inshootlarni barpo etish”, “Qurilish iqtisodiyoti” kurslariga asoslaniladi.

Kursning o‘rganilishga mo‘ljallangan fanlar orasida izchillik nuqtai nazaridan tutgan o‘rni va ular bilan bog‘liqligi hal qiluvchi darajada fanda qaror topgan tashkil qilish haqidagi tasavvurlar bilan belgilanadi.

Kapital qurilishda tashkil qilishning uch darjasasi o‘zaro farqlanadi, ya’ni o‘quv kurslari ularga muvofiq tarzda belgilanib, bu darajalar aynan quyidagilardan tashkil topgan:

1. *Qurilishning tashkil etilishi* – bu davlat miqyosiga oid daraja bo‘lib, “Qurilish iqtisodiyoti” kursida o‘rganiladi;

2. *Qurilish ishlab chiqarishining tashkil qilish* masalalari qurilish-montaj tashkilotlari darajasida ko‘riladi va ushbu kursning o‘rganish predmeti hisoblanadi;

3. *Qurilish-montaj ishlab chiqarish ishlarini tashkil qilish* – texnologik kurslarda ko‘rib chiqiladi.

Shunday qilib, ushbu kursning predmeti alohida obyektlar va ularning majmualarini qurishni tashkil qilish tamoyil, vosita va uslublarini, shuningdek qurilish tashkilotlarida ishlab chiqarish faoliyatining tashkiliy tuzilmasi va boshqaruv uslublarini o‘rganishni nazarda tutadi.

Alohida obyektlar, inshootlar yoki ularning majmualari, alohida ishlarning bajarilishida ular orasidagi bog‘liqlik masalalari va hamda makon va vaqt kesimida alohida ish bajaruvchilarining faoliyati taqvimiylarini rejalashtirishga bag‘ishlangan bo‘limlarda ko‘rib chiqiladi. Buning uchun

talabalar “Bino va inshootlarni barpo etish texnologiyasi” kursini o’rganish davomida alohida ishlarni bajarish va mashinalarning oqilona jamlamalarini tanlash uslublari haqidagi bilimlarga ega bo’lishlari kerak.

“Qurilish iqtisodiyoti”da tashkiliy masalalar sohaga oid ko’lamda o’rganilishi hisobga olingan holda, ushbu kurs davomida asosan, qurilish infrasructurasi yani qurilish-montaj tashkilotlari darajasidagi faoliyatni tashkil qilish va boshqarish bayon qilinadi, qurilish sohasiga oid umumiy iqtisodiy qonuniyatlar esa – qurilish ishlab chiqarishi bo‘yicha aniq turdagি texnologik loyihalar asosida keltirilgan ilovalarda qarab chiqiladi.

Shuningdek, ushbu kurs me’morchilik (*arxitektura*), qurilish konstruksiyalari, qurilish mashinalari va hisoblash texnikasiga bag’ishlangan fan sohalari bilan ham uzviy bog’liq hisoblanadi.

Kurs hukumat tomonidan kapital qurilish bo‘yicha chiqarilgan joriy qaror va farmonlar, qurilish me’yorlari va qoidalari hisobga olinib yozilgan.

Bozor iqtisodiyotida erkin tadbirkorlik faoliyati bilan shug’ullanish joriy qilinishi bevosita qurilish tashkilotlarining tuzilishi va funksiyalarini bajarishi tavsiflangan bo’limlarni qayta qarab chiqish zaruratini yuzaga keltirgan. shuningdek ushbu sohada G’arb mamlakatlarida qaror topgan yondashuvlar va tamoyillar ko’rib chiqilgan. Ushbu holat darsllikning sezilarini darajada kengayishiga olib kelgan. Bunda amerikacha tajribaga alohida o’rin ajratilib, jumladan O’zbekiston qurilish amaliyoti uchun yangi hisoblangan, ya’ni menejment loyihasi, qurilishga oid xavf-xatar va sug’ortalash, monitoring, tezkor hujjatlashtirish, lizing va boshqa bir qator holatlar bayon qilingan.

Darslik kurs dasturiga mos ravishda tuzib chiqilgan bo‘lib, qurilish ishlab chiqarishiga tayyorgarlik ko’rish, taqvimiylar rejalashtirish, qurilish bosh tarxlarini loyihalash, moddiy-texnik ta’minotni tashkil qilish va tezkor boshqaruv masalalariga bag’ishlangan bo’limlardan tashkil topgan. Materiallarning bu ko’rinishda bo’limlarga ajratilgan holatda berilishi, qurilish obyektlarining bunyod etilishi bo‘yicha asosiy bosqichlarga mos keltirilgan va bayon qilish mantiqiyligi o’z aksini topgan.

Ayrim boblarda tarkibiy jihatdan ma'lumotnomma tavsifidagi axborotlar keltirilgan va bu materiallar talabalar uchun kurs loyihlari va bitiruv diplom loyihalarini bajarishda yordam berishi mumkin.

Darslik mualliflar guruhi tomonidan quyidagi tartibda yozildi: texn. fan. doktori, professor M.M.Miraxmedov (Kirish, I, §1.3; 1.5; II, §2.2; III, 3.1–3.2; IV, §4.3; 4.4, 4.7, V, §5.1; 5.2; VI, §6.1; 6.2; VIII, §8.1; 8.2; 8.3; IX, §9.1; X, §10.1; 10.2, XIX, 19.1; 19.2; 19.3; 19.4, XX, §20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5), texn. fan. nomzodi, dotsent X.I.Yusupov (I, §1.2; 1.4; II, §2.1; 2.3, III, §3.4; 3.5; IV, §4.1; 4.2, §5.3; 5.4; VI, §6.3; VII, §7.1; 7.2; 7.5; 7.6; IX, §9.8; XI, §11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5, XXI, §21.1; 21.2; 21.3; 21.4), E.A.Shomirzayev (II, §2.3; IV, §4.5; 4.8, V, §5.5; VI, §6.5; VII, §7.7; VIII, §8.4, XII, §12.1; 12.2; 12.3), I.M.Maxamataliyev (I, §1.1; III, §3.3; 3.5; 3.6; IV, §4.6, VI, §6.4; 7.3; IX, §9.2–9.7, XVIII, §18.1; 18.2; 18.4; 18.5), A.T. Ilyasov (VII, §7.4; XIII, §13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5; XIV, §14.1; 14.2; 14.3; 14.4; XV, §15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5, XVI, §16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 16.5, XVII, §17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6, Nazorat savollari, rasmlar).

Ushbu darslikni yozishda O'zbekiston, Rossiya miqyosida va xorijda, ayniqsa Amerikada to'plangan keng ko'lamli amaliy materiallar umumlashtirilgan bo'lib, shuningdek ishlab chiqarishni boshqarish bo'yicha qurilish tashkilotlari va mualliflarning shaxsiy tajribasidan foydalanilgan.

Mualliflar darslik qo'lyozmasini tahrirdan o'tkazishda va qimmatli takliflar kiritilishida yordam bergan Toshkent arxitektura qurilish instituti "Qurilish texnologiyasi va tashkiliyoti" kafedrasi dotsenti texnika fanlari nomzodi R.A.Norov, Toshkent temir yo'l muhandislari instituti "Bino va sanoat inshootlari" kafedrasi dotsenti, texnika fanlari nomzodi U.J.Turg'unboyevga minnatdorchilik bildiradilar.

Ushbu darslik qurilish yo'nalishida faoliyat olib boruvchi oliy o'quv yurtlarida 5340200 – Bino va inshootlar qurilishi (sanoat va fuqaro binolari), 5111000 – Kasb ta'lim (5340200 "Bino va inshootlar qurilishi"), 5340900 – Ko'chmas mulk ekspertizasi va uni boshqarish, 5341100 – Qiymat injiniringi, 5341300 – Komunal infratuzilma va uy-joy kommunal xo'jaligini tashkil

etish va boshqarish bakalavr yo‘nalishlari bo‘yicha ta’lim oladigan talabalar, qurilish va loyiha tashkilotlari mutaxassislari uchun mo‘ljallangan.

Mualliflar kitobxonlardan darslikda uchratgan kamchiliklarni ko‘rsatib, o‘z takliflarini bildirishlarini so‘raydilar. Bu takliflar navbatdagi nashrlarda mammuniyat bilan hisobga olinishini ta’kidlaydilar.

T.f.d., professor M.Miraxmedov

KIRISH

Qurilish – mamlakat xalq xo‘jalignining asosiy sohalaridan biri bo‘lib, asosiy joriy fondlarning yangidan bunyod etilishi, kengaytirilishil va qayta konstruksiyalanishini ta’minlaydi. Kapital qurilish barcha ishlab chiqarish sohalarining rivojlanishida, ijtimoiy mehnat unumdarligi ortishida, xalq moddiy farovonligining ortishida va madaniy turmush darajasining yuksalishida muhim o‘rin tutadi.

O‘zbekistonda qaror topgan zamonaviy qurilish ishlab chiqarishi tarixi Sobiq Ittifoq davrida shakllangan. Rossiya imperiyasi hukmronligi davridan texnik jihatdan qoloq qurilish sohasi meros qolgan bo‘lib, bu hol qo‘l mehnati ulushining ko‘pligi bilan tavsiflanadi, shuningdek bu davrda qurilish materiallarining sanoat miqyosida ishlab chiqarilishi yaxshi rivojlanmagan bo‘lib, bundan tashqari qurilish materiallari turlari kamligi, ular faqat mavsumiy ravishda ishlab chiqarilishi, o‘z tarkibida muhandis va ishchi kadrlarga ega bo‘igan doimiy ravishda faoliyat olib boradigan qurilish tashkilotlari bo‘lmaganligi qayd etiladi.

Ushbu texnik jihatdan qoloqlik va kuchsiz taraqqiy etish bevosita qurilishning mamlakatda navbatdagı yillar davomida rivojlanishida o‘z ta’sirini ko‘rsatmasdan qolmagan.

Sobiq sho‘ro hukumatining dastlabki yillarda inqilob davrida qurilish ishlari trestlar tomonidan mavsumiy ishlavdigan **tosh bilan ishlovchilar**, duradgorlar, yer qazuvchilar (odatda, yer qazuvchilar o‘zlarining yer qazish asboblari va tuproq çatlamini tashish uchun mo‘ljallangan aravalari yordamida ish olib borishgan) va boshqa ixtisoslikdagi ishchilarga ega bo‘lgan **artellar** bilan shartnomlar imzolash asosida bajarilgan. Bu davrda qurilish tashkilotlarida qurilishning xususiy kapitalistik tavsifda tashkil qilinishidan davlat shakliga o‘tkazilishiga katta e’tibor qaratilgan. Bu holatda qurilish tashkilotlarini qanday uslubda va qanday qilib tuzib chiqish masalasi eng zaruriy va bahsmunozaralarga sabab bo‘luvchi masala hisoblangan.

1917yil- dekabr oyida Sobiq Oliy Xalq Xo‘jaligi Kengashi (OHXK) tashkil qilinib, uning tarkibida Umumiyl holatda foydali hisoblangan davlat miqyosidagi inshootlar kenja bo‘limi tuzilgan, 1918yil-ga kelib esa – OHXK tarkibida Davlat inshootlari

qo'mitasi (*Davlatinshootqo'mita*) tashkil qilingan, bu qo'mita qurilishlarning rejalashtirilishi, ishlab chiqarish ishlarining loyihalarini tekshrib chiqish va tartib-qoidalarni o'matish masalalari bilan shug'ullangan.

Joylarda ushbu qo'mitaning Gubernya darajasidagi bo'linmalari tashkil qilinib, ularning tarkibiga 135 ta qurilish idoralari kiritilgan. Shunday qilib, mamlakatda dastlab qurilish ishlari hududiy tamoyil asosida tashkil qilingan. Bu tizim 1922-yilgacha saqlanib qolning, garchi bunda davlat miqyosidagi idoralar bilan birgalikda xususiy firmalar va artellar ham o'z faoliyatlarini olib borishgan bo'lsada, o'z mazmun-mohiyatiga ko'ra, ularning barchasi qurilish ishlarining yagona boshqaruva markaziga biriktirilishini ifodalab bergen.

1920-yilda GOELRO (elektrifikastiyalash) rejası tasdiqlangan bo'lib, bu reja o'sha davrda o'z muddatidan kechiktirmasdan bajariishi mo'ljallangan yirik hajmdagi qurilishni o'z ichiga olgan. GOELRO rejası va Xalq komissarlari Kengashi (*Sovnarkom*) tomonidan chiqarilgan — "Respublikalarning yagona qurilish rejası haqida"gi Dekreti qurilishning istiqbolli rejalashtirilishi va uning moddiy-texnik bazasini yaratish davrining boshlanishi hisoblanadi (1921-yil), bu hujjatlar asta-sekin industrial asosdagi qurilishga o'tish bo'yicha qurilishning rivojlanishi bosh yo'naliшlarini belgilab bergen.

1923-yilda davlat tashkilotlari birlashtirilishi asosida Butun Rossiya miqyosidagi davlat qurilish idorasi — *Davlatqurilish* (*Gosstroy*) tashkil qilingan bo'lib, uning rahbarligi ostida mamlakatning asosan sanoat — ishlab chiqarish hududlarida yuzlab obyektlar buniyod etilgan. Qayta tiklash davrida zavod va fabrikalarning qayta qurilishi (*rekonstruksiya*) va kapital ta'mirlanishi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar ustuvorlik qilgan, biroq ushbu davrda bir qator yirik obyektlarning ham qurilishi boshlangan. 1927-yilga qadar 2000 dan ortiq korxonalar qurib bitkazilgan bo'lib, ular orasida Moskva yoritkichlar (*projektor*) zavodi, Yaroslav motor zavodi va boshqalarni ko'rsatib o'tish mumkin. Bu yillarda qurilishlar ko'lami har yili o'sib borishi qayd qilinadi.

Bunday ko'rinishdagi yirik zavodlar uchun — Yugstal, Metallurgstroy, Ximstroy, Teplobeton, Tekstilstroy,

Vodokanalstroy, Stroitel (Moskva hududida sanoat inshootlari qurilishi), Mosstroy (Moskva hududida turar-joylar qurilishi) va boshqa ko'plab qurilish sohasi bo'yicha ixtisoslashtirilgan, yangi pudratchi qurilish trestlari tashkil qilingan. Ularning tashkil qilinishi bilan Davlatqurilish (*Gosstroy*) tugatilgan va trestlar sohaga tegishli Xalq qo'mitalariga (*Narkomat*), ya'ni Vazirliklarga bo'ysindirilgan. Ushbu ko'rinishda, qurilishda sohaga oid ixtisoslashtirish asoslariga poydevor qo'yilgan.

Biroq, idoralarga oid tarqoqlik mamlakatda yagona texnik siyosatni yuritishga halaqit bera boshlagan.

Qayta tiklash davri tugallanishi bilan, loyihalash yechimlari takomillashtirilgan, yangi qurilishlarning ustunlik qilish davriga o'tilgan, bu davrda ishlarni olib borish uslublari ham o'zgargan. Jumladan, monolit temirbeton konstruksiyalardan foydalanish kengaygan va beton qorishmalarini tayyorlashni mexanizatsiyalashtirish rivojlantirilgan. Hali xorijiy ishlab chiqaruvchilardan sotib olinish hisobiga bo'lsada, qurilish trestlari ekskvatorlar, skreper (tuproq tashuvchi va yer tekislovchi mashina), harakatlanuvchi ko'tarish qurilmalari (*kran*) va boshqa turdag'i mexanizmlar bilan ta'minlangan. Qurilish maydonlarida ustachilik – duradgorlik, temirchilik – armatura (*po'lat chiviq*) bilan ish olib boruvchi ustaxonalar bunyod etila boshlangan. Bu davrga kelib, xususiy pudratchilik o'rnini davlat tashkilotlari egallagan.

1927-yilda qurilish bo'yicha qo'mita tashkil qilingan bo'lib, bu qo'mita tomonidan qurilish rejalarini tasdiqlash va umumiy beshqarish masalalarini yechish amalga oshirilgan.

Birinchi besh yillikda (1928–1932-yillar) qurilishda ulkan yuksalishlar ro'y bergan – jumladan, qurilishga sarmoya sarflash miqdori bir necha martaga ortgan. DneproGES, Stalingrad traktor zavodi, Gorkiy avtomobil zavodi (GAZ) va (Lixachev nomli zavod (ZIL), Magnitogorsk va Chelyabinsk metallurgiya kombinatlari kabi ko'plab industriya gigantlari aynan ushbu davrda qurilgan. Qurilish dasturlarining muvafaqqiyatli bajarilishi natijasida mamlakat qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan (*agrar*) mamlakatdan industrial (ishlab chiqarishga yo'naltirilgan) mamlakatga aylantirilgan. Qurilishning rivojlantirilishining asosiy yo'nalishlari – bu ishlarni pudratchilik asosida olib

borishga o'tish, qurilishning mexanizatsiyalashtirilishi va loyihalashda namunaviy yechimlardan keng foydalanish amalga oshirilgan. Besh yillikning oxiriga kelib, mamlakatda uch yuzdan ortiq qurilish trestlari ish olib borishi qayd qilinadi.

Ikkinci besh yillik davomida (1933–1937-yillar) qurilishga sarmoya (*kapital*) sarflash hajmi birinchi besh yillikka nisbatan qariyb ikki martagacha o'sgan. 4500 ta korxona qurilishi boshlangan, jumladan yirik issiqlik elektr stansiyalari, GES, Novolipetsk metallurgiya zavodi va Ural og'ir turdag'i mashinalar ishlab chiqarish zavodi va boshqa sanoat ishlab chiqarishning ulkan korxonalarini qurilishi amalga oshirilgan.

1930-yillarning birinchi yarmisiga qadar qurilishda *xo'jalik uslubi* ustuvorlik qilishi kuzatilgan. Qurilishni boshqarish qurilajak yoki qayta quriluvchi zavod va fabrikalar ma'muriyati tomonidan ya'ni *xo'jalik uslubida* amalga oshirilgan. Qurilish ishlari tugallanganidan keyin, ayrim holatlarda qurilish rahbariyati ular tomonidan qurilgan korxonalarda ishlab qolishlari qayd qilingan. Bu ko'rinishdagi tizim qurilishda doimiy tarkibdagi kadrlarning shakllantirilishiga to'sqinlik qilgan, shuningdek tajribaning to'planib borishi va tizimga solinishi, sohaga oid moddiy-texnik bazaning yaratilishiga zid hisoblangan. Qurilish ishlari amalga oshirilgan yillar davomida ko'plab qurilishga oid kasblarni o'zlashtirgan ishchilar bir vaqtning o'zida o'zlarining zavodda ish faoliyatlarini davom ettirishlari uchun qayta tayyorlanishga ulgurishmagan. Natijada esa, qurib bitkazilgan zavod yana uzoq yillar davomida o'zlashtirilish davrini bosib o'tishiga to'g'ri kelgan. Shunday qilib, qurilish va sanoat ishlab chiqarish manfaatlari zarar ko'rishi qayd qilingan.

Qurilishda *pudratchilik uslubiga* o'tilishi xalq xo'jaligining qurilish sohasini shakllantirilishi uchun qulay shart-sharoitni yuzaga keltirgan. Bu davr davomida qurilishni tashkil qilish masalasi mamlakat hukumatining diqqat – c'tiborini o'ziga jalb qilgan. 1931-yilda mamlakatda birinchi marta Qurilishni tashkil etish yetakchi loyihalash va ilmiy tadqiqot instituti (*Giproorgstroy*) (joriy davrdagi Qurilishni tashkillashtirish, mexanizatsiyalashtirish va texnik yordam ko'rsatish Markaziylari ilmiy tadqiqot instituti – QTMTYOMITI) tashkil qilingan, bu institut qurilishni tashkil qilish bo'yicha dastlabki

me'yoriylashtirishga oid hujjat hisoblangan – “Ishlab chiqarish ishlarini tashkil qilishni loyihalash bo‘yicha materiallar” hujjatini ishlab chiqqan. Oliy o‘quv yurtlarida dastlabki qurilish ishlab chiqarishi kafedralari o‘z faoliyatini boshlagan.

Bu davrga kelib, so‘nggi vaqtlargacha mavjud bo‘lgan shakllarga qurilishda tashkiliy shakllarga yakuniy ko‘rinishda aniqlik kiritilgan, shuningdek qurilish bo‘yicha barcha ishlar majmualarini amalga oshiruvchi bosh pudratchi, ixtisoslashtirilgan pudratchi tashkilotlari va qurilishda Loyiha hujjatlari va moliyalashtirishni ta‘minlovchi, bajarilgan ishlarni qabul qiluvchi va korxonani foydalanishga tayyorlovchi buyurtmachi funksiyalarida farqlanisin qayta qarab chiqilgan.

1930-yillar boshlarida yig‘ma temirbeton konstruksiyalar bilan ish olib borish nafaqat yangiligi tufayli psixologik jihatdan qo‘rqish hissi ta’sirida, shuningdek bu soha odatlanilmagan yo‘nalish hisoblanganligi va kerakli texnologiyalar hamda asbob-uskunlar, qurilmalarning mavjud emasligi sababli juda sekinlik bilan amalga oshirilgan. Qurilish industriyası sohasida zavodlarda katta ko‘lamidagi moliyaviy vositalarni sarflash uchun hali iqtisodiy shart-sharoitlar pishib yetilmaganligi uchun ham bu rivojlanish yo‘li istiqbolli yo‘nalish sifatida tan olinmagan. Barcha temirbeton yig‘malar, yog‘ochdan ishlangan va ko‘proq miqdordagi metaldan yasaluvchi konstruksiyalar qurilish maydonlarida va tashkil qilingan vaqtinchalik poligonlarda tayyorlangan. Bu davrda metall konstruksiyalar va temirbeton yig‘malarini tayyorlovchi dastlabki zavodlar qurila boshlangan.

1930-yillarning oxirlariga kelib, ishlab chiqarishga oid – texnik bazani yaratish bo‘yicha ishlar boshlangan. Ishlab chiqarish korxonalari tomonidan qurilish industriyasiga tegishli yordamchi korxonalar emas, balki mustaqil faoliyat olib boradigan dastlabki zavodlar qurildi.

Urush yillariga qadar uch yarim yil davomida 3000 dan ortiq yirik korxonalar ishga tushirilgan. 1939-yilda mamlakat tarixida birinchi marta qurilish Vazirligi, ya’ni, Sobiq Ittifoq qurilish xalq qo‘mitasi (*Narkomstroy*) tashkil qilinib, texnik siyosat yuritilishini ta‘minlagan. Bu holatda pudratchi qurilish tashkilotlarining yakuniy ko‘rinishdagi tizimi tashkil qilingan. Qurilish xalq qo‘mitasi tomonidan amalga oshirilgan dastlabki

chora-tadbirlardan biri sifatida “Ishlab chiqarish ishlari rejalarini (loyihalarini) ishlab chiqish bo‘yicha ko‘rsatmalar” tayyorlandi (1940-yil). Bu davrda sanoat inshootlari va turar joylar qurilishlarida ishlab chiqarish ishlarini tashkil etishda taraqqiy etgan uslublar – jumladan, qurilishni muhandislik tayyorlanishi, ishlarni bajarishda sutkalik grafiklar, loyihalashning joriy etilishi, qurilish ishlarini tezkor oqim uslubida bajarishning jiddiy tatbiq qilindi (Donbass, Moskva va kabi joylarda).

Ikkinci jahon urushi yillarida quruvchilar eng og‘ir sharoitlarda faoliyat olib borib, jumladan, sobiq Sovet mamlakatining sharqi qismida mudofaa inshootlari qurilishida ulkan hajmli ishlar bajarishiga majbur bo‘linib, mamlakatning g‘arbiy qismidan sanoat korxonalarini sharqqa, shu jumladan, O‘zbekistonga ko‘chirilgan. Bu davrda qurilishlar urushdan avvalgi davrga nisbatan zudlik bilan qurilgan. Masalan, texnologik anjomlarni tezda o‘rnatib ishga tushirish maqsadida ularning texnologik jixozlarning poydevorlarini va ularni o‘zlarini ochiq havoda qurilishi qo‘llanilgan. 1943-yildan boshlab, nemislар bosib olgan hududlar ozod qilinishi bu yerlarda shahai va korxonalar qayta qurilgan va tiklangan. Urush oxiriga qadar 7500 ta korxona qayta tiklangan, 3500 korxona yangidan qurib ishga tushirilgan. Urush yillarida quruvchilar jonbozligi bilan g‘alabaga muhim hissa qo‘sghanlar.

Urushdan keyingi davrda qurilish sohasi eski, yarim hunarmand – kosibchilik asosidagi uslublardan industrial uslubga o‘ta boshladi. Bu davrning o‘ziga xos jihatlaridan biri – yig‘ma temirbeton asosiy konstruksiya materiali o‘rnini egalladi. Bunda industrial qurilishda yuzaga kelgan inuammolar urushga qadar ham faol o‘rganilganiga qaramay, ular faqat 1950-yillarga kelib hal qilindi.

Oqim uslubida qurilishni tashkil etishni umumlashtirish bo‘yicha ishlar olib borilgan bo‘lib, bunda asosiy diqqat yil davomida, jumladan qishda amalga oshiriladigan ishlarga, yani qurilish davrini qisqartirishga qaratilgan. Sobiq Ittifoq xalq xo‘jaligining deyarli barcha sohalarida qurilish ishlari bo‘yicha Vazirliklar (Minuglestroy, Minmetallurgximstroy va h.k.) tashkil qilinib, bu ham yetarli bo‘lmaganda esa – qurilishga oid

bo‘limgan vazirliklar tarkibida qurilish ishlari bo‘yicha bosh boshqarmalar tashkil etilgan.

1954-yilda mamlakat hukumati tomonidan “Temirbeton yig‘ma konstruksiyalar va qurilish uchun ayrim buyumlarni ishlab chiqarishini rivojlantirish haqida”gi Qaror qabul qilingan va undan keyin ishlab chiqilgan bir qator qarorlarda bino va inshootlarning zavod sharoitida mexanizatsiyalashtirish, tayyor konstruksiyalar asosida montaj qilish va qurilishni tezlashtirish yo‘llariga aniqlik kiritilgan. Qurilishni texnik jihatdan rivojlantirishda industriallashtirish asosiy yo‘nalish qilib belgilangan. Bunda maqsadga yo‘naltirilgan tarzda barcha quvvat, harbiy sanoat majmuyi (VPK) tashkilotlarigacha bo‘lgan mamlakatning barcha resurslari, turar joy qurilishiga yo‘naltirilib, bu qisqa muddatda qurilish industriyasini deyarli yangidan yaratish imkonini bergen. Bu davrdan keyingi yillarda turar joy qurilishi, mazmun-mohiyatiga ko‘ra, o‘ziga xos inqilob davri sifatida tan olingan. Yig‘ma konstruksiyalar asosida turar joylarni qurishda turar joy qurilishi sohasining gurkirab o‘sса boshlangan. Fo‘liq holda yig‘ma konstruksiyalardan foydalanishga keskin burilish tarzida qaror qilinishi asosida shaharlarda keng ko‘lamli qurilishlarning amalga oshirilishi bevosita tamoyil jihatidan yangi ko‘rinishdagi qurilish yuzaga kelishi uchun qulay shart- sharoitlar yaratgan, ya’ni ishlab chiqarish va qurilish sohasi faoliyatining birlashtirilishi asosida – ommaviy turar joy qurilishining zamonaviy shakli hisoblangan – uy-joylar qurilishi kombinatlari (UJQK) tashkil qilingan.

O‘zbekistonda zilzila sodir bo‘lgandan keyin qurilish industriyasini rivojlanishi, hozirgi MDH davlatlarining beg‘araz yordami bilan amalga oshdi: Toshkentni qurish bosh boshqarmasi, metro qurilish, koplab uy-joy qurilish kombinatlari va temirbeton buyumlari zavodlari qurilishiga olib keldi.

1960--1970-yillarda qurilish sohasi ko‘lamli yuqori tczlikda rivojlanishi qayd qilinib, biroq so‘nggi yillarda mamlakat iqtisodiyotida asta-sekin salbiy tendensiyalar avj oldi. Asosiy fondlarning sezilarli darajada ortishiga qaramasdan, ish haqi darajasining ortib ketib mehnat unumdorligining o‘sishi keskin susayishi, shuningdek ishlab chiqarish va mehnat intizomining pasayib ketishi, qurilish davrining me’yorilarida ko‘rsatilganiga

nisbatan ikki – uch marta cho‘zilib ketishi, sifatning pasayib ketishi, kam quvvatli qurilish tashkilotlari ko‘payishi, qurilishda boshqaruv apparati va o‘z navbatida qurilish tannarxining ortib borishi kabi holatlar kuzatilgan.

Qurilish sohasida yuzaga kelgan bu kabi murakkab vaziyat, o‘z navbatida, mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga to‘sqinlik qila boshlagan. Qabul qilingan chora-tadbirlar tubdan o‘zgartirishlar amalga oshirilishini ta’minlay olmagan.

1980-yillarda davlat hukumati va partiya rahbariyati kapital qurilishni tubdan takomillashtirish masalasini ilgari suradi. Qurilish sohasini tashkil qilish va boshqarish bo‘yicha, shuningdek loyihalash – smeta ishlari, ekspertiza va mualliflik nazoratining roli, ish haqi to‘lash va mehnatni rag‘batlantirish tizimini takomillashtirish haqida, industriallashtirishni rivojlantirilishi va qurilishda mehnat ish unumдорligini oshirishga doir ketma-ket farmon va qarorlar qabul qilindi. Biroq, ushbu me’yoriy hujjatlarda qayd qilingan chora-tadbirlar kutilgan natijalarни bermadi.

Qayta qurish davri boshlanish yillarida (1886-yil) qurilish-montaj tashkilotini (QMT) to‘lig‘icha xo‘jalik hisobiga o‘tkazish va o‘z-o‘zini moliyalashtirish tizimini joriy qilishga urinishlar amalga oshirilgan. Biroq, rejashtirilgan xo‘jalik va siyosiy tizim inqiroz holatida ekanligi oydinlashdi. “*Qayta qurish*” shiori ostida boshlangan qayta o‘zgarishlar joyidan olg‘a siljimay, o‘sib borayo‘gan inqiroz butun sobiq Ittifoqni parchalanishga olib keldi. O‘z navbatida, ishlab chiqarishda va aholining hayot darajasida chuqur inqiroz, tubanlashish holati vujudga keldi.

1992-yilda sobiq Ittifoq tugatilib mustaqil davlatlarga bo‘linib ketdi. Qurilish sohasining ko‘p yillar davomida markazlashtirib rejashtirilishi va boshqarilishidan keyin, masalan, Rossiyada bu soha umuman boshqarilmaydigan bozor munosabatlari sharoitiga tashlab qo‘yilishiga olib keldi. Xo‘jalik faoliyatidagi yangi shart-sharoitlar qurilishda barcha ko‘rsatkichlarning tushib ketishiga olib keldi. Bu holat moddiy ishlab chiqarish sohasida investitsion faollikning pastligi, nobarqaror moliyalashtirish, o‘nlab yillar davomida qaror topgan iqtisodiy va texnologik aloqalarning uzilishi, hech qanday cheklanishlarga ega bo‘lmagan, qaror va buyruqlar chiqarish

tizimida qog'ozbozlik ko'lami ortishi va shu kabi ko'plab obyektiv va subyektiv sabablar bilan bog'liq. Shuningdek, bu davrda G'arb mamlakatlari tomonidan amalga oshirilgan islohotlar orqali keng ko'lamli yordamlashish ham kutilgan natijalarni bermagan.

Rossiya so'nggi 15 yil davomida og'ir iqtisodiy – ijtimoiy qayta o'zgarishlar (*transformatsiya*) sharoitida yashashga mahkum etilgan. O'z navbatida, boshqa ko'plab sohalardagi kabi, qurilish sohasi ham murakkab inqiroz holatini boshidan kechirdi. Qurilish materiallari ishlab chiqarish va qurilish industriyasida asosiy fondlar eskirishi, ishdan chiqishi darajasi 50%ga ortib, yangi fondlarning ishga tushirilishi esa bor – yo'g'i 1% ni tashkil qildi, ya'ni quvvatlar qisqarib ketdi. Qurilish texnikasi parkining eskirishi ro'y berib, uning tarkibida katta quvvatli qurilmalar bilan birga uncha katta bo'lмаган, universal va maxsus ixtisoslashtirilgan mashinalarning ustuvorligi kuzatiladi. Bir paytlar yuqori darajada tashkillashtirilgan va qonuniy faoliyat olib borgan qurilish sohasida "ko'lanka" sektori va korrupsiya avj oldi. 1990-yillar bilan solishtirganda, ikki marta kam hajmdagi turar joylar ishga tushirilganligi qayd etildi. Me'yoriy xo'jalik faoliyatini yuritishga to'sqinlik qiluvchi, tinimsiz oshib borgan og'ir soliqlar yuki, hamda huquqiy va ma'muriy betartib tasirlar vaziyatni yanada chigallashtirdi. Qurilish sohasida qonuniy faoliyat olib borishga to'sqinlik qiluvchi omillarga oldingidek, soliqlarning yuqori darajaligi, ma'muriy to'siqlar, korrupsiya, qonunlarning nomuvofiqligi, buyurtmachilarining to'lov qobiliyati pastligi, qurilish materiallarining tannarxi balandligi kabilarni ko'rsatish mumkin.

O'zbekiston mustaqqillikga erishgach bozor iqtisodiyotiga o'tish elon qilingan va birinchi Prezident I.A.Karimov tashabbusi bilan o'tish davri uchun "O'zbekiston modeli" qabul qilingan. Uning besh tamoyilden biri – bu "davlat – asosiy reformator". Yani mamlakatda sodir bo'ladigan barcha ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarning homiysi va tashbbuskori davlatdir.

Qurilish sohasida asosiy capitallarni eskirganligi, ho'jalik aloqalar deyarli yo'qolganligita va shu kabi boshqa ko'plab omillar tasirida uning tashkiliy tuzilmasi hamda boshqaruv organlari tugatildi. Bu holda xususiy tadbirkorlik yo'lidagi sun'iy

to'siqlarni bartaraf etish – jumladan, qog'ozbozlik tizimiga chek qo'yish, tadbirkorlik faoliyatiga ruxsat beruvchi organlar va ularning manfaatparast amaldorlar apparatini kamaytirish, ruxsat etuvchi hujjatlar va ularni berilish tartibini me'yoriylashtirish zarurati yuzaga keladi. Mamlakat miqyosida davlat organlarining javobgarligi va intizomi darajasini oshirish bo'yicha huquqiy islohotlar va chora-tadbirlar ijobjiy natijalar talab qilinadi.

1999-yildan boshlab, mamlakatda iqtisodiy vaziyatning nisbatan barqarorlashishi va o'z navbatida, qurilish faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari yaxshilandi. Qurilish sohasi yangi iqtisodiy tamoyillar asosida asta-sekin qayta tiklana boshladi. Oldingi davrlarda katta hajmli, ko'p bosqichli ierarxik tuzilmalar tarkibida faoliyat yuritgan yirik va o'rtacha ko'lamli qurilish tashkilotlari qisman davlat ishtirokidagi hissadorlik (*aksiyadorlik*) jamiyatlariga aylantirildi.

Qurilish sohasi boshqa sohalarga nisbatan, umumiy holatda xalq xo'jaligi ehtiyojlaridan kelib chiqib, Qurilish-montaj ishlarining (QMI) hajmini nisbatan kengaytirishi, ya'ni moslashuvchanligi yuqoriligi bilan ajralib turadi. Bu holat avvalom bor, turar joy qurilishi sohasiga tegishl va inqirozdan chiqib ketishida samarali yo'l hisoblanadi. Aynan, turar joy qurilishi o'z mohiyatiga ko'ra, o'ziga xos poezdning qolgan vagonlarini tortib keta oluvchi lakomotiv tavsifiga ega bo'lib, bu sohaning rivojlantirilishi bevosita mebellar ishlab chiqarilishi, yog'och materiallari, plastmassa va lak-bo'yoq materiallari, shuningdek mashinalar ishlab chiqarilishi va boshqa sohalarning rivojlantirilishiga turtki bera oladi. Zamonaviy talablarga ega bo'lgan holatda sifat darajasi oshirilgan qurilish ishlari hajmini qayta tiklash masalasi ilgari surilgan. Bu maqsadda 2010-yil "Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili" deb elon qilinishi o'tmas qiymatga ega bo'ldi. Faqat 2015-yilda 12 ming uy-joylar namunaviy loyihalar bo'yicha qurildi, 2016-yilga 13 ming rejalahtirilgan.

Yangi iqtisodiy tamoyillar asosida qurilishning qayta tiklanishi va rivojlantirilishi uchun qurilishda va aralash sohalarda mavjud joriy ishlab chiqarish quvvatini modernizatsiyalash va yangilarini tashkil qilish bo'yicha keng ko'lamli va uzoq muddatli ishlar bajarilishi talab qilinadi.

Qurilishda asta-sekin kichik korxonalar tashkil qilinib, hozirgi vaqtida ular pudratchilik ishlarining 1/3 qismini bajarishlari qayd qilinadi. Ularda **mehnat unumdarligi** qurilishda yirik va o'rta biznesning shu kabi ko'rsatkichlarining 90% qiymatidan ortishi ma'lum. Lizing tizimi rivojlangan mamlakatlarda asosiy fondlarning yangilanishida investitsiyalarni jalg qilishda eng keng tarqalgan mexanizmlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda nisbatan unchalik katta qiymatga ega bo'lмаган молијалаштириш bilan birgalikda lizingni keng ko'lamda rivojlantirilishi tezkor tarzda mashina va qurilmalar parkini tashkil qilish, kichik ko'lamdagи mexanizatsiyalashтириш vositalarida to'xtalishlarni bartaraf qilish imkonini beradi.

Joriy bozor iqtisodiyoti munosabatlari qat'iy tartibdagi raqobat muhitini yuzaga keltirib, qurilish firmalarining iste'molchilar bilan bevosita muloqotga kirishishlarini talab qiladi. O'z navbatida, potensial buyurtmachilarni o'rganish zarurati yuzaga kelib, ularga o'z imkoniyatlari va ustun jihatlari haqida axborot berib, buyurtma qabul qilinganidan keyin – ta'minotchilar va subpudratchilarni batafsil o'rganish, qurilish sohasida yangicha boshqaruv faoliyatı – ya'ni, marketingni qo'llash talabi yuzaga keladi..

Umumiy holatda ilgarigi, an'anaviy tavsifdagi, bosh pudratchi shaklidagi boshqaruv ustuvorligi, shu bilan birga G'arb mamlakatlarda kash mahorati darajasida faoliyat yurituvchi (*professional*) loyihani boshqarish uslubi ustuvorlik qilishi qayd qilindi. Bu holat qurilishda bosqichlar bo'yicha tarqoqlikni yuqotish va investitsiya siklining ancha qisqartirilishini ta'minlashga ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston g'arb mamlakatlari quruvchilaridan o'z texnik bilimlari bo'yicha qolishmaydigan yuqori malakali muhandislar va ishchi-xodimlarga ega. Biroq, mamlakatda qurilish boshqaruvida huquqiy va iqtisodiy madaniyat darajasidagi oqsash mavjudligi, shuningdek, ish bajarishda aniqlik va puxtalik, boshqaruv faoliyatining asosini tashkil qiluvchi, zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikma yetishmasligi ko'zga tashlanadi. Qurilish ishlab chiqarishi rahbariyati uchun hozirgi vaqtida faqat muhandislik bilimlariga ega bo'lishning o'zi yetarli emas.

Qurilish ishlab chiqarishi tashkilotlari oldida kompyuterlashtirish va professional boshqarishdan tashkil topgan ikki o‘zaro bog‘liq yo‘nalishga asoslangan zamonaviy ish bajarish uslublarini o‘zlashtirish masalasi ko‘ndalang turadi. Bu tajribaning asosiy g‘oyasi ishlab chiqarishni boshqarish -- bu shunchaki har qanday odam shug‘ullana oladigan faoliyat bo‘lmay, balki tegishli bilim va malaka talab qiluvchi, mustaqil, alohida kasbiy faoliyat hisoblanadi. Ko‘pgina mutaxassislar nuqtai nazariga ko‘ra, bo‘lajak muhandis – quruvchilar o‘z kasbni san’at darajasida o‘zlashtirishlari talab qilinadi.

BIRINCHI BO'LIM

QURILISH VA QURILISH ISHLAB CHIQARISHINI TASHKIL QILISH ASOSLARI

I BOB. QURILISH TASHKILOTI TIZIMI HAQIDA TUSHUNCHА

1.1. Qurilish ishtirokchilarini

Qurilish – bu mamlakat xalq xo‘jaligining yirik sohasi bo‘lib, ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishi va xalqning farovonlik darajasi o‘sishida yetakchi o‘rin tutadi. Qurilishda bir necha yuz minglab kishilar faoliyat olib borib, ular bevosita sanoat miqyosidagi inshootlar, fuqarolik inshootlari va boshqa turdagи obyektlarda, shuningdek qurilish tashkilotlari va korxonalarida faoliyat yuritishadi.

Qurilishning asosiy ishtirokchilariga *yuridik* va *jismoniy* shaxslar kiradi, ya’ni bu tarkib har qanday davlatga tegishli, jamoaviy, xususiy tashkilotlar va yakka tartibda faoliyat olib boruvchilardan iborat hisoblanadi.

Investor (sarmoyachi) – sarmoya sarflashdan daromad olish maqsadida, iqtisodiyotga (loyiha, korxona va h.k.) uzoq muddatli sarmoya sarflashni amalga oshiruvchi yuridik yoki jismoniy shaxs hisoblanadi. Investor (o‘z mablag‘idan moliyalashtirishni amalga oshirsa) qurilishni amalga oshiruvchi bo‘lishi ham mumkin.

Developer (ingliz tilida *to develop – rivojlantirish* ma’nosini anglatadi) – investoring ko‘rinishlaridan biri bo‘lib, qurilish amalga oshirilgan yoki amalga oshirilmagan uchastkalarni sotish maqsadida, shahar ishida va shahar tashqarisida joylashgan yer maydonlarini rivojlantirish uchun (hududlarning o‘zlashtirilishi, kommunikatsiya tarmoqlari va yo‘llarni o‘tkazish) mablag‘ sarflovchi shaxs.

Quruvchi (puliga) – ma’lum bir aniq turdagи ko‘chmas mulk obyektini qurishni amalga oshirish uchun rasmiy ariza bergen va ushbu ishni amalga oshirishga ruxsatnomasi olgan yuridik yoki jismoniy shaxs. Me’morchilik topshiriqlari asosida u loyiha-smeta hujjatlari uchun buyurtma beradi, qurilishni bajarish uchun

ruxsat oladi va qurilish ishlari davri davomida barcha turdag'i nazorat ishlarini bajaradi. Quruvchi qurilishni o'zining xususiy kuch (mablag')lari hisobiga amalga oshiradi yoki pudratchilarni jalb qilish evaziga bajaradi, qurilish tugallanishi vaqtida esa – obyektni foydalanishga qabul qiladi va mahalliy boshqaruv organlari tomonidan xususiy mulkka egalik qilish huquqini qayd qilinishini amalga oshiradi. Buyurtinachi funksiyasini uning o'zi bajarishi mumkin, bunda u maxsus ixtisoslashtirilgan tashkilotlarni (Kapital qurilish boshqarmasi – KQB, boshqaruvchi firmalar va boshqalar) yoki mutaxassislarni jalb qilish asosida ish olib boruvchi bo'ladi.

Buyurtmachi – ko'chmas mulk obyektining qurilishida pudrat shartnomasi yoki davlat shartnomasini imzolovchi yuridik yoki jismoniy shaxs bo'lib, qurilishni rejalashtiradi, uning pudratchi tashkilotlar tomonidan amalga oshirilishida buyutmalarining taqsimlanishini, moliyalashtirishni ta'minlaydi va ishlab chiqarish ishlari davri davomida nazoratni amalga oshiradi, shuningdek tugallangan qurilish inshootlari va binolarini qabul qilib oladi. Investor, (puliga) quruvchi va buyurtmachi bitta shaxs bo'lishi ham mumkin. Tashqi investor mavjud sharoitda buyurtmachi uning vakolatli vakili sifatida ish olib borishi qayd qilinadi.

Foydalanuvchi – xususiy mulk huquqiga egalik qilish yoki xususiy mulk egasidan obyektdan foydalanish huquqini olgan yuridik yoki jismoniy shaxs.

Foydalanuvchi tashkilot – xususiy mulk egaligi huquqini amalga oshiruvchi yoki xususiy mulk egasining (ko'proq darajada investor) topshirig'i asosida obyektdan texnik foydalanishni amalga oshiruvchi yuridik yoki jismoniy shaxs.

Agar, investitsion jarayon ishtirokchilari o'rtasida boshqacha kelishuv o'rnatilmagan bo'lsa, u holda foydalanuvchi tashkilot foydalanuvchi manfaatlari bo'yicha vakil.

Loyihalashtiruvchi – yangi qurilish, qayta qurish yoki texnik qayta jihozlash uchun buyurtma bo'yicha va buyutmachi bilan tuzilgan shartnoma asosida loyihalash va smeta hujjatlarini ishlab chiquvchi yuridik yoki jismoniy shaxs hisoblanadi. Loyihalashtiruvchilarga muhandislik geologiyaga oid, geodezik

tadqiqotlar olib boruvchi va boshqa qurilish uchun izlanishlar olib boruvchi tashkilotlar kiradi.

Pudratchi (quruvchi) – turli maqsadlarga mo‘jalangan obyektlarni qurish bo‘yicha majmuaviy ishlarni bajarishni amalga oshiruvchi yuridik yoki jismoniy shaxs. Ishga jalb qilinuvchi bajaradigan ushbu faoliyatni amalga oshirish uchun tegishli ruxsatnomaga ega bo‘lishi talab qilinaib, bu holat qonuniy tartibda qarab chiqiladi. Buyurtmachi bilan shartnoma imzolashda markaziy shaxs, y’ani **bosh pudratchi** tomonidan tuziladi. Pudratchilik tartibida amalga oshirilayotgan qurilish uslubida bosh pudratchi qurilishga boshchilik qilib, u buyurtmachi oldida loyihaning o‘z vaqtida va sifatlari bajarilishiga javob beradi va obyektlarning foydalanishga topshirilishi uchun mas’ul hisoblanadi. Alovida turdagilari ishlarning bajarilishi yoki alovida obyektlarning qurilishi uchun bosh pudratchi subpudratchi tashkilotlarni (qurilish, montaj, santonika, elektr-montaj ishlari bo‘yicha, qurilmalarni joyiga o‘rnatish, yo‘llar, tarmoqlarni qurish, mexanizatsiyani tashkil qilish va shu kabilar bo‘yicha) ishga jalb qiladi. Bosh pudratchi ishlarning o‘z xususiy kuchlari (odatda, umumiy qurilishga oid) hisobiga bajarilishi uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olish bilan birga subpudratchilar tomonidan bajariladigan ishlarni uchun ham javobgarlikka ega hisoblanib, shuningdek ularning ichki xo‘jalik – ishlab chiqarish faoliyatiga aralashmagan holda barcha subpudratchilar tomonidan ishlarni bajarilish jarayonini muvofiqlashtiradi. Agar buyurtmachi bir necha pudratchi bilan bevosita, to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnoma imzolasa, u holda ular **asosiy pudratchilar** deb nomlanadi.

Menejer – investitsion siklning barcha yoki alovida bosqichlarida boshqarish funksiyasini bajaruvchi, professional boshqaruvchi yuridik yoki jismoniy shaxs.

Loyiha menejeri (Project Manager) – qurilish ishtiroychilarining xo‘jalik – iqtisodiy faoliyatiga aralashmagan holda, faqat uni yollagan mulk egasining manfaatlari doirasida boshqaruv funksiyasini bajaruvchi.

Yetkazib beruvchi – o‘zining ishlab chiqaruvchi kuchlari yoki qo‘srimcha kuchlar hisobiga qurilish uchun zarur mahsulotlarni (materiallar, qurilish konstrunksiyalari va qismlar)

yetkazib beruvchi yuridik yoki jismoniy shaxs. Keng ma'noda, iqtisodiyotning barcha sohalari u yoki bu darajada qurilish uchun mahsulot yetkazib beruvchi sisatida o'rin tutadi.

Transport (tashish) tashkiloti – pudratchilar bilan shartnoma asosida moddiy-texnik resurslarni tashqi va ichki qurilish sohalariga tashishni amalga oshiruvchi yuridik yoki jismoniy shaxs.

Bank – moliyaviy operatsiyalar vositasida kredit – hisoblar va boshqa bank xizmatlarini ko'rsatuvchi yuridik shaxs hisoblanadi. Investitsiya banklari uzoq muddatga mo'ljallangan loyihalarni, ya'ni quriishlarni moliyalashtiruvchi.

Ilmiy tadqiqot tashkilotlari – O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi (*O'zdavarxitektqurilish*) topshirig'i bo'yicha, Vazirliklar va idoralar yoki buyurtmachi, loyihalashtiruvchi va pudratchilar bilan bevosita, to'g'ridan-to'g'ri amalga oshiriladigan shartnomalar asosida ilmiy tadqiqotlar ishlarini bajaradigan yuridik yoki jismoniy shaxslar.

1.2. Qurilish davrlari

Qatnashchilarining o'rni va roliga qarab qurilishni ikki davrga bo'lish mumkin: tashkiliy texnologik (TT) va qurilish davri (QD). Ularning har biri yana ikki bosqichga bo'linadi: TT1; TT2; qurish; foydalanishga topshirish. TT1 va TT2 bosqichida asosiy rolni buyurtmachi o'ynaydi. Davlat rivojlanish dasturi yoxud bozorni o'rganish tasodifiy sabablarga ko'ra biror bino, inshoot, bino va inshootlar majmui qurilishiga oid fikr shakllanadi, ya'ni g'oya paydo bo'ladi. Bu g'oya *tahlil* natijasida ham vujudga kelishi mumkin.

G'oyani texnik va iqtisodiy *asoslash* kerak bo'ladi. Misol tariqasida yirik shahardagi bolalar bog'chasi va boshlang'ich maktabni olish mumkin.

Tuman ta'lim boshqarmasida mahalla, mavzci yoki tuman hududiga oid ma'lumotlar olinganida tahlil har bir guruh, sinfda bolalar soni me'yordagidan ortiqligini ko'rsatdi. Bundan tashqari demografiq ma'lumotlarga ko'ra yana ehtiyoj borligi aniqlandi. Bolalar yoshiga qarab ehtiyojni aniq raqamlar bilan ifodalanadi. Masalan, 3 ta maktabga tayyorlov guruhi, 2 ta birinchi, 4 ta

ikkinchi sinflar ochilishiga ehtiyoj bor. Bularga qarab murabbiy, yordamchi va boshqaruva xodimlari soni aniqlanadi. Bu buyurtmachi tomonidan kelajakda ta'lim muassasasi binosiga bo'lgan texnik talablarni shakllantirishga asos bo'ladi. Bungacha qurilish, ya'ni sarflar iqtisodiy jihatdan o'z-o'zini oqlashini aniqlash lozim.

Sarflar bino narxi va yildan yilga ko'payib boradigan joriy sarflardan shakllanadi. Joriy sarflar xodimlar maoshi, elektr energiya, suv, soliqlar va boshqa sarflaridan shakllanadi.

Binoning narxi shu maqsadlarda yaqin vaqtida qurib foydalishiga topshirilgan binoning bir o'quvchi joyiga yoki bir kvadrat metrga yoki biron bir boshqa fizik o'Ichov birligiga to'g'ri keladigan narxidan kelib chiqib aniqlanishi mumkin (Narx = Hajm * O'Icham birligiga mos narx).

Sarflar qoplanish vaqtini sarmoyalar (investitsiyalar)ning qoplanishi (qaytarilishi) va me'yor (talab) bo'yicha daromad keltirilish vaqtidan oshmasligi kerak. Bu kapital qo'yilmalari samaradorligi koefitsienti bilan aniqlanadi ($Ye=1/T_o$). Ye ning qiymati kapital qurilishda 0,12 ga, ya'ni 8 yilga teng. Xalqaro banklar, fondlar sarmoya berishganda ijtimoiy qiymati yuqori bo'lgan loyihalarga (sog'liqni saqlash, suv ta'minoti, ta'lim va sh.k.) sarmoyalar oqlanish vaqtini 10-15 yil qilib belgilashi ham mumkin. Xullas, loyihani *iqtisodiy asoslashda* investitsiyalar manbaidan kelib chiqish kerak bo'ladi.

Investitsiya manbai (byudjet, mahalliy, horniy, kredit) aniqlanganida buyurtmachi davlat boshqaruva organiga (xokimiyyat) murojaat qilib, *qurilishga joy so'raydi*. Ajratilgan joyga suv, elektr energiya olib kelishni hokimiyatning mos bo'linmalari bilan kelishilgan chizmasini, texnik vazifa (talab) lar bilan birga loyihalovchi (konsalting) tashkilotini tanlash uchun *tenderga* beradi. Tenderda yutib chiqqan tashkilot bilan *shartnoma* tuziladi va loyiha ishlab chiqiladi.

TT2 bosqichida buyurtmachi asosiy rolni o'ynasa ham *loyihalash* jarayonida loyiha tashkilotining o'rni katta. Loyihalash bir yoki ikki bosqichdan iborat. Ikki bosqichli loyihalash noyob, murakkab, katta qurilishlarga munosib. Bunda birinchi bosqichda *texnik loyiha* ishlab chiqiladi. Uning tarkibiga arxitektura qurilish yechimlari, quriladigan majmuaning bosh

tarxi, smeta hisobi kiradi. Texnik loyiha tarkibida qurilishni tashkilqilish loyihasi (QTL (ruscha POS)) alohida ishlab chiqiladi.

QTL tarkibida qurilishning yiriklashgan taqvimiyligi rejasi, umummaydon bosh tarxi tuziladi, resurslarga bo‘lgan ehtiyojlari aniqlanadi.

Loyihalashning ikkinchi bosqichida *ishchi chizmalar* ya’ni konstruktiv yechimlar hisob asosida aniq o‘lchamlarda chizma shakliga keltirib kerakli ashyo, buyumlar turi, markasi va hajmi bilan ifodalanadi va qurilishning smetasi tuzilib ekspertizaga beriladi.

Ekspertiza davlat nazoratiga oid jarayon. Ekspertiza qiladigan tashkilotlar (masalan, Davarxitektqurilish, Tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi, va sh.k.lar) loyihaning tegishli qismlarini tahlil qilib, o‘z fikrlarini bayon etadilar, shu jumladan, kamchiliklarni ko‘rsatadilar. Ko‘rsatilgan kamchiliklar bartaraf etilganidan so‘ng, loyiha tasdiqlanadi va *tender hujjatlari* ishlab chiqiladi.

Tender o‘rnatilgan tartibda tashkil qilinadi va o‘tkaziladi. Tenderda qatnashuvchi tashkilot (oferent)ga va uiar tomonidan beriladigan taklif (oferta)larga bo‘lgan talablar tender hujjatlarida aniq keltiriladi.

Tender o‘tkazilganidan keyin natijalari bo‘yicha *bosh pudratchi* aniqlanadi va *shartnoma* imzolanib, qurilishga ruxsatnomasi hamda buyurtmachi ishchi chizmalarini “ishlab chiqarishga” degan yozuv va imzosi bilan qurilishni amalga oshirish uchun pudratchiga beradi va *qurilish* boshlanadi. Shu damdan boshlab bosh pudratchi qurilish maydonida asosiy rol o‘ynaydi, qurilishning boshqa qatnashchilari ishlarni tashkil qilishga, umuman xo‘jalik faoliyatiga aralashish huquqiga ega emas. Shu bilan birga loyihaning to‘la va aniq amalga oshirilishi, davlat me’yorlarining qat’iy bajarilishi ustidan mas’ul tashkilotlar tomonidan *nazorat* olib boriladi.

Qurilish bitganidan keyin obyektni *foydalanishga topshirish* jarayoniga kirishiladi. Bunda bosh pudratchi o‘rnatilgan tartibda tegishli ishlarni subpudrat tashilotlaridan qabul qilib olib, buyurtmachi tuzgan komissiyaga topshiradi.

Komissiya huzuriga barcha loyiha hujjatlari, ishlab chiqarish jurnallari, kuzatib bo‘lmaydigan, lekin bajarilgan ishlarning

aktlari (fundament, qoziq, quvurlar va sh.k.), ishlatilgan materiallarning odam sog'ligiga zarar keltirmasligini isbotlovchi sifat sertifikatlari beriladi. Aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilganidan so'ng komissiya qabul aktiga imzo qo'yadi va obyekt oraliq qabulidan o'tdi deb hisoblanadi.

Davlat komissiyasi buyurtmachining yozma murojaatiga asosan qoidalarda belgilangan muddatda va tarkibda tuziladi, hujjatlar va obyekt tekshiriladi, kamchiliklar aniqlanadi. Qabul aktiga imzo chekilganda ko'kalamzorlashtirish va isitish kommunikatsiyalari yaqin faslgacha shartli qabul qilinadi va obyekt foydalanishga qabul qilindi deb hisoblanadi.

1.3. Qurilish ishlab chiqarishini tashkil qilishda o'ziga xos qonuniyatlar

Qurilish ishlab chiqarishi uchun iqtisodiyotni boshqarishga oid umumiy qonuniyatlar amal qiladi. Shu bilan bir vaqtida, moddiy ishlab chiqarish sohasi sifatida qurilish ishlab chiqarishdan ko'p jihatdan farq qiladi: jumladan, bu yerda o'ziga xos xususiy, ya'ni uni tashkil qilish va boshqarish bilan belgilanuvchi, iqtisodiyotning faqat ushbu sohasi uchun xos bo'lgan qonuniyatları amal qilishi ham kuzatiladi. Qurilishning shu kabi obyektiv xususiyatlarini tushunib yetish va hisobga olish – bu qurilish ishlab chiqarishini tashkil qilish va boshqarish shakllari va uslublarini to'g'ri tanlab olishning zarur sharti hisoblanadi.

Qurilish ishlab chiqarishining birinchi o'ziga xos xususiyati – **bu ishlab chiqirilgan mahsulot – ya'ni, qurilish obyektlarining (bino va inshootlar) bir joydan ikkinchisiga ko'chmasligi va hududiy jihatdan muayyan o'ringa egaligi, shu bilan birga ishlab chiqarish qurilmalari va vositalarining (ishchilar, mashinalar va boshqalar) harakatchanligi**, ya'ni bitta obyektdan ikkinchisiga doimiy ravishda ko'chirilishi bilan bog'liqligi. Qurilish obyektlarining keng hududda (shahar, tuman va h.k.) tarqoq holda uzoq masofalarda joylashishi boshqaruv bo'linmalarini avtonom ish olib borishga majburligini belgilab, o'z navbatida, bu holat axborotlar almashinuvini murakkablashtiradi, o'zaro tezkor aloqalarga kirishish va boshqaruvni amalga oshirish imkoniyatlarini cheklab qo'yadi.

Solishtirish uchun sanoat miqyosidagi ishlab chiqarish korxonalarida qurilmalar va mehnat vositalarining bir joyga mahkamlab o'rnatilishi, ishlab chiqarish mahsulotlari esa bir joydan ikkinchisiga ko'chirilishi, harakatchanlik tavsifiga ega bo'lishini ko'rsatib o'tish mumkin.

Qurilishning bu xususiyati ishlab chiqarish jarayonining barqarorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi va ishlab chiqarish jarayonining uzlusizligi va bir maromda bajarilishini ta'minlashda katta qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Bundan qurilishning ikkinchi o'ziga xos xususiyati – ya'ni, **atrof-muhit, tabiiy-iqlim sharoitlariga bog'liqligi** kelib chiqadi.

Qurilish ishlab chiqarishi mahsuloti bevosita yer bilan bog'liq. U bino va inshootlarining asosini, poydevor tayanadigan zamin rolini o'ynab, uning ajralmas qismini tashkil qiladi. Tabiiy ravishda, ushbu asos murakkab geologik va gidrogeologik tavsiflarga ega bo'lgan dinamik tizim bo'lib, u suv, harorat, seysmik tebranishlar, mavsumiy tebranishlar va shu kabilar ta'siri ostida o'zgaruvchanlik xususiyatiga ega hisoblanadi. Qurilish ishlari ochiq havo sharoitlarida amalga oshirilib odamlarga tabiiy – iqlim omillari o'z ta'sirini ko'rsatadi: jumladan, atmosfera hodisalari, yil mavsumlari almashinuvi (mavsumiy tebranishlar) va sutkaning o'zgarishlari (harorat va yorug'lik) ta'sir ko'rsatishi qayd qilinadi. Qurilish butun yil davomida amalga oshirilishiga qaramasdan, mavsumiy shart-sharoitlar qurilish uslublarini tanlashga o'z ta'sir qiladi. Bularning barchasi qurilishni tashkil qilish va ishlarni bajarish texnologiyalariga ko'rsatadi va ishlab chiqarish joyi va vaqtiga bog'liq holda, qabul qilingan qaror va yechimlarning ko'p sonli bo'lishini belgilab beradi.

Ayrim qurilish jarayonlari me'yorlashganiga qaramay obyektlarni barpo qilish texnologiyalari xilma-xilligi ularning bu turkumda me'yoriylashtirilishi murakkab bo'lishi natijasida har bir loyiha uchun sharoitlarni hisobga oladigan alohida ishlarning bajarilish loyihasi (**IBL**) ishlab chiqilishi kerak. Bundan ko'p sonli tashqi omillarning oldindan yetarlicha aniq bashorat qilish qiyin bo'lган uzlusiz tavsifdagi ta'sirlarga uchrashi sharoitida tizimni **boshqarish murakkabligi** kelib chiqadi. Ishlarni bajarish shart-sharoitlarining xilma-xilligi foydalanuvchi texnikaga qo'yadigan talablarning o'ziga xosligini belgilab, tashkiliy

shakllar va ishlarni bajarish uslublariga ta'sir ko'rsatadigan odam faoliyati omiliga ham alohida talablar qo'yilishini belgilab beradi.

Ishlab chiqarishning uchinchi o'ziga xos xususiyati **material sig'imdarligi** bilan belgilanadi. Material sig'imdarligi loyihada ko'zda tutilgan turli hajmiy-tarx va konstruktiv yechimlar, ularni amaiga oshirishda xilma-xil materiallar (yer, temirbeton, yog'och, plastmassa, to'kiluvchan materiallar va ko'plab boshqalar)dan foydalanish asosida hal qilinadi. Yuklash va tushirish ishlari hamda tashish jarayonlarida ko'p miqdorda mehnat sarflanadi va transport vositalari jalg qilinadi. Bundan tashqari qurilishda katta material sig'imdarligi materiallarning kafolatlangan zaxiralariga ega bo'lishni qiyinlashtiradi. Albatta, bu holat sanoat ishlab chiqarishida ham kuzatiladi. Shuningdek, materiallarning bir qismi (masalan, tovar sifatidagi qorishma, eritmalar) omborda saqlanmaydi va ular tayyorlanganidan keyin 1–2 soat davomida ish joyiga yetkazib berilishi talab qilinib, bu o'z navbatida qurilish jarayonini transport vositalariga bog'liqlik darajasini yanada oshiradi.

Bu qonuniyatlar qurilishga va uning barcha bosqichlari uchun birday xos bo'lib, iqtisodiy tizimga bog'liq hisoblanmaydi.

Qurilish ishiab chiqarishining to'rtinchi o'ziga xos xususiyati – bu oldin sanab o'tilgan har uchta o'ziga xos xususiyatdan kelib chiqqan holda, **statsionar zavod sharoitidagi ishlab chiqarishdan qurilish maydoni ishlab chiqarishiga yetkazib berilish tendensiyasi** bilan bog'liq bo'lib, bu, o'z navbatida, yuqorida ta'kidlab o'tilgan salbiy omillar ta'sirining kuchsizlanishini belgilab beradi. Qurilish ishlab chiqarishi rivojlanishining asosiy yo'nalishi – industrial uslublarning takomillashtirilishi bo'lib, bunda qurilish yig'ish-montaj maydoniga aylantiriladi va bu yerga zavoddan maksimal darajada tayyor holdagi yiriklashtirilgan yig'ma elementlar olib kelinadi. Qurilishning industriallashtirilishi qurilish industriyasi sohasining (temirbeton, metall konstruksiyalar ishlab chiqarish zavodlari va boshqalar) tashkil qilinishi va takomillashtirilishini belgilab beradi. Bu holat qurilishda mehnat unumdarligi ortishiga olib kelib, bir vaqtning o'zida o'ziga xos boshqaruv qiyinchiliklarini vujudga keltiradi.

Qurilish ishlab chiqarishining yakuniy ishlab chiqarish mahsuloti bo'lgan bino va inshootlarni barpo etishda turli xil

sohalarga (industrial ishlab chiqarish – transport – qurilish) uzviy bog'liq va bu boshqaruva jarayoni uchta boshqaruva markazi tomonidan amalga oshirilishini anglatadi.

Uchta asosiy va ko'p sonli boshqa qurilish ishlab chiqarish, boshqacha aytganda, konveyeri ishtirokchilarining bajarayotgan ishlarini uyg'unlashtirish zarurati kelib chiqadi – bu esa ishlab chiqarishni tashkil qilishda nisbatan murakkab va asosiy funksiyalardan biri hisoblanadi.

Qurilishning o'ziga xos beshinchi xususiyati – **ishlab chiqarish siklining davri va qurilish mahsulotining tannarxi yuqoriligi** bilan belgilanadi. Qurilish obyektlarining tannarxi o'n-yuz milliard so'mgacha yetishi mumkin. Bu tabiiy holat hisoblanadi. Qurilish davri bir necha yilni tashkil qilishi mumkin. Bu davr davomida yirik moliyaviy vositalar aylanma harakatdan chiqariladi (sarflanadi) va moddiy qimmatga ega bo'lgan vositalar sarflanadi. Qurilishning umumiy davrida tashkiliy yoki texnologik iayyorgarlik davri kattagina vaqtini o'z ichiga olib, bu vaqt davomida tadqiqot ishlari, loyihalash va tayyorgarlik davriga tegishli boshqa ishlar bajariladi. Obyektlarni qurishda uzoq davom etadigan davr rejalashtirish va boshqarish tavsiflariga ta'sir qiladi va boshqaruvning iqtisodiy funksiyasi bajarilishini qiyinlashtiradi.

Qurilish, umumiy holda butun investitsiya davrini qisqartirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlarga anqlik kiritilishi sarflangan sarmoyaning o'z-o'zini qoplashini tezlashtiradi va yakuniy holatda buyurtmachi, quruvchi va umumiy jamiyat manfaatlari uchun foydali ta'sirga ega hisoblanadi.

Qurilishning oltinchi o'ziga xos xususiyati – bu **mehnatni tashkil qilishning brigada shakli** ustuvorlik qilishi hisoblanib, bu holat faqat MDX davlatlarida qurilishni tashkil qilish tajribasi uchun xos hisoblanadi. Bu holatda barcha joyda mavjud bo'lgan qurilishdagi brigadalardan (*zvenolar*) foydalanish nazarda tutilmaydi, balki sobiq Ittifoq hududida va joriy Rossiya hududida mehnatni tashkil qilishning brigada shaklining o'ziga xosliklari, inqilob davrigacha mavjud bo'lgan artellarga xos xususiyatlarning saqlanib qolishi, mehnat jamoasi a'zolari o'rtasida ish taqsimlanishi va mehnatga haq to'lashda jiddiy farqlar kuzatilishi kabilar e'tiborga olinadi.

Shakliga ko‘ra turli brigadalardan foydalanishning asosiy sababi – bu majmuaviy holatlar bilan bog‘liq, yakuniy mahsulot – materiallar va mexanizmlar bilan ta’minotda surunkali to‘xtalishlar hisoblanib, bu holat yaqqol yashirin tavsifli to‘xtalishlarga olib keladi. Bu vaziyatdan chiqib ketish uchun turli kasblarning birlashtirilishidan foydalanish tavsiya qilinadi, bunda brigada a’zolari o‘z ish joyini tashlab ketmagan holda resurslar bilan ta’minlangan boshqa turdagি ishlarni bajarish nazarda tutiladi. Obyekt bo‘yicha barcha qurilish ishlari majmuini bajarish uchun yiriklashtirilgan, ya’ni yakuniy mahsulotni yaratib obyektni to‘liq topshiradigan brigadalarni tashkil qilish qurilishda brigada uslubining takomillashtirilishiga olib keladi. Bu holda mazmun–mohiyatiga ko‘ra, o‘z-o‘zini tashkil qilish hisobiga vaqtida ta’minlanmaslik tufayli vaqt yo‘qotilishini kamaytirish imkonini beradigan mehnat jamoasi tashkil qilinadi. Shunday qilib, qurilish rahbariyati o‘z ishlab chiqarishida tashkilotchilik funksiyasini brigada va brigada boshliqlari zimmasiga yuklashi qayd qilinadi. O‘z davrida bu holat ijobiy natija berishi kuzatilgan.

Ko‘rsatib o‘tilgan shakllar ommaviy tarzdagi malaka talab qilmaydigan ishlarni bajarishda quyi malakali ishchilarini birlashtirishga xos hisoblanib, bu esa ishlab chiqarish va umumiy holatda jamiyatning zamонавиy rivojlanish darajasi shart-sharoitlari va talablariga nomuvofiq hisoblanadi, ya’ni zamонавиy shart-sharoitlar tor doirada ixtisoslashtirilgan yuqori malakali va unchalik katta tarkibga ega bo‘limgan zvenolardan foydalanish bilan tavsiflanadi.

Qurilishning o‘ziga xos yettinchi xususiyati – bu bajaruvchilarning asosiy mehnat quroldan begonalashtirish bilan birga ixtisoslashtirishning alohida shakli bilan belgilanadi. Faqat qurilishda asosiy qurilish mashinalari boshqa tashkilot (MB – mexanizatsiya boshqarmasi va boshqalar) ishchilarini tomonidan boshqariladi, shu mashinalar yordamida bajariladigan ishlarni amalga oshiruvchi brigadalar esa – boshqa tashkilotlarga mansub bo‘ladi. Vaziyatning o‘ziga xosligini ko‘rsatish maqsadida biror ishlab chiqaruvchi zavod sexlarining boshqa zavod ishchilarini va mos ravishda boshqa rahbariyatga

bo‘ysinadigan ishchilar tomonidan boshqarilishini ko‘rsatib o‘tish mumkin.

Qurilishning o‘ziga xos sakkizinchi xususiyati – bu **kooperatsiyalarning o‘ziga xos shakli** bilan belgilanadi. Qurilish ishlab chiqarishida faqat unga xos kooperatsiya shakllaridan foydalaniladi. Sanoat miqyosidagi ishlab chiqarishda bu holat asosan zavod (buyurtmachi, iste’molchi) – ta’minotchi o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar bilan chegaralanadi. Muayyan mashinalarni ishlab chiqarishda qo‘srimcha bajaruvchilar o‘z mahsulotini ishlab chiqarishning tashkil qilinishi va texnologiyalardan mustaqil bo‘lishi, bunda faqat tegishli qismlar yoki mashinalarni ta’minotchilar bajarishi qayd etiladi.

Qurilishda qo‘srimcha bajaruvchilar – ya’ni subpudratchilar obyekt qurilishi bo‘yicha qurilish maydonida o‘zlariga tegishli ishlarni bajaradilar, lekin qurilish mahsulotining asosiy yaratuvchisi hisoblangan – bosh pudratchi bir vaqtning o‘zida asosiy fondlardan (vaqtinchalik inshootlar, binolar) foydalanib, shuningdek bir xildagi mexanizatsiya vositalaridan foydalangan holatda ishlarni tashkil qilish va texnologiyasini joriy qilish huquqiga ega. Bunda bosh pudratchi maqsadiga subpudratchilarning manfaatlari to‘g‘ri kelmasligi inobatga olinib, u ishlab chiqarishning asosiy tashkilotchisi deb belgilanadi. Subpudratchi tashkilotlarning ko‘p sonliligi va murakkab tavsifga ega bo‘lgan texnologik o‘zaro bog‘liqliklar qurilish ishlab chiqarishi boshqarish jarayonining chuqur chtimoliylik xususiyatini belgilab beradi.

Yuqorida keltirilgan ikki o‘ziga xos xususiyat, qayd etish lozimki, tarixiy jihatdan qaror topgani kuzatiladi: “...taqchillik mantiqi ta’siri qayd qilinadi: ya’ni, o‘z navbatida baza va ixtisoslashtirilgan tashkilotlarning quvvati yetarli emasligi va qurilish ishlab chiqarishida cheklanishlarni belgilab berishi kuzatilib, shu sababli ularning xususiy mezonlari bo‘yicha ishlar yakuniy hisobda shu sharoitlar va umumiy holda qurilish tizimi samaradorligi uchun maksimal holda yuzaga keltiriladi... Natijada, o‘z xususiy manfaatlari doirasida faoliyat yuritadigan mustaqil mexanizatsiya tashkilotlari, qurilish industriyasи va

transportga ixtisoslashtirilgan tashkilotlar vujudga kelishi qayd qilinadi...”².

Qurilishda o‘zaro munosabatlar yuqorida ta’kidlab o‘tilganidek, subpudratchilar o‘rtasidagi ichki o‘zaro munosabatlarning o‘zi bilan cheklanib qolmaydi. Jumladan, bu holatda buyurtmachi, loyihalash tashkilotlari, materiallar va boshqa resurslarni yetkazib beruvchilar bilan o‘zaro munosabatlar ham yetarli darajada murakkabligi qayd etiladi.

Ixtisoslashish markazlashtirishdan qochish xususiyatiga ega bo‘lib, turli xil kombinatsiyalash tashkiliy shakllariga, masalan uy-joylar qurilishi kombinatlari (UJQK) kabi shakllariga muvaffaqiyatli raqobat qilishi qayd qilinadi. Yaqin istiqbolda yuqori darajada yopiqlik xususiyati bilan tavsiflanadigan: ishlab chiqarish – qurilish; loyihalash – qurilish; loyihalash – ishlab chiqarish – qurilish tizimlari rivojlanishi kutiladi.

Bozor munosabatlari sharoitida talab va taklif mexanizmlarining o‘zlashtirilishi bilan ixtisoslashtirilishi bo‘yicha subpudratchi tashkilotlarning miqdoridagi mutanosib ayg‘unlik yuzaga keladi, tanqislik, yetishmaslik masalasi hal qilinib, o‘z navbatida yakuniy natijaga erishish uchun qurilishda barcha ishtirokchilarning mas’uliyatni his qilish darajası ortadi.

1.4. Kapital qurilishni tashkil etish asoslari

Kapital qurilishni boshqarishni tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari.

Qurilishni boshqarish umumiyligi iqtisodiyot uchun xos bo‘lgan umumiyligi boshqaruv tamoyillariga asoslanadi.

Shu bilan bir vaqtida, moddiy ishlab chiqarishning mustaqil sohasi sitatida qurilish boshqaruv organlari tizimining tuzib chiqilishi va funksiya bajarishida o‘ziga xos xususiyatlarga, shuningdek, qurilish ishlarini tashkil qilishning o‘ziga xos huquqiy shakllariga (pudratchilik va xo‘jalik usullari) ega hisoblanadi.

² Цай Т.Н., Лаврецкий Л.Н., Лейбман А.Е. и др. “Qurilishni tashkil qilish, iqtisodiyoti va boshqarish” (“Организация, экономика и управление строительством”). – Москва, 1984.

Qurilish xalq xo'jaligining barcha sohalari bilan bog'liq bo'lib, bu bog'liqlik qurilish obyektlarining o'z belgi – xususiyatlariiga va mo'ljallanilishiga ko'ra, qurilishning bir qator kenja(nim) sohalarga – ya'ni turar joylar, energetika, transport, qishloq xo'jaligi, quvur o'tkazmalari, melioratsiya va shu kabi ko'rinishdagi sohalarga bo'linishini belgilab beradi. Bu ko'rinishdagi o'zgarishlar qurilishni boshqarish organlarini qisman tashkil qilib, tuzib chiqilishiga mos keladi, bunda *obyektning belgilar* bo'yicha alohida qurilish tashkilotlarining ixtisoslashtirilishi kelib chiqadi. Qurilish sohasi hududiy belgilariga ko'ra guruhanuvchi ko'p sonli tashkilotlar, korxonalar va xo'jaliklardan iborat.

Shunday qilib, qurilish boshqarish organlarining tuzib chiqilishi uchun hududiy va sohaga oid tamoyillar birligidan foydalanish kerak bo'lib, bu holat qurilish tashkilotlarini boshqarilishini shakllantirishda hududiy darajalar bilan yuqori darajalarning birlashtirilishi hisobga olinadi. Shu bilan birga, qurilish tashkilotlarida *tuzilishning texnologik tamoyillari* ham o'z o'rniga ega.

Qurilish sohasining boshqarilishi bir nechta boshqarish markazlari tomonidan amalga oshiriladi.

Qurilish va turar joy kommunal xo'jaligi bo'yicha Respublika miqyosidagi agentlik O'zR VMga bo'ysunadi va ijro hokimiyatining organi hisoblanib, qurilish sohasida mol-mulkni boshqarish, davlat tomonidan xizmatlar ko'rsatilishi va TSJlar tizimida davlat siyosatini yuritish funsiyasini bajaradi. *Davlat xizmatlari* tushunchasi axborot berishga oid, maslahat berish va injiniring xizmatlari va boshqa turdag'i xizmatlar ko'rsatilishini belgilaydi.

Standartlash va metrologiya bo'yicha agentligi loyihalash, qurilish va undan foydalanish me'yoriy hujjatlarini tasdiqlashni amalga oshiradi.

Arxitektura va qurilish davlat qo'mitasi (*Davarxitektqurilish*) qurilishda me'yoriy hujjatlarning yangi tizimi ishlab chiqilishini ya'ni texnik reglamentlar va milliy standartlarni respublika miqyosida ishlab chiqilishini boshqaradi.

Bu barcha organlar qurilishga bilvosita iqtisodiy va huquqiy richaglar vositasida ta'sir ko'rsatadi va alohida tashkilotlarning

tezkor – taqsimot tavsifidagi faoliyatiga aralashmaydi, biroq u me'yoriy hujjatlari, qarorlar, qurilishning barcha ishtirokchilari uchun majburiy hisoblangan ko'rsatmalar va qo'llanmalar doirasida o'rnatilgan huquqiy vakolatlari chegarasida, idoralarga bo'ysunishdan mustaqil va xususiy mansublikdan erkin holda funksiya bajarishi belgilangan.

Nazorat savollari:

1. Qurilish asosiy ishtirokchilarining qisqacha tavsifi.
2. Qurilish ishlab chiqarishini tashkil qilishning qanday o'ziga xos xususiyatlari mavjud?
3. Kapital qurilishni tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari.
4. Qurilish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi miquyosidagi Qo'mitaning roli.
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura qurilish nazoratining roli nimalarda ko'rindi?

II BOB. QURILISH TASHKILOTLARINI BOSHQARISHNING TASHKILIY-HUQUQIY ASOSLARI

2.1. Korxonaga egalik qilish asoslari

Korxonaga egalik qilish – qonunda ko‘rsatilgan ta’riflashga binoan, daromad olishga yo‘naltirilgan, fuqaro va ularning birlashmalarining mustaqil faoliyat olib borish uchun tashabbuskorligi hisoblanib, xususiy xavf-xatar ehtimolli va ushbu tushuncha asosida xususiy mulk uchun javobgarlik ro‘yogda oshirilishini nazarda tutadi.

Bu izohlashda korxona egasining muvaffaqiyatli faoliyat olib borishini belgilab beruvchi, asosiy shart ko‘rsatilmagan. Bu shart – ma’lum bir aniq ko‘rinishdagi, qulay, barqaror huquqiy va ijtimoiy-siyosiy muhit mavjudligi bilan belgilanadi. Jamiyat, fuqarolar tadbirkorlikka nisbatan xayrixohligi ham uni rivojlantiruvchi omildir.

Yuqorida ta’rifning yana bir kamchiligi – uni “biznes” tushunchasiga tenglashtirishdir. Modomiki, tadbirkor bir vaqtning o‘zida biznesmen ham, lekin biznesmen tadbirkor bo‘lishi uchun o‘z faoliyatida innovatsiyani amalga oshirishi kerak: Faqat yangilik, yangicha xizmat ko‘rsatish, yangi mahsulot ishlab chiqarish, ishni yangicha tashkil qilish bilan tadbirkor bo‘lish mumkin. Ya’ni tadbirkor vaqtinchalik xususiyat. Unda nega tadbirkor bo‘lish faxrli? Chunki faoliyat natijasi bo‘lmish daromad qiymati orasida katta farq mavjud. Misol tariqasida yangi funksiyali uyali telefon, android va shu kabilar va cski modellar narhi orasidagi farqni keltirish mumkin.

Muvaffaqiyatli tarzda ro‘yogda oshiriluvchi bozor iqtisodiyoti munosabatlarining mazmun-mohiyati qulay muhit sharoitida o‘z faoliyatini amalga oshiruvchi *korxona egalari* mavjudligi bilan belgilanadi.

Korxona egaligini rivojlantirish quyidagi holatlar asosida ifodalanadi:

- ishlab chiqarilgan mahsulot (ko‘rsatiladigan xizmatlar) va daromad, o‘z mol-mulkiga egalik qilish huquqi (egalik qilish va foydalanish);

– faoliyat turlarini tanlash va ularni amalga oshirish uslublarini tanlash erkinligi.

Bu shartlar xususiy mulkning turli-tumanligi va natijalarning o'zlashtirilishi xilma-xilligini vujudga keltiradi. Korxona egalarining faoliyati mehnat qiluvchilar huquqlarini regulyatsiya qiluvchi (mehnat qonunchiligi), ularning davlat oldidagi majburiyatlari (soliq qonunchiligi), mehnatni muhofaza qilish va texnika xavfsizligiga oid qonunlar bilan cheklanadi.

Ushbu holatlar bilan birga, tadbirkorlik va jamiyat o'rtasidagi manfaatlarda muvozanat holatini saqlab turishga yo'naltiriluvchi, o'rnatilgan tartibda erkin holatdagi korxona egaligi zamonaviy tizimlarida tadbirkorlikning (*biznes*) jamiyat oldidagi yozilmagan ijtimoiy javobgarlik qoidalari va axloqiy kodekslari mavjudligi qayd qilinadi.

Bozor – bu talab va taklif asosida shakllantiriluvchi, sotish uchun ishlab chiqariladigan mahsulotning (*tovar*) aylanish sferasi hisoblanib, natijada tovar (yoki ko'rsatiladigan xizmat)larning tannarxiga aniqlik kiritiladi.

Qurilishga oid bozor ishtirokchilari investorlar, quruvchilar, resurslarni yetkazib beruvchilardan tashkil topadi.

Bozor munosabatlari sharoitlari sotib oluvchi (iste'molchi) ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, ishlab chiqaruvchi mavjud xavf-xatar ehtimoli asosida quyidagilarni hal qilishi talab qilinadi:

- qanday iste'molchi uchun ishlarni bajarishi talab qilishi;
- qanday turdag'i, qancha miqdordagi va ishlab chiqarish mahsulotining qachon ishlab chiqarishi talab qilinishi;
- iste'molchi talablarini qondirishda qanday resurslar va texnologiyalardan foydalanish va bunda kutilgan daromadni olish.

Korxona egasi (tadbirkor, biznesmen) erkin tanlovni amalga oshirish huquqiga ega bo'lib, zarurat cheklanishi sharoitida har qanday ish faoliyatini xo'jalik nuqtai nazaridan ijobiy natijalar asosida, ya'ni daromad bilan yakunlashi mumkin. Biroq bu maqsad ushbu sohada faoliyat yurituvchi boshqa korxona egalari tomonidan ham ko'zda tutilib, bu esa kurash shart-sharoitlarini, ya'ni raqobatchilar bilan musobaqalashuvni yuzaga keltiradi. Raqobat muhiti nisbatan ko'proq sifatli va iqtisodiy jihatdan

maqsadga muvofiq yechimlarni izlashga majbur qiladi. Aynan, raqobatga asoslangan qat'iy tartibli shart-sharoit faoliyatga ko'rsatishga kuchli turtki beradi va taraqqiyotni harakatlantiruvchi asosiy kuchni tashkil qiladi.

Qurilishga oid bozorni shartli tayyor holdagi qurilish mahsulotlari (bino va inshootlar) bozori, pudratchilar bozori, resurslar (materiallar, qurilmalar, kreditlar, intellektual mahsulotlar, mehnat resurslari va boshqalar) bozoriga bo'lish mumkin.

Bozor – bu mehnatning ijtimoiy taqsimlanishida nisbatan samarali mexanizm bo'lib, ishtirokchilarning raqobat hisobiga ijtimoiy kamroq sarf-xarajatlarga yo'l qo'yishi ta'minlanadi.

Qurilishga tatbiq etishda bozorni turli belgilari bo'yicha tasniflash (*klassifikatsiyalash*) mumkin. Jumladan, loyihalashga oid va quruvchi pudratchilar *investitsiya pudratchilari bozorini* tashkil qiladi. Qurilish materiallari, mexanizmlar, qurilmalar, transport vositalari–*qurilish resurslari bozori* demakdir. Talab darajasi va ishchi kuchlari takliflarmi, ularning tayyorgarligini, reklama faoliyati va qurilish firmalari tomonidan kadrlarning taqdim (*taklif*) etilishi holatlarini o'r ganadigan–mehnat birjasi va boshqa tashkiloilarni *mehnat bozorini* tashkil qiladi. Qurilish faoliyatini kredit bilan ta'minlovchi investitsiya banklari, ipoteka va tijorat banklari, fond birjalari, nafaqa fondlari va boshqa fondlar *kredit-moliyalashtirish* yoki *qarz berish sarmoya* bozorini hosil qiladi.

Iste'molchi yoki sotuvchi tomoniga siljish ko'rinishidagi tebranish bozor vaziyati sotib oluvchilarning talabi darajasiga nisbatan sotuvchi tomonidan beriladigan takliflar yuqori bo'lganida – *iste'molchi bozori* tushunchasini belgilab beradi, aksincha ishlab chiqarilgan sotuvchi taklif etgan mahsulot darajasiga nisbatan iste'molchi talablari ortib ketishida esa – *sotuvchi bozori* shakllanishi qayd qilinadi. Bu ko'rinishdag'i vaziyat ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxiga ta'sir ko'rsatib, ya'ni tovarning (yoki ko'rsatiluvchi xizmatlar) tannarxining ortishi yoki pasayib ketishiga olib kelishi mumkin.

Bozorming asosiy ishtirokchilari (sotuvchi – sotib oluvchi; yetkazib beruvchi – iste'molchi; investor – pudratchi va h.k.) bevosita o'zaro munosabatga kirishishi kuzatiladi, biroq

ko'pincha ular o'rtasida vositachi – o'rtakash (zavod – ulgurji baza – pudratchi va h.k.) faoliyat olib borishi kuzatiladi. Masalan, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonaning tayyor mahsuloti sotilishida qurilish materiallari ulgurji bazasi tashkil qilinishi mumkin. Bu ko'rinishdagi vositachilar *oraliq sotish bozori* tushunchasini belgilab, bu bozor o'z tarkibiga turli investitsiya bozorlarini: ya'ni, *qurilish resurslari bozori*, jumladan masalan, yuqorida keltirilgani kabi, shuningdek qurilish mexanizmlari, transport vositalari va shu kabi bozorlar; *texnologik va muhandislik qurilmalari bozori*; qurilish pudratchilari bozori va ko'chmas mulk bozori kabilarni kiritish mumkin. Ular tashkiliy jihatdan mustaqil faoliyat olib boradi. Masalan, *riel – esteyt*: bino, xonadonlarni sotish yoki ijara berish bilan shug'ullanadi va h.k., ya'ni materiallar yoki qurilmalar bozori bilan bog'liq emas, biroq investitsiya bozorining barcha qismlari iqtisodiy jihatdan o'zaro bog'liq hisoblanadi: ushbu ko'rinishda, bir bozorda talab va taklifda narx–navoning o'zgarishi boshqa bozordagi talab va taklif qiymatiga ta'sir ko'rsatadi.

Bozor marketing va rivojlanishning marketing strategiyasi tushunchalari bilan bog'liq hisoblanadi.

Bozor iqtisodiyotining marketing konsepsiysi. Marketing (*market – bozor*) – sotib oluvchi yoki iste'molchi talablariga muvofiq tovar va xizmatlarning ishlab chiqarilishiga yo'naltirilgan bozor konsepsiysi hisoblanadi. Marketing faoliyati iste'molchilarning talablarini sinchiklab o'rganib chiqish, ishiab chiqarilishi belgilangan tovarlarga qo'yiladigan talablarning ishlab chiqilishi va sotishga turtki berish maqsadida axborotlar berilishi va boshqa majmuaviy ko'rinishdagi chora-tadbirlar (rcklama, kredit) o'tkazishdan tashkil topadi.

Qurilish tashkilotining (QT) marketing xizmati o'zining ish faoliyati jarayonida quyidagilarni amalga oshiradi:

- umumiyl holdagi qurilish bozorini o'rganib chiqadi, potensial buyurtmachilar guruhlari va boshqa iste'molchilarni o'rganadi;

- potensial buyurtmachilar bilan aloqalarni aniqlaydi va ularni o'rnatadi;

- ishlab chiqarish ishlari uchun zarur hisoblangan moddiy resurslarni yetkazib beruvchilarga aniqlik kiritadi;
- reklama qilish yo'li bilan ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotga (uy, xonadonlar, bino va sanoat miqyosida foydalanish yoki boshqa maqsadlarga mo'ljallangan insbootlar) mavjud talabga turki beradi.

Reklama faoliyatini amalga oshirish – bu marketing xizmatining nisbatan murakkab tavsifli vazifalaridan biri bo'lib, bu turdag'i faoliyat ommaviy axborot vositalari (OAV) (nashrlar, televidenie, radio, shahar hududida joriy qilingan reklama xizmati), shuningdek turli professional tavsifga ega bo'lgan va ommaviy chora-tadbirlar (ko'rgazma va namoyish qilishlar, simpoziumlar, anjumanlar va boshqalar) o'tkazish imkoniyatlaridan keng ko'lamda foydalanib, iste'molchilar talabini shakllantirish va uning darajasini oshirishga yo'naltiriladi. Reklama qurilish firmasining nufuzi yuqoriligiga va u taklif qilayotgan tayyor mahsulot, ya'ni qurib bitkazilgan, qurilayotgan yoki qurilishi taklif qilinayotgan xonadonlar, uylar, fuqarolik va sanoat bino va inshootlari munosibligiga iste'molchi ishonch hosil qilish, qanday xulosa chiqarish talab qilinadi.

Axborot berish imkoniyatlaridan tashqari, talab darajasini oshirish uchun turli boshqa qurollardan ham foydalanib, masalan, qurilish boshlangunga qadar turar joylar uchun boshlang'ich to'lov qiymatini kamaytirish kabilardan foydalanish mumkin. Bu ko'rinishdagi tarkibga qaytarish muddatlari uzaytirilgan kreditlar berilishini tashkil qilish, to'lovlar amalga oshirilish muddatlarini uzaytirish, sotuv narxlariga chegirmalar belgilash, ma'lum vaqt davomida foizsiz kreditlar berish yoki katta bo'limgan foiz evaziga beriladigan kreditlarni kiritish mumkin. Shuningdek, turar joy sotish sohasida talab darajasini oshirishning boshqa usullari – bo'lajak mulk egasi talabi bo'yicha pardozlash va jihozlash amalga oshirilishi, sotilgandan keyin ko'rsatiladigan xizmatlar, turar joy maimuasining foydalanish davri davomida kafolatlanishi va shu kabilarni ko'rsatib o'tish mumkin.

Marketing ishlaringin bir qismi sifatida nazorat va tahlilni amalga oshirish, jumladan sotuv ishlarini va to'xtalishlarni hisobga olish, ularni qiyoslash, xulosalar chiqarish va kelgusida

mo‘ljallangan ishlar uchun ko‘rsatmalar ishlab chiqish kabilar belgilanadi.

2.2. Qurilishning pudratchilik va xo‘jalik uslublari

Qurilish uslublari – ular xo‘jalik tavsifida bo‘lishi, ya’ni ishlar joriy va qurilishni amalga oshiradigan korxona yoki tashkilotlarning kuchlari va vositalari hisobiga amalga oshirilishi mumkin; shuningdek, *pudrat* asosida bo‘lishi, ya’ni bu holda ishlar doimiy faoliyat yuritadigan qurilish tashkilotlari bilan buyurtmachi o‘rtasidagi pudrat shartnomasi asosida amalga oshiriladi; bundan tashkari, *aralash* tavsifda bajarilishi ham mumkin bo‘lib, bunda ishlarning bir qismi pudratchi tashkilotlar bilan sharinoma asosida, yana bir qismi esa – qurilish tashkilotining o‘z kuchlari hisobiga bajarilishi belgilanadi.

Xo‘jalik uslubi qator kamchiliklarga ega. Bu uslubdan foydalanib qurilishni amalga oshirish uchun qurilish jamoasini yangidan tashkil qilish va xususiy ishlab chiqarish bazasini vujudga keltirish talab qilinadi. Ishlar tugallanganidan keyin – ishchi jamoa tarqatiladi va baza tugatiladi. Korxona hisoblanmasligi asosida, xo‘jalik uslubida qurilishni amalga oshirishning asosiy faoliyatini ro‘yobga oshirishda ishlar texnologiyalari va ularni tashkil qilishning takomillashtirilishi amalga oshirilmaydi. Xo‘jalik uslubidan foydalanish davomida malakasiz va sinalmagan ishchi kuchlaridan keng ko‘lamda foydalanib, shuningdek bunda qo‘l kuchi yordamida bajariladigan ishlarning unumiy ulushi kuzatiladi va buning natijasida barcha iqtisodiy ko‘rsatkichlar tushishi qayd etiladi. Bu uslubdan foydalanish asosida davlat miqyosidagi va kooperativ korxonalar va tashkilotlarda kapital qurilish ishlari bo‘linmalari (boshqarmalari) (Kapital qurilish bo‘linmasi – KQB, Kapital qurilish boshqarmasi – KQB) ish olib boradi, shuningdek bunda nisbatan kichik kenja bo‘linmalar – ya’ni, qurilish uchastkalari va brigadalardan foydalaniladi. Bir qator katta korxonalarda mustaqii qurilish-montaj tashkilotlari (QMT) mavjudligi qayd qilinadi. Masalan, mustaqillik yillarida temir yo‘l sohasida avval tarqatilgan va keyinchalik yo‘l xo‘jaligi boshqarmasi tomonidan xo‘jalik uslubida bir qator yangi qurilishlar amalga oshirilgan,

ehtiyoj tufayli, keyinchalik qurilish tresti qaytadan tuzilgan. Bu holda ishlarni amalga oshirish va olingen natijalar pudrat uslubiga yaqinlashtiriladi, chunki buyurtmalar uzlusiz kelib turishi trestda muqim ishlaydigan kadrlar va moddiy-texnika bazasini tuzish va idora qilish imkoniyati paydo bo‘lgan.

Xo‘jalik uslubida ishlarni amalga oshirishning ijobiy sifatlariga foydalanishdagi sanoat miqyosidagi korxonalarda joriy ta’mirlash—qurilish ishlarini bajarish talab qilingan vaziyatida (joriy va foydalanishdagi ta’mirlash, qurilmalarning almashtirilishi, qisman qayta konstruksiyalash va boshqalar) zarur hisoblangan boshqaruv jarayonida katta qiymatli tezkorlik xosligini aytish mumkin. Shuningdek, xo‘jalik uslubidan foydalangan ishlab chiqarish jadalligi mavsumiy tebranishlar bilan tavsiflanuvchi, masalan qishloq xo‘jaligiga oid, murakkab bo‘limgan obyektlarda jihozlash ishlarini bajarishda samarali uslub hisoblanadi.

Pudrat asosidagi uslub xo‘jalik uslubiga nisbatan qurilishda qator afzalliliklarga ega. Doimiy faoliyat olib boruvchi qurilish tashkilotlari o‘z tarkibida barqaror malakali jamoalarga ega bo‘lib ish yuritib, bunda quvvat vujudga keltirishi va zamonaviy moddiy-texnik baza shakllantirishi, shuningdek ishlab chiqarish texnologiyalarining takomillashtirilishi, ishlar sifatining yaxshilanishi, qurilish muddatlarining qisqarishi va uning tannarxi kamayishi kabi ijobiy hollar kuzatiladi. Nisbatan taraqqiy etgan sifatida pudrat uslubi hozirgi davrda ustuvor uslub hisoblanadi va qurilish ishlarining 90%dan ortiq qismini qamrab oladi. Bunda ushbu uslubda ishlar buyurtmachi va pudratchi o‘rtasida tuziladigan *pudrat shartnomasi* asosida qurilish tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi.

Pudrat shartnomasi (bitim) qurilishda pudrat shartnomasiga, loyihalashga va tadqiqotchilik ishlarini bajarishga oid qoidalar va fuqarolik qonunchiligi tartibi asosida amalga oshiriladi. Kapital qurilishda shartnomasi bo‘yicha pudratchi tashkilot o‘z kuchlari va vositalaridan foydalangan holda, loyiha nazarda tutilgan obyekt tasdiqlangan loyiha-smetasi hujjatlarida belgilangan shartlarga muvofiq va belgilangan muddatda qurib bitirish va buyurtmachiga topshirish majburiyatini oladi, buyurtmachi esa – pudratchi qurilish maydonida ishlar olib borishiga ruxsat olib

berishi, unga tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlarini topshirishi, qurilishni o‘z vaqtida moliyalashtirilishini ta’minlash, tugallangan qurilish obyektlarim qabul qilish va ularga to‘lovlarini to‘lashni amalga oshirish majburiyatiga ega hisoblanadi.

O‘z navbatida, buyurtmachi bosh pudratchi sifatida tan olingan, bitta umumiy qurilish tashkiloti bilan shartnoma imzolaydi. Ayrim hollarda buyurtmachi bevosita montaj ishlarni bajaradigan yoki boshqa turdag'i ishlarni amalga oshiradigan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar bilan ham shartnomalarni imzolashi mumkin. Bu ko‘rinishdagi shartnomalar *bevosita shartnomalar* deb nomlarib, odatda, bosh pudratchi bilan kelishgan tartibda, qurilmalarni o‘z joyiga o‘rnatish, maxsus ishlarning alohida turlarini, shuningdek qurilishning aralash uslubida bajaradigan ishlarni o‘z ichiga oladi.

Bosh pudratchi montaj ishlari va maxsus ishlarni bajarish uchun boshqa ixtisoslashtirilgan tashkilotlarni subpudrat maqomida ishga jalg qiladi, ularning har biri bilan shartnoma imzolaydi.

Investitsiya loyihalari bo‘yicha shartnomalar ularning matni xalqaro birlamchi shakl (proformalar) asosida tuziladi va imzolanadi. Misol sifatida Jahon banki buyurtmasi bilan FIDIC (Federation International des Ingenieur-Consultants) (Muhandis-Konsultantlarning Xalqaro Federatsiyasi – MKXF) ishlab chiqilgan va joriy etilgan. Bunda pudrat uslubida amalga oshiriladigan loyihalarda uchraydigan ko‘plab kelishmovchilik va tafovutlar yagona qoidalar asosida bartaraf etiladi. Hozirgi vaqtga kelib, FIDIKning to‘qqizta kitob (proforma)lari mavjud. Ular har turdag'i shartnomalar (qurilish montaj ishlari, qurilmalarni yetkazib berish, kichik hajmdagi maxsus ishlar, “kaliti bilan” loyihalar) uchun tuzilgan.

Buyurtmachining boshqaruvi organlari. Yuqorida ta’kidlanganidek, buyurtmachi yuridik yoki jismoniy shaxs bo‘lishi mumkin, bunda u yoki bu turdag'i obyektning qurilishini ta’minlash uchun u majburiyatlarini zimmasiga olgan holda tegishli huquqqa ega hisoblanadi. Buning uchun joriy korxonada kapital qurilish (Kapital qurilish bo‘linmasi – KQB, Kapital qurilish boshqarmasi – KQB) bo‘linmasi (boshqarmasi) tashkil qilinib, u buyurtmachining huquq va majburiyatlarini ro‘yobga

oshiradi. Yangi obyektni qurish davomida buyurtmachining maxsus boshqaruv organi – ya’ni quruvchi korxonaning (QK) ma’muriyati (direksiya) tashkil qilinadi.

Shahar sharoitida amalga oshiriladigan qurilishlarda ijro hokimiyatining mahalliy organlari yagona buyurtmachi tashkilot sifatida faoliyat olib borishlari mumkin, bunda butun shahar bo‘yicha mahalliy ko‘lamda, turar joylar va madaniy-maishiy yo‘nalishlardagi qurilishlar amalga oshirilishida ushbu funksiya markazlashtirilgan tavsifda amalga oshiriladi. Bajariladigan ishlarning hajmiga bog‘liq bu organ O‘zbekiston sharoitida mahalliy ijro hokimiyati (viloyat, QQ AR) yoki davlat boshqaruv organlari (Maorif Vazirligi, Oliy va O‘rta maxsus ta’lim Vazirligi va sh.k.)ga muvofiq. Injiniring kompaniyalari – IK sifatida qayd etilgan. Ko‘rsatib o‘tilgan shakl davlat miqyosidagi va mahalliy miqyosdagi qurilishlar uchun xos shakl hisoblanadi. Xususiy quruvchilar o‘zлari ko‘rib chiqqan tartibda va ma’lum aniq tashkiliy shakllar bilan bog‘liq bo‘lmagan tavsifda buyurtmachi xizmatini tashkil qilishlari qayd qilinadi. Biroq ularning bajaruvchi funksiyalari o‘zaro o‘xshash va shuningdek pudrat shartnomasiga asoslanadi.

2.3. Qurilishda xususiy mulkchilikning tashkiliy shakilari

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va “Mulk haqidagi” qonuniga binoan, mamlakatda mulkchilikning ikkita turi – ya’ni *davlat mulki* va *xususiy mulk* farqlanadi.

Davlat mulki – surli darajadagi, ya’ni, respublika miqyosidagi, respublika va mahalliy subyektlar darajasidagi hokimiyat organlariga oid muassasalar, tashkilotlarga tegishli bo‘lib, ular tomonidan boshqariladi. Bu ko‘rinishdagi korxonalarga tegishli mol–mulk davlatga tegishli hisoblanib, bu hol korxona Nizomida tasdiqlanadi. Korxona rahbariyatiga ushbu mulkni xo‘jalik maqsadlarida tasarruf etish va tezkor tavsifdagi mustaqillik bilan egalik huquqi taqdim etiladi. Rahbariyat o‘z mohiyatiga ko‘ra yollanma xizmatchi hisoblanib, mulk egasi hisoblangan – davlat oldida o‘z harakatlari uchun to‘liq javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

Xususiy mulk qurilish sohasida quyidagi ko‘rsatilgan tashkiliy – huquqiy shakllarga ega hisoblanadi:

- Aksiyadorlik (hissadorlik) jamiyatları:
- Ochiq turdagı aksiyadorlik jamiyatları (OAJ);
- Yopiq turdagı aksiyadorlik jamiyatları (YoAJ);
- Aksiyadorlikka asoslanmagan qurilish tashkilotlari:
- Javobgarlik chegaralanishi bilan tavsiflananadigan sherikchiliklar (shirkatlar) (MChJ, MChJ);
- To‘liq javobgarlik asosidagi sherikchiliklar (to‘liq shirkatlar);
- Aralash sherikchilik.
- Kooperativlar.
- Yakka tartibdagı xususiy korxonalar.

Hozirgi vaqtda mamlakatda qurilish tashkilotlari bo‘yicha muayyan atamashunoslik qaror topmagan. Tavsiflari quyida keltirilgan, xo‘jalik subyektlarining yangi nomlanishlari bilan bir qatorda, garchi ularning tashkiliy, xo‘jalik va huquqiy mazmun-mohiyati tubdan o‘zgartirilgan bo‘lsada, qurilish korxonalarining oldingi nomanishlaridan (QB, trest, bosh boshqarma va h.k.) ham foydalanish qayd qilinadi.

Ushbu o‘rinda mavjud joriy amaliyotni hisobga olgan holda va bayon qilishni qulaylashtirish uchun zaruriy izohlar bilan birga turli atamalardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Bundan tashqari, xorijiy amaliyot tajribasi asosida *firma* va *kompaniya* kabi atamalar hayotimizga kirib keldi. *Firma* va *kompaniya* tushunchalariga oid bir nechta ta’rif va izohlardan kelib chiqib, keyingi o‘rnarda *firma* tushunchasi xususiy korxonaning har qanday shaklini ifodalaydigan universal atama sifatida qabul qilingan.

Aksiyadorlik jamiyatı (AJ) – daromad olish maqsadida bir nechta jismoniy (fuqarolar) yoki yuridik shaxslarning bиргаликда faoliyat olib borishi maqsadida birlashishi hisoblanadi.

Ushbu mulkchilik shaklining asosini aksiya tushunchasi tashkil qiladi. *Aksiya* – bu uning egasining (*aksiyador*) aksiyadorlik jamiyatı sarmoyasida ishtiroy etishidan dalolat berib, ushbu jamiyatning daromadining bir qismini dividend ko‘rinishida olish huquqini beradigan qimmatbaho qog‘oz hisoblanadi. Aksiyadorlik jamiyatı (AJ) ma’lum bir aniq vositalarning (pul mablag‘lari, mol-mulk va boshqalar) umumiy

yig'indisi to'planishi yo'li bilan vujudga keltirilib, bunda to'plangan mablag' qiymati qonunga binoan oy davomida mehnatga to'lanadigan minimal haq qiyamatining 1000 baravaridan kam bo'lmasligi belgilanadi. Bu qiymat Nizomda ko'rsatilgan sarmoya tarkibini tashkil qilib, nominal (belgilangan) qiymatga teng ma'lum miqdordagi aksiyalarga bo'lib chiqiladi va aksiyador o'z hissalarini (*aksiyalar paketi*) doirasida huquqqa va o'z navbatida, tegishli javobgarlikka ega bo'lishlari qayd etiladi. Aksiyadorlik jamiyatida quyidagi uch boshqaruv organi mavjud:

- *Aksiyadorlik yig'ini* – aksiyadorlik jamiyatining oliv organi;
- *Direktorlar Kengashi* – xo'jalik va kadrlarga oid qarorlar asosida qabul qilinadi;
- *Boshqaruv Raisi* (*prezident va h.k.*) va uning apparati – ijro organi hisoblanadi.

Ochiq va yopiq aksiyadorlik jamiyatlari o'rtasidagi o'zaro farq aksiyalarga egalik qilish uslublari asosida belgilanadi. Yopiq aksiyadorlik jamiyatida aksiyalar uning ta'sischilarini o'rtasida taqsimlansa, ochiq aksiyadorlik jamiyatida – aksiyalar oshkorlik asosida obuna tartibida sotiladi. Yopiq aksiyadorlik jamiyatlari rivojlanishi davomida ochiq turdagi aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirilishi mumkin bo'lib, bunda qo'shimcha aksiyalar erkin sotuvga qo'yiladi. Ochiq aksiyadorlik jamiyatida aksiyalar moliya birjalarida muomalaga (*kotirovka*) qo'yiladi.

Mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) daromad olish maqsadida jismoniy shaxslarning birgalikda xo'jalik faoliyatini bilan shug'ullanishi uchun birlashishlari asosida tashkil qilinadi. MChJ Nizom fondi ulushlarga bo'lib chiqilib, uning o'lchamini ta'sischilar tomonidan belgilanadi. Sherikchilik tarkibidagi har bir ishtirokchi o'z hissasiga proporsional qiymatda daromadga egalik qilish huquqiga ega bo'lib, o'z ulushi doirasida sherikchilik tarkibida o'z majburiyatlari bo'yicha javobgarlikka ega hisoblanadi.

MChJning oliv organi sifatida ishtirokchilar yig'ini yoki ularning vakillari yig'ini ko'rsatilib, bunda har bir ishtirokchi Nizom fondida o'z ulushiga mutanosib ovoz miqdoriga ega

bo‘lishi belgilangan. Yig‘in sheriklik jamiyatining raisini saylaydi.

MChJdan farq qilib, *to‘liq sheriklik* yuridik va shuningdek, jismoniy shaxslar birlashishi (uyushishi)dan tashkil topgan bo‘lishi mumkin. Bunda boshqa bir tamoyil jihatidan farq shundaki, *to‘liq sheriklik* yuridik shaxs maqomiga ega emas va mos ravishda, uning ishtirokchilari nafaqat badal *to‘lov*lari *to‘lashlari*, balki o‘z butun mol-mulki bilan majburiyatni zimmasiga olishlari qayd qilinadi. *To‘liq sheriklikni* qayddan o‘tkazish uchun ta’sischilar shartnomasini tadqim etishning o‘zi kifoya qilib, Nizom talab qilinmaydi.

Aralash sherikechilik *to‘liq sherikchilikdan* ikkita asosiy xususiyati bilan farqlanadi. Uning tarkibi o‘z hissasi va shuningdek, o‘z mol-mulki bilan sherikchilikda majburiyatlar birdamlik asosida belgilanishi bilan ifodalangan haqiqiy a’zolardan va faqat o‘z hissalari doirasida javobgarlikka ega bo‘lgan hissador – a’zolardan tarkib topgan. Bu shakl yuridik shaxs maqomida tan olinadi.

Materiallarni qayddan o‘tkazish uchun Nizom fondi oy davomida mehnatga *to‘lanadigan* minimal haqning 100 baravaridan kam bo‘lmagan summaga teng bo‘lishi belgilanadi.

Kooperatsiya – o‘z a’zolariga yordam ko‘rsatishga yo‘naltirilgan maqsadni ko‘zlagan sheriklik turi hisoblanadi. Kooperativ Nizomi barcha badal – hissa *to‘lov*lari uchun yagona tartib belgilanadi. Kooperativ ta’sischilar yozma ariza berish yo‘li bilan tashkil qilinib, shartnomalar tuziladi va kooperativ Nizomi davlat reestrida qayddan o‘tkaziladi. Kooperativning umumiy yig‘ini a’zolari boshqaruv rahbariyati va uning raisini saylaydi.

Yakka tartibdagi xususiy korxona yuridik shaxs maqomiga ega bo‘lishi asosida, fuqarolar yoki ular oila a’zolarining xususiy mulkka egalik huquqini belgilab beradi. Keltirilgan so‘nggi holda, agar ular o‘rtasida boshqacha tavsiqli shartnomalar imzolanmagan bo‘lsa, u holda korxonaning har bir ishtirokchisi o‘z mutanosib ulushiga ega hisoblanadi. Bu ko‘rinishdagi firma egasi faqat o‘zining kuchiga, tashabbuskorligi va kvalifikatsiyasiga tayanib ish ko‘rishi mumkin, biroq shu bilan birga, har qanday yuqorida tusuriladigan reglament va g‘amxo‘rlik (vasiylik) ta’sirlardan ozod hisoblanadi. Yakka

tartibdagi korxona egaligining o‘ziga xos belgilaridan biri – qaror qabul qilish erkinligi, moslashuvchanlik va faoliyatida tezkor harakat qilish erkinligi bilan belgilanadi.

Bozor munosabatlari sharoitlarida yakka tartibda faoliyat yurituvchi korxona egalari qurilish xizmatlari ko‘rsatish sohasining boshqa nisbatan yirik korxonalari bilan muvaffaqiyatlri raqobatlasha olib, bunda u nafaqat tezkorlikka asoslangan, balki tannarx bo‘yicha ham ustunlikga egaligi qayd etiladi. Shunday qilib, u amaliy tavsifdagi ustama xarajatlarga ega hisoblanadi va mehnat munosabatlari bo‘yicha qat’iy tartibda belgi langan reglamentatsiyalarga bog‘liq emas. Masalan, AQSHda millionondan ortiq yoki boshqacha aytganda, umumiy holda deyarli 70% qurilish firmalarida yollanma ishchilar yo‘q va ular oilaviy (*Self employed sotranu*) faoliyat olib borib, jumladan buyurtma asosida xususiy mijozlar uchun bo‘yic qchilik ishlari, parket, plitka terish, konstruksiyalar o‘rnatish, g‘isht terish, duradgor–ustachilik, santechnika, elektr-montaj va boshqa turdagiligi ishlarni bajaradilar. Ular ofislar, kichikroq tijorat obyektlarini, restoranlar va boshqa xizmat ko‘rsatish tizimiga tegishli obyektlarni ta’mirlash, qayta tiklash va turar joylarni kapital ta’mirlash kabi ishlarga muntazam jalb etiladi. Firma xo‘jayini uning malaka darajasini tasdiqlaydigan tegishli ruxsatnoma (*litsenziya*)ga ega bo‘lishi talab etilib, shuningdek oldindan nazarda tutilmagan tartibda yuzaga keladigan vaziyatlardan sug‘urtalangani haqida polisga ega bo‘lishi zarur.

Hukumat va mahalliy hokimiyat organlari kichik biznesga (tadbirkorlikka) doimiy ravishda va keng ko‘lamda e’tibor qaratib, faoliyatini kafolatiaydi, huquqiy jihatdan quvvatlaydi. Davlat miqyosidagi, mahalliy o‘z – o‘zini boshqarish hokimiylari va ijtimoiy tashkilotlar tarmoqlari yakka tartibdagi korxona egaligi yo‘nalishini rivojlantirishga qaratilgan – Kichik biznes Byurosi (*Small Bisiness Bireau*), Tijorat palatasi (*Chamber of Commerce*) va boshqa ko‘rinishdagi tashkilotlar bilan doimiy aloqalarni o‘rnatgan. Birlamchi sarf-xarajatlar va joriy ehtiyojlar uchun ularga ustuvorlik asosida va imtiyozli tartibda kreditlar ajratilishi nazarda tutilgan.

O‘zbekiston Respublikasi miqyosida hukumatning ushbu faoliyat shakliga nisbatan to‘g‘ri va faol munosabatlari

shakllantirilishi sharoitida yakka tartibdagi qurilish va sohaga oid xususiy korxonalar keng ko‘lamda va tezkor rivojlantiriladi.

Qo‘shma korxonalar (QK) O‘zbekiston fuqarolari va xorijiy yuridik va jismoniy shaxslar ishtirokida tuzilib, bunda ulush sifatida shartnoma ishtirokchilarining pul mablag‘lari va mol-mulkleri o‘rin tutadi. Bu ko‘rinishdagi shartnomalar tarkibida xo‘jalik faoliyati yuritish tartib va qoidalari hamda daromadni taqsimlash shartlari belgilanadi.

Korxonalar turli xildagi tashkiliy-yuridik shakllarda o‘z kuch-quvvatini birlashtirishlari mumkin va bu shakllarga keyingi o‘rnlarda qisqacha ta‘rif berilgan.

Xolding – mazmun – mohiyatiga ko‘ra, turli xil kompaniyalarning faoliyati ustidan nazorat o‘rnatish va dividend ko‘rinishida daromad olish maqsadida turli kompaniyalar (ishlab chiqaruvchi, ta’mintonchi, moliya va sh.k.) aksiyalarining nazorat paketiga egalik qilishdan tashkil topadi.

Xolding kompaniyasi – bu aksiyadorlik kompaniyasi bo‘lib, bunda sarmoya asosan boshqa kompaniyalarning faoliyati ustidan nazorat o‘rnatish va divident ko‘rinishida daromad olish maqsadida boshqa kompaniyalarning aksiyalar nazorat paketiga egalik qilish uchun foydalilanadi. Bu ko‘rinishdagi kompaniya uchun yirik investitsiyalar talab qilinib shu sababli, o‘z navbatida bu kompaniyalarning faoliyati bir nechta jismoniy yoki yuridik shaxslar sarmoyalalarini birlashtirish asosida yuritiladi. Tuzilmasiga ko‘ra, bu kompaniya trestga yaqin, biroq korxonalar birlashtirilishi faqat moliyaviy jihat bilan chegaralanadi. Xolding kompaniya rahbarligi aksiyalarining nazorat paketiga ega bo‘lgan va boshqaruvchi kompaniya nomini olgan kompaniyaga tegishli bo‘lib, u quyi darajada joylashgan, oraliq kompaniyalar orqali o‘z faoliyatini amalga oshiradi.

Assotsiatsiya – to‘liq xo‘jalik faoliyatini yuritish mustaqilligini va o‘z-o‘zini boshqarish huquqini saqlagan holda, yuridik shaxslarning birga faoliyat yuritish maqsadida o‘z ixtiyoriga binoan, ko‘ngilli birlashishi hisoblanadi. Assotsiatsiya faqat vakolatli, ixtiyoriy asosda ko‘ngilli assotsiatsiya a’zosi sifatida birlashish holatidagina tashkil etiladi.

Konsern assotsiatsiyadan keng ko‘lamliligi bilan farq qiladi va tarkibiga ishlab chiqarishga oid, loyihalashga oid, ilmiy-

tadqiqot tashkilotlarini va o‘z navbatida, tijorat bankini qamrab oladi. Kelgusida yagona ishlab chiqarish imajmui sifatida o‘rin tutadigan konsern, yirik xo‘jalik miqyosidagi vazifalarni hal qiladi, tadqiqotchilik darajasidan tortib, tayyor mahsulot ishlab chiqarilishigacha bo‘lgan butun ishlar siklini amalga oshiradi.

Nazorat savollari:

1. Korxona egaligi va bozor iqtisodiyoti.
2. Qurilishga oid bozor tushunchasi.
3. Bozor iqtisodiyotining marketing konsepsiysi.
4. Qurilishning pudrat va xo‘jalik tavsifidagi uslublari.
Pudrat shartnomasining turlari va tarkibi.
5. Qurilishda mulkchilik turlari.
6. Qurilishda xususiy mulkchilikning tashkiliy-huquqiy shakllari.
7. Aksiyadorlik jamiyatlari. Aksiyalar. Aksiyadorlik jamiyatlarining turlari.
8. Sherikchilik, kooperativlar va yakka tartibdagi xususiy korxona egaligi.
9. Xolding, assotsiatsiya, konsern.

III BOB. QURILISH ISHLAB CHIQARISHINI BOSHQARISH TASHKILIY TUZILMALARI

3.1. Qurilish tashkiloti boshqaruv organlarining tuzilmasi

Boshqaruv tizimi tuzilmasi boshqaruv apparatini tashkil qiluvchi alohida ishchi-xodimlar va texnik boshqaruv vositalaridan iborat. Boshqaruv faoliyatidagi ishchi-xodimlar boshqaruv funksiyasining ma'lum qismini bajarishlari va ma'lum bir aniq turdag'i huquq va majburiyatlar bilan bog'liq lavozimlarda faoliyat olib borishlari mumkin. Boshqaruv texnikasi boshqarish jarayonida qo'llanadigan barcha mehnat qurollari va texnik vositalarni qamrab oladi. Hozirgi vaqtida boshqaruv texnikasining boshqaruv tuzilmaga ta'siri qatta.

Boshqaruv tuzilmasi gorizontal tavsifda zvenoiardan va vertikal yo'nalishda – daraja(bosqich)lardan tashkil topadi.

Boshqaruv zvenolari – bu tashkiliy va funksional jihatdan ajratilgan bo'linrnalar (masalan, ishlab chiqarishga oid, texnik, rejalashtirishga oid va tashkilotning boshqa bo'linmalari) yoki ma'lum bir aniqlik darajasida boshqaruv apparatining tegishli mutaxassislaridan iborat hisoblanadi.

Bir darajadagi boshqaruv zvenolarining boshqaruv tuzilmasi tarkibida tashkiliy birlashtirilishi **boshqaruv darjasasi (bosqichi)ni** tashkil qiladi. Ularga uchastka, qurilish boshqarmasi – QB. trest va shu kabilar kiradi.

Boshqaruv organi ishchilarning mehnat taqsimoti munosabatlari bo'yicha o'zaro bog'liq, bir yoki bir nechta birlamchi guruhlardan tashkil topadi.

Birlamchi guruh – umumiylar rahbarga ega, lekin bo'ysunuvchilari bo'limgan, boshqaruv xodimlari jamoasidan tashkil topadi.

Boshqaruv tuzilmasi tarkibida tutgan o'rni bo'yicha boshqaruv organlari *yugori, quyi va teng o'ringa ega bo'lgan ko'rinishda ajratib chiqiladi*.

Tuzilma elementlari (ishchilar va organlar) o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik *vertikal* (rahbariyat va unga bo'ysunuvchilar o'rtasidagi bog'liqlik) va *gorizontal* (teng huquqli elementlar kooperatsiyalari o'rtasidagi bog'liqlik) tavsifida bo'lishi mumkin.

O‘z navbatida, vertikal bog‘liqliklar amalga oshirilayotgan funksiyalari bo‘yicha *chiziqli* (to‘liq), (boshqaruvning barcha masalalari bo‘yicha majburiy bo‘ysinish) va *funksional* (ma’lum bir aniq funksiyalarga bo‘ysunish) tavsifga ega bo‘lishi mumkin. Shunday qilib, vertikal tuzilma bo‘yicha uchastka boshliqlari Qurilish boshqarmasi (QB) boshlig‘iga, u o‘z navbatida trest boshlig‘iga bo‘ysunadi. Uchastka boshliqlari, QB boshliqlari o‘rtasida esa – o‘zaro gorizontal tavsifdagi bog‘lanishlar mavjud. Bevosita QB boshlig‘iga bosh muhandis, boshliq o‘rinbosari, ayrim bo‘linma boshliqlari va boshqalar bo‘ysunishlari belgilanadi. Shu bilan bir vaqtda, qurilish boshqarmasining bosh muhandisi trest bosh muhandisining ishlab chiqarishni tashkil qilish, ishlarni mexanizatsiyalash, yangi texnikani tatbiq etish va shu kabi masalalar bilan bog‘liq ko‘rsatmalarini bajarishi belgilanadi. Bo‘ysunishning bu shakli funksional tavsifga ega.

Odatda, **boshqaruv apparati** ishchi-xodimlari (mas’uliyat doirasida) *chiziqli* tavsifli rahbariyat va *funksional* xodimlarga ajratiladi.

Chiziqli tavsifli rahbariyat – bu vertikal bo‘yicha bo‘ysunish tartibini o‘rnatuvchi, ular orasida *ierarxiyani* shakllantiruvchi usta, ish boshqaruvchi, uchastka boshlig‘i va qurilish boshqarmasi rahbari kabilardan iborat. Ular o‘zlari boshchilik qiladigan tegishli tashkiliy tuzilmalarda amalga oshiriladigan faoliyatga rahbarlik qiladilar. Funksional rahbarlarga nisbatan ular o‘zaro vertikal bo‘yicha quyidagilar yuqoridagilarga so‘zsiz itoat qiladilar, uzviy bog‘liqlikka ega.


Funksional tavsifga ega bo‘lgan ishchi-xodimlar boshqaruv jarayonining ro‘yobga oshirilishini boshqaruv faoliyatining ma’lum aniq turdagи sohalarida zarur ma’lumotlarni tayyorlash va tizimga solinishini, shuningdek tegishli funksiyalarni bajarishga bog‘liq, barcha masalalar bo‘yicha boshqaruv tuzilmasining gorizontal va vertikal tavsifdagi yo‘nalishlarida axborotlarga oid o‘zaro bog‘liqlikni ta’minlaydi.

Boshqarish vazifalarini amalga oshirish uchun boshqaruv xodimlari bir necha turdagи tashkiliy tuzilmalarga birlashtiriladi: chiziqli, funksional, chiziqli-funksional yoki chiziqli-shtabli tavsifli va ularning birikishidan shakllanadigan tuzilmalarga ega.

Chiziqli tavsifdagi tashkiliy tuzilma undan yuqoridagi bitta va undan quyiroqdagi bir necha bo‘ysunuvchi halqa darajalariga ega hisoblanadi. Barcha masalalar bitta chiziqli yo‘nalishi bog‘lanish bo‘yicha hal qilinadi. Har bir rahbar bevosita o‘z rahbarligidagi (bo‘ysunuvchi) bosqichdagilardan axborot oladi va ular faoliyatini boshqaradi. Faqat shu rahbar o‘zi boshchilik qilayotgan sohaga tegishli barcha masalalar yuzasidan qaror va yechimlar chiqaradi.


Chiziqli tavsifdagi tuzilma asosiy tamoyillar taqsimotning yagonaligi bilan ajralib, axborot almashinuvining qat’iy vertikal xususiyatga egaligi bilan belgilanadi. Vazifalar soni ko‘p bo‘limgan hollarda boshqarishni chiziqli tavsifda tashkillash samarali hisoblanib, bu holatda vazifalar unchalik imurakkab hisoblanmaydi va bu masalalar yaqin joylashgan yuqori darajalarda hal qilinishi mumkin. Bu ko‘rinishdagi tuzilmada belgilangan maqsadni ro‘yogga oshirishda barcha boshqaruv darajalari uchun qulay imkoniyatlar yuzaga keltiradi. Bireq, boshqarishning bu ko‘rinishdagi tashkiliy tuzilmasi tizimning bir xil darajalari o‘rtasida o‘zaro bog‘lanishlar mavjud emas va barcha masalalar bo‘yicha bitta rahbarga murojaat qilishga to‘g‘ri keladi, ya’ni bu rahbar “*hamma narsani bilishi*”ni talab qiladi. Modomiki, rahbariyat barcha masalalar bo‘yicha mutaxassis bo‘lishi shart emas. Bu holda samarasiz yechimiari va qarorlar qabul qilish xavfi yuzaga kelib, xato qilish ehtimoli ortadi. Bundan tashqari, boshqaruv ko‘p pog‘onali bo‘lishi sababli axborot uzatilish vaqtli uzayib, mos ravishda boshqaruv tezkorligi susayadi. Bu hoiat chiziqli tavsifli tuzilma kamchiligini belgilab beradi.

Chiziqli tavsifga ega bo‘lgan boshqarish tuzilmasi katta bo‘limgan qurilish tashkiloti yoki bo‘linmalar, masalan, qurilish uchastkalarining maqsad va vazifalariga xos hisoblanadi (3.1-rasm).



3.1-rasm. Boshqaruvning chiziqli tavsifdagi tuzilmasi

Funksional tavsifga ega bo‘lgan tuzilmada boshqarish vazifalari (funksiyalari) xodimlar orasida bo‘lib chiqiladi. Tuzilma tarkibida rejalashtirish, hisoblash, kadrlarni tayyorlash, nazorat va boshqa masalalar bo‘yicha ixtisoslashgan bo‘linmalar tashkil qilinadi. Ushbu bo‘linmalar tomonidan tayyorlangan yechim va qarorlar ulardan quyida joylashgan boshqaruv bo‘limlari tomonidan bajarilishi majburiy hisoblanadi. Funksional tavsifga ega bo‘lgan tuzilmada (3.2-rasm) tajribali va yuqori malakati mutaxassislar bilimlaridan foydalaniib, bu boshqaruv samaradorligini oshirish imkonini beradi, axborot harakatlanish jarayonini tezlashtiradi, boshqaruvning tezkorlik darajasini oshiradi.




3.2-rasm. Boshqaruvning funksional tavsifdagi tuzilmasi

Biroq, bu tuzilma funksional yondashuvni kuchaytiradi, o‘z navbatida bu holat masalalarning xususiy (funksional boshqaruvchi) nuqtai nazaridan qarab chiqilishiga olib keladi. Shuningdek, bunda boshqarishning buyruqlar taqsimoti va ishlar uchun yagona javobgarlik tamoyili buziladi, ya’ni qo‘sh holatdagi bo‘ysunishga olib keladi. Bunda berilgan buyruqlar muvofiqligi va ularni bajarish ketma-ketligidagi muvofiqlik murakkablashishi hisobiga muvofiqlashtirish ishlari qiyinlashadi.

Joriy boshqaruv tizimi uning tashkiliy tuzilmasi chiziqli va funksional tavsifdagagi tuzilmalarining turli jihatlarining umumiy birligidan tashkil topadi.

Chiziqli-funksional yoki chiziqli-shtabli tavsifidagi tuzilma asosini chiziqli tavsifdagagi tuzilma tashkil qilib, biroq har bir zvenoda rahbariyat alohida funksiyalar bo‘yicha ixtisoslashtirilgan bo‘linmalardan tashkil topgan shtabni tuzib chiqadi. Chiziqli tavsifdagagi rahbariyat shtab tomonidan tayyorlangan yechim va qarorlarni ko‘rib chiqadi va tasdiqlaydi, uni bo‘ysungan chiziqli tavsifli rahbariyatga uzatadi va shu asosda, o‘z darajasi ko‘lamida tashkil qilingan shtab ishtirokida qarorlar qabul qiladi.

Odatda, bu ko‘rinishdagi tuzilmada qabul qilingan yechim va qarorlar yetarli malakali hisoblanib, biroq ishlab chiqish jarayonining o‘zi va qarorlarning qabul qilinishi uzoq davomli bo‘lishi qayd qilinadi, shunday qilib turli xil zvenolar o‘rtasida o‘zaro bog‘lanishlar va muvofiqlik asosida kelishishlar amalga oshirilishi talab qilinadi. Boshqarishni tashkiliy chiziqli-funksional tuzilmasi amaliyotda keng qo‘llaniladi (qurilish boshqarmasi (QB), trest, kombinat va shu kabilar (3.3-rasm)).



3.3-rasm. Boshqaruvning chiziqli-funksional tuzilmasi

Shunday qilib, trestda boshqaruvchi trest uchun shtab hisoblangan boshqaruv apparati mavjud bo'lib, u trestning barcha ishlab chiqarish bo'linmalari faoliyatiga chiziqli tavsifli rahbarlikni amalga oshiradi.


Qayd qilib o'tish kerakki, vazifalarni bo'lib chiqish asosida tizimni shakllantirish tashkilot ishlarining umumiyligi qiyofasini birmuncha soddalashtiradi. Ushbu ko'rinishdagi chiziqli-funksional tuzilmada rahbariyat yalpi ish olib borish bilan birga, chiziqli va funksional tavsiflarda parallel faoliyatni amalga oshiradi. Ya'ni, trest bosh mexanigi Qurilish boshqarmasining o'xhash bo'linmasini boshqaradi, trestning ishlab chiqarish bo'linmasi boshlig'i Ishlab chiqarish-tehnologik boshqarmasi (**ICHTB**) rahbariyatiga alohida topshiriq beradi va h.k.. Bundan tashqari, yaxshi faoliyat yurituvchi boshqaruv apparati uchun maksimal mustaqillik va tashabbuskor funksional apparati xususiyati xosdir. Bunda chiziqli tavsifga ega bo'lgan rahbariyat o'z kenja bo'linmalarining faoliyati natijalari uchun to'liq javob beradi.

So'nggi vaqtarda yangi turdag'i boshqaruv tuzilmalari rivojlanishi qayd qilinadi: jumladan, *matritsa tavsifidagi tuzilma* deb nomlangan – vaqtinchalik (ma'lum bir davrida tashkil qilinuvchi) organlar va loyiha (obyekt, masala, ishlanma) bo'yicha boshqaruv tuzilmalari vujudga kelishi kuzatiladi.

Boshqaruvning matritsa tavsifidagi tuzilmasi (3.4-rasm) dasturiy – maqsadli boshqaruv tamoyillariga asoslangan bo'lib, bunda bajariladigan vazifalar doirasida funksional va chiziqli tavsifga ega bo'lgan kenja bo'linmalarning o'zarobog'lanishlarini ta'minlovchi aloqalar ko'rib chiqiladi.

Bu bog'lanishlar maxsus tashkil qilinuvchi organ yoki tegishli lavozimdag'i shaxs tomonidan amalga oshiriladi. Shunday qilib, loyihalash tashkilotlarida loyihaning bosh me'mori (LBME) va loyihaning bosh muhandisi (LBMU) loyihaning ro'yobga oshirilishini boshqaradi va bu jarayon uchun javob beradi, shuningdek ularga topshirilgan obyektlar bo'yicha institutning turli bo'linmalari ishlarini muvofiqlashtiradi. Bu ko'rinishdagi boshqaruv qaror topgan tizimni o'zgartirmaydi, biroq boshqaruv tuzilmasi tarkibida boshqaruvning qo'shimcha bug'ini vujudga kelishi qayd qilinib, ya'ni bug'in o'rtasidagi

o‘zaro gorizontal va vertikal tavsifdagi bog‘lanishlarni muvoñiqlashtiruvchi boshqaruv bug‘ini yuzaga keladi.




3.4-rasm. Boshqaruvning matritsa tavsifidagi tuzilmasi

Qurilishda bu tuzilmalarga misol sifatida katta va murakkab majmualarda tashkil qilinadigan qurilish shtablarini ko‘rsatish mumkin. Shtab boshlig‘i sifatida belgilangan shaxs rahbariyat berilgan vakolat doirasida qurilish majmuasiga oyd barcha masalalarni hal qilishni amalga oshirib, bu faoliyat o‘z asosiy lavozim tegishli tutgan o‘rnidan mustaqil bajariladi.

3.2. Qurilish tashkilotlarini boshqarish shakllari

Qurilish-montaj tashkilotlari (QMT) trestlardan tashkil topgan bo‘lib, mustaqil yoki qurilish-montaj boshqarmasi (QMB, QB va boshqalar) tresti tarkibiga kiruvchi yoki bevosita qurilishni amalga oshiradigan, xo‘jalik hisobidagi uchastkalar, ya’ni birlamchi mustaqil ishlab chiqarish – xo‘jalik birliklari tarkibida ish olib boradi. (3.5-rasm).



3.5-rasm. Qurilish-montaj trestining iuzilmasi

Trest barcha huquqlarga ega hisoblanadi. Trest tarkibiga trest shaklidagi qurilish boshqarmasi kirsa, u xo'jalik hisobidagi birlashma bo'ladi.

Boshqa bir tuzilma *trest – maydon*. Bu ko'rinishdagi trest tarkibiga boshqaruvi organi kirmaydi, ishlab chiqarish bevosita qurilish uchastkalari orqali boshqariladi. So'nggi yillarda qurilish tashkilotlarining xususiylashtirilishi bilan bog'liq holda, ko'p pog'onali, ierarxiya tavsifiga ega bo'lgan, nisbatan oddiy va tejamkor tuzilmaga o'tilmoqda. Bunda ortiqcha bo'g'in sifatida trestlar tugatilishi, qurilish boshqarmasi esa – mustaqil korxonaga aylantirilishi kuzatiladi.

Ayniqsa, Toshkent shahri misolida, trest tashkiliy tuzilma sifatida saqlanib kelinmoqda.

Yangi sharoitlarda qurilish boshqarmasining ish bajarish rentabelligini oshirish uchun uning quvvati oshirilishi va mohiyatiga ko'ra, trest maydonlarga aylantirilishi maqsadga muvofiq. Buni Moskva misolida ko'rishimiz mumkin: 3.12-rasmida (*Mosjilstroy*), QB-5b trestining (*Mosjilstroy*), YoAJ shakliga aylantirilishi tuzilmasi keltirilgan.

Qurilish-montaj tashkilotlari (QMT) quyidagi belgilari bo'yicha tasniflanishi mumkin:

- **Sharhnomalar munosabatlari tavsiflari** bo'yicha - *bosh pudratchi* va *subpudratchi*.

- **Bajariluvchi ish turlari** bo'yicha umumiy qurilishga oid va ixtisoslashtirilgan. Umumiy qurilish trestlariga bo'ysinadigan kenja boshqarmalar orqali umumiy qurilishga oid assosiy ishlarni (montaj, tosh ishlari, beton ishlari, ustachilik, duradgorlik va boshqa ishlari) bajarishlari qayd qilinadi. Odatda, ular bosh pudratchilar hisoblanadi. Ixtisoslashtirilgan trestlar bir turdag'i yoki bir necha bir xil ishlarni (poydevor qurilishi, pardozlash ishlari, elektr-montaj, sanitariya-texnik va h.k.) bajarishlari qayd qilinadi. Ixtisoslashtirish chuqurlashuvi bilan nisbatan tor doirada texnologik ixtisoslashgan (payvandlash, granit-marmar ishlari, telefon tarmoqlarini montaj qilish, ishlab chiqarish inshootlarida shamollatish uskunalarini joylashtirish va h.k.) tashkilotlarning soni ortishi kuzatiladi. Qurilishda texnologik jihatdan ixtisoslashish bilan bir qatorda sohaga oid ixtisoslashish ham

keng tarqalgan bo‘lib, ushbu holga muvofiq turar joylar, sanoat inshootlari, temir yo‘llar, shaxta va boshqa turdag'i qurilish trestlari o‘zaro farqlanadi. O‘z navbatida, ixtisoslashtirilgan tashkilotlar subpudratchi hisoblanib, biroq ayrim hollarda ular bosh pudratchi sifatida o‘rin tutishi mumkin (masalan, poydevor qurilishi, tom ishlari) yoki buyurtmachi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri tuziiligan shartnomaga ishlarni bajarishlari qayd qilinadi.

• **Faoliyatni amalga oshirish hududi** bo‘yicha trest-maydonlar, shahar, viloyat va mamlakat miqyosida hududida ish olib boradigan trestlar bo‘ladi.

Trest – maydonlar oldingi davrda bitta maydonda yirik hajmdagi ishlarni bajarish uchun sanoat miqyosidagi ishlab chiqarish maqsadlaridagi qurilishlarda tashkil qilingan.

Shahar turidagi trestlar bir shahar doirasidagi ishlarni bajarishlari, *hududiy trestlar* esa – bir aniq hudud doirasida ish bajarishi qayd qilinadi.

Uy-joy qurilishi kombinati (UJQK) – qurilish tashkilotlari va sanoat miqyosidagi ishlab chiqarish korxonalarining alohida o‘ziga xos tashkiliy birlashgan shakli hisoblanadi. O‘zbekistonda bu turdag'i zavodlar hozir mavjud emas, ammo hodisa sifatida ta’riflanishi shart. Uy-joy qurilishi kombinati funksiyalari tarkibiga fuqarolik turar joylar uchun mo‘ljallangan binolarining (asosan, turar joy uylari) xususiy tayyorlangan materiallar (yirik panelli, hajmiy va shu kabi turdag'i) asosidagi qismlardan industrial uslubda qurilishi kiritiladi. Tashkil qilishning bu shaklida bitta korxona yopiq tavsifli texnologik sikl bo‘yicha qurilishga oid ishlab chiqarish bilan shug‘ullanishga yo‘naltiladi – ya’ni, qismlarni tayyorlashdan ularni qurilish maydonlariga tashib, yetkazib berish, obyektlarni qurishgacha va ularni foydalanishga topshirishgacha bajariladi.

Uy-joy qurilishi kombinatida barcha ixtisoslashtirish turlari rivoji ifodasini topadi:

Sohaga oid – ma’lum bir aniq seriyyadagi turar joy uy inshootlari; ma’lum bir zavod, sexlarda va bir joylarda alohida qismlarning ko‘p seriyyali – ya’ni, qismlar bo‘yicha; tayyorlanishi *texnologik* – doimiy tarkibdagi jamoalar (brigadalar, oqimlar, boshqarmalar) tomonidan alohida turdag'i ishlarning (montaj

pardozlar va boshqa turdag'i ishlar) bajarilishi qayd qilinadi. Uy-joy qurish kombinasi qurilishning kombinatsion tavsifli shakli bo'lib, turli korxonalarni birlashtirish yo'li bilan yig'ishga asoslangan yakuniy mahsulot ishlab chiqarishga qaratilgan, yagona maqsad asosida birlashtirilgan majmuaviy korxona hisoblanadi.

Uy-joylar qurilishi kombinati ommaviy tavsifdagi qurilishning nisbatan samarali uslubi bo'lib, zamonaviy industrial qurilish ishlab chiqarish tashkiliy shakliga misol bo'la oladi. Materiallarni tayyorlash, tashish, yetkazib berish, yig'ish va boshqa ishlarning uzlusiz texnologik jarayoni qurilishda eqimli tashkillashtirishni vujudga keltirish uchun optimal shart-sharoit hisoblanadi. Ixtisoslashish darajasining oshirilishi zavodda, tashish va yetkazib berish hamda qurilish jarayonida yuqori ko'rsatkichiarni ta'minlash, bajarish davri muddatlarini qisqartirish va qurilish sifatini oshirish imkonini beradi.

Uy-joy qurilishi kombinatida maydon birligiga nisbatan hisoblangan mehnat sarf-xarajatlari an'anaviy uslubda qurilish trestlari bilan solishtirganda 20–30% pastligi, shuningdek maydonlarning ko'tarish qurilmalari minoralariga chiqish darasisi 1,7–1,8 martagacha yuqori, apparat tarkibi son miqdori 15–17%ga kam bo'lishi va rentabellik qiymati esa – 1,6–1,7 martagacha yuqori bo'lishi qayd qilinadi. Shunga qaramay O'zbekiston sharoitida bunday turdag'i kombinatlar tugatilgan bo'lib, ular tarkibidagi ayrim korxonalar (zavodlar) faoliyat yuritadilar.


Deyarli barcha uy qurish kombinatlari subpudratchilar sifatida o'rinn tutib, ular bir holda quriladigan uyning yer usti qismi bo'yicha barcha ishlar majmualarini bajarsa, boshqa holda – faqat, montaj ishlarni bajarishi uchinchi holda – montaj va umumiy qurilish ishlarning bir qismini, bundan tashqari ixtisoslashtirilgan ishlarni bajarishi mumkin. Ayrim uy-joylar qurish kombinatlari binolarning yer osti qismini qurish bilan ham shug'ullanadilar. Uy-joy qurish kombinatlari uchun bosh pudratchi – kvartal qurish hududiy trestlari bo'lib, ular hududni muhandislikka oid tayyorlash uchun ishlar majmini amalga oshirib, binolar yer osti qismlarini bunyod etadi, qulayliklar yaratadi, bundan tashqari madaniy – maishiy maqsadlarda foydalanishga mo'ljallangan va boshqa turdag'i, yashashga mo'ljallanmagan obyektlar qurilishini amalga

oshiradi (Sankt – Peterburg miqyosida) yoki faqat, nolinchi bosqich ishlarini bajaradigan, poydevor qurilishini amalga oshiruvchi trest sifatida faoliyat olib boradi (Moskva va boshqa shaharlar hududlarida). Bu holda massivda joylashgan boshqa binolar o‘zga tashkilotlar tomonidan quriladi. Shu bilan birga, bosh pudratchi bo‘lgan uy-joy qurish kombinatlari ham mavjud (Sankt – Peterburg, Quyi Novgorod va boshqa hududlarda), bunda umumiy qurilish va ixtisoslashtirilgan tashkilotlar subpudratchilar bilan tuzilgan shartnoma bo‘yicha hududning nolinchi bosqichidan boshlab va hududni tayyorlash ishlarini, ixtisoslashtirilgan maxsus ishlar va barcha pardozlash ishlarini yoki ularning bir qismini amalga oshiradilar.

Uning tuzilmasi va xo‘jalik xususiyatlari va shuningdek, ma‘muriy-huquqiy qoidalar, uning tarkibidagi korxonalariga bog‘liq holda uy-joylar qurilishi kombinatlari uchta turga ajratiladi.

Leningradcha turdag'i uy-joy qurish kombinatlari ular tashkil etilgan joy nomidan kelib chiqqan bo‘lib, ularda yagona tavsifdagi qurilish balansi mavjud. Kombinat ichida korxonalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar ichki xo‘jalik hisobi tamoyillari asosida amalga oshiriladi. Boshqaruv tizimi ikki zvenoli tavsifga ega: ya’ni, kombinat boshqaruvida ishlab chiqarish sexlari, qurilish va ixtisoslashtirilgan uchastkalar (oqimlar) bo‘ysunadi. Kombinatning ishlab chiqarishga oid qismini ishlab chiqarish boshlig‘i, qurilish qismini esa – bosh quruvchi boshqaradi.

Quyidagi 3.6-rasmida Leningradcha turdag'i uy-joylar qurilishi kombinatining (*Glavmosstroy* UJQK – 2) tub tuzilma sxemasi ko‘rsatilgan. Bu ko‘rinishdagi korxonalar birlamchi ishlab chiqarish – qurilish tashkilotlari hisoblanadi. Bu turdag'i uy qurish kombinatlari boshqaruv tizimining moslashuvchanligi, apparat tuzilmasining tejamkorligi, barcha zvenolarning qat’iy tartibda va bevosita o‘zaro bog‘liq va mos ravishda, kombinatning ishlab chiqaruvchi yakuniy mahsuloti bilan ularning bajargan ishlariga baho berish mumkinligi bilan ajralib turadi. Bu ko‘rinishdagi kombinatlar asosan, 35, 70, 100 ming m² daraja qiymatidagi quvvatga ega hisoblanadi. Quvvat qiymati ortishi bilan ishlab chiqarish va shuningdek, qurilish sektorlarida boshqaruv jarayoni murakkablashadi.




3.6-rasm. Leningradcha turdag'i uy-joylar qurilishi kombinatining tuzilma sxemasi

Katta qiymatdagi quvvatga ega bo‘lgan uy-joy qurish kombinatlari bir-biridan qisman ajralgan ishlab chiqarish korxonalari asosida tashkil qilinadi. Quvvat qiymati ortishi bilan qurilish bo‘linmalarining ta’sir radiusi kengayib, shu sababli quvvati nisbatan yuqori bo‘lgan uy-joy qurish kombinatlari boshqa turdag, ya’ni Moskva turidagi uy-joylar qurish kombinatlari bo‘yicha tashkil qilinib, ulardan dastlabki tashkil etilgani – *Glavmosstroy* 1 – UJQK.

Moskva turidagi uy-joy qurilishi kombinati (3.7-rasm) markazlashtirilgan boshqaruvin sharoitida ikki mustaqil balansga ega: ya’ni, ishlab chiqarishga oid va qurilishga oid balanslar. Har ikkala sektor ham to‘liq xo‘jalik hisobi asosida yuritiladi. Bunda boshqaruvin tizimi uchta zvenodan tashkil topgan:


kombinat boshqaruvi – zavodlar, montaj boshqaruvi - ishlab chiqarish sexlari, qurilish oqimlari. Bu turdag, uy qurish kombinatlari tarkibiga uylarning turli qismini qurishga ixtisoslashgan, qurilish-montaj boshqaruvi (MB) va ishlab chiqarish zavodlarini qamrab olgan – birlamchi kenja bo‘linmalari bo‘lgan qurilish trestlariga o‘xshaydi. Bu turdag, uy qurish kombinatlari miqdoriga ko‘ra barcha uy-joy qurish kombinatlarining 1/10 qismini tashkil qilsa ham to‘rtadan bir qism quvvatini o‘zida mujassamlashtiradi. Moskva turidagi uy-joy qurish kombinatlarida keng ko‘lamli ishlab chiqarish jarayoni ixtisoslashish ya’ni navbatdagi chuqurlashtirish yo‘li bilan ishlab chiqarishni takomillashtirish uchun qo‘sishimcha shart-sharoit paydo qiladi. Aralash turdag, uy-joylar qurilishi kombinati birinchi va ikkinchi turdag, uy-joylar qurilishi kombinatlari belgi – xususiyatlarini o‘zida mujassamlashtiradi. Bunda uy-joy kombinat zavodlari mustaqil balansni tashkil qilsa, qurilish oqimlari esa, uy-joy qurish kombinati balansida bo‘ladi. Ishlab chiqarish sektorida boshqaruvin sxemasi uchta zvenodan: ya’ni, kombinat boshqaruvi – zavod-sex, bo‘lsa qurilishga oid sektorda esa – ikkita zvenodan tashkil topadi: ya’ni, kombinat boshqaruvi – oqim (uchastka).



3.7-rasm. Moskva turidagi uy-joy qurish kombinatining tuzibma sxemasi

Sanoat miqyosida foydalanilishga mo‘ljallangan qurilishlarda majmuaviy – blokli uslub qurilish-montaj ishlari hajmini oshirishda qurilish industriyasi tarkibidagi buyurtmachi – korxonalar va yig‘ma – jamlash qismlarini ishlab chiqaradigan korxonalar (qurilish tashkilotlari tarkibidagi) tomonidan zavod sharoitida ishlab chiqarishga va materiallarni qurilish maydoniga yetkazib beradigan korxonalar ko‘rinishiga maksimal darajada o‘tkazishni belgilab beradi.

Yig‘ma – jamlamalar bazalarida (korxonalarida) texnologik qurilmalar, texnologik, ko‘tarib turuvchi va to‘sinq konstruksiyalar turli xil va o‘lchamdagisi, turli maqsadlar uchun mo‘ljallangan turda yig‘ib saqlanib, bunda faqat tashish shart-sharoitlari bo‘yicha cheklanishlar mavjud. Masalan, Rossiya amaliyotida og‘irligi 100 tonnagacha bo‘lgan bloklardan foydalanib, shuningdek 1000 tonna va undan og‘ir bo‘lgan variantlar ustida ham ish olib borilmoqda. Bloklar an‘anaviy vositalar va shuningdek, havo yostiqlari, suvda suzishga mo‘ljallangan maxsus qurilmalar (*ponton*) kabi istiqbolli transport vositalari yordamida tashiladi. (3.8-rasm).



3.8-rasm. Qurilishda jamlama – blokli uslub. Bu yerda: a – nasos stansiyalari yordamida superbloklarni tashish; b – 450 tonnali superbloklarni suvda havo yostiqlari yordamida tashish; v – blokli qurilishda nasosli haydash stansiyasi ishlatiladigan.

Natijada qurilish maydonlarida bajariladigan ishlarning umumiy hajmi bevosita ikki martagacha va undan ortiq darajada qisqartiriladi. Quruvchilar nol bosqich(yer va yer osti qismi ishlari)dan boshlab ish olib borib, bloklarni joyiga o'rnatadilar va ularni o'zaro mahkamiaydilar.

Ushbu uslubning *tashkiliy asoslari* – qurilish ishlab chiqarish tizimining yangi turidan tashkil topgan bo'lib, qurilish tashkiloti (PMK), ishlab chiqaruvchi zavod, tashish, jamlash bo'linmalarini va maxsus ixtisoslashtirilgan loyihalash – konstruktorlik, texnologik byuro va yordamchi xizmat ko'rsatuvchi xo'jalikdan iborat.

Jamlama – blokli uslubning amaliyotga joriy etilishi qurilish-montaj ishlarida har bir million rubl hisobiga 20 tagacha kishini ishdan ozod qilish imkonini beradi (bu qiymat 1984-yilgi hisob – kitoblar asosida keltirilgan), shuningdek “ishlab chiqarish – tashish – montaj” bosqichi davrini ancha qisqartirish imkonini beradi.

Bu ko'rinishdagagi tizim dastlab Sharqiy Sibir hududida ekstremal tabiiy-iqlim va iqtisodiy-geografik sharoitlarda neft-gaz sanoati obyektlarini tezkor qurib bitirish maqsadida “Sibkomplektmontaj” birlashmasi qo'llagan. Shuningdek, ishlab chiqarish – qurilish tizimlari tomonidan Podmoskovye, Orenburg, Boshqirdiston va boshqa bir qator hududlarda qo'llanganini qayd qilinadi.

3.3. Harakatchan qurilish tashkilotlari

Xalq xo'jaligining ehtiyojlari bilan belgilanadigan qurilishlar geografiyasi qurilish tashkilotlarining holati (quvvati, moddiy texnik bazasi) bilan to'liq tarzda mos kelmaydi, shu sababli ishlarning bir qismini qurilish bazalaridan uzoqda joylashgan hududlarda bajarishga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, hatto alohida, o'ta muhim obyektlarda yirik qurilish-montaj tashkilotlari jalb qilinganida ham ularning maksimal quvvati yetmay, bu holda bir hudud doirasida ish olib boradigan trestlar quvvatini vaqtincha bir joydan ikkinchisiga joyga ko'chirish ehtiyoji yuzaga keladi. Bunday hollarda qurilish tashkilotlari harakatchan (*mobil*) deyiladi.

Qurilish ishlab chiqarishining mobilligi – bu mehnat jamoalari va ishlab chiqarish quvvatining qisqa muddatda obyektlar bazasidan uzoqda joylashgan qurilishni amalga oshirish maqsadida yangi joyga ko'chirish imkoniyati bilan belgiladi.

Qurilish tashkilotlarining harakatchanligi (*mobillik*) masalasi nisbatan dolzARB masala bo'lib, u maxsus ixtisoslashigan harakatchan shakllarni tashkil etish bilan shuningdek, oddiy qurilish-montaj tashkilotlarining mobillik darajasini oshirish yordamida hal qilinadi.

Harakatchan tashkilotlardan foydalanish sohalari va ularning mamlakat iqtisodiyotida tutgan roli quyidagi hoatlarda o'z ifodasini topadi:

- ekstremal tabiiy – iqlim sharoiti hududlarda jumladan, Rossiya shimoliy va sharqiy mintaqalarining o'zlashtirilayotgan hududlari, O'zbekistonning shimoliy, g'arbiy cho'l zonalari qurilishlarni kengaytirish va jadallashtirish;
- cho'ziq tavsifdagI obyektlarda (LEP, neft-gaz quvurli o'tkazmalari, avtomobil va temir yo'llar) ishlarni bajarish;
- ixtisoslashtirilgan ishlar hajmi ko'payishida ortishida yuqori malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyoj ortishi;
- yangi hududlar va maydonlarning birlamchi o'zlashtirilishi;
- qurilish tashkilotlarining me'yорidan ortiqcha yuklama tufayli zo'riqishini bartaraf qilish.

Harakatchanlik (*mobillik*)ni ta'minlash uchun quyidagi shartlarga amal qilish talab qilinadi:

- obyektlarning qurilishida mehnat sarf-xarajatlarining bevosita qurilish maydonlarida kamaytirish bilan bog'liq loyiha yechimlari;
- harakatchan tashkilotlarni zarur resurslar bilan ta'minlovchi qurilish maydonidan uzoqda joylashgan tayanch statcionar bazalarni rivojlantirish;
- qurilish mashinalarining harakatchanlik darajasini oshirish va qurilish industriyasining harakatchan bazasini tashkil qilish;
- harakatchan ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish;
- ekspeditsiya – navbatchilik (*vaxta*) asosidagi uslub yordamida mehnat resurslarining harakatchanligiga turtki berish;

- hududiy jihatdan ajralgan va avtonom tavsifda faoliyat yurituvchi ishlab chiqarish sharoitlarida yuqoridagi omillar hisobga olinishini ta'minlovchi maxsus tashkiliy shakllar.

Harakatchan tashkilotlarning o'ziga xosligi-yangi hududlarning doimiy ravishda o'zlashtirilishi (dastlabki, *pioner* tavsifdagi o'zlashtirish) bilan bog'liq bo'lib, bu xususiyat ularning odatdagi (statsionar) qurilish-montaj tashkilotlaridan farqini belgilab beradi.

Harakatchan (*mobil*) tashkilotlar jumlasiga ishchilarining doimiy yashash joylaridan uzoq masofada joylashgan hududlarda qurilish obyektlarida ishlashi bajarishi, tashish imkoniyatlari, ularni har kuni yashash joyiga qaytarib olib kelish imkonini bermaydigan tashkilotlar kiritiladi.

Harakatchan qurilish-montaj tashkilotlarining oqilona tashkiliy shakli -yagona qurilish bazasi tarkibida birlashtirilgan, umumiyligi qurilish yoki ixtisoslashtirilgan trest.

1. Harakatchan qurilish-montaj boshqarmasi (HQMB), harakatchan ixtisoslashtirilgan qurilish-montaj boshqarmasi (IHQMB), PMK, SMK va boshqalar. PMK-tarqoq joylashgan qurilish sharoitlarida ishlarni bajaradigan, samarali tavsifli birlamchi tashkiliy shakl hisoblanadi. PMK transport sohasi va qishloq xo'jaligida keng tarqalgan. PMKning ish faoliyatidagi o'ziga xos xususiyat-bo'linmalarning o'z joyini tez-tez o'zgartirib turishi va bazadan uzoqdagi joylashgan obyektlar qurilishi amalga oshirishi bilan belgilanadi.

Umumiy qurilishga oid PMK – barcha qurilish ishlari va qurilish konstruksiyalarini montaj qilish ishlarini bajaradigan bosh pudratchi hisoblanadi. Umumiy qurilishga oid PMK ning tamoyil jihatidan tuzilmasi 3.10-rasmda ko'rsatilgan. Uning tarkibidagi harakatchan otryadlar binolarning ma'lum aniq konstruksiya elementlarini qurishga ixtisoslashtiriladi yoki bir, shuningdek bir nechta ishlar turlarini amalga oshirishga yo'naltiriladi. Ishlarni amalga oshirish davrida brigadalarga zarur qurilish mashinalari, qurilmalar, vagon turidagi umumiy yotoqxonalar va ombor inshootlari ajratib beriladi. Brigadalarga inventar moslama va anjom – uskunalarining to'liq jamlamasini biriktiriladi.

2. Ishlab chiqarish faoliyatiga xizmat ko'rsatadigan kenja bo'linmalar – mexanizatsiya boshqarmasi (MB), avtovnayt korxonasi (ATK), IChTJB – Ishlab chiqarish – texnologik jamlash boshqarmasi, ishlab chiqarish bazasi (statsinar tavsifda) va harakatchan turda (harakatlanuvchi korxona, sex, poligonlar, BQB – Beton – qorishmasi bo'g'ini, qozonxona, elektr stansiyasi va h.k.)

3. Navbatchilik asosidagi (*vaxta*) istiqomat posyolkalarida hayot faoliyati va kundalik – maishiy turmush shart-sharoitlarni ta'minlash bo'yicha maxsus bo'linma tashkil qilinadi.

Harakatchan qurilishning o'ziga xos xususiyatlari – uning tarkibida ekspeditsiya, navbatchilik asosida (*vaxta*), ekspeditsiya – navbatchilik asosida (*vaxta*) mehnatni tashkil qilish shakllari mavjudligi. Bu uslublar ko'plab umumiy xususiyatlari egaligi bilan birga, ayrim tarkibiy elementlari bilan farqlanadi: jumladan, ular boshqaruv tuzilmasi, mehnat va dam olish rejimi, ijtimoiy infratuzilmalarning tashkil qilinishi va shu kabilar bilan bir – biridan farqlanadi.

Ekspeditsiya tavsifidagi uslub mehnat jamoalarining oilasiz, o'zları doimiy istiqomat qiluvchi hududdan ancha uzoqda joylashgan erga, ishlarning tugaguncha yoki ma'lum vaqtga ko'chirishini ifodalaydi. Bunda harakatchan ekspeditsiya posyolkalari (yoki aholi punktlari) ishlab chiqarish joyiga maksimal darajada yaqin quriladi va ularda yashaydiganlarni joylashtirishda chegaralanishlar belgilanadi. Ish tugashi bilan posyolka yangi joyga ko'chirilib, ishchilar – oilalari bilan doimiy istiqomat joylariga qaytariladi. Ishchilarning ish joylariga chiqishi va o'z uyiga qaytishi rejalashtirilgan tartibda, navbat asosida takrorlanadi. Bu uslub ishlab chiqarish ishlarini bajarish hududlarining infratuzilmasi rivojlanmaganligi va bunga bog'liq ravishda, ishchilarning hayot shart-sharoitlarini avtonom ta'minlash chtiyoji bilan belgilanadi.

Navbatchilik asosidagi (*vaxta*) uslub qurilish obyektlarining qurilish tashkilotlari joylashgan joyidan shuningdek, quruvchilarning doimiy yashash joylaridan ancha uzoqda joylashganida qo'llanilib, bunda qurilish ishlari navbatchilik asosida (*vaxta*) o'rinn almashtish bilan bajarilib, ya'ni ishchilar maxsus tashkil qilingan navbatchilik posyolkalarida oilasiz

yashaydilar va vaqt-i-vaqti bilan o‘z uylariga dam olish uchun qaytadilar. Mehnat va doimiy yashash joylarida dam olish davrining qat’iy tartib ketma-ketligi navbatlashishi – bu ushbu uslubning o‘ziga xos xususiyati. Bu uslub yangi hududlari o‘zlashtirishda, qurilish obyektlari tarqoq joylashganida, masalan, qishloq xo‘jaligida foydalaniladi.

Ekspeditsiya – navbat asosidagi (*vaxta*) uslub oldingi uslublar kombinatsiyasidan tashkil topgan bo‘lib, bunda ishchilarning oila a’zolaridan alohida, bazaviy posyolka yoki shahardan ancha uzoqda joylashgan hududga ekspeditsiya turida ko‘chirilishi va keyin esa–navbatchilik (*vaxta*) sxemasida o‘z ish faoliyatlarini amalga oshirishi belgilanadi.

Ekspeditsiya tavsifidagi va navbatchilik asosidagi (*vaxta*) qurilishni amalga oshirish uslublari mehnat qilish va dam olishning alohida o‘ziga xos tartibi hisoblanib, bunda ish vaqtining umumiyligi yig‘indisi holatda hisobga olinishi, amalga oshirilgan ishlarning to‘planib borishi (8 soatdan uzunroq ish kuniga amal qilish) va doimiy yashash joyiga tizimli tarzda qaytishga asoslanadi. Ma’lum aniq mehnat va dam olish tartibini belgilash davomida iqlimiyligi va mavsumiy shart-sharoitlar, shuningdek bazaning uzoqda joylashishi va zarur materiallarni yetkazib berish va ishchilarni tashish kabilalar hisobga olinadi.

Harakatchan qurilishda ijtimoiy tayyorgarlikning muhim elementi–turar joylar, omborlar va yordamchi zonalardan tashkil topgan dala shaharchasini (*vaxta posyolkasi*) o‘z ichiga olgan infratuzilmani rivojlantirish bilan bog‘liq. Istiqomat zonasini tarkibiga turar joy uylari va ijtimoiy-maishiy hamda madaniy xizmat ko‘rsatish binolarini oladi.

3.4. Qurilish tashkilotlarini boshqarish apparatining funksiyalari

Qurilish-montaj tashkiloti (QMT) boshqaruvi apparatining funksiyalari quyida qurilish tresti va qurilish boshqarmasi (QB) misolida ko‘rsatilgan. Bu tuzilmalar qariyb yetmish yil davomida qurilish korxonalarining deyarli yagona tashkiliy shakllari bo‘lib kelgan.

Bozor munosabatlар isharoitiga o'tish bilan, qurilish sohasida markazlahtirilgan boshqaruv tugatilib, aksariyat trestlar nisbatan oddiy ierarxik tavsifga ega bo'lib, turli xususiy (davlat ishtirokidagi yoki uning ishtirokisiz) firmalarga bo'linib ketdi. Ularning asosini qurilish boshqarmasi (QB) tashkil qiladi. Bunda, o'z navbatida, ishchilar son miqdori ortishi va o'tmishda Sobiq Ittifoqqa xos iqtisodiyotning rejalashtirilishi bilan bog'liq faoliyat yuritgan shaxobcha bo'linmalarning tugatilishi hisobiga apparatning qisqartiriladi.

Ushbu ko'rinishda rejalashtirish bo'limiga ehtiyoj yuzaga kelishi, mehnat va mehnatga ish haqi to'lash hamda boshqa holatlarni me'yoriylashtirish zarurati yuzaga keladi. Shuningdek, tuzilmalarning qayta o'zgartirilishi jarayoni hali ham to'liq tugallangan deb hisoblash mumkin emas. Jumladan, bozor munosabatlari sharoitlarida zaruriy hol sifatida yangi funksional xizmatlami yaratish va mos ravishda apparatni vujudga keltirish masalasi ko'ndalang turibdi.

Shu bilan birga, yetarli quvvatga ega bo'lgan, trest turidagi qurilish korxonalarisiz neft-kimyo, metallurgiya, neft-gaz quvur o'tkazmalari, keng ko'lmdagi ommaviy qurilishlar va boshqa turdag'i yirik muhandislik inshootlarida tegishli loyihalarni amalga oshirish mumkin emas. Shundan kelib chiqib, navbatdagi qisinda qurilish trestlari va qurilish boshqarmalari (QB) boshqaruv apparatining tuzilmasi va funksiyalari misollari ko'rib chiqiladi.

Qurilish-montaj tashkilotlarining boshqaruv faoliyati chiziqli tavsifdagi va funksional ishchi-xodimlardan (*personal*) tashkil topgan, tashkilot rahbariyati va boshqaruv apparati tomonidan amalga oshiriladi. *Joylarda boshqaruvchi xodimlar* – katta ish boshqaruvchi, ish boshqaruvchilar, usta, dispatcher, geodezist, uchastka mexanigi va boshqalardan iborat; *funktional ishchi-xodimlar* esa – ishab chiqarishni tayyorlash va boshqarishga ixtisoslashtirilgan funksiyalarni bajaradigan, trest boshqaruvi va boshqaruv apparatining ishchi-xodimlaridan tashkil topgan.

Trest boshqaruvi boshqaruvchi va unga bo'ysingan apparat, ya'ni, trest ma'muriyati tomonidan amalga oshiriladi (3.5-rasm).

Trest boshqaruvchisi (boshlig'i) yuqori boshqaruv organi tomonidan tayinlanib davlat va boshqa mulk egaligining

ishonchli shaxsi hisoblanadi. U korxonaning barcha ishlarini yagona boshqarish tamoyili asosida tashkil qilish vakelatiga ega bo‘lgan, ishonch qog‘ozisiz trest nomidan ish olib boruvchi, barcha tashkilotlar va muassasalarda trest vakili sifatida ishtirok etuvchi, qonun doirasida o‘rnatilgan tartibda korxona mol-mulki va vositalaridan tegishli rejalashtirishga mos ravishda foydalanishi uchun buyruqlar beruvchi, shartnomalar tuzuvchi, ishonch bildiruvchi, bankda hisob-kitoblar uchun va boshqa turdagи korxonaga zaruriy hisob raqamlarini ochish huquqiga ega bo‘lgan shaxs hisoblanadi.

Boshqaruvchi o‘z vakolatlarii doirasida xizmat ko‘rsatuvchilar va muhandis – ishchi texnik xodimlar (MITX) uchun ish oylik haqi qiymatini tasdiqlash va unga o‘zgartirishlar kiritish huquqiga ega. Boshqaruvchining vakolatlari doirasiga unga bo‘ysinadigan ishchilarni ishga qabul qilish va ishdan ozod qilish huquqi ham kiritilib, bu vakolat qabul qilingan mehnat qonunchiligiga muvofiq amalga oshiriladi. Boshqaruvchi bevosita rejalashtirish va smeta – shartnomalar bo‘limlarini, hisobxona va kadrlar bo‘limini boshqaradi. Qolgan bo‘limmalar va xizmatlarni u o‘z o‘rinbosarlari orqali boshqaradi va joriy qilingan qoidalar asosida boshqaruv ishlarining ma’lum bir uchastkasiga boshchilik qiladi va ushbu ish uchun javobgarlikni to‘liq zimmasiga oladi. Odatda, boshqaruvchi o‘rinbosarlaridan biri, ya’ni uning birinchi o‘rinbosari bosh muhandis hisoblanadi.

Bosh muhandis qurilishi trestida texnik siyosat yuritilishi uchun javobgar. Uning majburiyatları tarkibiga fan va texnika yutuqlarini amaliyotga joriy qilish, texnologiyalarni takomillashtirish, ishlar sifatini ta’minalash kabilalar kiradi. U ishlab chiqarish va texnik bo‘limlarni, shuningdek bosh mexanik va bosh energetik bo‘limlari, texnolog bo‘limi, laboratoriyalarni boshqaradi, mehnatni muhofaza qilish va ratsionalizatsiya ishlarini yo‘naltiradi.

Boshqaruvchining o‘rinbosari moddiv-texnik ta’mintoni tashkil qiladi, ishlab chiqarishda transport, xo‘jalik xizmatlari, shuningdek trest jamoasi uchun kommunal – maishiy turmushga oid xizmatlarni tashkil qiladi. Unga jamlash (yoki ta’minton mahkamasi), transport bo‘limlari, ma’muriy xo‘jalik bo‘linmasi (MXB), turar joy – communal mahkamasi (TJKM) va qurilishni

loyihalash tashkilotlari (QLT) kabilar bo'ysanadi. Yirik trestlarda bu funksiyalar boshqaruvchining ikki – uch o'rribosari o'rtasida taqsimlanadi. Qurilishni boshqarishdagi umumiy o'zgarishlar (tendensiya) – bu qurilish tashkilotini unga xos bo'lмаган funksiyalardan ozod qilish, turar joy – kommunal xo'jaliklar, madaniy yo'nalishdagi obyektlar tarkibi va shukabilarnilarni tashkil qilishni qarab chiqishdan iborat hisoblanadi. Bundan farqli o'laroq, alohidalangan va infratuzilnalar rivojlanmagan hududlarda ham quruvchilar bari-bir ushbu turdag'i faoliyat bilan shug'ullanishlari zarur.

Boshqaruvchining iqtisodiy ishlari bo'yicha o'rribosari (bosh iqtisodchi) trestning rejalashtirishga oid – iqtisodiy ishlarni boshqaradi, xo'jalik va moliyaviy faoliyatni tashkil qiladi, trest ishchi-xodimlari, texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilash chora-tadbirlarini ishlab chiqadi va amalga oshiradi. So'nggi yillarda bu lavozim katta trestlarda joriy qilingan. Boshqaruvchi o'rribosarlari o'rtasida majburiyatlar iqtisodiy ishlari bo'yicha rejalashtirish -- iqtisodiy, smeta – shartnomalar, mehnat bo'limlarini boshqarish kabi taqsimlanish mumkin.

Uning bosh hisobchi xizmati bilan uzziy bog'liq holda ish olib borishi talab qilinib, bosh hisobchi xizmati bevosita boshqaruvchiga bo'ysunadi.

Trest apparatining tarkibiy tuzilmasi – bo'limlar, xizmatlar va boshqa quyi bo'linmalardan tashkil topadi. Ular boshqaruvchi tomonidan tasdiqlangan qoidalar va tartiblar (nizom) asosida faoliyat olib boradi, bo'linmalarga rahbarlar tayinlanadi va ularning faoliyatlari tartibga solinadi

Rejalashtirish bo'limi pudratchilik va subpudrachilik ishlarning istiqboldagi, yillik va tezkor tartibdagi rejalarim; shuningdek, korxonaning faoliyat rejasini va qurilish tashkilotining xo'jalik faoliyati rejasini tuzib chiqadi; ijrochilargacha beriladigan topshiriqlar rejalarini amalga oshiradi, ularning bajarilishini hisobga olib borishni tashkil qiladi va hisobotlar tuzadi; buyurtmachilar bilan qurilish ichida lavozimlar ro'yxatini kelishib oladi; ishlab chiqarish va xo'jalik faoliyati bo'yicha iqtisodiy tahlillarni amalga oshiradi va qurilish tashkilotining ishlari samaradorligini oshirish bo'yicha taklif – tavsiyalarni ishlab chiqadi.

Ishlab chiqarish bo‘limi ishlab chiqarishga tayyorgarlik bilan shug‘ullanadi yuritadi (bosh texnolog bilan hamkorlikda); qurilish-montaj boshqarmalari va uchastkalarining ishlab chiqarishga oid faoliyatini, quvvat va obyektlarning o‘z vaqtida ishga tushirilishini yo‘naltiradi, tizimli tarzda nazorat qiladi va duch keladigan ishlab chiqarish (ishlarni bajarish) muammolarini yechishni tashkil qiladi; texnologik jihatdau ketma-ketlikka mos ravishda, qurilish boshqarmalari va subpudratchi tashkilotlar ishlarining bajarilish muddatlarini muvofiqlashtiradi; qurilish grafiklarini va undan kelib chiqib, qurilishni moddiy-texnik resurslar bilan ta‘minlanishini aniqlaydi, ularni qurilish maydoniga yetkazib berish grafigini tuzib chiqadi.

Boshqaruvning dispatcherlik shaklida tuzilgan ishlab chiqarish bo‘limi funksiyasi asosan ishlab chiqarish tayyorlanishi bilan cheklanadi.

Texnik bo‘lim buyurtmachilardan loyiha – smeta hujjatlarini qabul qilishni amalga oshiradi, uning o‘z vaqtida kelib tushishini, tarkibiy jihatdan jamligini va sifatini nazorat ostiga oлади; qurilish boshqarmasida va subpudratchi tashkilotlarda texnik hujjatlarning yuritilishini ta‘minlaydi; trestning boshqa quyi bo‘linmalari bilan birga, texnik jihatdan rivojlanish rejalarini va tashkiliy-xo‘jalik chora-tadbirlarini ishlab chiqadi; rivojlangan konstruksiyalar va samarali materiallardan foydalanish chora-tadbirlarini amalga oshiradi; texnik axborot bilan ta‘minlaydi; trestda kashfiyot – ixtirochilik va ratsionalizatorlik ishlariga rahbarlik qiladi.

Bosh texnolog bosh muhandis o‘rinbosari bo‘lib, ishlab chiqarish ishlarini loyihalash bo‘limini (guruhini) boshqaradi va ishlab chiqarish ishlari tayyorlanishi va texnologik jihatdan tartib – intizomga amal qilish uchun javob beradi. Bosh texnologning asosiy majburiyatları – ilg‘or texnologiyalarning joriy qilinishi va Ishlab chiqarish ishlari loyihasi (IBL) tarkibidagi (texnologik xaritalar va sxemalar, montaj mexanizmlarining mahkamlanishi, qurilish bosh tarxlari, grafiklar) tegishli loyihalash – texnologiya hujjatlarini ishlab chiqish yo‘liga bilan muvofiq ishlarni tashkil qilish va ularning bajarilishi ustidan nazorat o‘rnatalishini tashkil qilish kiradi.

Bosh mexanik katta trestlarda bosh muhandisning ishlarni mexanizatsiyalashtirish masalalari bo‘yicha o‘rinbosari sifatida

bo‘limga boshchilik qiladi. Uning majburiyatlari tarkibiga xususiy va ijaraq olingan mashinalar jami (parki), mexanizmlar va qurilmalardan foydalanishni tashkil qilish va bu jarayonni nazorat qilish; buyurtma topshiriglari va shuningdek tegishli loyihalashga oid va smeta hujjatlari o‘z vaqtida va to‘g‘ri rasmiylashtirishni ta‘minlash, mexanizatsiyalashtirishda subpudratchilar ishini muvofiqlashtirish va trest obyektlarida ular bajaradigan ishlari ustidan nazorat qilish; ta‘mirlash – mexanik ustaxonalar ishlari ustidan nazorat o‘matish; yangi mashinalar, qurilmalar va jihozlash vositalarini joriy qilish kabilar kiritiladi.

Bosh energetik bosh muhandisning energiya ta‘minoti bo‘yicha o‘rinbosari hisoblanadi. U energiyaga oid xo‘jalikni va trest obyektlarida ushbu sohaga oid aloqa tashkil qiladi va undan foydalanishni nazorat qiladi: ayrim hollarda elektr montaj ishlarini bajaruvchi subpudratchi tashkilotlar ishlarini nazorat qiladi.

Smeta – shartnoma bo‘limi smeta hujjatlarini qarab chiqadi va muvofiqlashtiradi, uning kelib tushishini nazorat qiladi; pudrat va subpudrat shartnomalarini rasmiylashtiradi, ularning bajarilishini nazorat ostiga oladi va shartnomada keltirilgan bitimlar bo‘yicha buzilishlarga yo‘l qo‘yilganida rahbariyatga ko‘rilishi kerak bo‘lgan chora(sanksiya)larni taqdim etadi; qurilish-montaj ishlarini bajarishda buyurtnachi va subpudratchilar bilan amalga oshiriluvchi hisob-kitoblarning to‘g‘riligini nazorat qiladi; ishlab chiqarish mahsulotlari bo‘yicha ta‘minotchilar tomonidan ulgurji narxlarga amal qilinishini tekshiradi; trest quyi bo‘linmalar uchun materiallar va xizmatlarning rejalashtirilgan – hisoblangan qiymatlarini ishlab chiqadi.


Moddiy-texnik ta‘minot bo‘limi (mahkamasi) materiallar, qismlar, konstruksiyalar, qurilmalar, qurollar, maxsus kiyim-kechaklar va asbob-uskunalar, anjomlarning olinishi, yetkazib berilishi va saqlanishini tashkil qiladi.

Hisobxona xo‘jalik faoliyati hisob-kitoblarini yuritadi, moddiy qimmatga ega vositalar va pul niablag‘larining to‘g‘ri sarflanishini olib boradi, nazorat qiladi. Bosh hisobchi tashkilotning bosh auditori hisoblanadi.

Ishlab chiqarish korxonasi bo‘limi trestda beton va qorishmalar tayyorlaydigan qurilmalardan foydalanish. beton va temirbeton konstruksiyalar poligonlardan foydalanish, yog‘och materiallar sexlari va ustaxonalari va shu kabi boshqa ishlab chiqarishni tashkil qiladi; shuningdek, ular uchun rejalashtirilgan ishlarni bajarishga oid vazifalarni ishlab chiqadi, ularning ishlab chiqarish – xo‘jalik faoliyatini nazorat qiladi va mahsulotlarni taqsimlaydi.

Maslahatchi – huquqshunos (huquqshunoslik bo‘limi) huquqiy xizmatlar ko‘rsatilishini ta’minlaydi: ya’ni, buyurtmachi, pudratchilar, ta’minotchilar va boshqa o‘zaro shartnoma tuzadigan tomonlar o‘rtasida shartnoma – bitimlarining tayyorlanishida ishtirok etadi; da’vo arizalarini tayvorlaydi, arbitraj va fuqarolik sudlarida o‘z tashkiloti nomidan ishirok etadi; barcha huquqiy mazmundagi masalalar bo‘yicha maslahatlar berishni amalga oshiradi.

Qurilish-montaj boshqarmasi apparatining tuzilmasi (QMB, QB) va unga teng huquqqa ega bo‘lgan tashkilotlar – montaj boshqarmasi (MB), ishlarni boshqarish boshqarmasi (IBB), harakatchan mexanizatsiyalashtirilgan kolonnalar (HMK), doimiy tavsifda faoliyat ko‘rsatuvchi qurilish-montaj poezdi (QMP), ko‘prik qurilishi poezdi (KQP) va boshqalar asosan trest tuzilmasiga o‘xhash bo‘ladi. Qurilish boshqarmasining ishlab chiqarish bo‘linmasi – uchastkadan tashkil topgan bo‘lib, uning boshqarishni katta (ishlarni) ishlab chiquvchi (*katta ish boshqaruvchi*) yoki (ishlarni) ishlab chiquvchilar (*ish boshqaruvchilar*) turadi. Katta ish boshqaruvchiga ish boshqaruvchilar va qurilish ustalari bo‘ysunib, ularning shtati qurilayotgan obyektning hajmi, navbatni va murakkabligiga bog‘liq hisoblanadi. Bundan tashqari, uchastkada hisoblovchi, tabelchi, omborchi kabilar bo‘lishi mumkin.



3.9-rasm. Umumiy qurilishga oid qurilish-montaj boshqaruvining tuzilma sxemasi

Quyida keltirilgan 3.9 va 3.10-rasmlar qurilish-montaj boshqarmasi (QB) va umumiy tavsifdagи qurilish ishlarida harakatchan mexanizatsiyalashtirilgan kolonnalarning tuzilma sxemasi, keltirilgan, 3.11-rasmda esa – katta ish boshqaruvchi uchastkasi ifodalangan **ishlarni ishlab chiquvchi (ish boshqaruvchi)** bevosita ishlab chiqarishning boshqaruvchisi yoki tashkilotchisi hisoblanadi. Unga birlashgan uchastkada yakka boshliq sifatida ishlab chiqarish faoliyatining barcha jihatlari uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

Ish boshqaruvchining asosiy majburiyatları tarkibiga: ishlar rejasining tasdiqlangan ko‘rsatkichlarini bajarish; ishlarning talab qilingan sifatini ta’minlash; mehnat va moddiy resurslardan oqilona foydalanish kabilar kiradi.

Bu majburiyatlarni bajarish uchun ish boshqaruvchi loyihalash-smeta va texnologik hujjatlarni (QTL – Qurilishni tashkil qilish loyihasi, IBL – Ishlarni bajarish loyihasi) alchida qismlar bo‘yicha sinchiklab o‘rganiб chiqishi zarur, shuningdek o‘z vaqtida materiallar, mexanizmlar, ehtiyyot qismlar va boshqalar olinishi uchun buyurtma- arizalar berishda ishtirek etish yoki bu hujjatlarni tuzib chiqish; ishlar frontlarini tayyorlashni ta’minalash, ustalar bilan topshiriqlar va ishlarning qabui qilinishini rejalashtirish; ishlar jurnali va talab qilingan bajarishga oid hujjatlarni (keyinchalik ko‘rinmaydigan (yashirilgan) ishlar uchun dalolatnomalar ishlarning qabul qilinishi bo‘yicha dalolatnomalar va boshqalar) yuritilishi; o‘ziga tegishli obyektda mehnat muhofazasi va yong‘in xavfsizligi bo‘yicha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirish; ratsionalizatorlik ishlarini tashkil qilish va qo‘l ostidagilar uchun keltirilgan taklif va tavsiyalarda hisob-kitoblarga ko‘maklashishi kiradi.

Ish boshqaruvchi uchastkada qo‘l ostidagilarni ishdan chetlatish, ish topshiriqlarini tasdiqlash, qo‘l ostidagi ishchilariga, MTX – muhandis-teknik ishchi-xodimlar va KXX – kichik xizmat ko‘rsatuvchi xodimlarga rag‘batlantirish va jazo tariqasidagi jarimlar tayinlash huquqi kiradi.


Qurilish ustasi ishlab chiqarishda kichik boshliq hisoblanib, vazifalari tarkibiga qo‘l ostidagi jamoa (brigadalar, navbatchilar va boshqalar) ishlarining texnik va tashkiliy ta’minotini amalga

oshirish kiradi. Usta ishchi hujjatlar (IH) va Ishlarni bajarish loyihasini (IBL) o'rganib chiqishi talab qilinadi; shuningdek, ishlar frontini tayyorlash va zarur asbob-uskunalar va moslamalarni tayyorlashi; bolg'usi turgan ishlarni bajarish uchun topshiriqlarni oldindan hisoblab chiqishi va topshiriqlar berishi; mehnat muhofazasi bo'yicha zarur ko'rsatmalar berishi; ishlar bajarish davomida tegishli o'lchamlarni amalga oshirishi, boshqa turdag'i asboblar asosidagi o'lchovlarni bajarishi va moddiy resurslarning vaqtida kelib tushishini ta'minlashi, ishlar tugallanishi bilan esa – bajarilgan ishlarni miqdor va sifat jihatidan qabul qilishi, berilgan topshiriqlarni yopishi belgilanadi.

Usta ish bajaruvchiga bo'ysunadi. Usta sifatida texnik xodimlar va oliy ma'lumotli yosh mutaxassislar tayinlanadi, bu bilan ishlab chiqarish tashkilotchisi sifatida ishlarni bajarish bosqichida birlamchi tajriba orttirishi ko'zda tutiladi.



3.10-rasm. Harakatchan mechanizatsiyalashtirilgan kolonnaning tuzil'ma sxemasi



3.11-rasm. Katta ish boshqaruvchi uchastkasining tuzilma sxemasi

Brigadir – quruvchi ishchilar jamoasining bevosita boshlig'i hisoblanadi.

Kam tarkibdagi mehnat jamoalari *zvenolar* deb. nomlanadi va yaxlit bir ish turini bajaradi. Bir necha ishlar turini bajaradigan ishchilar jamoasi *brigada* deb nomlanadi. *Brigada* – miqdori 10 ta va undan ortiq kishini tashkil qiladigan, shuningdek 6 kishidan boshlab maxsus bo'lmagan tavsifdagi ishlarni bajaruvchi umumiy qurilish ishlari bilan shug'ullanadigan mehnat jamoasi hisoblanadi.

Brigadir brigadaning boshqa a'zolari kabi, asosiy vaqt davomida brigada tarkibida mehnat qiladigan ishchi hisobianadi. Mehnat kunining ma'lum vaqtida u brigadani boshqarib, shunga yarasha maosh oladi. Brigadir brigadaning ishini tashkil qiladi, jamoada mehnat intizomini ta'minlaydi va mehnat taqsimoti bo'yicha topshiriqlarning to'g'ri bajarilishini ta'minlaydi. Brigadir nisbatan yuqori malakali va ishchan, g'ayratli, tashkilotchilik qobiliyatiga ega va e'tiborli ishchilar orasidan tayinlanadi. Brigadir ustadan topshiriq oladi va brigada a'zolari o'rtasida ishlarni taqsimlaydi. Uning majburiyatları tarkibiga ishlar to'xtab qolmasligi uchun ish frontini nazorat qilib turish va ishlarning bajarilish sifatini ta'minlash kiradi.

3.5. Qurilish ishlab chiqarishini boshqarishning tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirish

Markazlashtirish darajasiga iqtisodiy muhitning ta'siri. Yangi shart-sharoitlarda tashqi iqtisodiy muhit o'zgarishlari, o'z navbatida qurilish korxonalarining tashkiliy tuzilmalari shunga

moslashishi kuzatiladi. O'zgarishlar quyidagi o'zaro munosabatlarga aloqador:

- Qurilish tashkilotining boshqaruv markazi va uning tarkibidagi kenja bo'limlar o'rtasida;
- Qurilish mahsulotini yaratuvchilari va uning iste'molchilari o'rtasida.

Boshqaruv tizimining yuqori va quyi pog'onadagi joylashgan bo'linmalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlari *markazlashtirish* tushunchasi orqali tavsiflanadi. *Markazlashtirish* (*tsentralizatsiya*) tushunchasi barcha quyi pog'onada joylashgan organlar markazga bo'ysunishlarini belgilab beruvchi boshqaruv va tashkiliy tizim tushuniladi. Ushbu tizimning aksi, ya'ni *aks markazlashtirish* (*detsentralizatsiya*) – bu umumiy holda markazlashtirish bekor qilinishi yoki uning ta'sirini kuchsizlanishini anglatadi; boshqaruv jarayoniga nisbatan tatbiq etganda bu tushuncha yuqori pog'ona boshqaruv organlarining funksiyalari, huquq va javobgarliklarini ularga nisbatan quyi yoki parallel joylashgan organlarga uzatilishini anglatadi.

Ayrim hollarda, shu maqsadlarda *integratsiya* ya'ni biror qismlarning urning holda birlashtirish tushunchasidan foydalaniladi; iqtisodiyotda bu tushuncha o'zaro iqtisodiy, ishlab chiqarishga oid va tashkiliy hamkorlikni kengaytirishga moslashish jarayonlari sifatida ifodalanadi. Mos ravishda, *aks integratsiya* (*dezintegratsiya*) tushunchasi – umumiyning qismlarga ajratilishi va tub mohiyatni tashkil qilgan tashkilotlar tarkibidagi aloqadorlik to'liq yo'qotilishini ifodalaydi.

Bu holda bir – biri bilan o'zaro chambarchas bog'liqlikka ega bo'lган markazlashtirish va aks markazlashtirish jarayonlari bozor munosabatlari asoslaridan birini tashkil qiladi.

Yirik va ierarxik (*boshqarishning ko'p bosqichli tuzilmasi*) *tavsifga ega bo'lган tuzilmalarning aks markazlashtirilishi* bu bozor munosabatlari sharoitida keng ko'lamda markazlashtirilgan, davlat ishtirokidagi turli shaklli birlashmalardan voz kechib aksiyadorlik jamiyatlari, trestlar shakllanishi hisoblanadi. Yangicha shart-sharoitlarda bu ko'rinishdagi ierarxik tuzilmalarning ba'zi MDH davlatlarida, masalan, Rossiyada saqlanib qolinishi, qator sabablar bilan belgilanadi: jumladan,

davlat tomonidan (federal miqyosda, federatsiya obyektlari, mahalliy boshqaruv organlari miqyosida) beriladigan buyurtmalarning katta hajmliligi egaligi, qurilish alohida sohalarining murakkab tavsifga egaligi qayd etib o'tiladi; bu ko'rinishdagi tizimlar birlamchi qurilish korxonalarining ish bilan nisbatan to'liq ta'minlanishi va resurslar bilan ta'minlashni tashkil qilish imkoniyatini beradi, shuningdek ular tomonidan bajariladigan qator funksiyalar alohida ko'rinishdagi, katta bo'Imagan korxonalar tomonidan bajarilishi mumkin emas.

Bunda ijrochilarning vaziyatdan kelib chiqib bevosita tashabbuskorligi va manfaatdorligi susayishi qayd qilinadi. Shuning uchun noana'anaviy tuzilmalarni shakllantirish afzalroq. Masalan, yuzaga keltirish mumkin bo'lgan variantlardan biri – eski tashkil qilish tizimini, ya'ni barcha boshqariadigan bo'linmalar faoliyatlarini ierarxik tavsifda muvofiqlashtiradigan birlashtiruvchi tizimni birlamchi kenja bo'linmalar o'mida barcha huquqlarga ega mustaqil yuridik shaxs maqomidagi boshqaruv birliklarini yaratish. Ushbu jarayon O'zRda Qurilish vazirliklarini (Qurilish vazirligi, Qishloq xo'jaligi qurilish vazirligi, Maxsus montaj qurilish Vazirligi va sh.k), Bosh Boshqarmalarini (Toshkent shahri Bosh qurilish Boshqarmasi, Irrigatsiya va sho'ro xo'jaliklari qurilishi Bosh Boshqarmasi va sh.k.), Assotsiatsiyalari (O'rta Osiyo transport qurilishi va sh.k.) yopilishiga olib kelgan. Shu bilan birga, qisman aks markazlashtirish hisobiga, boshqaruvning bir necha pog'onalilagini saqlagan holda, katta firma imkoniyatlari bilan birga, kichik korxonalar mol-mulkini birlashtirishga muvaffaq ham bo'lingan ("O'zbekiston avtomobil yo'llari").

Aks markazlashtirilgan (detsentrilizatsion) qurilish trestlari. Qayta isloh qilish davrida asosiy tashkiliy tuzilma trestlardan tashkil topib, uning tarkibida bir necha qurilish boshqarmalari faoliyat olib boradi. Davlat trestni buyurtmalar bilan ta'minlaydi, shuningdek moliyalashtiradi, moddiy-texnik resurslar bilan ta'minlaydi; uning tarkibida rejalashtirish ko'rsatkichlari o'matiladi va jumladan, oylik maosh fondi tashkil qilinadi. Trest buyurtmachilar va subpudratchilar bilan shartnomalar tuzishi, har bir qurilish boshqarmalari bo'yicha topshiriqlarni taqsimlashi, resurslarni uzatishi va topshiriqlarning bajarilishini nazorat qilishi

belgilanadi. Boshqaruv topshiriqlarning faqat tezkor bajarilishida o‘z ta’sirini ko‘rsatishi mumkin. Bozor iqtisodiyoti munosabatlariiga o‘tish bilan vaziyat murakkablashgan, bunda moddiy-texnik resurslar bilan ta’minlash bevosita qurilish boshqarmalari tomonidan amalga oshirilishi nazarda tutilib, aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirilgan trestlarning roli esa – sezilarli darajada susayib ketishi va ayrim hollarda qisman nol qiymatga tenglashishi kuzatiladi. Kenja bo‘linmalar mustaqil ish faoliyati yuritishlari va aksiyadorlik jamiyatlaridan (sobiq trestlar) deyarli erkin ish olib borishlari yuridik huquq va majburiyatlarga ega emas. Shu bilan bir vaqtida, aksiyadorlik jamiyatlar (AJ) ular uchun ma’lum majburiyatlarni (soliqlar, moliyaviy javobgarlik va h.k.) o‘z zimmasiga olishlari kuzatiladi. Bu ko‘rinishdagi vaziyat kenja bo‘linmalar asosida, mustaqil – OAJ, YoAJ va boshqa shakllardagi yuridik maqomga ega tashkilotlarning tashkil qilinishi yo‘li bilan aksiyadorlik jamiyatlarini qayta tashkil qilish zaruratini yuzaga keltirgan.


Aks markazlashtirish variantlaridan biri – aksiyadorlik jamiyatlar (sobiq trestlar) tarkibidan tuzilmaga oid kenja bo‘linmalar (qurilish boshqarmalari) asosida mustaqil tarzdagi yuridik shaxs maqomidagi bo‘limlarning ajratib chiqarilishi hiseblanadi, o‘z navbatida ularga turli huquqiy maqom beriladi. Bunda ajralib chiqish turli xil variantlarda amalga oshirilib, asosiy tashkilotga iqtisodiy yoki ma’muriy bog‘langanlik darjasini saqlab qolinishi yoki saqlanmasligi kuzatiladi.

Shunday qilib, masalan, 3.9-rasmda keltirilgan sxcmadagi tuzilmaga ega bo‘lgan, sobiq Moskvaturarjoyqurilish (*Mosjilstroy*) tresti №5-QB YoAJ MJS ga qayta o‘zgartirilgan. Xususiylashtirish bilan bog‘liq tarzda, tuzilma tarkibi o‘zgartirilgan, shuningdek funksiyalar va apparat son miqdorida o‘zgartirishlar amalga oshirilgan, bu holat 3.12-rasmda aks ettirilgan. Jumladan, ishchilar soni 30%ga oshirilib, bunda xizmat ko‘rsatuvchilar va ishchilar o‘rtasidagi nisbat 1:3 dan 1:4,6 ga qisqarishi qayd qilinadi. Solishtirma oylik ish haqi xususiy ish kuchi hisobiga bajariladigan qurilish-montaj ishlari qiymatining 7–9% qismini tashkil qiladi (avvalgi variantga solishtirganda, bu qiymat 17%ni tashkil qilgan).

Oylik ish haqi qiymati ulushi rivojlangan industrial mamlakatlarda qaror topgan darajaga mos kelmaydi va bu hol hozirgi kunga qadar saqlanib qolgan davlat (qarab chiqilgan holda mahalliy) miqyosidagi boshqaruv elementlari saqlanib qolgani bilan izohlanadi.

Boshqaruv rahbariyati tarkibida boshliqdan tashqari, bosh muhandis va boshliqning o'rinnbosari bo'ladi. Shu bilan birga apparat qisqartirilgan va rejalashtirish bo'limi tugatilgan, ishlab chiqarish – texnologik bo'lim (**IChTB**) xodimlari tarkibiga ko'ra o'zgarishsiz, biroq ishchilarning funksiyalarida o'zgartirishlar joriy qilingan. Uning tarkibini uchta smeta tuzuvchi, jamiash ishlari bo'yicha muhandis va shartnomalar bilan shug'ullanadigan xodim tashkil qiladi. Ammo ta'minot apparati tarkibi kengaytirilgan bo'lib, unga ta'minot bo'yicha muhandis, buyurtmalar berilishi va bajarilishini nazorat qiluvchi dispetcher, undan tashqari omborchini kiritilgan. Joylarda uchastkalarga (birlashma) birlashgan uch nafar texnik xodim ish olib borishi, ular ta'minotni o'z vaqtida ta'minlashlari belgilanadi. Hisobxona tarkibida ham 5 kishi o'rniga 8 kishi ishlashi rejalashtirilgan. Mehnat bo'yicha muhandis va me'yorlashtiruvchi o'rniga bitta me'yorlashtiruvchi joriy qilingan bo'lib, uning majburiyatlariga oylik maoshni hisob – kitob qilishda tabel hisobotini yuritish kiradi. Bosh mexanik bo'limida undan tashqari, uchastka mexanigi, energetik va ishlab chiqarish ishlari loyiha (JBL) muhandisi o'rni joriy qilingan.

Boshqa holda, "Santexmontaj – 62 tresti" YoAJ ga yangi yuridik maqom berilishida (QB ga o'xshash tarzda – Boshliq ishlari boshqaruvi – BIB) mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) shaklida, unga asosiy kompaniya bilan faqat o'zaro manfaatdorlik asosida munosabatlarini ixtiyoriy tartibda tuzish huquqi berilishi belgilanadi.



3.12-rasm. YoAJ MJS ning tuzilma sxemasi

MCHJ egalari rahbarlik faoliyatiga nisbatan yuqori professional tayyorgarlikka ega bo'lgan, shuningdek o'z faoliyatlar natijalaridan bevosita manfaatdor bo'lувчи sobiq BIB rahbariyati hisoblanadi.

Investitsiya va investitsion sikli. Bozorda *iste'molchi – bajaruvchi* munosabatini qurilish investitsiyalar va *investitsiya sikli* (IS) tushunchalari bilan bog'liq.

Investitsiyalar – daromad olish yoki ijtimoiy natijalarga erishish maqsadida korxonaning faoliyat obyektlariga jalb qilinadigan mol-mulk va pul mablag'lari hisoblanadi. Pul mablag'laridan tashqari, investitsiya sifatida bank kreditlari, qimmatbaho qog'ozlar, qurilmalar, patentlar, litsenziyalar va boshqa mol-mulk va mol-mulk huquqi o'rin tutishi mumkin, ulardan foydalanish bilan *iqtisodiy yoki ijtimoiy samaraga erishiladi*.

Investitsiya faoliyat ishtirokchilari (subyektilari) – vositalarni sarflaydigan *investorlar*, shuningdek quruvchilar, buyurtmachilar, pudratchilar, yetkazib beruvchilar, loyihalash tashkilotlari, bank, sug'urta tashkilotlari, vositachi tashkilotlar va quriluvchi obyektlardan foydalanuvchilar bo'lib kelishi mumkin.

Investitsiya faoliyatini subyektlari bir necha funksiyani birga bajarishlari mumkin: jumladan, quruvchi va buyurtmachi, buyurtmachi–loyihalashtiruvchi–quruvchi–foydalanuvchi va shu kabi tartibda namoyon bo‘lishlari mumkin. Investor mustaqil investitsiyaning o‘lchami va yo‘nalishlariga mustaqil aniqlik kiritadi. uning samaradorlik darajasi(rentabelligi)ni aniqlaydi. U ro‘yobga oshirish jarayoniga shartnoima asosida boshqa yuridik va jismoniy shaxslarni jalg etish huquqiga ega hisoblanadi.

Hatto, “sof kapitalizm” tuzumi qaror topgan mainlakatlar masalan, AQSH da korxona egalarining rezkor tavsifli faoliyatiga aralashmagan, turli tartibga soladigan (regulyatsiya) chora-tadbirlar amalga oshirilishi: jumladan, xarajatlarni qoplay olmaydigan korxonalarga ko‘maklashish (dotatsiya berish), subsidiya berish, byudjet hisobidan qarz berish, imtiyozli kreditlar ajratilishi, soliq va bojxona to‘lovlari bo‘yicha imtiyozlar berilishi va rag‘batlantirish me’yorlari kabi chora-tadbirlar bilan o‘z investitsion siyosatini muntazam amalga oshirish mumkinligi qayd etiladi. Shuningdek, bu maqsadlarda davlat miqyosidagi me’yor va standartlarga amal qilishni, yer maydonlaridan va boshqa tabiiy resurslardan foydalanish shartlariga amal qilishni nazorat qilish, mutlaq yakka hokimlikka (monopoliya) qarshi chora-tadbirlarni amalga oshirish, davlat mulkining xususiylashtirilishi va boshqa ko‘plab shunga o‘xhash chora-tadbirlardan foydalaniladi. Davlatning ta’sirchan aralashuvi – bu, bevosita, umumiy milliy va mahalliy miqyosdagi investitsiya dasturlarning ishlab chiqilishi va amaliyotga joriy qilinishi bilan bog‘liq bo‘lib, ayrim hollarda ular ro‘yobga oshirilishida bevosita, to‘g‘ridan-to‘g‘ri boshqaruv o‘rnataladi. Masalan, ma’lum muddatga belgilangan “Qurilishning pudrat ishlari Dasturi haqida”gi Vazirlar Mahkamasining Qarorlari har yil uchun tasdiqlanadi.

Investitsiya sikli (IS) – bu sarmoya sarflash yagona jarayonning o‘zaro bir–biri bilan aloqador chora-tadbirlar birligi.

Investitsiya sikli o‘z tarkibiga quyidagilarni qamrab oladi:

- *Loyihalashdan oldingi bosqich* – investitsiya maqsadlarining ishlab chiqilishi, ularni amalga oshirish variantlarini tahlil qilish va ma’qul variantni tanlab olish;

moliyalashtirish manbalariga aniqlik kiritish; shartnomalar imzolanishi;

- *Loyihalash;*
- *Tenderni tashkil qilish va o'tkazish;*
- *Qurilish-montaj ishlari;*
- *Foydalanishga kiritish, o'zlashtirish, jumi'adan foydalanish davri*, bu davr davomida sarflangan vositalarning o'z-o'zini qoplashi ta'minlanadi.

Barcha rivojlangan mamlakatlarda qurilish sohasida obyektlarni qurishda muddatlarining qisqartirilishiga intilish yaqqol ko'zga tashlanadi, bunda investitsiya sikli davri sarflangan vositalarning qaytarilishi bilan, ishlab chiqarish miqyosidagi qurilishda esa – fan va texnika yutuqlarining joriy qilinishi samaradorligi, yangi ishlab chiqarish texnologiyalari samardorligi bilan belgilanadi.

Bu markazlashtirilgan rejalashtirish va davlat tomonidan moliyalashtirilish sharoitlarida qurilish davomiyligi ahamiyatga ega bo'limgan degani emas. Sobiq Davlatqurilish (*Gosstroy*) tomonidan loyihalash va qurilish davri me'yorlarini davriy qayta qarab chiqish tartibi tasdiqlangan bo'lib, bunday hodisaga ma'lum turtki berish uslublari va ulardan foydalanish yo'lga qo'yilgan.

Xususiy investorlar paydo bo'lishi bilan, loyihaning amalga oshirilish davri moddiy qiymat sifatida baholanadigan bo'lib, ya'ni "vaqt – bu pul" naqli qurilish davomiyligida o'z ifodasini topdi. Faoliyatining mazmun – mohiyati asosan daromad olishga qaratilgan xususiy investor ma'lum bir loyiha sarmoya sarflashda investitsiya sikli muddatlari qisqarishidan manfaatdor. Bu vazifaning hal qilinishi tashkiliy jihatdan investitsiya siklining har bir bosqichini bajarish muddatlarini qisqartirish yo'li bilan amalga oshirilib, shuningdek, bunda uning bosqichlarini imkon qadar birga bajarish nazarda tutiladi (3.13-rasm).

Bosqichlar	Vaqti		
	1 - yil	2 - yil	3 - yil
Loyihalashuvishdan oldingi bosqich goyalar. TIK, investitsiya, shartnoma	■		
Ishchayashuvish	■		
Tender	■		
Shartnoma: pudrat tartibi, etkazib bevish, etkazib berishni ro'yobga oshirilishi		■	
QMI		■	■
Foydalanishga kiritish			■
Foydalanish (ekspluatatsiya)			■

3.13-rasm. Investitsiya sikli bosqichlarining birga bajarilish sxemasi
(namunaviy misol)

Amaliyotdan ma'lum bo'lishicha, bu maqsadga innovatsion sikl nazorati to'lig'icha yoki uning asosiy qismi yagona rahbarlik ostida ro'yobga oshirilishi eng yaxshi natija beradi deb hisoblanadi. So'nggi vaqtlargacha bu ko'rinishdagi sxema yirik va innovatsion loyihalarni amalga oshirishga maksimal yaqinlashtirilgan. Agar bu ko'rinishdagi boshqaruvda buyurtmachi funksiyasi ham amalga oshirilsa, u holda innovatsiya sikli bitta qo'lda bo'lishi qayd qilinadi, bu holat o'z-o'zidan yuzaga keladigan keng ko'lamli muammoli masalalarni bartaraf qilish imkonini beradi va natijada davomiylik qisqarishi va mos ravishda, sarflangan vositalarning qaytarilishi darajasi ortishiga erishiladi.

Investitsiya sikli ishtirokchilarining integratsiyalashuvchi (birlashishi). Bozor munosabatlarining rivoji turar joylar qurilishida ixtisoslashish chuqurlashuviga olib kelgan. Oldingidek uy qurilishi kombinatlari katta hajmda bajaradigan, ommaviy tavsifdagi qurilishlardan farq qilib, majmualar ko'rinishida yaxshilangan va saralangan (*elita*) uy – joylar qurishga ehtiyoj yuzaga kelib, bunda bu uy-joylar me'morchilik-konstruksiya yechimlari, muhandislik qurilmalari, pardozlash ishlari va foydalanish davri davomida ko'rsatiladigan xizmatlar bo'yicha betakror tavsifga ega. Bu esa, nisbatan yuqori malakali

kadrlarni tanlab olish va tegishli materiallar va qurilmalarni jalgilish zaruratini yuzaga keltirish, bilan birga butkul yangicha tashkiliy shakllarni joriy qilishni ham talab qiladi.

Quyida turar joy qurilishi sohasida ushbu maqsadlarga mos yangi tashkiliy shakllar keltirilgan. Ushbu kompaniyalarning tashkil etilishi turar joylar sifatiga iste'molchilarning talabi tavsiflari o'zgarishi sabab bo'lgan.


“SUI – xolding” (*QBI – xolding*) YoAJ (*QBI – Qurilish – Boshqarish – Investitsiya*) turar joylar va fuqarolik maqsadlarida foydalanishga mo'ljallangan qurilishlarda zamonaviy tashkiliy shakllariga misol bo'lib, bu shakl qurilish obyektlari egalariga “kalitini” topshirish tavsifida investitsiya sikilni integratsiyalash bilan ro'yobga oshirish imkonini beradi. Xolding tarkibiga (2.2–bobga qarang) aksiyadorlik jamiyatlari kiritilib, ularning har biri investitsiya siklida ma'lum bir faza (bosqich) bajarilishini ta'minlashi nazarda tutiladi (3.14-rasm). Xo'jalik faoliyatini yuritishning yagona tavsifliliqi barcha ishtirokchi aksiyalarining xolding boshqaruvida yig'ilishi orqali ta'minlanadi.

Xolding quruvchi va buyurtmachining barcha funksiyalarini o'z zimmasiga oladi. 1990-yillarda ana shunday firmalar tomonidan Moskva hududida Gazsanoati (*Gazprom*) uchun baland ma'muriy binolar, umumiylar maydoni hajmi 300 000 km² dan ortiq o'quv va turar joy binolari, shuningdek qator boshqa turdag'i obyektlar qurilgan.

“QBI – loyiha” (YoAJ) firmasining tarkibi ikkita kenja bo'linmadan tashkil topgan. Qurilayotgan obyektlarning ma'muriyati *buyurtmachi* – *quruvchi* funksiyalarini bajaradi; bosh me'mor xizmati tashqi bajaruvchilar bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha loyihalashtirilgan ishlari bajarilishini ta'minlaydi va istiqboldagi rivojlanishni rejalashtiradi. Shartnomalar boshqaruvi xizmat ko'rsatuvchi bo'linmalardan tashkil topadi.

“Lakistroy” firmasi umumiylar qurilish ishlari amalga oshirishga mo'ljallangan, “Lakistroy – monolit” firmasi esa – yangi texnologik yo'nalishni ya'ni monolit beton asosida qurilishni bajarishga ixtisoslashtirilgan. “Lakistroy – treyd” firmasi – ta'minot-jamlash tavsifidagi tashkilot bo'lib, betakror

binolar qurilishida nisbatan murakkab materiallarni yetkazib berish majburiyatini zimmasiga oladi.



3.14-rasm. "QBI - xolding" (SUI - xolding) YoAJ ning tashkiliy tuzilmasi

"Lakistroj – injmiring" firmasi tashqi muhandislik tarmoqlari bo'yicha butun ishlar majmuasini bajaradi. "Rus – Inv. M." firmasi (AJ) xoldingga tegishli bo'lgan barcha ko'chimas mulklarni boshqarish uchun tashkii qilingan (rasmda ko'rsatilmagan).

Nisbatan kichik hajmli, tor doirada ixtisoslashtirilgan ishlar tashqi (sub)pudratchilar tomonidan bajariladi.

Zamonaviy qurilish firmalarida kompyuterlashtirishdan, ayniqsa loyihalash sohasida keng ko'lamda foydalaniladi.

"QBI – xolding" turli xil birlashmalarni tashkil qilish yo'li bilan rivojlanishda davom etmoqda, jumladan hamkorlikdagi sarmoyalalar bilan kompaniyalar, yirik loyihalarda hamkorlikda ishtiroy etish asosidagi assotsiatsiyalar tashkil qilinishi qayd qilinadi. O'zining xususiy sarmoyasi to'planib borishi bilan,

xolding investor sifatida faoliyatga kirish imkoniyatlariiga ega bo'lib, bu uning oldida yangi imkoniyatlar olib beradi.

Integratsiyaning zamonaviy shakllariga yana bir misol sifatida huquqiy jihatdan mustaqil, xususiy korxona – “AMMY – qurilish” (“DONstroy”) (AMMY – alohida maqsadlarga mo'ljallangan uylar) YoAJ ni ko'rsatib o'tish mumkin.

“DONstroy” tashkiliy tuzilmasiga investitsion siklning barcha ishtirokchilari kiritilgan:

- Birlashmaning (YoAJ) barcha ishtirokchilari uchun moliyaviy va huquqiy xizmat ko'rsatishni ta'minlovchi, buyurtmachi – quruvchi xizmati;
- Me'morchilik – loyihalash tashkiloti va konstruksiya byurosi (OAJ);
- O'z tarkibida to'qqizta umumiy qurilishga oid va ixtisoslashtirilgan boshqarmalarni birlashtiruvchi qurilish tresti (OAJ); trest tarkibi metalldan ishlangan konstruksiyalar, alyumindan ishlangan vitrajlar, plastik deraza romlari va boshqalarni ishlab chiqarish sexlari bilan birgalikdagi katta ko'lamdagi ishlab chiqarish – jamlash bazasiga ega bo'lib, baza tarkibida mexanizatsiya boshqarmasi ko'tarish qurilmalari (*kran*), yer qazish mashinalari, beton ishlari uchun mo'ljallangan qurilmalar va boshqalar bilan ta'minlashni amalga oshiradi, cho'qqi (“*pik*”) holatidagi davrda trestda 8 000 – 9 000 kishi ish bilan band bo'lishi va bu tarkib kelib tushadigan buyurtmalarga muvofiq belgilanib, bu holat bozor munosabatlari sharoitlari uchun xos xususiyat hisoblanadi;
- Binolardan foydalanish xizmati (OAJ).

Yuqorida keltirilgan ro'yxat tarkibidan ko'rish mumkinki, tashkilot tuzilmasi butun investitsion sikl majmuini o'z ichiga qamrab oladi. Yuqoridagi misolda sanab o'tilgan funksiyalarga qo'shimcha ravishda, “DONstroy” saralangan (*elita*) tavsifdagi turar joylar majmularini qurishni tugallash ishlarini ta'minlab berishi qayd qilinadi (jumladan, Moskva hududida “Алье папыса” (Alvon strelanlar), “Triumf – Palas” (G'alaba – Maydoni) kabi turar joy majmulari qurib bitkazilgan), shuningdek Rossiya va xorijiy qurilish amaliyoti uchun xos

bo‘limgan, foydalanish va servis xizmatlari ko‘rsatishni tashkil qiladi.

“Sentr Polikvart” OAJ (xolding) innovatsion siklning barcha bosqichlarini o‘z ichiga qamrab oladi (3.15-rasm). Bu yerda alohida xizmat sifatida marketing ajratilib ko‘rsatilishi qiziqish uyg‘otib, shuningdek axborot texnologiyalarining loyihalash faoliyatida joriy qilinishi va rivojlantirilishi uchun alohida bo‘lim joriy qilingan.

Keltirilgan misollardan ko‘rish mumkinki, boshqaruv tuzilmasi tarkibida mustaqillikdan avvalgi rejallashtirilishni markazlashtirish bilan bog‘liq bo‘linmalarning (rejallashtirish xizmatlari, mehnat va ish haqi to‘lash bo‘limi) tugatilishi va shuningdek, bunda sof bozor munosabatlari ta’sirida yuzaga kelgan yangi bo‘limlar (marketing, huquqiy xizmat) shakllanishi kuzatiladi. O‘zbekistonda qurilish amaliyoti uchun mutlaqo yangi tavsifdagi, shartnomma tuzilishi asosida qurilishda mavjud barcha masalalar yuzasidan, jumladan loyihalarning asoslab berilishidan tortib, boshlang‘ich tadqiqotlarni olib borish va loyihalashning barcha sikllari bo‘yicha ishlarni amalga oshirish, obyektlarni qurish va qurib bitkazilgan obyektlarni foydalanishga topshirish va o‘zlashtirishgacha barcha masalalarni yuqori kasbiy mahorat (*professional*) darajada xizmat ko‘rsatuvchi firmalar tashkil qilinishi qayd qilinadi. Bu firmalar tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlar spektri tarkibiga maslahat berish (konsalting), shuningdek umumiyl holda loyihaning alohida bosqichlarida yoki uning to‘lig‘icha ro‘yogha oshirilishida rahbarlikni o‘z zimmasiga olish ham kiritiladi.

Qurilish hajmi ortishi bilan uni tashkil qilish tavsiflarining geometrik progressiya asosida keskin murakkablashishi ham qayd etilib, shuningdek axborotning qayta ishlanishi ortib, ushbu holatga bog‘liq muhandis-texnik va boshqaruv faoliyati bilan shug‘ullanadigan ishchi-xodimlar (*personal*) soni ortishi kuzatiladi. Boshqaruv apparatining o‘sib borishiga qaramay, boshqaruv sifati talab darajasi ancha ortda qolishi kuzatiladi.

Polikvart Markaz Tuzilishi		Polikvart qurilishi YAY	Polikvart tuzilish Po'likvart uyezmi	Polikvart Yo'li Novaya Yo'li
<i>Hizobxonqa</i>	<i>Biru'mash Xonch qabariyoti</i>	<i>Sino kontroliishi alans kivodalish bo'lisha</i>	<i>Muxandislikning o'sho bo'limi</i>	<i>Ko'chmasa mulk sonre bo'shot</i>
<i>Smeto - Igusodiy bo'limi</i>	<i>Ishlab chiqarish tizini bo'limi</i>	<i>Me'moriyl gurahni</i>	<i>Tu'minot bo'limi</i>	<i>Telj'on va Internet xizmatiga bo'shotish.</i>
<i>Huquqshumoslik bo'limi</i>	<i>Turax nazorat gurahni</i>	<i>Dilshodishchilik ishlari bo'limi</i>	<i>Monolit vs qurlo uchebzakon</i>	<i>Kuchkit oqning ega fayzida bo'yicha suhbatiy</i>
<i>Komillik, uslant byaslik, xidder bo'limi</i>	<i>Turax jes qurilishi bo'limi</i>	<i>Turax jes qurilishi bo'limi</i>	<i>Xudjatli idarasi va misliylik naqarat bo'limi</i>	<i>Turax jes IT texnologiyalar bo'limi</i>

3.15-rasm. "Polikvart" Markaz OAJning tashkiliy tuzilmasi.

Bunday vaziyatning asosiy sabablaridan biri – boshqaruv sohasida mehnat unumdarligining ortda qolishi bilan bog‘liq. Loyihalash va boshqaruv texnologiyalarini kompyuterlashtirish boshqaruv mehnatining samaradorligini oshirishi e‘tirof etilgan.

3.6. Xorijda qurilish sohasida foydalaniladigan tashkiliy tuzilma va uslublar

Qurilish firmalarini tashkil qilish va bajarilgan ishlar uchun haq to‘lash hamda kasbiy mahorat darajasida (*professional*) boshqaruv xizmatlariga nisbatan muqobil (*alternativ*) yondashuvlar 3.16-rasmda keltirilgan.

Quyida berilgan investitsiya siklining ishtirokchilari o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarning turli xil variantlarini qarab chiqish orqali, haq to‘lash shakllari va shartnomalarni tuzish uslublari, shuningdek tashkiliy sxemalar turli – tumanligi faqat bir sabab asosida kelib chiqadi, ya’ni har bir hamkorning maksimal daromad olishga intilishi va o‘zini ehtimoli mavjud bo‘lgan yo‘qotishlardan asrashga intilishi bu holatni belgilab beradi. Bu yerda o‘zaro munosabatlarda yuzaga keluvchi ziddiyatli vaziyatlardan chiqib ketishning yo‘li – o‘zaro manfaatli yechimlar qabul qilinishi bilan bog‘liq bo‘lib, bu hol davomli amaliyot davomida ishlab chiqilgan. Aynan ushbu holat qo‘llangan muqobil yondashuvlarning mazmun – mohiyatini tashkil qiladi.

Yirik qurilish firmalarini tahlil qilish asosida, amerikacha qurilish statistikasida ularni quyidagi ko‘rinishdagi ikki guruhga ajratib chiqish mumkin:

I-guruh – ma’lum aniqlikdagi *shartnoma kelishivi asosidagi to‘lovlar* (“fee” – asosiy qurilish faoliyatidan kelib chiqadigan qayd

3.16-rasm. Qurilish firmalarining tashkil qilinishiga nisbatan muqobil (alternativ) yondashuvlar

qilingan foiz qiymati) bo'yicha ish bajaradigan firmalar; shuningdek, bunda xo'jalik faoliyatining natijalari uchun moddiy javobgarliksiz ko'rinishda loyiha yoki loyihalash ishlarini *boshqarish xizmatlari* uchun to'lovlar amalga oshiriladi;

2-guruh – natija, ya'ni daromadlar va chiqimlar (sarfxarajatlar) qanday bo'lishidan qat'iy nazar, *to'liq javobgarlikni* o'z zimmasiga oladigan firmalar, ular o'z hisobidan qoplamalarni amalga oshirishi talab qilinadi, ya'ni mayjud ehtimoli xavf – xatarni o'z zimmalariga oladilar ("at risk" firmalari). Bunga misol sifatida bosh pudrat bo'yicha javobgarlikni zimmasiga oladigan firmalarni ko'rsatib o'tish mumkin. Bosh pudratchi orqali barcha moliyaviy oqimlar o'tishi amalga oshiriladi, u subpudratchilarni yollaydi va ularga to'lovlarни amalga oshiradi, materiallarni sotib olish va qurilmalarni sotib olishni ta'minlaydi va h.k. U Loyiha qanday natija bilan yakunlanganligidan qat'iy nazar, daromadni hech kim bilan bo'lishmaydi. Bu holatlar ikkita qutb ko'rinishidagi misollar bo'lib, ularning tarkibiga ko'p sonli oraliq variantlarni ham kiritish mumkin.

AQShda qurilishda tashkil qilishning asosiy uch uslubidan foydalaniladi: jumladan, *an'anaviy – bosh pudratchilikka asoslangan, loyiha – qurilish va loyiha – menejerlik uslublari*. Bundan tashqari, quyida keltirilgan kabi, ular kombinatsiyalaridan foydalanish ham mumkin. Har bir uslub o'zining aniq afzalliklari va kamchiliklariga ega bo'lib, bu holda mulk egasi oldida belgilangan maqsadlarga erishish aynan unga bog'liq, murakkab tanlash masalasi ko'ndalang kelishi kuzatiladi.


An'anaviy – bosh pudratchilikka asoslangan uslub (*General Contractor*). Bu ko'rinishdagi tashkil qilish sxemasida ikki nafar mustaqil ishtirokchi qatnashadi: ya'ni, loyihalashtiruvchi va quruvchi – bosh pudratchi. Mulk egasi Loyiha hujjatlarini bajaruvchi loyihalashtiruvchini ishga yollaydi.

Hujjatlar jamlamasini olish asosida mulk egasi muayyan bosh pudratchilar bilan shartnomalardan tuzish uchun tegishli hujjatlarni tayyorlashga kirishishi mumkin yoki tanlov asosida savdoni (tender) e'londan qilib ishni eng ma'qul narxni taklif etilgan g'olibga ishni topshiradi. Bosh pudratchi shartnomada keltirilgan shartlar va talablarga aniq muvofiq. Loyihani bajarish majburiyatini zimmasiga oladi. Bolg'usi turgan qurilishning murakkablik

darajasiga bog'liq, ishlar o'z kuchlari hisobiga yoki subpudratchilarni ishga jalb qilish yo'li bilan bajarilishi mumkin. Har qanday holda ham shartnomaning bajarilishi uchun uning o'zi javob beradi. Bu qurilish uslubi hozirgi vaqtgacha ustun hisoblangan uslub sifatida o'rinni tutadi. 3.17-rasmida ushbu uslubda ishlarni yuritish davomida qurilish ishtirokchilarining o'zaro munosabatlari sxemasi keltirilgan.

Qurilishning an'anaviy uslubi yagona bosh pudratchi bilan tuzilgan shartnoma asosida quyidagi holatlarni nazarda tutadi:

- Loyiha hujjatlari va xususiy qurilish bo'yicha majburiyatlar va javobgarlikning taqsimlanishi;
- Mulk egasi butun Loyihada keltirilgan qurilish bajarilishini yagona bosh pudratchiga (BP) topshiradi;
- Faqat bosh pudratchigina mulk egasi bilan shartnoma munosabatlarini o'rnatadi;
- Bosh pudratchi barcha subpudratchlar va barcha ishtirokchilar uchun javob beradi, barcha ishlar va chora-tadbirlarni yo'naltiradi va muvofiqlashtiradi hamda mulk egasi oldida Loyihaning bajarilishi uchun barcha majburiyat va javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.



3.15-rasm. An'anaviy (bosh pudratchilik asosidagi) qurilish uslubida axborotlarga oid o'zaro munosabatlar sxemasi

Bu yerda *oferta* – shartnoma tuzish maqsadida buyurtmachiga taqdim etiladigan takliflarni ifodalaydi.

Loyihaning amalga oshirilishi nazoratini qilishni mulk egasi shtatidagi tegishli vakil yoki maxsus yollangan agent olib borib, ommaviy bino va inshootlarini qurilishida esa – bu vazifani loyiha me'mori yuritsa. sanoat obyektlarining qurilishlarida esa bu vazifa muhandis tomonidan amalga oshirilishi belgilangan. Bunda bajariluvchi ishlarning tarkibi, uni kim amalga oshirishidan qat'iy nazar, bajariladigan ishlarning hajmi va sifati bo'yicha monitoring qilinishi, zarur o'chovlarni amalga oshirish (o'zgartirishlar uchun ruxsatnoma (*order*) olish), bajaruvchilarga joriy to'lovlarning to'g'ri amalga oshirilayotganligini tasdiqlash kabilarni qamrab oladi. Me'mor shartnoma bo'yicha mulk egasi nomidan ish yuritadi, shu bilan bir vaqtida tijorat tartibida asosida ish olib boradigan pudratchi faqat shartnomada ko'rsatilgan kelishuvlar asosida majburiyat va burchlarga ega hisoblanadi. Mulk egasining agenti va me'mor yoki pudratchi o'rtaida shartnoma asosida o'matiladigan munosabatlar mavjud emas. Me'mor mulk egasining manfaatlarini ifodalab beradi va uning nomidan ish yuritadi.

Uslubning afzal jihatlari. Ushbu uslubning afzal jihatlari bu uslub mulk egasi, loyihalashtiruvchi va quruvchilar uchun ham qulayligida. So'nggi vaqtgacha ushbu uslub asosiy hisoblangan va alohida qismlari bo'yicha bat afsil ishlab chiqilib, ya'ni o'zaro munosabatlarga yaqqol aniqlik kiritib berish tavsifida qayd qilinadi. Noaniqliklar darajasining kamaytirilishi va ushbu holga bog'liq yuzaga keluvchi ehtimoliy xavf-xatar kamaytirilishi ta'minlanganligi uchun aksariyat vaziyatlarda nisbatan afzal hisoblanadi.

Mulk egasi bu uslub bo'yicha pul qadrsizlanishi (*inflyatsiya*), subpudratchilar ishni yaxshi bajarmasligi, ishchi va xodimlarning malakasi pastligi, resurslar yetkazib berilishidagi va shu kabilardan xoli, javobgarlik to'liq bosh pudratchi zimmasiga yuklatilib va mulk egasining vositalar me'yordan ortiq sarflanishdan xavotirga tushishga hojati qolmaydi. Agar shartnoma oshkora savdolashish (*tender*) asosida tuzilgan bo'lsa, u holda mulk egasi raqobat asosida taqdim etiladigan (*oferta*) takliflar afzalliklaridan to'liq foydalanish, u joriy iqtisodiy-sharoitlarida eng past narx taklif qilgan pudratchi bilan shartnoma imzolash imkoniga ega bo'ladi. Shuningdek, qurilish davrida

mulk egasining jalg qilinishi minimal qiymatga egaligi ham so'zsiz, ushbu uslubning mulk egasi mansaatlari uchun afzalligini belgilab beradi. Haqiqatan ham, Loyiha hujjatlari tugallanishi va ular tasdiqlanishi va ma'qullanishi bilan, mulk egasining bevosita ishtiroki tugab majburiyatlari va huquqlari – uning vakili tomonidan amalga oshiriladi.

Uslubning kamchiliklari. Loyiha tuzuvchilar va quruvchilarning ish faoliyati avtonom ko'rinishga egaligi – bu ushbu uslubning asosiy kamchiligi hisoblanib, chunki har ikkala bosqich umumiy holda Loyihaning yakuniy iqtisodiy natijalarida ifodasini topadi va nomuvofiqlik hollari uning samaradorligini pasaytirishi mumkin. Loyiha hujjatlari tayyor bo'lginicha quruvchilar ishga kirisha olmaydilar. Chunki ular loyihalash jarayonida ishtirok etmaydilar va loyihalashning tugallanish davridagina texnologik tavsifga ega bo'lмаган kamchiliklar, jumladan nisbatan samarali materiallar, konstruksiyalar va qurilmalardan foydalanish, ishlarni amalga oshirish muddatlarining qisqartirilishi va shu kabilar imkoniyatlarda kamchiliklar aniqlanishi mumkin. Shuning uchun bu uslub Loyihaning umumiy davrini qisqartirish imkonini bermaydi. Ayrim loyiha firmalari bunday vaziyatdan chiqish maqsadida tarkibiga tegishli ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq mutaxassislarni yoki ekspert mutaxassislarni jalg etadilar. Biroq, ular bergen tavsiyalar ushbu obyektni qurayotgan mutaxassislar qaror echimlariga mos kelishi shart degani cmas. Bu vaziyatga oid tarqoqlik yagona jamoani shakllantirish imkoniyatini bermaydi, har bir ishtirokchi o'z manfaatlari doirasida qat'iy tartibda bog'lanishga ega bo'lib, ko'pincha bu hol ziddiyatlarga olib kelishi muunkin.

Biroq agar loyiha birinchi marta tuzib chiqilmayotgan bo'lsa, uning hajmini ortib ketishi va boshqa sezilarli o'zgartirishlar kiritish oqibatlarini kamaytirish (jumladan, kam qavatli uylar qurilishida, kichikroq omborlar qurilishi va shunga o'xshash hollarda) imkon bo'ladi. Texnik jihatdan nisbatan murakkab obyektlarni qurishda, ayniqsa, ular siyosiy yoki boshqa ijtimoiy hollar bilan bog'liq bo'lsa, qurilishni tashkil qilish uslubini tashlashda sinchiklab ko'rib chiqilishi talab etilgan. Katta ko'lamdag'i tijorat loyihalari, qayta qurish bo'yicha yirik ishlar

boshqacha tavsifdag'i tashkiliy uslublardan foydalanishni talab qiladi. Bunda qayd qilingan uslubda to'lovlarning quyidagi turlaridan foydalaniadi: jumladan, obyekt uchun qayd qilingan narxlar; ish birligi uchun to'lovlardan (ish haqi); obyektning kafolatlangan maksimal qiymati yoki ishlar uchun to'lovlardan va qo'shimcha tarzda loyihalash ishlarining shartnoma asosidagi qiymati.

Alohibda (bir necha) asosiy pudratchilar bilan qurilishni amalga oshirish uslubi (*Separate Prime or Multiple Prime Contractors*). Turli sabablarga ko'ra, mulk egasi o'zi ish bajaruvchilarni yollashni afzal deb topishi mumkin. Masalan, rahbarlik qilish uchun bosh pudratchiga to'lanadigan ish haqini tejash maqsadida mulk egasi bevosita pudratchi va har bir subpudratchi bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma imzolaydi. Bu ko'rinishdagi yondashuv mulk egasi uchun jiddiy xatar ehtimolini oshiradi. Pudratchilardan biri bajaryatgan ishlarining bir qismini to'xtatsa bu boshqa pudratchi ishlarida uzilish yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday hollarda pudratchilar orasida yuzaga keladigan da'vo arizalari va ularni bartaraf etish inulk egasi zarariga ishlaydi. Shuningdek, ushbu ko'rinishdagi noqulay vaziyatlar ishlab chiqarishda kuzatiladigan baxtsiz hodisalar ro'y berishi bilan bog'liq yuzaga kelishi mumkin. Bunday noqulaylik obyektni foydalanishga qabul qilishda ham yuzaga kelib, bunda mulk egasi pudratchilarni har biridan alohibda tarzda qabul qilishi kerak.

Bu uslub quyidagi o'ziga xos tavsiflarga ega:

- Mulk egasi Loyihaning bajarilishini bir nechta bosh pudratchilarga topshirib, ulardan har biri bilan alohibda shartnoma imzolaydi, ushbu tuzilgan shartnoma doirasida pudratchilar o'zlariga topshirilgan ishlar qismining bajarilishi uchun javobgarlikni to'liq zimmalariga oladilar;
- Butun ish majmuaning alohibda qismlarga bo'lib chiqilishi quyidagi qulayliklarni keltirib chiqarish mumkin:
 - Qurilish muddatlarini qisqarishi;
 - Nisbatan yuqori malakali va tor doirada ixtisoslashgan pudratchilarni ishga jalb qilish,

– An’anaviy qurilish ishlarni uslublarida tashkil etish mavjud hisob-kitoblarni qisqartirish hisobiga tejashga erishish va qulay narxlarni tanlash;

- Sharhnomalar doirasidagi ishlarni rejalashtirish va bajarilishini nazorat qilishda pudratchilar mas’uliyati ortadi.

Loyihalash – qurish uslubi (*Design Build*) va “*Uy kalitini egasiga topshirish bilan qurish* (*Turnkey*). Ushbu qurilishni tashkil qilish uslubi qurilish amaliyotida oldindan foydalanib kelinsa ham biroq faqat so‘nggi vaqtarda o‘z nomiga ega bo‘lib tarkibiga loyihalash ishlari kiritilgan bosh pudratchilik uslubidir.

Mulk egasi asosiy qurilish firmasini ishga yollaydi, bunda ushbu firma loyihalash va qurilish ishlarini bajarish uchun javobgarlikni zimmasiga oladi va o‘z navbatida loyiha hujjatlari(texnik iqtisodiy aseslash)ni tayyorlash uchun mutaxassislarga ega tashkilotlarni ishga jalb qilib, ishchilarni yollaydi va materiallarni sotib oladi. Biroq obyektlarning murakkablashishi va ular soni ortishi bilan bog‘liq, firma loyihalarning texnologiyalari bo‘yicha ma’lum aniqlikda yoki yaqin tavsifu ixtisoslashish imkoniyatiga ega bo‘lib va istiqbolda muntazam o‘zgarib borishi, loyihalash – qurish tashkilotlari (LQT) shakliga aylantirilishi mumkin. Loyihalash – qurish tashkilotlari (LQT) faqat qayta qurish davrida (1985–1991) tashkil etila boshlagan bo‘lib, ular asosan saralangan (*elita*) turar – joylar qurilishi sohasida faoliyat olib boradilar. Ammo, ularning rivojlanish va foydalanishi AQShdagi qurilish amaliyotida ushbu uslubdan foydalanishdan sezilarli farq qiladi.


Bu uslubdan industrial qurilishda keng foydalaniladi: jumladan, elektr stransiyalari, neftni qayta ishlash zavodlari, dengiz bandargohlari va shu kabi qurishda qo‘llaniladi.

Loyihalash – qurish uslubining o‘ziga xosligi quyidagicha tavsiflanishi mumkin:

- Mulk egasi loyihalash va qurilish ishlarini bajarish uchun bitta firma bilan sharhnomaga tuzadi;
- Loyihalash–qurish firmasi loyiha hujjatlarini ishlab chiqish va qurilishni amalga oshirish uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi;

- Yakuniy natijaga erishishdan manfaatdor bo‘lgan yagona jamoani shakllantirish konsepsiyasiga amal qilinadi;
- Loyihani amalga oshirish davri va qiymati qisqartirilishi imkoniyatlari kengayadi.

Uslubning afzalliklari. Qurilishni ushbu turda tashkil qilishning an'anaviy uslublardan afzalligi—Loyihaning asosiy ikki ishtirokchisi (loyihalovchi va bosh pudratchi)ning o‘rniga bitta jamaa ish olib borish hisoblanadi. Ayniqsa firma ma’lum bir turdagи inshoot va majmualarni qurishga ixtisoslashgan bo‘lsa bu hol ko‘zga yaqqol tashlanadi. Uslubning bu afzal jihatи quyidagi hollarda o‘z ifodasini topadi:



3.16-rasm. Loyihalash – qurish uslubida tashkil qilishda axborotlarga oid o‘zaro munosabatlar sxemasi.

- Ishlarning alohida bosqichlarini qisman birga amalga oshirilishi hisobiga qurilish davrini qisqartirish (bu uslub, ayniqsa, vaqt hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan vaziyatlarda maqsadga muvofiq);
- Loyihalashtiruvchilar va quruvchilarining yaqin hamkorlikda faoliyat olib borishi loyihaning qurilishga oid texnologik yechimlari darajasini oshiradi va umumiyl holda uning iqtisodiy samaradorligini belgilab beradi;

- Mulk egasining ikkita emas, balki bitta tashkilot bilan shartnoma imzolashi sharoitida uning e'tibori bo'linmay bu boshqaruv apparat xodimlari sonini minimallashtirish imkonini beradi.

Uslubning kamchiliklari. Loyiha hali boshlanmagan davrda va qurilish dolzarbligi anglanib, g'oyasi asoslangan va byudjet konsepsiyasi endi aniqlangan holatda, mulk egasi loyihalash-qurish tashkilotini (LQT) ishga jalg qilib, haqiqiy qiymat esa loyihalash ishlari tugallangandagina aniqlanadi. Shu sababli, mulk egasi shartnomani qat'iy belgilangan qiymatlarda tuzish imkoniga ega bo'lmay, bunda u ana shu jihatga yetarli e'tibor qaratishi talab qilinadi. Loyihalash-qurish tashkiloti (LQT) imkoniyat darajasida belgilangan summada ish olib borishi holatida ishlarning hajmi va sifati bo'yicha qurbanliklar berilishi talab qilinishi mumkin.

An'anaviy uslublar bilan solishtirganda, ushbu uslubning yana bir katta kamchiligi – mulk egasining loyihani ro'yobga oshirish davrida uning qiymati va boshqa parametrlarini nazorat qilish imkoniyatlari cheklanganligi bilan bog'liq. Bu holda Loyihalash qurish tashkilotining ichki hamkorlik munosabatlari o'zining teskari tomonini aks ettiradi. Bularning barchasi mulk egasining firma tomonidan bajariladigan ishlar samaradorligiga bog'lanib qolishini belgilab beradi. Raqobat asosidagi tanlovda alohida subpudratchilarning jalb qilinishi loyiha qiymatiga ijobjiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Loyiha-menejment-qurish (*Construction Project Management*). Bu uslubda mulk egasi loyihalash firmasini va Loyihaning eng crta muddatlarida menejment funksiyasi bajaruvchi firmani ishga yollaydi (3.19-rasm). Ulardan qaysi birini ertaroq yollash va ular qanday funksiyalarini bajarishi masalasi mulk egasining boshqaruv jarayonidaga ishtiropi darajasiga bog'liq, shuningdek loyihalash va qurilish firmalarining tajribasi bilan belgilanadi.

Loyiha jamoasi loyiha boshqarushki bilan turli chiqiladi



3.19-rasm. Loyiha – menejer qurilishi ustubida ishtirokchilar o'rtaсидаги о'заро munosabatlар sxemasi

Tashkil qilishning bu shakli bir nechta variantlarga ega: jumladan, kasbiy mahorat darajasidagi (*professional*) menejment, qurilish menejmenti, bosh pudratchi bilan yoki usiz holdagi professional qurilish menejmenti va dasturiy menejment. Ular o'rtaсидаги о'заро farqlar boshqaruvi kompaniyaning omilkorligi va unga bajarilishi topshirilgan vazifalar doirasida o'z aksini topadi. Jalb qilingan koinpaniya loyihalashtiruvchi, qurilish yoki sof boshqaruvi kompaniyasi bo'lishi mumkin. Misol uchun, mult egasi qurilish menejmentini tanlashni amalga oshiradi, bunda oldinda turgan vazifalar, cng avvalo, qurilish ishlari bilan bog'lanadi.

Qurilish menejmenti (QM) quyidagi to'rt ta shaklga ega:

1. Qurilish menejmenti mult egasining *agenti* sifatida o'rindutadi. u boshqaruvi bo'yicha professional xizmatlar amalga oshirilishini ta'minlaydi. Bu holatda qurilish menejmenti qiymatlar va tugallanish muddatlarini kafolatlama yordamida. Mult egasining o'zi turli xil boshqaruvchilar bilan shartnomalarni tuzadi.

2. Qurilish menejmenti *boshqaruvi bo'yicha xizmatlarni* ta'minlaydi: jumladan, pudratchilar bilan shartnomalar tuzadi;

nazoratni ta'minlaydi; loyihaning maksimal kafolatlangan qiymatlarini belgilaydi va ishlar hajmiga aniqlik kiritib loyihaning tugallanishi sanasini belgilaydi.

3. Mulk egasining *o'zi qurilish menejmenti* sifatida o'rincutadi.

4. Mulk egasi *qurilish menejmenti firmalari bilan shartnoma tuzadi*, bu firmalar loyihalash ishlarini bajaradi va qurilish ishlarini bajarish bo'yicha mulk egasini xizmatlar bilan ta'minlaydi.

Professional qurilish menejmenti bosqichatchi sifatida (*Professional/Sonstristion Management*). Mulk egasi, loyihalashtiruvchi va quruvchi yagona bosqichatchi, loyihani boshqaruvchi va quruvchi sifatida faoliyat olib boradi. Odatda, ishga yollangan boshqaruvchi *mulk egasining agenti* sifatida o'rincutadi va ish haqi to'lashlar u orqali amalga oshiriladi.

Menejer mablag' tejasdan manfaatdor bo'lib, ya'ni bunda u tejalgan qiymatning bir qismini mukofot ko'rinishida olishi mumkin va bu hol uning obro'-e'tibori ortishida ta'sir ko'rsatadi.

Bosh pudratchisiz professional qurilish menejmenti. Keltirilgan o'tilgan oldingi variantdagi kabi ko'rinishda, bunda ham yagona jamoa faoliyat olib boradi. Boshqaruvchi mulk egasining agenti bo'lib kelishi mumkin. To'lovlar quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi: jumladan, bevosita, to'g'ridan-to'g'ri mulk egasi bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha kelishuv yoki qayd qilingan qiymatlar; professional qurilish menejeri va loyihalash menejeri xizmatlari bo'yicha kelishilgan to'lov qiymatlari.

Dasnamunaviy menejment (*Program Mapagement*) juda yirik loyihalar ikki variantda amalga oshiriladigan qurilishlarda qo'llanadi. Bu variantlar loyihalar o'lchamlari bilan farqlanadi: jumladan, loyihalash boshqaruvi bitta obyekt bilan cheklanadi, shuningdek dasnamunaviy boshqaruv katta miqdordagi obyektlarni qamrab oluvchi va uzoq vaqt davrida amalga oshirish nazarda tutilgan holat deb qayd qilinadi. Dasnamunaviy boshqaruv alohida Loyihalarning barcha menejerlar rahbariyati uchun mo'ljallangan bo'lib, umumiyl holda dasturni (Loyiha) amalga oshirishga qaratilgan yagona maqsad bilan bog'liq. Boshqaruvning bu turi Loyihalash – qurish firmalari amaliyotida

nisbatan keng tarqalgan bo'lib, shuningdek ko'p milliardli tadqiqotchilik, energetika loyihalarida va shu kabilar amalga oshirilishida ham qo'llaniladi.

Tashkil qilishning bu shaklida jamoa a'zolari o'rtasidagi munosabatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar, ulardan biri moslashuvchan, hamda birga faoliyat olib borishga moyil bo'lmasa, u holda uslubning afzalligi uning kamchiligiga aylanib qolishi mumkin. Biroq bu sifat faqat ish bajarish jarayonida, juda kech aniqlanadi. Garchi bunda nazariy jihatdan har uch ishtirokchi teng darajada o'z doirasida javobgarlikni zimmasiga olib, shuningdek mulk egasi ishgakeng ko'lamli jalb qilinishi mumkin va uning barcha masalalar spektri doirasida omilkorligi qayd etilgan. Agar bu shart bajarilmasa, ushbu vaziyatdan chiqib ketishda loyiha menejeri (shaxs yoki firma) umumiy holda loyihaga rahbarlikni ta'minlashi belgilanadi.

Qurilishda asosiy uslublarning afzalliklari solishtirish ma'lumotlari 3.1-jadvalda keltirilgan.

3.1-jadval

Qurilishni tashkil qilish asosiy uslublarining afzalliklarini solishtirish


Tavsiflar	Bosh pudratchi	Loyiha – qurilishga oid	Qurilish – menejmentiga oid
I	2	3	4
Shartnomaning turi			
Yagona qayd qilingan qiymat yoki to'liq summa	+	+	+
Birlik hisobidagi qiymat	+	-	+
Qiymat va qo'shimcha boshqaruv uchun to'lovlar	+	+	+
Afzalliklar			
Shartnoma munosabatlarida o'xshashliklar mavjudligi	+	-	-
Qiymatlar shartnomani imzolash bo'yicha aniqlanadi	+	-	+
Tezkor qurilishni amalga oshirish imkoniyatlari	-	+	+
Mulk egasining minimal	+	+	-

jalb qilinishi			
Raqobat asosida yuzaga keladigan foyda	+	-	+
Malakali pudratchilar bilan muzokaralar	-	+	-
Shartnomaga o'zgartirishlar kiritilmagan holda, yangi shartlar bilan bog'liq tarzda o'zgartirishlar kiritishga ruxsat beriladi	-	+	+
Loyiha va qurilishni bitta firma nazorat qiladi	-	+	+
Qurilish tajribasi loyihalashda foydalanilishi mumkin	-	+	+
Qiymatning muhandislik tavsifidagi tahlilini amalga oshirish imkoniyatlari	-	+	+
Kamchiliklar			
Loyihalashda qurilish tajribasidan foydalaniilmaydi	+	-	-
Loyihalash davri va qurilish ko'lami	+	-	-
Mulk egasi yoki loyihalashtiruvchining pudratchi bilan o'zaro noqulay munosabatlari	+	--	--
O'zgartirish kiritilishi shartnomaga ta'sir ko'rsatadi	+	-	-
Cheklar soni va balans hujjatlari qiymatga egaligi qiymatning tzkor nazorat qilish imkoniyatlari darajasini kamaytiradi	-	+	-
Qiymat nazorati faqat ishlar yakunida amalga oshiriladi	-	+	+
Muzokaralar davri shartnoma qiymatini aniqlashni murakkablashtiradi	+	-	-
Shartnoma bo'yicha kelishuvlarga oldindan	+	-	-

ko'zda tutilmagan shart-sharoitlar ta'sir ko'rsatadi			
Sifat qiymat qurbaniga ay'lanishi mumkin	-	+	-
Qayd qilingan qiymatlар qo'llanilishi mumkin emas	+	+	+

Qurilishning xo'jalik tavsifidagi uslubi. Mulk egasi – loyihalash va qurilishni boshqaradi, bunda u o'zining u yoki bu ko'rinishdagi bo'linmalariga ega bo'ladi. Ishlar mulk egasining xususiy kuchlar yoki asosiy va ixtisoslashtirilgan subpudratchilarning ishga jalb qilinishi bilan bajariladi.

Quyida keltirilgan, 3.20-rasmida Amerika firmalari boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi aks ettirilgan bo'lib, bunda chiziqli – funksional (chiziqli – shtabli tavsifida) sxema asosida tuziladi, uning tarkibida o'z sohasi bo'yicha malakali mutaxassislar jamoasi shtabi mavjud va, ular ma'lum aniq obyektlarda qurilish ishlariga bevosita rahbar (qurilish maydonida rahbarlik qiluvchi) kadr xodimlar bilan birga faoliyat olib boradi.



3.20-rasm. Amerikada faoliyat olib horuvchi qurilish firmalarining tashkiliy tuzilmasi

Shartli belgilushlar:

* – Maydonchada; — — — — — Funksional bog'lanishlar;
Bo'ysunish boyicha bog'lanishlari.

Apparat (shtab) vazifasi – qurilishda menejerlarning muvafaqqiyatli ko'rinishda ish bajarishlari uchun barcha shart-sharoitlarni yaratishdan tashkil topadi. Bu ko'rinishdagi tuzilish

nisbatan katta kompaniyalar uchun xos xususiyat. Kichikroq kompaniyalarda nisbatan oddiy va kamroq qiymatga ega bo‘lgan tuzilmalardan foydalaniladi.

Bosh direktor, asosan faoliyatning strategiya va firmani rivojlantirish masalalarini hal qilib, birinchi navbatda buyurtmalarning ta’minlanishi masalasiga e’tibor qaratadi. Unga bevosita bosh menejer, bosh muhandis, ma’muriy menejer, shuningdek ijtimoiy aloqalar va huquqiy xizmatlar bo‘limlari bo‘ysunishi belgilanadi.

Bosh menejer (Rossiya qurilish amaliyotida ishlab chiqarish bo‘yicha boshqaruvchi o‘rinbosari va bosh muhandis kabi) ishlab chiqarishga boshchilik qiladi. Unga bir nechta Loyiha menejelari bo‘ysunib, ularning har birida bir yoki bir nechtdan obyekt bo‘lishi mumkin. Ular ishlarni rejalashtirishga tegishli barcha muhim masalalarni, pudratchilar va yetkazib beruvchilarni tanlash, belgilangan muddatlarning bajarilishi va byudjetni nazorat qilish kabi masalalarni hal qiladi. Kompaniyaning barcha funksional xizmatlari ular uchun ish bajaradi.

Bosh muhandisga bo‘ysunadigan xizmatning vazifasi – subshartnomalar tuzuvchilar (pudratchilar va yetkazib beruvchilar) uchun haq to‘lanishi smeta qiymatlarini tuzib chiqish va unga amal qilinishini nazorat qilishdan tashkil topadi.

Ma’muriy menejment hisobxona (jumladan, barcha o‘z firmalari ishchilari uchun oylik ish haqini hisoblash), sotib olishlar va moliyalashtirish bo‘limiga rahbarlik qiladi, shuningdek hujjatlashtirish bilan bog‘liq barcha texnik ishlarni (olish, hisobga olib, ko‘paytirish, jo‘natish va h.k.) ta’minlaydi.

Mehnat munosabatlari bo‘limi federal va mahalliy miqyosda joriy mehnat qonunchiligiga amal qilinishi uchun javobgar. U mahalliy (*locals*) kasaba uyushmalari bilan shartnomalarini tuzadi, ya’ni shu kasaba uyushma a’zolari ishga jalb qilingan subpudratchi firmalarda faoliyat olib boradilar. Bu ko‘rinishdagi ishlar kasaba uyushmalari qamrab olmagan ishchilardan foydalananidan subpudratchilar bilan ham amalga oshirilib, biroq bunda rasmiy kelishuv imzolanadi. Ular tomonidan bajariladigan ishlar ro‘yxatda *kam sonli* aholi qatlamlari (afrioka – amerikaliklar, ispan tilida so‘zlashuvchilar va boshqalar) o‘zaro

munosabatlarida siyosiy jihatlarga e'tibor alohida o'tin tutadi. Federal hukumat, mahalliy boshqaruv organlari va kasaba uyushmalari ishga yollanadigan, shuningdek kam sonilarga mansub ishchi-xodimlarga ega bo'lgan subpudratchilar va yetkazib beruvchi firmalar orasida har bir toyfani shunday aholi qatlamiga mansub ishchilar bo'yicha imtiyozlar (*kvota*) berishning qat'iy shartlarini belgilaydi. Bir vaqtning o'zida, ushbu yo'nalishda kuchaytirish uchun rag'batlantirish mexanizmlaridan foydalанилди. Bu bo'lim texnika xavfsizligi ishlarini, ishchi-xodimlar malakasini oshirish va boshqa ishlarni yuritadi. Bu ko'rinishdagi xizmatlar "shiori" – mehnat munosabatlarida ziddiyatsiz vaziyatni ta'minlash hisoblanadi. Shuningdek, bu bo'lim alohida shaxobcha bo'limmalar mavjud bo'lmagan firmalarda o'z ishchi-xodimlariga nisbatan munosabatlar bo'yicha kadrlar xizmati funksiyasini bajaradi.

Ijtimoiy aloqalar va sotish bo'limi o'z kompaniyasining jalg qiluvchi ramzi, suvratni, o'ziga xos belgi va xususiyatlarini (*imidj*) yaratish va uni qo'llab – quvvatlash bilan bog'liq faoliyat olib boradi. Buning uchun bo'lim tomonidan seminarlar tashkil qilinadi va firma nufuzini belgilab beruvchi barcha choratadbirlarda ishtirok etiladi (jumladan, saylov kompaniyalarida, xayriya tadbirlarida va boshqa ommaviy tadbirlarda qatnashish e'tiborga olinadi).

Umumiy holda, natijasi yangi buyurtmalar (sotishdan) iborat bo'lgan marketing faoliyatini yuritadi.

Joylarda boshqaruvchi (линейные руководители – ИТР работники – это руководители на местах, на линии) *ishchi-xodimlar* bosh moddiy ta'minotchilardan (*superintendant*) (prerab yoki uchastka boshlig'iga o'xshash) tashkil topgan bo'lib, bu tarkib bir yoki bir necha superintendent yoki supervayzer (ya'ni, usta, ish boshqaruvchi)lardan iborat bo'lishi mumkin. Unga loyiha muhandisi va ma'muriy menejer biriktirilib, ular joylarda boshqaruvchi xodim qo'l ostida ish olib boradi va o'z xizmatlari kesimi bo'yicha xizmatlar ko'rsatilishini ta'minlaydilar.

Ko'rib chiqilgan sxema o'z tuzilmasi, shuningdek, tegishli lavozimdagи shaxslar bo'yicha ham namunaviy tavsifga ega hisoblanmaydi. Amaliy jihatdan har bir qurilish firmasi o'z

tashkiliy tuzilmasini mustaqil belgilaydi, lavozimlarga oid vazifalariga aniqlik kiritadi, ular joriy vazifalarini anglab yetishi va o‘zlar bilan bog‘liq qaror – yechimlarni hech qanday chegaralanishlarsiz qabul qilishni ta‘kidlovchi reglament ishlab chiqiladi.

Yuqorida sanab o‘tilgan boshqaruvin uslublarining har biri o‘ziga xos afzallik va kamchiliklarga ega. Amaliyotda ularning barchasi ma’lum moslashuvchanlik xususiyatiga ega bo‘lib, amalda mavjud vazifalarga moslashishi qayd qilinadi. Shu sababli ma’lum aniq uslubning foydalanish o‘ta o‘ta aniq belgilash qiyin masala. Ushbu uslublar birlashtirilishi yangi tashkiliy tuzilmalarni yuzaga keltirib, bu konfiguratsiyalar berilgan vaziyatda yuqorida sanab o‘tilgan muayyan uslublarga nisbatan eng yaxshi uslub bo‘lishi mumkin.

Nazorat savollari:

1. Qurilish-montaj tashkilotini boshqarishning tashkiliy tuzilmasi va organlari.
2. Qurilish-montaj korxonalarining chiziqli va funksional boshqarish tashkiliy tuzilmalari, ularning solishtirma tavsiflari.
3. Qurilish-montaj korxonalarining chiziqli-funksional boshqarish tashkiliy tuzilmasi.
4. Qurilish-montaj tashkiloti boshqaruvida matritsali tashkiliy tuzilma tavsifi.
5. Sharhnomalar munosabatlari, ishlar turlari, faoliyat doirasi, qurilish-montaj ishlarining hajmi bo‘yicha qurilish-montaj tashkilotini boshqarish tuzilmalarining tasniflanishi.
6. Uy-joylar qurish kombinatlari.
7. Harakatchan qurilish tashkilotlari.
8. Qurilishning ekspeditsiya va navbatchilik asosidagi (*vaxta*) uslublari.
9. Qurilish-montaj tashkilotining chiziqli va funksional tavsifli apparat rahbariyati funksiyalari.
10. Markazlashtirish va nomarkazlashtirish tushunchalari. Zamonaqiy sharoitlarda qo‘llanishga misollar.
11. Bosh pudratchilik uslubining afzalliklari va kamchiliklari, alohida pudratchilar bilan qurilishni amalga oshirish, loyiha-qurish uslubi va loyiha-menejerlik uslubi.

IV BOB. QURILISHDA MUHANDISLIK TADQIQOTLARI VA LOYIHALASH

4.1. Umumiy qoidalar

Loyihalash – bu biror loyihani amalga oshirish davrlari ichida birinchi tashkihy texnik davrning jiddiy ma'suliyatli bosqichi va jarayoni hisoblanadi. Investitsiyalar samaradorligini oshirishda asosiy rol unga tegishli.

Fan va texnologiyalar rivojlanishi bilan loyihalash yechimlari murakkablashishi va mos ravishda, bu ishlar ahamiyati ortishi qayd qilinadi. Loyiha sifati qurilishning texnik-iqtisodiy jihatdan ko'rsatkichlarini belgilab berib, shuningdek qurilayotgan korxonalar, bino yoki inshootlardan foydalanishga oid ko'rsatkichlar, aynan loyihalashning sifatiga bog'liq hisoblanadi. Loyihalashning me'morchilikka oid jihatlari yangi qurilishlar, jumladan, turar joy uylari, fuqarolik maqsadlarida foydalanishga mo'ljallangan binolar, zavod va fabrikalar, shuningdek shahar va qishloqlarimizning tashqi qiyofasini va estetik jihatdan go'zalligini belgilab beradi.

Loyiha – o'z tarkibida qurilajak korxona (ishlab chiqarish) texnologiyasi va qurilmalari bo'yicha yechimlar, binolarning me'morchilik va konstruktiv yechimlari, ishchi chizmalari, iqtisodiy-texnik hisob-kitoblar va asoslashlar, smetalar va zaruriy izohlarga ega bo'lgan, grafik va matn tavsifidagi hujjalalar majmuasi hisoblanadi.

Foydalanishga oid belgilariga ko'ra, yakka tartibdagi (*individual*), takroriy qo'llanadigan va namunaviy loyihalar o'zaro farqlanadi. Ommaviy tavsifdagi qurilish obyektlari, o'z navbatida namunaviy loyihalar asosida quriladi. Takroriy foydalaniladigan loyihalar yakka tartibdagi, nisbatan muvaffaqiyatli loyiha sifatida o'rinn tutadi. Bu ko'rinishdagi loyihalarning ko'p marta qo'llanishi namunaviy yechimlar yetarli yoki mavjud bo'limgan sharoitda muhim hisoblanadi.

Namunaviy loyiha yoki ommaviy tavsifda foydalaniladigan loyiha (NL) – qurilishda ko'p marta takror foydalanish uchun tegishli tartibda tasdiqlangan, korxonalar, bino va inshootlarning loyihalash tafsirlari bo'yicha asosiy

parametrlari va mo'ljallanilishi o'xshash holatlarda qo'llanadigan loyiha turi.

Namunaviy loyihalash – taraqqiy etgan texnologiyalar; hajmiy – rejalashtirish va konstruksiyalarga oid yechimlar; xalq xo'jaligi nuqtai nazaridan maksimal samaradorlikka erishish maqsadida va ijtimoiy rivojlanish vazifalarini hal qilishga qaratilgan yo'naliishlarda atrof-muhitni muhofaza qilish shartlariga amal qilgan holda ishlab chiqarishni boshqarish uslublarini tanlab olish va tatbiq etishning asosiy vositasi hisoblanadi. Namunaviy loyihalash qurilish muddatlarini ancha qisqartirish, loyihalash ishlarining qiymati va murakkablik darajasini kamaytirish imkonini beradi. Namunaviy loyihalash qo'llangan qurilishda qiymat, mehnat va moddiy sarf-xarajatlar, qurilish muddatlari inshootlarni qurishda yakka tartibdagi loyihalashga nisbatan kam qiymatga ega bo'lishi qayd etiladi.

Namunaviy loyihalashning uslubiy asoslari hajmiy-rejalashtirishga oid parametrlearning unifikatsiyalanishi (bir xillashtirilishi), ushbu asosda qurilish konstruksiyalari va tugunlarning turlarga bo'linishi (tipizatsiya) bilan bog'liq hisoblanadi. Shunday qilib, turlarga ajratib loyihalash *namunaviy* yechimlar to'plamini yaratishga imkon yaratadi va u qurilishning industriallashtirish asos bo'ladigan boshlang'ich belgisi hisoblanadi.

Ishlab chiqarish mahsulotini industrial yaratilishi rentabelligiga faqat ommaviy ishlab chiqarish sharoitidagina erishish mumkin, ammo bu holni o'lchamlar cheklanishini belgilab beruvchi turlarga bo'lmay amalga oshirish mumkin emas. Hozirgi vaqtda barcha temirbeton konstruksiyalarning 80%dan ortiq qismi namunaviy loyihalash asosida ishlab chiqarilib, bu holat ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish imkonini beradi. Turlarga ajratilgan yechimlar sifati va tejamkorligiga kompyuterlardan foydalanib, ko'p variantli yechimlar asosida erishiladi.

Eksperimental loyihalash va qurilish kelgusida namunaviy tavsifli bo'lishi nazarda tutilib, yangi yechimlarni har tomonlama tekshirib ko'rish asosida tajribadan o'tkazish maqsadida amalgta oshiriladi. Bunda yangi materiallar, konstruksiyalar, tugunlar

(tarnoqlar), rejalashtirish yechimlari, bino va inshootlarning yangi turlari, qurilish prinsiplari va qurilishni tashkil qilish uslublari tekshirib ko‘riladi.

Loyihalash ishlari samaradorligini oshirishga hajmiy – rejalashtirish yechimlarining unififikatsiyalanishi, namunaviy konstruksiyalar va tugunlarning ishlab chiqilishi, korxonalar, bino va inshotlarning *namunaviy loyihalari* (NL), shuningdek ularning alohida seksiyalari, tugunlari loyihalarini ishlab chiqish asosida erishilib, bu hol ma’lum aniq obyektlarni mavjud qator loyihalar asosida, ko‘proq muvofiq keladigan va nisbatan murakkab bo‘lmagan tarzda amalga oshirish imkonini beradigan variantlarni taniab olish asosida loyihaish amalga oshiriladi.

Hozirgi vaqtida qurilish sohasida tarkibida mingdan ortiq noindagi loyihalarni qamrab olgan namunaviy loyihalar fondi mavjud. Ko‘plab loyihalar bir nechta variantlarda bajarilib, bunda qurilishning mahalliy shart-sharoitlari: jumladan, iqlim, tuproq qatlami sharoitlari, talab qilingan quvvat, ishlab chiqariluvchi konstruksiyalar nomenklaturasi va boshqa holatlar hisobga olinishi kuzatiladi.

Namunaviy loyihalashdan tashqari, namunaviy tugunlar va alohida qismlarning ishchi chizmalari albomi mavjud bo‘lib, yakka tartibdagi loyihalarni ishlab chiqishda tegishli namunaviy albomlarga muvofiq tarzda, alohida qismlar chizmalari ishlab chiqish bilan birga montaj sxemalarini chekiash imkoni tug‘iladi.

4.2. Loyihalash va tadqiqot bilan shug‘ullanadigan tashkilotlar

Kapital qurilish uchun ish bajaruvchi **loyihalash tashkilotlari(loyihalovchi)ga** – loyihalash, izlanishlar (tadqiqotlar) olib boradigan va majmuaviy loyihalash – tadqiqotchilik va turli xil shakllardagi (institutlar, boshqarmalar, konstruktorlik byurolari, ustaxonalar) ilmiy-tadqiqot tashkilotlari kiritiladi. O‘zbekiston sharoitida, masalan, O‘zshaharsozlik loyiha va ilmiy tadqiqot instituti (O‘zshaharsozlikLITI), Bosh temir yo‘l transporti loyiha instituti (Boshtransloyiha) va boshqalarni ko‘rsatish mumkin. Loyihalovchi o‘z ishi (loyiha)ni buyurtmachi tashkilot mablag‘lari hisobiga amalga oshirib, bunda

buyurtmachi bosh loyihalashtiruvchi bilan loyihalash ishlarini bajarish uchun shartnoma tuzadi.

Bosh loyihalashtiruvchi – loyihalash ishlarining (sanoat maqsadlarida mo‘ljallangan qurilishlarda – texnologik ishlar) asosiy qismini bajaradigan tashkilot hisoblanadi. Bosh loyihalashtiruvchi loyihaning alohida qismlarini (tadqiqot ishlari, maxsus ishlar va boshqalar) bajarish uchun shartnoma asosida subpudratchi sifatida ixtisoslashgan, masalan, kadastr, zilzilalarni o‘rganish tashkilotlarini ishgaga jalg qiladi. Bunda u loyihaning majmuaviy bajarilishi, ya’ni uning barcha qismlari bajarilishi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqliklarni ta’minlashni zimmasiga oladi

Fuqarolik maqsadlarida foydalanishga mo‘ljallangan turar – joylar va kommunal tavsifdagi qurilish obyektlarini loyihalash. Yirik industrial markazlarda bir nechta loyihalash tashkilotlari mavjud bo‘lib, ular loyihalash davomida ma’lum aniq sohalar bo‘yicha ixtisoslashtiriladi. Shunday qilib, Moskvada Bosh me’morchilik-rejalashtirish boshqarmasi tarkibida Namunaviy va eksperimental loyihalash bo‘yicha Moskva ilmiy-tadqiqot va loyihalash instituti (**MNELITI**); Bosh rejalahtirish instituti; ommaviy va yakka tartibdagi qurilishlarni loyihalashtiruvchi – Moskvaloyiha AJ; magistral tarmoqlar, yo’llar, ko‘priklar, qirg‘oqbo‘yi inshootlari qurilishlarini loyihalashtiradigan – Mosinjloyiha AOA; geodeziya ishlari va muhandislik tadqiqotlarini amalga oshiradigan – Mosgorgeotrest AOA va boshqalar faoliyat olib boradi. Institutlar tarkibida ularga birlashgan shahar hududlarida qurilishlarni loyihalash va qurish bo‘yicha javobgar loyihalash ustaxonalari ish olib boradi.

Mamlakatning qator hududlarida bu hududlarning tabiiy-iqlim sharoitlariga mos, hududiy loyihalash institutlari (S.PbZNII EPI, SibZNII EP va boshqalar) tashkil qilingan bo‘lib, ular fuqarolik maqsadlarida foydalanishga mo‘ljallangan turar – joylar qurilish obyektlari uchun joyning o‘ziga xos shart-sharoitlarini (tuproq qatlaming cho‘kuvchanligi, seysmik tavsiflar, muzlash sharoitlari va h.k.) hisobga olib, namunaviy loyihalash variantlari ishlab chiqadi.

Sanoat maqsadlarida foydalanishga mo‘ljallangan qurilishlarni loyihalash texnologik va qurilish yo‘nalishida faoliyat yuritadigan tashkilotlar tomonidan bajariladi.

Texnologik loyihalash tashkilotlari (masalan, Rossiyada – Giproavtoprom AJ, Giproxim AJ, O'zbekistonda – Giprotyajprom AJ, Uzneftegaz AJ) ishlab chiqarish sanoati sohalariga ixtisoslashtirilgan. Biroq texnologik loyihalash bilan birga, bu ko'rinishdagi tashkilotlar qator o'z obyektlarida qurilishga oid loyihalash ishlarini ham bajaradilar. *Qurilishga oid loyihalash tashkilotlari* ham sohalar va loyihalash ishlari bo'yicha ixtisoslashtiriladi.

4.3. Qurilishda loyihalashni tashkil qilish

Qurilishda loyiha hujjatlari "Shaharsozlik norma va qoidalari" (ShNQ), "Qurilish me'yorlari va qoidalari" (QMQ) ga muvofiq ko'rinishda ishlab chiqiladi va korxonalar, bino va inshootlarni yoki ularning majmualarini qurish uchun zarur va yetarli, asoslangan, texnik va iqtisodiy tavsifli grafik va matn ko'rinishidagi materiallar to'plamidan tashkil topadi. Qurilish loyiha hujjatlari ShNK 01.03.01–10³ ga muvofiq ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi.

Loyihalash jarayoni loyihani amalga oshirishning tashkiliy–texnik davriga (TTD) kiradi va u uchta bosqichdan iborat bo'lib, uchinchi bosqichga to'g'ri keladi. TTD quyidagicha tavsiflanadi.

Birinchi bosqichda ko'proq obyektiv ma'lumotlar to'plash maqsadida, Rossiyaning aksariyat hududlarida *loyihalashdan oldingi bosqich*, ya'ni yer uchastkasini qurilish uchun ajratish bo'yicha qaror qabul qilinishida hujjatlar ishlab chiqish bosqichi joriy qilingan.

Bu bosqichda ishlab chiqaradigan mahsulotlari va xizmatlar nomenklaturasi bilan obyektlarning hajmiy–rejalashtirishga oid va uning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari belgilanadi. Keyin esa umumlashtirilgan ko'rsatkichlar bo'yicha yoki o'xshash (*analog*) obyektlar bo'yicha muhandislik ta'minotidagi ehtiyojlarga (jumladan, issiqlik, suv, elektr energiyasi, xo'jalik – oqova suvlari, gaz), xom ashyo va materiallarga bo'lgan talab darajasiga aniqlik kiritiladi. Bundan tashqari, mikro hududlar va sanoat

³ Qurilishda loyihalash hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha SHNK 1.03.01-08 "Korxona, bino va inshootlarning kapital qurilishida loyiha hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish tartibi, muvofiqlashtirish va tasdiqlash".

miqyosida foydalanishga mo'ljallangan yirik obyektlarni qurish uchun transport sxemalari ishlab chiqiladi va ijtimoiy-maishiy turmush sektorini rivojlantirish chora-tadbirlari belgilanadi.

Sanoat va ommaviy bino va inshoot majmuulari hajmiga aniqlik kiritiladi.

Ikkinch bosqichda qurilishning mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlari tomonidan ruxsat berilganidan keyin, SES, Davlatyong'innazorat va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha tashkilotlardan ushbu hududda obyektlarni qurish haqidagi yozma ravishda yakuniy xulosalar olinadi. Shundan keyin, zarur holda majmuaviy muhandislik izlanishlari amalga oshiriladi va moliyalashtirish manbalariga aniqlik kiritiladi. Natijada texnik imkoniyatlar, sarflanadigan investitsiyalarning iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan maqsadga muvofiqligi haqida qarorlar qabul qilinishi uchun zarur yechimlar tayyorlanadi. Shu bilan yer uchastkasini qurilish maqsadlari uchun berish haqida qarorlar tayyorlanishi bosqichi nihoyasiga yetadi.

Investitsiyalar bo'yicha kelishuvlar va tasdiqlashga doyir *uchinchi bosqich* yakunlovchi bo'lib, bu bosqich obyektlarni loyihalash jarayonida bajariladi. Loyihalash oиддан Buyurtmachi loyihalash *topshiriqlariga* aniqlik kiritadi. Joriy muhandislik tarmoqlari bilan bog'lanishlar bo'yicha texnik shartlarni oladi, me'morchilik-rejalashtirish topshiriqlarini rasmiylashtiradi, materiallarga aniqlik kiritadi, qurilishni amalga oshirish uchun talab qilingan, ijtimoiy-iqtisodiy holatlarni tavsiflab beradigan boshqa masalalarga aniqlik kiritadi.

Loyihalashning prinsipyal sxemasi 4.1-rasmida keltirilgan.

Buyurtmachi va loyihalovchi o'rtasidagi huquqiy va moliyaviy munosabatlar reglementini belgilab beradigan asosiy hujjat – loyihalash topshiriqlari ilovalari bilan birga shartnoma (*bitim*) hisoblanadi.

*Loyihalash topshiriqlari*⁴. Buyurtmachi tomonidan yoki u tomonidan berilgan topshiriq asosida bosh loyihalashtiruvchi tomonidan ishlab chiqib, bu hujjat mc'morchilik bo'yicha mahalliy boshqarma va ekspertiza bilan kelishgan holda tuzib chiqiladi va Investor yoki Buyurtmachi tomonidan tasdiqlanadi.

⁴ O'zR Davarxitektqurilish tomonidan 63-sonli Qarori bilan 2.06.2007da tasdiqlangan.

Uning tarkibida loyihaishga qo‘yiladigan umumiy va xususiy talablar, jumladan, birinchi bo‘lib ishga tushiriladigan majmualar va navbatdagi obyektlarning ishga tushirilish tartibi keltiriladi.

Topshiriqlar tarkibida me’morchilik – qurilish va konstruksiylar yechimlariga, shuningdek favqulodda vaziyatlar yuz berishidan ogohlantiruvchi, fuqarolar va tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilishiga qo‘yiladigan talablar belgilanishi nazarda tutiladi.


Qurilishda loyiha hujjatlari Qurilish me’yorlari va qoidalarida ko‘zda tutilgan namunaviy topshiriqlar tarkibiga mahalliy boshqaruv organlari tomonidan qo‘yiladigan o‘ziga xos talablar (masalan, Moskva hududida amal qilinuvchi Davlat qurilish me’yorlari) va obyektlarning yakka tartibdagи o‘ziga xos xususiyatlari bo‘yicha quruvchi tomonidan keltiriladigan talablarni ham kiritish mumkin. Quruvchi tomonidan texnik nazorat tarkibi, qurilish-montaj ishlarini sug‘urtalash, loyihaish-qurishga oid hujjatlar ekspertizasi, davlat miqyosidagi me’morchilik-qurilish nazorati inspeksiyasi (DAQN), foydalanimuvchi kadrlarni tayyorlash va shu kabilar uchun chegaralash o‘lchamlarini ko‘rsatadi. Sanab o‘tilganlardan tashqari, sanoat miqyosida foydalanishga mo‘ljallangan obyektlar bo‘yicha korxonaning ish rejimi bo‘yicha, uning istiqboldagi rivojlanishi va ishlab chiqaruvchi mahsulotning raqobat-bardoshligi bo‘yicha, fuqarolik maqsadlarida foydalanishga mo‘ljalangan turar joy obyektlari bo‘yicha esa, qurilgan yoki quriladigan inshootlarning maydoni, ularning mo‘ljallaniishi va tarkibi, ularning foydalanishga yaroqligi va shu kabilar bo‘yicha talablar ishlab chiqiladi.

O‘zR VMning 110-sonli “Korxona, bino va inshootlarning qurilishida investitsiya loyihalariini asoslash tarkibi, ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlash tartibi” Qaroriga muvofiq, topshiriqlar olinganidan keyingi bosqichda loyihaish jarayonni ham shartli ravishda uch bosqichga bo‘lish mumkin: dastlabki texnik iqtisodiy asoslash (DTIA); texnik iqtisodiy asoslash (TIA) va ishchi hujjatlar (IH).

Fuqarolik maqsadlarida foydaianishga mo‘ljallangan – turar joy obyektlari qurilishida loyiha hujjatlari quyidagi tarkibda tayyorlanadi:

- Umumiy izohlash xati;
- Me'morchilik-qurilish yechimlari;
- Texnik yechimlar;
- Muhandislik qurilmalari bo'yicha yechimlar;
- Atrof-muhitni muhofaza qilish;
- Favqulodda vaziyatlardan ogohlantirish bo'yicha chora-tadbirlar va fuqarolik mudofaasi bo'yicha muhandislik-texnik chora-tadbirlari;
- Qurilishni tashkil qilish;
- Smeta qismi;
- Investitsiyalar samaradorligi.

Bundan tashqari, sanoat sohasi uchun foydalanishga mo'ljallangan korxonalar, bino va inshoqtar qurilishida loyiha hujjatlari o'z tarkibiga quyidagilarni qamrab oladi:



4.1-rasm. Loyerhalash, ekspertizadan o'tkazish va loyiha hujjatlarini tasdiqlashning birinchi bosqichi sxemasi

- korxona, ishlab chiqarishni boshqarish va tashkil qilish shart-sharoitlari va ishchilar va xizmatchilar mehnati muhofazasi;
- energiya samaradorligi.

Loyiha hujjatlarining tarkibi, alohida qismlar bo'yicha aniqlik kiritilishi loyihalash topshiriqlari, joriy ShNK va QMQ, korxona me'yorlari, quriladigan obyektlarning mo'ljallanilishi va murakkablik darajasi va g'oyalarning oqilonaligi bilan belgilanadi.

Loyihalashning bosqichliligi. Ko'chmas mulk obyektlarining individual xususiyatlariga bog'liq, ularning qurilishi bo'yicha loyiha hujjatlari bir yoki ikki bosqichda ishlab chiqiladi (4.2-rasm).


Ikki bosqichli loyihalashda qurilish qiymatining umumiy smeta hisob-kitoblari bilan *texnik loyiha* va smetalar bilan birga ishlab chiqilgan *ishchi hujjatlar* (IH) yirik va murakkab tavsifga ega bo'lgan korxona, bino va inshootlar majmualari va yakka tartibdagi individual loyihalash obyektlari uchun ishlab chiqiladi.

Innovatsion loyihalar, ya'ni chet el moliyalash institutlari (JB, ORB, va (yoki) ichki fondlar (Yo'l fondi,) sarmoyalari hisobidan quriladigan obyektlar O'zR VMning 110-son qaroriga muvofiq uch bosqichli ham bo'lishi mumkin. Bunda TIA ikki bosqichda tuziladi, dastlabki (DTIA) va tom ma'noda TIA. ularning tuzilishida loyiha rentabelligi, sarmoyalarning qaytarilishi, qatnashchilar ulushi va moliyalash sxemalari muhim o'rinn tutadi. Bunday loyihalarni ishlab chiqish, ekspertizadan o'tkazish (Davarxitektqurilish, Iqtisodiyot, Moliya va Tashqi iqtisodiy aloqalar va savdo Vazirliklari, Davlat tabiat va atrof muhitni asrash Qo'mitasi, Milliy Bank tomonidan) va tasdiqlash tartibi xalqaro qoidalarga moslashtirilgan.

Bir bosqichli loyihalash (qurilish qiymati umumiy smeta hisob-kitoblari va smetalar bilan birga *ishchi loyiha* (IL) yoki *ishchi hujjatlar* (IX) texnik jihatdan sodda hamda takror qo'llanadigan namunaviy loyihalar bo'yicha bino va inshootlar qurilishi uchun tuziladi.

Ekspertiza va tasdiqlash

Halq xo'jaligi va sanoat ichlab chiqarishi sohalarini rivojlandirish va taqsimlash hamda ishlab chiqarish kuchlarining hududiy taqsimlanishining sxemasi



4.2-rasm. Bosqichli loyihalash turlari

Ko‘pgina hollarda qurilish amaliyotida Loyiha (ikki bosqichli loyihalash) bilan birga qurilishning texnik-iqtisodiy asoslanishi (TIA), bir bosqichli loyihalashda-ishchi hujjatlarning (IX) tasdiqlanadigan qismi ishlab chiqiladi. Hujjatlar tarkibi loyiha tashkilotining texnik kengashida buyurtmachi va investor ishtirokida qarab chiqish uchun yetarli bo‘lishi talab etiladi. Navbatdagi bosqichda hujjatlar ekologik va davlat miqyosidagi idoralardan tashqari ekspertiza tomonidan ijobjiy xulosalar berilgan holatda, hududiy me’morchilik boshqarnasida, davlat axamiyatiga ega loyihalar esa VM tomonidan tasdiqlanadi.

Shunday qilib, uchinchi bosqichda Loyiha hujjatlarining nazorat qiluvchi pog'onalar (SES, Davlatyong'innazorati, Favqulodda vaziyatlar vazirligi (FVV), foydalanuvchi tashkilot, Yo'l harakati xavfsizligi davlat inspeksiyasi (YHXDI) bilan kelishuv va ekspertizadan o'tkazish amalga oshiriladi. Investitsiya tasdiqlanganidan keyin barcha hujjatlar mahalliy Me'morchilik qurilish nazorati (DAQN) inspeksiyasiga qurilish uchun ruxsat berish rasmiy qayddan o'tkazish uchun taqdim etiladi.

Manfaatdor tashkilotlar bilan kelishuvlar va davlat ekspertizasidan o'tkazilganidan keyin, loyiha-qurish hujjatlari tasdiqlash uchun investor yoki buyurtmachiga uzatiladi. Ijobiy natijalar qayd qilinishida yechimlar tegishli qaror, buyruq yoki topshiriqlar tarzida rasmiylashtiriladi.

Ekspertizadan ijobiy xulosalar olinganidan keyin, ishchi hujjatlar (IH) ishlab chiqiladi yoki ishchi loyihani (IL) ishlab chiqish bo'yicha ishlar tugallanadi.

Texnik va ekologik jihatdan murakkab tavsifli obyektlar uchun va shuningdek, alohida tabiiy-iqlim sharoitlarida amalga oshiriladigan qurilishlarda hujjatlarni tasdiqlash davomida Investor va Buyurtmachi mahalliy boshqaruvi organlari tomonidan ruxsat olish bilan birga, loyihaning qarab chiqilishi va ishchi hujjatlarning ishlab chiqilishi mumkin va bunda alohida topshiriqlar, bo'limlar va masalalar bo'yicha qo'shimcha qismlar ishlab chiqilishi asosida qurilish amalga oshirilishi mumkin.

Ishchi hujjatlarning yoki ishchi loyihaning har bir bo'limi sahifaning "Umumiylumotlar" ko'rinishida boshlanishi belgilanib, bunda asosiy majmuuning chizma hujjatlari joylashtiriladi. Shuningdek foydalanimuvchi va tavsija qilingan namunaviy loyiha yechimlari va hujjatlari ko'rsatilib, bitirilgandan keyin yashirin (er osti qismi, armaturani joylashtirish, namlikdan saqlash qatlamlari va sh.k.) ishlar uchun akt hujjatlarini tuzish bo'yicha ishlar ro'yxati keltiriladi, ishlarni bajarish tartibi bo'yicha qisqacha izohlar beriladi, aralash tavsifli hujjatlashtirish bo'limlarini ishlab chiqish bilan birga me'yoriy-nazorat va kelishuvlarning o'tkazilgani haqidagi ma'lumotlar keltiriladi.

4.3.1. Qurilishni tashkil qilish loyihasi

Qurilishni tashkil qilish loyihasi (QTL) – qurilish uchun ajratiladigan kapital mablag‘larning taqsimlanish (qurilishning taqvimiyligi grafigi to‘g‘riroq‘i qurilishning grafik shaklidagi taqvimiyligi rejasi – TR), qurilish ho‘jaligini tashkil qilishga mo‘ljallangan va maydonida barpo etiladigan vaqtincha bino va inshootlarni, ishlab chiqarish qurilmalari va uskunalarini, muhandislik kommunikatsiyalarini, shu jumladan yo‘l va yo‘laklarni aniqlash va oqilona joylashtirish (QBT) hamda yuqoridagilardan kelib chiqib aniqlangan resurslar ehtiyoji (QE) bo‘yicha ishlab chiqilgan hisob-kitob va grafik hujjatlar to‘plamidir.

QTL tarkibiga quyidagi asosiy loyiha hujjatlari kiradi:

- taqvimiyligi (kalendor) reja;
- asosiy va tayyorgarlik davrlari uchun qurilishning bosh tarxlari;
- qurilish davomida va mos ravishda bajariladigan ishlar bo‘yicha resurslarga (ish kuchi, texnika, ashyo, konstruksiya, buyum va h.k.) bo‘lgan ehtiyoj.

QTLning tarkibi qurilayotgan obyektlarning murakkabligi va xususiyatlaridan, maxsus uskuna va moslamalarni ishlatalish ehtiyojidan, ayrim ishlarning xususiyatlaridan, qurilish maydoniga ashyo, buyum va konstruksiyalarni yetkazib berish sharoitlaridan kelib chiqqan holda o‘zgarishi mumkin.

Taqvimiyligi (kalendor) reja

Kalendar rejada qurilish maydonida barpo etiladigan asosiy va yordamchi binolarning qurilish muddati va ketma-ketligini aks ettirib kapital mablag‘larning qurilish davrlari bo‘yicha taqsimlanishi keltiriladi.

Taqvimiyligi reja alohida olingen bino uchun ishchi hujjatlar (loyiha) tarkibida tuziladi. Bunda ish hajmlari, moddiy texnika resurslariga bo‘lgan ehtiyojlar ishchi chizmalardan aniqlanib, shuning uchun ham kalendor rejani ishlarni bajarish texnologiyasidan kelib chiqib tashkil qilingan grafik (KG, TG) shaklida ishlab chiqish imkoniyati mavjud. KGning resurslardan optimal foydalanishi ta’minlangan varianti bo‘yicha smetadan

kelib chiqib kapital mablag‘larni taqsimlanish grafigini (TR) ham tuzish mumkin. Unda TR amaliyotga yaqin deb hisoblanadi. Demak, bir bosqichli loyihalash turida taqvimi reja grafik shaklida ishlab chiqiladi va u ishlar bajarilishini resurslardan oqilona ishlatalish davrida uzlusiz va te’jamkor, ya’ni optimal foydalanishini ta’minlaydi. Bu holda taqvimi rejani tuzish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- loyiha hujjatlarining tahlilidan qo’llanishi mumkin bo’lgan tashkiliy-texnologik sxemalar tuziladi va qurilish uslublari aniqlanadi;
- ishchi chizmalardan qurilish-montaj ishlarining hajmi aniqlanadi;
- qurilishni amalga oshirish usullari va asosiy qurilish mashinalari tanlanadi;
- qurilish-montaj ishlarini bajarish uchun talab qilinadigan mehnat sarfi kishi-kun va mashinalar uchun mash-smena o’lchamida hisoblanadi;
- qurilish-montaj ishlarini bajarish tartibi va texnologik ketma-ketligiga rioya qilgan holda ishlarni vaqt miqyosida bir vaqtda bajarish imkoniyatlarini (tanlangan qurilish uslublaridan kelib chiqib) berish aniqlanadi;
- qurilish-montaj ishlari muddati hisoblanadi;
- kalendor grafik chiziladi, resurslar (ishchi, asosiy mashinalar)ni talab darajasida ishlatalishi tekshirilib, kerak hollarda grafik takomillashtiriladi;
- taqvimi grafikdan kelib chiqqan holda taqvimi rej (kapital mablag‘ning bino qurilishi davrlari bo'yicha taqsimlanishi) tuziladi.

Agar loyihalash ikki yoki uch bosqichli bo’lsa, unda taqvimi rej texnik loyiha tarkibida Loyiha qamrovidagi barcha bino va inshootlar majmuasi qurilishi uchun (hali ishchi chizmalar ishlab chiqilishi oldida), demak, ish hajmlarini aniqligi mavhum vaqtda birinchi va investitsion loyihalari uchun birinchi (DTIA) va ikkinchi (TIA) bosqichlarida tuziladi va u umumlashtirilgan taqvimi rej deb yuritiladi. Bu holda umumlashtirilgan taqvimi rejani tuzish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- loyiha hujjatlarining tahliliidan qo'llanilishi mumkin bo'lgan tashkiliy texnologik sxemalar tuziladi va qurilish uslublari aniqlanadi (oqim uslubini qo'llash tavsiya etiladi);
- qurilishga mo'ljallangan bino va inshootlar (titul) ro'yxati tuziladi va qiymatlari umumiashdirilgan me'yor yoki o'xshash (analog) bino va inshootlar narxidan topiladi;
- bino va inshootlarning mo'ljallanishi (asosiy va yordamchi) va turiga (makoni cheklangan, lokal va vertikal va cho'ziq, uzunchoq) qarab guruhlarga bo'lib oqimlar tashkil qilinadi, hisob sxemasi tuziladi;
- me'yordan⁵ kelib chiqib yoki direktiv belgilangan qurilish va shu jumladan, tayyorgarlik davri aniqlanadi;
- qurilishning aniqlangan yoki belgilangan davridan kelib chiqib yordamchi va kommunikatsiya oqimlarini asosiy oqimdan avval qurib bitirilishi rejalashtiriladi, eqimlarning rivojlanish davrlari aniqlanadi;
- kompleks siklogrammaning vaqt parametrlaridan kelib chiqib oqimlar bo'yicha moliyalashtirish differensial va umumlashtirilgan hamda kumulyativ (qurilish davomida o'zlashtirib borilishini aks etadigan) grafiklarini chizib, zadellar aniqlanadi va me'yor bilan solishtiriladi;
- yordamchi vaqt parametrlarini o'zgartirib zadellarni me'yoriy qiymatlariga mos kelishi uchun hisob-kitoblar amalga oshiriladi;
- kapital mablag'larni qurilish davrlari va oqim hamda quriladigan bino va inshootlar bo'yicha taqsimlab taqvimiylar reja tuziladi.

Loyiha hujjatlarini tahlil qilishda quyidagilarga e'tibor qilinadi: bino va inshootlarning hajmi, yuzasi, qavatligi, sanoat binolariga oraliqlar soni va o'lchami (kengligi), binolarning tarxdagi shakli va bosh tarxda joylanishi. tuproq va iqlimiylar sharoiti, konstruksiya va boshqa buyumlarni tayyorlashda ishlataligan ashyosi, o'lchamlari, vazni, ularni yiriklashtirish imkoniyatlari, binolarni qamrov (zaxvatka)larga bo'lish.

⁵ SNiP 01.03.-03 "Korxona, bino va inshootlari qurilishining davri va zadellari"

Qurilish-montaj ishlari ro'yxatida ular yiriklashtirilgan ko'rinishida keltirilishi va ularni bajaradigan brigada tarkibiga har mehnat jarayonini bajara oladigan ishchilar kiritilishi kerak. Masalan, g'isht terish ishlari va havozalarni yig'ish, sanoat binolarining ustki yopma qismining bajarilishini bitta brigadaga topshiriladi, shuning uchun bu ishlar muddati grafikda yagona ish qilib ko'rsatiladi.

Qurilish ishlarining ro'yxati va mehnat sarfi "Yagona me'yor va narxlar (YaMvaN) (YeNiR)"ga mos bo'lishi shart. Ishlarning bajarilish muddati (t_{kun}) mehnat sarfi me'yorlari ($t_{kishi-soat}$), ish hajmi (v), smena davomi (t_{sm})dan kelib chiqib hisoblanadi. Hisobda me'yorlar tasdiqlanganiga ancha muddat o'tgani va texnika hamda texnologiyada ijobiy o'zgarishlar bo'lib kelayotganini inobatga olib, mehnat unumdorligining oshishini ($k=1,05-1,2$) ish turiga qarab rejalashtirish kerak. YaMvaN da kishi-soat va mash-smenada berilgani tufayli hisoblangan mehnat sarfi va mashinaga ehtiyojni mos ravishda kishi-kun ($t_{kishi-kun}$) va mash-smenada hisoblanadi:

$$t_{kun} = (t_{kun-soat} * v) / t_{sm} * k. \quad (1)$$

Smena davri qonunchilikka bog'liq. O'zbekistonda besh kunli ish haftasi va bir haftada 41 soat ishlanishi qabul qilingan. Shuning uchun hisoblashda smena davomi ($41/5$) = 8,2 soatga teng deb olinadi.

Ishlarni bajarish usullarini tanlanganda ularni yalpi mexanizatsiyalashtirilishini nazarda tutish kerak

Murakkab bino va inshootlarni taqvimiylar rejasini loyihalashning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Bunday obyektlarni hajmi kattaligi, arxitekturaviy va konstruktiv yechimlari o'xshamasligi tufayli loyihalash ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda texnik loyiha ishlab chiqiladi. Unda loyiha yechimlar aniq bo'limgan bir vaqtida qurilish muddati, narhi, ehtiyojlarini aniqlash kerak. Bu sharoitda umumlashtirilgan me'yorlar, mo'ljallanishiga qarab o'xshash yaqin o'tmish (oylar)da qurib bitkazilgan va foydalanishga topshirilgan bino va inshootlardan, hususan, smetalaridan foydalanib o'lcham birligiga (m^3 , m^2 , o'rin) to'g'ri keladigan

narxlardan foydalaniб, loyihadagi obyektlarning narxi va ehtiyojlari aniqlanadi.

Bino va inshootlar majmuasi qurilishini tashkil qilishda umumlashtirilgan kalendar reja tuzilishini aniq uslub yordamida, xususan oqim uslubini qo'llash yo'li bilan taqvimi grafikning bir turi – siklogramma tuziladi, maqbullashtiriladi.

Qurilishning bosh tarxi

Qurilishning bosh tarxini (GBT) tuzishga loyihaning bosh tarxi asos bo'ladi.

GBTning qator turlari mavjud: qurilishni umummaydon bosh tarxi; alohida bino qurilishining bosh tarxi; qurilish davrlariga bag'ishlangan bosh tarxlar (1.3.1-rasm).

Qurilishni tashkil etish loyihasi(QTL)ning tarkibi

Taqvimi (kalendar) reja

Qurilishning bosh tarxi

Umumlashtirilgan
kalendar reja

Yer osti ishlari

Obyekt bo'yicha taqvimi
reja

Montaj ishlari

Ishchi kalendar rejalar

Pardozlash ishlari

Soatli (daqiqa) rejalar

Tom yopish ishlari

4.3-rasm. Qurilishni tashkil qilish loyihasining qismlar bo'yicha hujjatlari

Qurilishning umummaydon bosh tarxi (GBT) qurilishni tashkil qilish loyihasi tarkibiga kiradi. U bino va inshootlar majmuasini qurish hududini qamrab oladi, qurilish xo'jaligi tushunchasiga kirgan vaqtincha joylashtiriladigan sex, ombor, bino, yo'l va yo'laklar, qurilish mashina va mexanizmlari ma'lum

talablarga ko‘ra hisoblab aniqlanadi va joylashtiriladi. QUBT loyihaning bosh tarxi masshtabida tuziladi va qurilishning turli davrlariga (tayyorlov, asosiy) tuziladi. Unda qayd etilgan vaqtincha elementlarning ro‘yxati, texnik va iqtisodiy ko‘rsatkichlar keltiriladi. Tarxning tushuntirish xatida barcha hisoblar, shu jumladan suv, elektrenergiyasi, binolarga bo‘lgan ehtiyoj, mehnat muhofazasini ta’minlashga bag‘ishlangan hisob-kitoblari keltiriladi.

4.4. Tadqiqot ishlari

Tadqiqotlar (izlanishlar) – bu qurilish hududida amalga oshiriladigan iqtisodiy, texnik va muhandislik tavsifidagi ishlar majmuasi bo‘lib, bu ishlarning amalga oshirilishi natijasida obyektlarning qurilishi yoki qayta konstruksiyalanishi, shuningdek ulardan iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq foydalanishga aniqlik kiritiladi.


Tadqiqotlarni amalga oshirish O‘zbekiston ijro hokimiyati yoki mahalliy o‘z-o‘zini boshqarish organlari subyektlari tomonidan chiqarilgan va obyektlarni qurish joyini boshlang‘ich kelishib olish haqidagi qarorlar asosida bajariladi.

Iqtisodiy tadqiqotlar texnik tadqiqotlardan oldin amalga oshirilib, ularni amalga oshirish davomida ma’lumotlar banki va rezerv maydonlar pasportlaridan foydalaniladi. Iqtisodiy tadqiqotlar jarayonida mavjud va talab qilingan resurslar balansini tuzib chiqish bilan birga, qurilish hududining iqtisodiy holati va rivojlanish darajasi o‘rganib chiqiladi, shuningdek har bir resurs turi (yoqilg‘i, elektr energiyasi, suv, gaz, oqova suvlarni tozalash, ishlab chiqarishga oid va shuningdek, maishiy-turmush chiqindilarini yo‘qotish) bo‘yicha yetishmovchiliklarni qoplash bo‘yicha variantlar ishlab chiqiladi. Qurilish ishlari amalga oshirilishi bilan bog‘liq holatda, aholining demografik o‘sishi, uning dinamikasi va mos ravishda, turar joylar va ijtimoiy-maishiy turmush maqsadlarida foydalanishga mo‘ljallangan qurilishlar dinamikasiga aniqlik kiritiladi. Transport sxemalari, ayniqsa xom ashyoning yetkazib berilishi va undan foydalanishda kooperatsiya imkoniyatlari va yangi korxonani ishga tushirishdan keyin mahsulotning ortiqchaligi tahsil qilinadi.

Shu bilan birga, atrof-muhitni muhofaza qilish va energiyani tejashga qaratilgan texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha kelgusi sarf-xarajatlar alohida qismlari bo'yicha hisoblab chiqiladi.

Texnik tadqiqotlarda yangi obyektlar qurilish hududida mavjud qurilish tashkilotlari va bo'linmalari haqida ma'lumotlar, shuningdek mahalliy qurilish materiallari, geodeziyaga oid, kadastr bo'yicha, geologiya, gidrogeologiya va monitoring xizmatlari bo'yicha ma'lumotlar yig'iladi.

Ijobiy natijalar olingan sharoitda, qurilish obyektlari bog'lanishiga oid vaziyatga oid reja (*Nº1 – xomaki nusxa*) ishlab chiqilib, uning asosida tadqiqot ishlari davrida yerdan foydalanuvchilar bilan uchastkani ijaraga olish shartnomasi tuziladi va muhandislik tadqiqotlarini amalga oshirish uchun ruxsat rasmiylashtiriladi (4.4-rasm).



4.4-rasm. Issiqlik energiyasi markazi qurilishining vaziyatga oid rejası: Bu yerda 1 – qishloqlar; 2 – quriladigan asosiy ombor; 3 – quriladigan issiqlik stansiyasi; 4 – quriladigan Issiqlik energiyasi markazi(IEM); 5 – quriladigan kombinat; 6 – avtomobil yo'llari; 7 – aholi posyolkasi; 8 – mavjud temir yo'l stansiyasi; 9 – mavjud temir yo'l; 10 – mavjud avtomobil yo'llari; 11 – qurilish bazasi; 12 – quriladigan temir yo'llar; 13 – asfalt – beton zavodi; 14 – maktab.

Muhandislik tadqiqotlari tarkibiga quyidagi ish turlari kiradi: jumladan, qurilish hududi va maydoniga oid geodeziya,

geologiya, gidrogeologiya, gidrometeorologiya va ekologiya ishlari.

Muhandislik geodeziyasiga oid tadqiqotlarda – balandlik belgilari, joriy muhandislik tarmoqlari, yashil ekinzorlar va yo'l inshootlari ko'rsatilishi bilan birga joyning past-balandligi (relefi) va tavsiflariga aniqlik kiritiladi.

Muhandislik geologiyasi va gidrogeologiya tadqiqotlarida yer osti suvlarining joylashishi va aggressiviik tavsiflari bilan birga, tuproq qatlaming holati, tuzilmasi, yuk ko'tarish va boshqa xususiyatlari o'rganiladi.

Muhandislik gidrometeorologiya tadqiqotlarida daryo havzzalari, ko'llar, suv omborlari, harorat, havo namligi, atmosfera yog'inxilar qiymati, qor qoplami, yong'in xavfi, suv toshqini ehtimoli, shamol yo'nalishlari va shu kabilarga aniqlik kiritiladi.

Muhandislik ekologiya tadqiqotlarida atrof-muhit holati va unga qurilajak sanaot yoki ommaviy bino va inshootlarining salbiy ta'siri va uni kamaytirish chora-tadbirlari. Shuningdek, bunda ishlab chiqarish va aholining hayot faoliyati natijasida hosil bo'lgan chiqindilarning yo'qotilish usullari, atmosfera havosining ifloslanish darajasi oldindan baholanadi (*bashorat qilinadi*).

Yerlarni qayta tiklash (*rekultivatsiya qilish*) uchun yoki uni olib tashib ketilishi, to'planishi va kelgusida hududdan ko'kalamzorlashtirish maqsadlarida foydalanish uchun tuproq va o'simliklar qatlaming holatiga aniqlik kiritiladi.

Tadqiqotlar bilan birgalikda amalga oshiriladigan ishlar ju:nlasiga quyidagilar kiradi: yer osti suvlaridan suv bilan ta'minlanish uchun foydalanish; geotexnika nazorati; mavjud bino va inshootlar poydevorlari ostidagi tuproq qatlam (zamin)ini tekshirish; qurilish maydoni atrofida joylashgan mavjud bino va inshootlarning muhandislik tizimlari va konstruksiyalarining texnik holatini tekshirish; tabiiy va texnogen xavf-xatarlarning xavflilik darajasini baholash; hududning muhandislik himoyasi bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish; atrof-muhit holatini belgilovchi ko'rsatqichlarining mahalliy qiyatlari ustidan monitoring olib borish; izlanishlar davomida ilmiy tadqiqotlar olib borilishi; tadqiqot mahsulotlaridan foydalanishda mualliflik nazorati.

Tadqiqot ishlarini bajarish uchun hududiy tashkilotlar va jamiyatlar muhim o‘rin tutadi yoki bu ishlar loyiha va ilmiy tadqiqot institut (tashkilot) i tomonidan bajariladi.

Ishlar bajarilishi uchta davrga bo‘linadi: tayyorgarlik, dala ishlari (qurilish maydonida) va tashkilot (xona)da bajariluvchi (kameral) ishlar.

Tayyorgarlik (Loyihani amalga oshirishning tashkiliy texnologik chora-tadbirlari qatoridagi loyihalashdan avvalgi) davrida loyihalashtiriluvchi obyekt tavsiflari asosida topshiriqlarga aniqlik kiritiladi, tadqiqot ishlarini amalga oshirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar ishlab chiqiladi, tadqiqot obyekti bo‘yicha arxiv, ma’lumotnomma materiallari, hisobotlar va boshqa materiallar asosida zarur ma’lumotlar to‘planadi va o‘rganib chiqiladi.

Dala ishlari mutaxassislar tomonidan ekspeditsiya, partiylar yoki otryadlar tuzilib bo‘lajak qurilish maydonida, joylarda bajariladi. Dala ishlari jarayonida qurilish uchastkasining barcha belgilangan o‘zak (*prinsipal*) yechimlari kelajak rivojlanish istiqbollarini inobatga olgan holda uning bosh tarxida ko‘rsatiladi.

Xona sharoitida (kameral) amalga oshiriladigan ishlar davrida dala materiallari tahlil qilinib qayta ishlanadi va talab qilingan shakl va mazmunda zaruriy tadqiqot hujjatlari tuziladi.

O‘z navbatida, loyihalash quyidagi ko‘rsatilgan besh bosqichda bajariladi:

I bosqich – qurilishga oid va yer uchastkasini ijataga berish bo‘yicha qarorlarni tayyorlash;

II bosqich – loyihalashdan avval tayyorlanadigan hujjatlarni ishlab chiqish;

III bosqich – loyiha yoki texnik–iqtisodiy jihatdan bir yoki ikki bosqichli asoslash (TIA);

IV bosqich – ishchi hujjatlarni (IH) ishlab chiqish;

V bosqich – qurilish davri, obyektlarni foydalanishga topshirish va loyiha bo‘yicha ishlarni tugatish.

Loyiha va tadqiqotlarning tarkibi va hajmi me’yoriy–texnik adabiyotlar va tadqiqot topshiriqlarida reglement sifatida keltiriladi.

4.5. Qurilishda loyihalarning iqtisodiy samaradorligini baholash

Bozor munosabatlari sharoitida investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligi birlamchi ahamiyatga ega hisoblanadi. Samaradorlikning baholanishi, birinchi navbatda, innovatsion loyihalarga mablag' va vositani sarflovchi xususiy mulk egalari – investorlar pozitsiyasidan amalga oshiriladi. Keltirilgan so'nggi holat, ya'ni innovatsion loyihalar fan va texnologiyalar (shuningdek, ishlab chiqarishni tashkil qilish, boshqarish, ijtimoiy sohalarda) sohasida qo'lga kiritilgan yutuqlarni amaliyatga joriy qilishni belgilab beradi. Pudratchi – quruvchi uchun baholashlar buyurtmaning bajarilishida uning faoliyatining iqtisodiy samaradorligi qiymatlarini aniqlash uchun xizmat qiladi.

Samaradorlik qiymati taxminiy sarf-xarajatlar va natijalar bitta loyihani tahlil qilish davomida yoki loyihalar variantlarini o'zaro solishtirish asosida tahlil qilish yo'li bilan aniqlanadi.

Hozirgi vaqtida investitsiya loyihalarining samaradorligini baholash bo'yicha joriy ko'rsatmalar* dunyo miqyosidagi amaliyat tajribalariga muvofiq keladi va bunda o'tish davrida MDH davlatlarida qaror topgan iqtisodiy munosabatlar asosida ayrim tuzatishlar kiritilgan.

Hisob-kitoblarning tarkibi va ko'lamiga bog'liq, samaradorlikni baholashning mo'ljallanilishini o'zaro farqlash talab qilinadi. Keng ko'lamdagi baholashlarda tijorat mazmunidagi, byudjetga oid yoki xalq xo'jaligiga tegishli samaradorlik o'zaro farqlanadi.

Tijorat mazmunidagi samaradorlik investor uchun u yoki bu loyihaning bajarilishi yakuniy natijalarini aniqlash maqsadida hisoblab chiqiladi. Loyerhani amalga oshirish natijalari mahalliy hokimiyat organlari, hududlar va federal miqyosda hokimiyat organlari uchun *byudjetga oid samaradorlik* qiymatida aks ettirilib, bu qiymat loyihaning bevosita yoki bilvosita byudjet mablag'lari hisobiga moliyalashtirilishi va uni ro'yobga oshirishdan olinadigan daromadlar o'rtasidagi farqlanishlar asosida hisoblab chiqiladi.

Xalq xo'jaligiga tegishli samaradorlik ko'rsatkichi esa – investorlarning bevosita moliyaviy manfaatlari chegaralari

doirasidagi sarf-xarajatlar va natijalarni hisoblash uchun foydalanilib, alohida organlar va umumiy holda, hududiy va davlat miqyosidagi manfaatlarni o'zida aks ettiradi.

Tarkibiga ko'ra moliyaviy, iqtisodiy, resurslarga oid, ijtimoiy va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari o'zaro farqlanadi.

Moliyaviy ko'rsatkichlar faqat investoring pul mablag'lari harakatini hisobga olish bilan aniqlanadi.

Iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari nafaqat moliyaviy manfaatdorlikni, balki barcha turdag'i sarf-xarajatlar va natijalarning qiymat shakllarini hisobga olishni ham nazarda tutadilar.

Resurslarga oid samaradorlik investitsiyalarning ishlab chiqarish hajmi va turli resurslarga bo'lgan ehtiyojlar qiymatini nazarda tutadi va tabiiy birliklarda aks ettiriladi.

Ijtimoiy samaradorlik ko'rsatkichlari loyihaning bajarilish natijalarining ijtimoiy sohada baholanishida foydalaniladi (turajoylar sharoitlarining yaxshilanishi, aholi punktlari infratuzilmalarining yaxshilanishi, ishchi o'rinalining ortishi va sh.k.).

Ekologik samaradorlik ko'rsatkichlari esa – loyihaning ro'yogga oshirilishining atrof – muhitga (tuproq qatlami, suv havzalari, o'simliklar dunyosi va sh.k.) ta'sirini o'zida aks ettiradi.

Yuqorida eslatib o'tilgan ko'rsatmalarga muvofiq, baholash uchun asosiy ko'rsatkich bo'lib – **Sof holdagi diskont kirim yoki daromad** (SDD) xizmat qiladi yoki, boshqacha aytganda, u quyidagicha ifodalanadi:

Sof holdagi joriy qiymat (SJQ), Sof holdagi zamonaviy qiymat (SZQ), G'arb mamlakatlarida qo'llaniladigan varianti bo'yicha – *Net Present Value* (NPV) deb nomlanadi.

Sof holdagi diskont kirim yoki daromad (SDK) quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$C\Delta K = -K + \sum_{T=1}^{t=T} \frac{R(t) - C(t)}{(1+E)'}, \quad (4.1)$$

Bu yerda: K – birlamchi investitsiya; $R(t)$ – 1 yilga nisbatan pul mablag‘lari kirimi; $C(t)$ – 1 yilga nisbatan pul mablag‘larining chiqimi; T – hayotiy sikl davri; Ye – diskont me’yorini ifodalaydi. Samaradorlik sharti: $C\Delta K \geq 0$ hisoblanadi.

4.6. Loyihaning tashkiliy – texnologik hujjatlari

Loyihaning tashkiliy – texnologik hujjatlariga (TTH) qurilishni tashkil qilish loyihasi (QTL) va ishlarni bajarish loyihasi (IBL), shuningdek qurilishni tashkil qilish va ishlab chiqarish ishlari texnologiyalari bo‘vicha yechimlarga ega bo‘lgan boshqa hujjatlar ham kirdi.

Qurilish ishtirokchilari boshqa turdagи *Loyihaning tashkiliy – texnologik hujjatlari* (sifat bo‘yicha ko‘rsatmalar, korxona standartlari, sifatni nazorat qilish sxemasi, ishlarni tashkil qilish loyihalari, mehnat jarayonlari xaritasi va h.k.) ishlab chiqishlari va foydalanishlari ham mumkin. Bunda ko‘rsatilgan qo‘srimcha hujjatlar qurilish ishtirokchilari o‘rtasida bajarilishi majburiy, muhim hujjat hisoblanib, bitta tashkilot doirasida esa – buyruq tartibida joriy qilinadi.

Minimal tarkib (Loyihaning zarur tashkiliy – texnologik hujjatlari qismi) mehnat muhofazasi, aholi va atrof-muhitni muhofaza qilishi ta’minlashi talab etilib, shuningdek ishlar bajarilishi shartnomasi va Loyiha-qurish hujjatlari (LQH) talablariga mos kelishini baholash uchun zarur, barcha turdagи nazorat ishlarini bajarish imkoniyatlari nazarda tutiladi. Mahalliy o‘z-o‘zini boshqarish nazorat organlari talablari bo‘yicha loyihaning tashkiliy-texnologik hujjatlari tarkibida qo‘srimcha materiallar ishlab chiqiladi.

Loyihaning tashkiliy-texnologik hujjatlari tarkibidagi hujjatlarning shakli va tarkibi ishlab chiquvchilar va buyurtmachilar qarab chiqishi asosida qabul qilinib, QMQ va ShNK talablariga mos kelishi kerak, foydalanuvchilar va nazorat qiluvchi organlar uchun qulay shakldagi axborotlar asosida tuzib chiqilishi talab qilinadi.

Loyihaning tashkiliy-texnologik hujjatlari ishlab chiqariladigan tashkilot standartlariga muvofiq tasdiqlanishi va qayddan o‘tkazilishi kerak bo‘ladi.

Obyekt bo'yicha umumiy holatda qurilish maydonida loyihaning tashkiliy-texnologik hujjatlari tarkibidagi yechimlar bino va inshotlarni qurishda ishtirok etishi nazarda tutilgan barcha shaxslar, tashkilotlar uchun bajarilishi majburiy bo'lib ular tomonidan bu hol tilxat bilan qayd qilishgacha ta'minlanadi.

Qurilishni tashkil qilish loyihasi loyiha yoki ishchi hujjatlar tarkibida bosh loyihachi tomonidan yoki uning rahbarligi ostida boshqa loyihachi tashkilot tomonidan ishlab chiqiladi.

Qurilishni tashkil qilish loyihasini (QTL) ishlab chiqish uchun quyidagi *boshlang'ich ma'lumotlar* xizmat qiladi:

** П.Л.Виленский, В.Н.Лившиц. Об оценке эффективности инвестиций в строительстве (*Qurilishda investisiyalarning samaradorligini baholash haqida*). Л.С.Андреев, В.С.Резниченко. Определение экономической эффективности инвестиционных проектов и инвестиций в строительстве (*Qurilishda investisiyalar va investision loyihalarning iqtisodiy samaradorligini aniqlash*). Экономика, 9' 2000

- "Qurilishda investitsiyalarni asoslash" materiallari;
- Muhandislik tadqiqotlari;
- Qurilishning vaqtinchalik muhandislik tarmoqlari bilan, shuningdek mahalliy qurilish materiallari bilan ta'minlanganlik ma'lumotlari;
- bino va inshootlarning hajmiy-rejalashtirishga va konstruksiyalarga oid yechimlari hamda ishga tushirish majmualarini loyihash bilan birga, asosiy ishlab chiqarishning prinsipial texnologik sxemalari;
- yerdan foydalanish shartnomasi yoki qurilishning vaziyatga oid rejasi;
- shunga o'xshash binolar va inshootlar bo'yicha loyiha hujjatlari ma'lumotlari;
- qurilish uchun qurilish maydonidan tashqarida joylashgan hududlardan foydalanish haqidagi ma'lumotlar;
- obyektning muhandislik ta'minti bo'yicha texnik shartlar (TSh) yoki qurilish hududiga tushib qolgan bino va inshootlarning buzilishi yoki muhandislik tarmoqlarining qayta joylashtirilishi bo'yicha qarorlar;
- boshqa ma'lumotlar va chora-tadbirlar: jumladan, vaqtinchalik turar-joylarni loyihalash zarurati, qayta konstruksiyalash davomida foydalanishga oid xizmatlarning

o‘zaro aloqalari, qurilishi belgilangan qurilishlarning uning yaqinida joylashgan bino va inshootlarga ta’siri va boshqalar.

Qurilishni tashkil qilish loyihasining minimal tarkibi quyidagi hujjatlardan tashkil topadi:

- Qurilishning *taqvimiylar* (*TR*);
- Talab qilingan hollarda qurilishning tayyorgarlik va navbatdagi davrlari uchun alohida *Qurilishning bosh tarxi* (*GBT*);
- Tushuntirish xati.

Qurilishni tashkil qilish loyihasining nisbatan kengaytirilgan variantda ishlab chiqilishi zarurati Quruvchi yoki Investor tomonidan qurilishga ruxsat beradigan organ bilan kelishgan tarzda qabul qilinadi. Bu ko‘rsatmalat loyihalash topshiriqlarida o‘z aksini topadi.

Ishlarni ishlab chiqarish (bajarish) loyihasi bosh pudratchi yoki subpudratchi tashkilot tomonidan, o‘z hisobidan yoki texnologik loyihalash uchun maxsus ruxsatnomaga ega bo‘lgan tashqi bajaruvchi topshirig‘iga ko‘ra ishlab chiqiladi.

Quyidagilar ishlarni bajarish loyihasi (IBL) uchun boshlang‘ich ma’lumotlar bo‘lib xizmat qiladi:

- qurilishni tashkil qilish loyihasi (QTL);
- ishchi hujjatlar (IH);
- namunaviy texnologik xaritalar;
- mehnat resurslari xaritasi;
- sifat bo‘yicha ko‘rsatmalar;
- ishlarni bajarish loyihasini ishlab chiquvchi tashkilotning standartlari;
- joriy me’yoriy hujjatlar (ShNK, QMQ, MUM – majmuaviy umunilashtirilgan me’yorlar, ishlarni bajarish va qabul qilish bo‘yicha ko‘rsatmalar, jumladan mehnat muhofazasi bo‘yicha, yong‘in xavfsizligi me’yorlari, sanitariya me’yorlari va boshqalar);
- yuk ko‘tarish mashinalari va qurilmalaridan foydalanish va xavfsizlik qoidalari;
- elektr qurilmalaridan foydalanish va tarmoqlardan texnik foydalanish qoidalari;
- konstruksiylar, materiallar va qurilmalarni yetkazib berish shartlari.

Ishlarni bajarish loyihasi (IBL) pudratchi tashkilot rahbariyati tomonidan tasdiqlanadi. Joriy ish faoliyatiga ega bo‘lgan sanoat hududlarida bino va inshootlarning qurilishida ishlarni bajarish loyihasi korxonaning foydalanish xizmati bilan kelishilgan holda tuzib chiqiladi.

Obyekt ishlarni bajarish loyihasining *minimal tarkibiga*: Qurilishning bosh tarxi yoki montaj mexanizmlari kiritilishi bilan birga texnologik sxema; ishlarni bajarish loyihasining taqvimiy rejsasi; texnika xavfsizligi bo‘yicha yechimlardan tashkil topadi.

Qo‘srimcha zarur hujjatlar ishlarni bajaruvechi tomonidan muhandislik tajribasi asosida ko‘rib chiqiladi.

Ishlarni bajarish loyihasi va qurilish maydonini yuk ko‘tarish mexanizmlari bilan jihozlash uchun *maxsus ruxsatnomा* (*order*) olish maqsadida bosh pudratchi har bir binoga ishlarni bajarish loyihasini ishlab chiqib, uning tarkibida quyidagi holatlar e’tiborga olinadi:

- buyurtmachi bilan kelishgan holda quruvchi tomonidan tasdiqlangan obyektni qurish grafigi;
- montaj ishlari va xavfli zonalarni belgilash bilan birga, montaj kranlarini gorizontal va vertikal joylashtirish asosida ishlarni bajarish loyihasining texnologik sxemalari;
- montaj kranlarining boshqa qurilish mashinalari va qurilmalar bilan birga ish bajarishi bo‘yicha maxsus choratadbirlar;
- yuklarning osilish sxemasi va ko‘tarib bir joydan ikkinchi joyga uzatiladigan yuklar og‘irligi grafiki;
- konstruksiyalarni joyiga o‘rnatish (montaj qilish) bo‘yicha operatsion nazorat sxemasi.

Ko‘rsatib o‘tilgan hujjatlar ichida yuklarni tashish, joylashtirish va montaj qilish bo‘yicha mas’ul shaxsni tayinlash haqidagi buyruq kran (ko‘tarish qurilmasi) egasining buyurtmachi bilan kelishilganini inobatga olib bosh pudratchining bosh muhandisi tomonidan tasdiqlanadi. Ishlarni amalga oshirish jarayonida kran ostidagi yo‘llarni yoki yo‘l qoplamlarini nivelirlash jurnali yuritiladi va yuklarni osish hamda ular joylashtiriladigan moslamalarini davriy sinovdan o‘tkazib turish jurnali tutiladi.

Minorasimon ko'tarish kranlarini joylashtirish va ulardan foydalanish Rosgortexnadzor mahalliy organi ruxsati bilan, qolgan yuk ko'tarish mashinalaridan foydalanish esa – tashkilotning bosh muhandisi ruxsatiga muvofiq amaiga oshiriladi.

4.7. Xorijda loyihalashning o'ziga xos xususiyatlari


Loyihalash ishlarini amalga oshirishga kirishishda mulk egasi loyiha firmasini ishga yollaydi yoki bu vazifani boshqaruva firmasining boshlig'iqa topshiradi, u o'z navbatida loyihalash-tiruvchi kompaniyadan foydalanadi. Loyihalash bosqichida ishlab chiqarish ishlari masalalari bo'yicha maslahat olish uchun qurilish tashkiloti yoki mustaqil faoliyat olib boruvchi mutaxassislar ishga jalb qlinishi inumkin. Xorijda injiniring firmalari yoki yirik kompaniyalarning shunga o'xshash bo'llinmalari ancha rivojlangan.

Injiniring – bu tijorat asosida loyihaning konsepsiysi ishlab chiqilishidan foydalanishga topshirilgunga qadar investitsion siklning barcha bosqichlarida xizmatlar ko'rsatish majmuasidan tashkil topadi.

Loyihalash jarayoni 4 ta alohida bosqichdan tashkil topadi (4.5-rasm). Loyihalash vaqtি o'rtacha hisobda qurilishning umumi vaqtining 25 – 40% qismini tashkil qiladi [4].

Dastur (*O'zbekiston amaliyotidagi texnik topshiriq yoki loyihalash topshirig'iqa o'xshash*) – o'z tarkibida loyihalanishi kerak bo'lgan binoga (inshootga) qo'yiluvchi talablar – jumladan, maydoni, qurilmalari, texnologiyalar, xizmat ko'rsatish tizimlari va shu kabilarni qamrab olgan yozma shakldagi hujjat hisoblanadi. Dastur mulk egasi tomonidan yoki binodan foydalanuvchi tomonidan, me'mor, muhandis yoki maxsus yollangan professional mutaxassislar tomonidan yozib chiqilishi mumkin, biroq har qanday holda ham foydalanuvchi asosiy o'rin tutib, chunki faqat u ishlab chiqarish bo'yicha ma'lum aniq turdagи betakror bilimga ega hisoblanadi. Dasturning tavsiflari mulk egasining qurilish jarayonida sinovdan o'tish darajasiga va inshootning murakkabligiga bog'liq. Agar mulk egasining bilimi yyetarliyetarli bo'lmasa, u holda tajribali ishlab chiqaruvchi ishga

jalb qilinib, u mulk egasini zarur axborot bilan ta'minlashi va ularni dastur tarkibida aks ettirishi talab qilinadi. Juda murakkab loyihalarda, hatto, o'ta faol mulk egasi ham mutaxassislarini ishga jalb qilishmay iloji yo'q. Mutaxassis – quruvchi birlamchi smeta hisob-kitoblarini ta'minlab, taqvimiylarini rejani ishlab chiqadi va qurilishda texnologik jihatlar nuqtai nazaridan maslahatlar beradi. Bu bosqichda qiymat qurilish grafigi bilan bog'lanish asosida qarab chiqiladi, bunda qurilishning borishi yoki to'xtab turganidan qat'iy nazar, yig'ilib boradigan qimmatbaho qog'ozlar, foiz to'lovlarini qiymati omilini hisobga olish talab qilinadi.



4.5-rasm. Loyihalashning to'rtta bosqichi

Yakunlangan dastur foydalanuvchi tomonidan berilgan talablarga mos ravishda kerakli maydon, ta'minot tizimlarining quvvati va tavsiflari, obyekt qurilishining chtimoliy muddatlari haqida malumotlarni aks ettirgan ko'rinishda beriladi. Mulk egasi ushbu ma'lumotlardan foydalangan holda loyihalashga kirishadi.

Xomaki loyiha (Schematic Design) – binoning asosiy tavsiflari, uning qismlarining o'zaro joylashuv variantlarini belgilovchi bosqich hisoblanadi. Bu vazifani bajarish uchun mulk

egasi joy ajratilishini so‘rab, ajratilgan maydonni o‘rganib chiqib tegishli ma’lumotlarni me’morga uzatadi.

Qurilish maydonini o‘rganib chiqish (*Site Investigation*). Xomaki loyihadan uni tuzishga o‘tishda qurilish uchun tanlab olingan maydonning to‘liq hajmli tavsifi va shart-sharoitlarini batapsil bilish talab etiladi. Odatda bu ish tegishli mutaxassislarini ishga jalb qilish asosida loyihalovchi me’mor tomonidan bajariladi. Bajariladigan izlanishlar tarkibiga geologik shart-sharoitlarni tahlil qilish kiradi, chunki bunga poydevor turlari, muhandislik inshootlari ushbu shart-sharoitlarga bog‘liq bo‘lib, qator vaziyatlarda bu hol smetaning keskin ortib ketishiga sabab bo‘lishi mumkin. Qurilish maydonini transport yo‘llari, kommunal tizimlari, aloqa tarmoqlari bilan ta‘minlanishi ko‘rib chiqiladi. Mehnat va moddiy-texnik resurslari bilan ta‘minlanishi o‘rganib, har bir shtatda mahalliy soliq to‘lovlari tartibining o‘zaro farqli xususiyatlari va boshqa ko‘plab masalalar e‘rganib chiqiladi.

Ma’lurnotnomalarda bir qator so‘rovnomalarning namunaviy shakllari mavjud bo‘ladi. Shakllar tarkibida qurilishni amalga oshirishda muhim o‘rin tutgan, maydonlarni tavsiflab kelgan omillarni qamrab oladigan yuzga yaqin savollar keltiriladi. Bunda ushbu shakllar batapsil ishlab chiqilganligi uchun menejer mehnatini oqilona tashkil etishga yordam beradi, uning vaqtini tejaydi, xatolarga yo‘l qo‘yish ehtimolini kamaytiradi va bir vaqtning o‘zida, sarf-xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Izlanish ishlari maydon va unga tutash hududlar rejalarini bilan tanishishdan boshlanadi. Bu ko‘rinishdagi rejalar (plan) mahalliy boshqaruvi ma’muriyati idoralarida mavjud bo‘lib, bu yerdan topografik plan, sharhlar, tuproq qatlamlarini sinovdan o‘tkazish natijalariga oid qimmatli ma’lumotlarni ham topish mumkin. Biroq bu ma’lumotlar eskirgan, ularni qayd qilish vaqtidan farqli ravishda joriy davrda vaziyat o‘zgargan bo‘lishi ham mumkin. Qurilish amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan maydonga tutash hududlarni tekshirish davomida yaqin hududlarda joylashgan tadbirkorlik muassasalari va turar-joylarga salbiy ta’sirga yo‘l qo‘ymaslik, kommunal tizimlari, transport va boshqa tarmoqlarda buzilishlar yuzaga kelishi ehtimolini bartaraf qilish maqsadlari

ko‘zda tutiladi. Shuningdek, qurilish obyektiga materiallarni yetkazib berish yo‘llarini o‘rganish, talab qilingan hollarda xususiy hududlar orqali o‘tish yoki bu hududlarga kirish huquqini (*right of way*) tekshirish va nisbatan tejamli transport sxemalarini ishlab chiqish o‘ta muhim ahamiyatga ega bo‘lib, buning uchun ko‘pincha hollarda mahalliy amaldorlar va qo‘snilar bilan imuzokaralar o‘tkazishga to‘g‘ri keladi. Juda katta ko‘lamli loyihalar uchun izlanishlar uzoq davom etadigan va og‘ir jarayonlardan biri hisoblanadi.

Loyihalash (Design Development). Izlanish jarayonida to‘plangan ma’lumotlarni olgan loyihalash jamoasi me’moriy-rejalahtirish yechimlarining bir necha variantlarini ishlab chiqadi va uni tasdiqlash uchun mulk egasiga taqdim etadi. Agar bu bosqichda quruvchilar ishga jalb qilinsa, bu holda ular konseptual smeta hisob-kitoblarini tayyorlab, foydalanilishi kerak bo‘lgan ashyo, buyum va konstruksiylar hamda texnologiyalarning maqsadga muvofiqligi va foydalanish imkoniyatlariga aniqlik kiritadilar.

Loyihalash qabul qilingan xomaki variant asosida bajariliish jarayonida bo‘lajak foydalanuvchilar bildirgan talablar va alohida qismlar bo‘yicha axborotdan foydalaniladi. Loyihani tuzib chiqishda me’morlar bilan birga xomaki yechim muallifi muhandislar, zarur soha mutaxassislari ishtirok etadilar. Murakkab taysifli industrial va muhandislik inshootlarini (neftni qayta ishlash zavodlari, tozalash inshootlari, yer osti yo‘llari va h.k.) loyihalashni boshqarishda tegishli sohaning muhandisi, me’morlar maslahatchilar sifatida ishtirok etadilar.

Smeta hisob-kitoblari qurilish amaliyotida ish olib boradigan pudratchilardan olingan ma’lumotlardan foydalanib qayta ko‘rib chiqiladi. Natijada loyiha qiymatlari birlamchi marketing sinovidan o‘tkazish maqsadida qarab chiqish uchun mulk egasiga taqdim etiladi. Agar natijalar ijobiylashtirilishi kerak bo‘lsada, ya’ni qiymatlardan foydalanish imkoniyatlariga mos kelsa, u holda yetarli ishonch bilan qurilishga tayyorlarligi ko‘rish mumkin bo‘ladi.

Bu bosqichda qurilish uchun tayyorlanadigan hujjatlar tender (raqobat asosidagi tanlov), pudrat shartnomani tuzish va qurilish maqsadlarida xizmat qilib, 4.6-rasmda ularning uchchalasining bir butun yaxlitligi ko‘rsatilgan. Texnik axborot

grafik ko‘rinishda, ya’ni chizmalar va tavsiflar ko‘rinishida – texnik shartlar shaklida (*Technical Specification*) taqdim etilgan bo‘lib, ular o‘zaro bog‘liq va mustaqil mavjud bo‘lishi mumkin emas. Texnik shartlar (TSh) tarkibiga grafik ko‘rinishda aks ettirish imkoniyati mavjud bo‘lmagan axborot kiritilib, loyihada qayd qilingan materiallar, konstruksiylar, qurilmalar, bajariladigan ishlar va shu kabilar bo‘yicha alohida qismlar asosidagi talablar o‘z aksini topadi. Masalan, agar chizmalarda konditsionerlar ko‘rsatilgan bo‘lsa, u holda texnik shartlarda ular miqdori, ishiab chiqaruvchining foydalanishga qo‘yiladigan talablari, kafolat muddati, ehtiyyot qismlarni olish imkoniyatlari va shu kabi ma’lumotlar bayon etiladi. Loyiha hujjatlari orasida o‘zaro zid holatlar qayd etilganida, texnik shartlardan foydalanish ma’qul deb topiladi.

<i>Qurilish hujjatlari</i>	<i>Bla shakli</i>	<i>Bide hujjatlari</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> Bidderlarga qo‘llanma	
<i>Shartnomal hujjatlari</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Shartnomal shakllari</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Umumiy shartlar	
	<input checked="" type="checkbox"/> Qo’shimcha shartlar	
	<input checked="" type="checkbox"/> Spetsifikatsiya	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ishchi chizmalar	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ilovalar	
	<input checked="" type="checkbox"/> O’gartitishlar uchun Order	

4.6-rasm. Qurilish hujjatlarining tarkibi va mo’ljallanilishi

Amerikada qo‘llanadigan atamashunoslikda loyihaga oid grafik materialarning ikki turi mavjud deb hisoblanadi: jumladan, *chizmalar* (*Drawings*) – me’morchilikka oid hajmiy va rejaviy, kesimlar, fasadlar sh.k.lar hamda *ishchi chizmalar* (*Shop Drawings*) – konstruktiv tugun, buyum va konstruksiylar tarkibi, o‘lchami va ishlatiladigan ashyolar ta’riflarini aks ettiruvchi chizmalar. MDH davlatlarida qo‘llanilayotgan uslublardan farqli ravishda ishchi chizmalarni pudratchilar, subpudratchilar,

yetkazib beruvchilar va ishlab chiqaruvchilar taqdim etadi. Taqdim etilgan ishchi chizmalarning nazorat qilinishi va tasdiqlanishi loyihalashtiruvchi firmaning huquq va majburiyatlari tarkibiga kiritiladi. Tegishli huquq va bajariladigan ishlar ketma-ketligi tartibi qurilish ishlab chiqarishini ta'minlash haqidagi bo'limda (18 va 28-boblar) bayon qilinadi.

Materiallar, xom ashyo, qurilmalarni alohida qismlar bo'yicha qarab chiqish va ularni inshootga tatbiq etish yo'li bilan ishchi chizmalar (ICh) loyihami (rejalar va texnik shartlar) qurilish bilan bog'laydi. Haqiqatdan foydalananish mumkin bo'lган komponentlar bilan ish olib boradigan pudratchilar va yetkazib beruvchilar ushbu ma'lumotlarga to'liq ega bo'ladilar.

Texnik shartlar (Technical Specification) – loyihaga va materiallar, qurilmalar, bajariladigan ishlar bo'yicha uning alohida bo'limlariga qo'yiladigan sifatga oid talablarni tavsiflaydigan yozma hujjat. Texnik shartlar loyiha firmalari mutaxassislari tomonidan ishlab chiqiladi yoki bu ish professional maslahatchi-spetsifikatorlarga topshiriladi. Ayrim hollarda agar gap murakkab tavsifli noyob tizimlar haqida ketayotgan, masalan, stadion yopmalari loyihasi qarab chiqilayotgan bo'lsa, u holda ularning ishtirokisiz masalani yechish mumkin emas.

Texnik shartlarni yozish uchun materiallar, buyumlar, ish jarayonlari va shu kabilarga tegishli zarur standartlarni yig'ib chiqishdan iborat bo'ladi. Barcha ana shunday hollarda deyarli barcha chtiyoj va talablarni ta'minlovchi standartlarning keng ko'lamli to'plamlari mavjud bo'lib, gap faqat ulardan aniq loyiha talablariga javob beradigan tanlashda qoladi.

Texnik shartlar alohida qismlar bo'yicha talab qilinishiga bog'liq holda ma'lum aniq shakllarda bajariladi va ular quyidagi turlarda bo'lishi mumkin:

Tavsiflovchi yoki loyihaga oid texnik shartlar (Descriptive / Design Specification) – materiallar, ishlarning bajarilishi, montaj operatsiyalari, qurilmalarni o'rnatishning alohida qismlar bo'yicha tavsiflanishi. Bunda pudratchi ushbu ko'rsatmalarga aniq amal qilishi talab qilinib, mulk egasi– natija uchun javob beradi. Loyihalovchining vazifasi – mulk egasining talablarini spetsifikatsiya tilida to'g'ri tartibda "tarjima qilinishi" bilan

bog‘liq bo‘lib, bunda u “*tarjimaning*” mosligiga kelishiga javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

Oshkora tavsifdagi texnik shartlar (Performance Specification) pudratchiga bajarish uslublarini tanlashni qoldirib, faqat talab qilingan natijalarni bayon qilib beradi. Masalan, pardozlash tavsiflarini ko‘rsatishda – yuzaga, teksturaga, rangga talablar belgilanadi. Ushbu talablar doirasida pudratchi o‘zi materiallarni tanlashi va bajarish usullarini tanlab olishi mumkin, bu holat uning tanlovgacha (tender qiymatini qayta hisoblash va pasaytirish) yoki sotuvdan keyin (daromadlarni oshirish) ustunligini ta‘minlaydi.

Xususiy mulk egasining texnik shartlari (Proprietary Specification) – ehtimolligi mavjud boshqa muqobil variantlarni rad etgan holda, mutlaqo aniq resurs turlari va foydalaniadigan uslublarni belgilab beradi. Masalan, tag to‘shamalar (*pol*) aniq qazib olish joyidan olinuvchi rangga ega bo‘lgan marmardan ishlanishi talab qilinadi.

4.8. Tannarxning muhandislikka oid tahlili

Amerikada qurilishlarda qiyin tarjima qilinuvchi atama–*Value Engineering* atamasidan keng miqyosda foydalaniadi (keyingi o‘rinlarda bu atama *Muhandislik tahlili* – *MT* deb keltiriladi), bu atama orqali har bir chiqim (sarfi-xarajat) sifatidagi yechimlarini tizimli tarzda tahlil qilish va uni kamaytirishga qaratilgan tuzatishlar kiritish tushuniladi. Quruvchilar bundan loyihami takomillashtirilishlari uchun qo’shimcha qurol sifatida xizmat qiladi. Bunda, so‘zsiz ravishda, bajariluvchi ishlar darajasining pasaytirilishi, inshootning foydalanimishga oid sifati yoki mulk egasining boshqa shu kabi talablari bo‘yicha har qanday ko‘rinishdagi sifatga salbiy ta’sir ko‘rsatadigan o‘zgartirishlar kiritishi bundan mustasno. Ushbu muhandislik tahlil qiymatning pasaytirilishi (*cutting cost*) bo‘yicha chora-tadbirlardan farq qiladi.

Muhandislik tahlilida, sifatni pasaytirmagan holda, qiymatni pasaytirish mumkin bo‘lgan yechimlarni topish maqsadida Loyihaning barcha qism, chizma va texnik shartlari o‘rganib chiqiladi.

Tahlil tarkibiga quyidagi masalalar kiritiladi:

- narxlar;
- konstruksiya tiziinlari va alohida qismlari;
- teng darajadagi yoki yaxshiroqlariga o'rIN almashtirish mumkin bo'lgan materiallar;
- ishchi kuchlarini boshqa hududlardan jalb qilish;
- qurilishning muqobil (*alternativ*) usul (texnologiya)lari;
- tashkil qilish va rejalashtirish;
- sarflar qiymatining muvofiqligi.

Ideal holatda Muhandislik tahlilning samarali tizimi loyihalash jarayonida mulk egasi, me'mor yoki muhandis va quruvchi birgalikda ishtirok etishi holatidan kelib chiqadi. Aks holda Loyihaga o'zgartirishlar kiritilishda babs-munozaralar va ularning qiymatga ta'sir qilish ehtimoli yuzaga kelishini anglatadi.

Biroq, qurilishda ko'pincha holatlarda loyihalash va ishlarni bajarish tashkiliy va iqtisodiy jihatdan o'zaro bir-biri bilan bog'li emas, turli xil bajaruvchilar tomonidan amalga oshiriladi. Bunda albatta, tuzilmalari o'zaro uyg'un Loyiha-qurish firmalari va boshqalar bundan mustasno etiladi. Loyihalovchi ishlarni tashkil qilish va ishlar texnologiyalarining barcha imkoniyatlarini, shuningdek mahalliy shart-sharoitlar va Loyiha qiymatiga ta'sir ko'rsatadigan boshqa omillarni hisobga olish darajasida ishlab chiqaruvchi – quruvchi (pudratchi) bilimlariga to'liq ega bo'lmaydi. Bu ko'rinishdagi vaziyatlar ko'proq darajada quruvchiga aniq namoyon bo'ladi, bunda shartnomaga tuzilganidan keyin, unga loyiha yechimlarini tahlil qilish imkonini berish va ishlar qiymatini pasaytirish rezervlarini qidirib topishga undash, o'z navbatida, maqsadga muvofiq darajagacha foyda olinishini yuzaga keltiradi. Jumladan, bu hol tenderda ish bajaruvchi tomonidan ariza (*oferta*) berilishi bilan ham izohlanadi.

Tenderda nisbatan pastroq qiymat bergen takliflarni ko'rib chiqish orqali, taqdim etilgan shartnomalarida o'zgartirilgan yechimlar o'z aksini qanchalik topganligini baholash talab qilinadi. Pudratchi qurilish uchun kerakli materiallar, ishchi kuchi, qurilnalar qiymatini tahlil qiladi, mulk egasi esa – pudratchilarning bajariladigan ishlari qiymatini, umumiy holda

daromadlarni, foydalanish qiymati va energiya resurslari qiymati va shu kabilarni qarab chiqadi. Haqiqiy qiymatlarning sarflangan qiymatlarga nisbati mulk egasi nuqtai nazaridan Muhandislik tahlil indeksida o‘z aksini topadi:

Muhandislik tahlil indeksi = qiymat/sarf-xarajatlar = foydalilik/sarf-xarajatlar

Mayjud adabiyotlarda Muhandislik tahlil haqida keltirilgan maslahatlarda birinchi navbatda, qiymat omilining tahlil qilinishiga e’tibor qaratilishi zarurligi qayd qilinadi.

Loyihalovchiga sarf-xarajatlarni kamaytirish uchun ko‘rsatma beriladi, jumladan:

- imkoniyat darajasida bino tuzilmasini soddalashtirish;
- beton konstruksiyalarni loyihalashda standart o‘lchamlar bilan cheklanishi, bunda iloji boricha opalubka shakllaridan takroriy holatda foydalanishda elementlar o‘lchamlarining bir xil hajmda bo‘lishiga intilish;
- konstruksiyalarga nisbatan asoslanmagan holatda, murakkab maxsus talablar qo‘yilishini rad etish;
- imkon darajasida mahalliy materiallardan foydalanish;
- qurilishda iqtisodiy tejamli bo‘lgan samarali usul va uslub hamda qurilmalardan foydalanish imkonini hisobga olgan holatda loyihalash;
- ko‘pchilik pudratchilar va ta’mintonchilar uchun tanish texnik talablar standartlaridan foydalanish;
- loyihaga qo‘yilgan talablar aniq ifodalanishi uchun texnik shartlar matnlarini aniq va ravon ifodalash;
- tomonlarning chtimoliy o‘zaro shubhalari, tushunmov-chiliklar va ziddiyatli qarama-qarshiliklarini bartaraf etish maqsadida, qurilish boshlanguniga qadar manfaatdor tomonlar bilan uchrashuv va majlislar o‘tkazish.

Ushbu maqsadlarda *pudratchiga* quyidagi hollarga amal qilish ko‘rsatmasi beriladi:

- geografik omil va uchastkaning gidrogeoologik tavsiflari, iqlimning qiymatga ta’sirini aniqlash, shuningdek materiallarni yetkazib berish va ishchi kuchlar ta’moti manbalari, mahalliy xizmat ko‘rsatish tashkilotiarini maqsadga muvofiq aniqlash;

- ish bajarish vaqt emas, balki bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha ishchilarga haq to'lashni afzal deb topish;
- og'ir baxtsiz hodisalar va vaqt yo'qotish hodisalarini kamaytirish vositasi sifatida texnika xavfsizligini o'rgatish.

Konstruktivlik (Constructibility). Bu atama orqali qator MDH (masalan, Belorussiya, Qиргизистон, Qозиг'истон, Rossiya, O'zbekiston va b.lar), davlatlari amaliyotida qurilishga oid loyiha yechimlarining texnologik jihatlari ifodalanadi. Amerika miqyosidagi qurilishlar amaliyotida esa – *konstruktivlik* tushunchasi – bu loyihalash, ishlarni rejalashtirishda, shuningdek ta'minotda va ishlab chiqarishni tezkor tavsifda boshqarishda qurilish tajribasi va mavjud bilimlardan maksimal darajada foydalanishni o'zida ifodalaydi.

Funksional nuqtai nazaridan *konstruktivlik*, muhandislik tahlildan farqli ravishda loyihani ro'yobga oshirishning barcha fazalarida amal qilinishi o'rniga loyihaning qurilishga oid fazalarining maksimal samaradorligini ta'minlashga yo'naltiriladi. Buyurtmani qabul qilib olgan pudratchi loyihaning maqsadga muvofiq qiymatini ta'minlash uchun barcha mavjud bilimi va materiallarini ishga soladi. Uning tajribasi nisbatan materiallarni past narxlarda yoki qurilish hududiga yaqin joylashgan hududdan yetkazib beruvchi ta'minotchilarni tanlab olishga ko'maklashib, bu esa transport vositalari sarf-xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Konstruktivlikni tahlil qilish davomida quyidagi omillarni ko'rib chiqish tavsiya qilinadi:

- ishlarning grafigi (*taqvimiyl reja/tarmoqqa oid grafik*);
- qiymatlar bo'yicha: boshlang'ich qiymatlar, qadoqlash va yetkazib berish uslublari; raqobatning ta'siri;
- materiallar va mehnat resurslarining olinishi imkoniyatlari;
- ishlarning bajarilish ketma-ketligi o'rtasida bog'liqliklar;
- ob-havo sharoitlari.

Muhandislik tahlili va konstruktivlik bo'yicha bajarilgan ishlarning samaradorligi ishtirokchilar o'rtasida o'zaro hamkorlik munosabatlari qaror topishini va Loyihaning barcha bosqichlarida muqobil yechimlarning muhokama qilinishini belgilab beradi.

Nazorat savollari:

1. Loyihaning maqsadi, tarkibi. Loyihalash bosqichlari va davrlari.
2. Loyiha qatnashchilari va ularning vazifalari.
3. Ommaviy turdag'i va sanoat miqqosida foydalanishga mo'ljallangan bino va inshootlar loyihalanishini tashkil qilish.
4. Tadqiqotchilik va izlanish ishlari, mo'ljallanilishi, tarkibi, tashkil qilinishi.
5. Iqtisodiy va muhandislik tadqiqotlarining tarkibi va mohiyati.
6. Tashkiliy-texnologik hujjatlarning maqsadi va tarkibi.
7. Qurilishni tashkil qilish loyihasining (QTL) mo'ljallanilishi va tarkibi.
8. Ishlarni bajarish loyihasi (IBL) mo'ljallanilishi va tarkibi.
9. Xorijda loyihalashning o'ziga xos xususiyatlari, ishchi chizma (hujjatlar)ni ishlab chiqishdagi farqlar.
10. Qurilishda loyihalashning iqtisodiy samaradorligini baholash.
11. Muhandislik tahlili tushunchasi.
12. Konstruktivlik tushunchasi va uning mamlakatimizdagi amaliyotdan farqlanishi.

IKKINCHI BO'LIM

V BOB. QURILISHNI OQIMLI TASHKIL QILISH ASOSLARI

5.1. Umumiy qoidalar

Ijrochi bir xil ishni uzoq vaqt davomida bajarsa, mehnat samaradorligi keskin ortib ketishi ma'lum. Samaradorlik o'sishi mehnat ko'nikmalariga ega bo'lish va ularni takomillashtirish, maxsus moslamalar, jibozlar va asboblardan foydalanish, bir ish joyidan boshqa joyga ko'chish bilan bog'liq vaqt sarfini qisqartirish hisobiga yuz beradi. Ixtisoslashtirish asosida ham ana shu qonuniyat yotadi. Ixtisoslashtirish har qanday ishni maksimal tarzda alohida (ayrim) texnologiya qismlarga (ishlar, jarayonlar, operatsiyalar) ajratib, har bir ana shunday qismni bajarishni alohida ijrochi – tegishli mehnat jamoasiga (bo'g'in, brigadaga va sh.k.) berishni ko'zda tutadi.

Ish unumdon bo'lishi uchun ishlab chiqarish yetarli va bir maromli ta'minlangan, mashinalar taqsimlangan, but bo'lishi kabi tashkiliy omillar ham katta ahamiyatga ega.

Oqimli uslub deb qurilishni tashkil etishda qurilish mahsulotini bir maromli, tekis chiqarilishini ta'minlaydigan, o'zgarmas tarkibdagi, barcha zarur moddiy-texnik resurslar o'z vaqtida va komplektli yetkazib berilishi bilan ta'minlangan mehnat jamoalari (brigadalari, oqimlari)ning uzliksiz va bir tekis ishslash jarayoniga asoslangan uslubiga aytildi.

Oqimli uslublardan foydalanish doimiy ishlab turgan, tarkibi va ishchilari soniga ko'ra barqaror qurilish jamoalarining kuchi bilan QMI (qurilish montaj ishlari) ni bajarishning tabiiy tashkiliy shakli hisoblanadi.

Oqimli uslubning qo'llanishi turli darajadagi qurilish tashkilotlari (brigada, uchastka, QB (SU), trrest, kombinat va h.k.) tomonidan turli maqsadlarga mo'ljallangan obyektlarni barpo qilish jarayonida amal qilinadigan vazifalardan kelib chiqadi. Bu kabi tashkillashtirishda barcha resurslar doimiy va to'xtovsiz ravishda ishlatilishi lozim. Bu shart har bir alohida mehnat resursi – brigada (bo'g'in) va u bilan ish jarayonida bog'liq bo'lgan

barcha vositalar (mexanizmlar, uskunalar va h.k.) uchun ham bajarilishi shart.

Brigadalarning tarkibi va soni hatto har xil obyektlarni ya'ni majmuani qurishda ham imkonli boricha uzoq muddat saqlanib qolishi kerak. Ushbu shart mehnat unumdarligining barqaror o'sishini, shuningdek jamoada ijtimoiy-psixologik muhit yuzaga kelishini ta'minlab beradi.


Ishlar majmui bajarilishida davriy ravishdagi qisman o'zgarishlar yuz bergan hollarda ham brigada tarkibi va ishchilar soni o'zgarmasligi kerak. Bunda masala kompleks brigada ishchilari tomonidan kasblar o'rindoshligi yo'li bilan yechiladi.

Masalaning hal etilishi qator qiyinchiliklarni yengib o'tish bilan bog'liq va ulardan asosiyлari mehnat resurslarining (brigada, QB) aniq va barqaror ixtisoslashuvi va qurilish obyektlarining turli-tumanligi bilan bog'liq ishlar hajmining nisbati doimiy tarzda o'zgarib turishidan iborat. Ixtisosligi turlicha brigadalar ishini mazkur tashkilot doirasida, shuningdek nisbatan kengroq ko'lamda o'zaro bog'lash va ularni muvofiqlashtirib borish qurilish ishlab chiqarishini tashkil etishning eng murakkab muammolaridan biri hisoblanadi.

Qurilish tashkil etish uslublari: *ketma-ket; parallel* va *oqim* xususiyatlarini ravon anglash maqsadida ularni N binoni qurish misolida ko'rib chiqish mumkin.

Demak, faraz qilaylik, N ta uy qurilishi kerak. Qurilishni ketma-ket uslubida ishlar maksimal vaqt davom etishi nazarda tutiladi, chunki qurilishning umumiyy muddati T_o bir uyni barpo qilish vaqt t ning N soniga ko'paytmasiga teng, ya'ni $T_o = t \times N$ shu bilan birga rcsurslarni vaqt birligida sarflanishi (istc'moli) minimal bo'ladi: $r = R/T$, (bunda R – butun qurilish hajmiga mo'ljallangan resurslar miqdori). Har bir resurs turi ishtiroti qurilishning umumiyy davriga nisbatan qisqa muddat davom etadi, mutaxassisligi turli bo'lgan ishchilar, har xil mashinalar, mexanizm va materiallarga bo'lgan ehtiyoj o'zgarib turadi. Shuning uchun ham mashina va boshqa texnik vositalarni ishlatalishda uzilishlar, ya'ni ular turib qolishi, joydan-joyga ko'chirilishida ishlatalmaslik holatlari yuz berishi ham so'zsiz. Bunday materiallar, mahsulot va konstruksiyalarga bo'lgan

ehtiyoj tez-tez o‘zgarishi ishlab chiqaruvchi korxonalar, transport va ta’minot organlari ishini ancha qiyinlashtiradi.



5.1-rasm. Qurilishni ketma-ket uslubda bajarish grafigi

Ba’zi hollarda qurilish davriga sezilarli cheklanish qo‘yilishi mumkin bo‘lib, ya’ni ayrim sabablarga ko‘ra qurilish vaqtini keskin qisqartirish talab qilinadi. Bunda parallel uslub qo‘llanadi.

Parallel uslub bo‘yicha barcha obyektlar bir vaqtning o‘zida barpo etiladi va shu bois qurilish vaqtini minimal bo‘ladi, chunki qurilish muddati bir uyni harpo qilish muddatiga teng: $T_o = t$. Resurslar iste’moli grafigidan ma’lum bo‘lishicha, u N marta ortadi va $R = r \times N$ ga teng. Biroq bu uslub bo‘yicha ham ketma-ket uslubdagagi kabi ishlatilayotgan (iste’mol qilinayotgan) resurslar turi va soni qurilish davriga bog‘liq ravishda doimiy o‘zgarib turadi. Parallel uslubda barcha uylar qurilishi bir vaqtda boshlanib, bir vaqtda tugallanadi.


Ammo pudrat tashkilotlari uchun qurilish-montaj ishlarini sof holda ketma-ket va parallel uslublardan foydalanishi ancha qiyinchiliklarni tug‘diradi.

Bu hol, dastavval, resurslardan (mashinalar, ishchi brigadalar va h.k.) maromli (bir tekis) foydalanish zarurati bo‘lsa, ikkinchidan, mazkur resurslar cheklanganligi bilan bog‘liq. Boshqacha aytganda, bir vaqtning o‘zida ko‘plab obyektlarda ish bajarilishi kuzatilganda ma’lum davrlarda bir xil resurslarga bo‘lgan talab ularning mavjud sonidan ancha ortiq


bo‘lishi mumkin. Boshqa bir misol, har qanday obyekt qurilishida belgilangan texnologik ketma-ketlikdagi ishlari bajarilib bo‘lishi bilan muayyan bosqich ishlarini tugallagan mexanizmlar va brigadalar (avval yer qazish texnikasi, so‘ng qurilish buyum, konstruksiyalariyi yig‘ib-to‘plovchi brigadalar, montaj kranlari va h.k.) bo‘shaydi. Ushbu quvvatlardan samarali foydalanish uchun ular bekor turib qolmasligi kerak bo‘ladi. Demak, ularni boshqa obyekt qurilishiga jalb etish maqsadga muvofiq.

Qurilish taqsimi	Qurilish davri
N	
$N-1$	
4	
3	
2	
1	

$$T_0 = t$$



5.2-rasm. Qurilishni parallel uslubda bajarish grafigi



5.3-rasm. Qurilishni oqim uslubida bajarish grafigi

Oqimli uslub, ketma-ket va parallel uslublarining tegishli nisbiy jihatlarini saqlagan va kamchiliklarini qaytarmagan holda qurilishni tashkil qilish imkonini beradi. Oqimli uslubda har bir uyni barpo qilish ishlari n ta bosqichga taqsimlanadi. N ta uydan tashkil topgan majmuada bir xil jarayonlar (yer qazish, montaj, tom yopma va sh.o.) N bino qurilishida ketma-ket, turli xil bosqich ishlari esa parallel ravishda bajarilishi mumkin. Shunda, n ta bosqichga bo‘lingan N ta bino qurilishining davri parallel uslubga nisbatan uzoqroq, ammo ketma-ket uslubga ko‘ra

kamroq davom etadi. Resurslarni iste'mol qilish jadalligi esa ketma-ket uslubga nisbatan yuqoriroq bo'lsa ham, parallelga nisbatan sezilarli darajada kam bo'ladi.

Oqimli uslub uchun quyidagi xususiyatlar xos:

1. Ishlarni ijrochilar mutaxassisligi va ularning malakasiga muvofiq ravishda tarkibiy jarayonlarga ajratish;

2. Ishlar bajarilishida ijrochilar uchun eng maqbul ish sharoitini yaratish maqsadida binoni ular alohida ishlaydigan makon(zaxvatka, uchastka)larga ajratish;

3. Jarayonlar uzliksiz bajarilishi uchun vaqtini maksimal tarzda birlashtirish.

Oqimli uslub resurslarning bir tekis ishlatalishi va tayyor mahsulot (mazkur misolda – uylar)ning bir maromda ishlab chiqilishini ta'minlaydi. U, o'z navbatida, yondosh tashkilotlar: subpudratchi korxonalar, yetkazib beruvchi zavodlar, transport, ta'minot tashkilotlar faoliyati uchun qulay shart-sharoit yaratadi.

5.2. Qurilishni oqim uslubida tashkil qilinishini loyihalashning umumiy prinsiplari

Oqimli loyihalashning vazifasi ratsional texnologiya va ishlarni tashkil etilganligini hisobga olgan holda majmua qurilishi umumiy davrini me'yor (yoki yuqori organlar belgilagan) muddati hamda resurslarning (brigadalar, mashinalar, uskuna va qurilmalar) uzluksiz ish bilan ta'minlanishiga mos keladigan parametrlarni belgilab olishdan iboratdir.

Qurilishda oqimli ishlab chiqarishni tashkil qilish quyidagilarni ko'zda tutadi:

- Obyektlarni o'zaro hajmiy tuzilishi va konstruktiv yechimlariga, ularni barpo qilish texnologiyasiga ko'ra yaqin bo'lganiga qarab guruhlarga bo'lish.

- Obyektlarni barpo qilishda bajarilishi kerak bo'lgan hamda o'zaro bog'liq ish turlarini birgalikda bajariladigan va imkon qadar mehnat sarflari o'zaro teng yoki bir-biriga yaqin kompleks texnologik jarayonlarga ajratish.

- Jarayonlarni bajarish uchun muayyan tarkibdagi ishchi brigadalarni biriktirish.

- Kompleks jarayonlarni bajarish texnologik ketma-ketligini belgilash, ularni bajariladigan makoniga qarab o'zaro bog'lash (sinxronlashtirish) va bu bilan qurilish ishlab chiqarishining uzluksizligiga erishish.

- Oqimning asosiy parametrlarini yetakchi qurilish brigadalari va mashinalarining obyektdan obyektga o'tish ketma-ketligini, qurilishning rejalashtirilgan maromiga rioya qilinishini hisobga olgan holda hisob-kitob qilish.

Oqimni hisob-kitob qilishning asosiy masalasi ishchi brigadalari va mexanizmlardan foydalanib ish frontini maksimal miqdorda resurslar bilan ta'minlab qurilish davrini ehtimoliy qisqartirish hisoblanadi. Bunda barcha hisob-kitoblar tegishli qurilish tashkilotlari tomonidan oqimdag'i ishlar hajmini bajarish uchun ajratilishi mumkin bo'lgan resurslarni real miqdoriga asoslanib bajarilishi kerak.

Bir turdag'i binolarning har bir guruhi bo'yicha ishlarning texnologik ketma-ketligi belgilanadi va uchastkalarning ratsional o'lchamlari va ularning soni aniqlanadi. Uchastkalar o'lchami, birinchi navbatda, obyektning hajmi tuzilishi yechimlari, texnik va moddiy vositalar tarkibi, shuningdek ixtisoslashtirilgan oqimlarning rivojlanish xarakteri, ular tarkibida bajarilayotgan ishlar va shularning unumdorligiga bog'liq.

Zaxvatka (qamrov) – binoning bir qismi, ishlar hajmi, doimiy tarkibdagi brigada tomonidan oqimli tashkil etilgan ishning vaqt birligida (smena, kun) muayyan maromda bajariladigan ish joyi.


Barpo etiladigan binoni zaxvatkalarga ajratish aytilganlardan tashqari asosiy jarayonlarning rivojlanishidan kelib chiqib o'rnatiladi. Zaxvatkalar tarzida takrorlanadigan oraliq(prolet)lar, seksiyalar, qavatlar, qavat-seksiyalar, binoning o'qlari, qatorlari va belgilarining muayyan guruhlari bo'yicha konstruktiv hajmlar qabul qilinadi. Binolarni zaxvatkalarga ajratishda yuk tushadigan konstruksiyalarning zaxvatka chegarasidagi mustaqil ishlashi, zarur bikirligi va makonga bog'liq ravishdagi mustahkamligini hisobga olgan holda bajariladi. Zaxvatka chegaralari binoning konstruktiv bo'linishi – harorat va cho'kish chocoklariga mos kelishi maqsadga muvofiq. Bunda ishlarni texnik shartlarda nazarda tutilgan joylarda to'xtatish va qayta boshlash imkoniyati ta'minlanadi.

Oqimlar qurilish mahsuloti turiga bog'liq holda tasniflanadi.

Xususiy oqim – eng sodda qurilish oqimi bo'lib, bir jamoa (brigada, bo'g'in) tomonidan bajariladigan bir yoki bir necha jarayondan iboratdir. Xususiy oqim mahsulot sifatida bajarilgan ish (er qazish ishlari, poydevorlarni barpo qilish, devor ko'tarish, konstruksiyalarni montaj qilish, suvoq ishlari) kabilalar bo'lishi mumkin. Xususiy oqim, asosan, turli zaxvatkalarda ishlar ajratilgan oqim tarzida tashkil qilinishi mumkin bo'lgan joylarda tashkil etiladi.

Ixtisoslashtirilgan oqim parametrlari yagona tizimli oqim sxemasi yordamida birlashtirilgan xususiy oqimlar to'plamidan iborat. Ixtisoslashtirilgan oqim oqimning asosiy tuzilmaviy birligi (elementi) hisoblanadi. Uning mahsuloti – ishlarning tugallangan turlari yoki binolarning konstruktiv elementlari va qismlari (binoning yer usti qismi, tom, bezak berish ishlari) hisoblanadi.

Obyekt xarakteri, turi va bitta zaxvatka(lar)da ishlarni birga qo'shib bajarilishi darajasiga ko'ra, ishlar qo'lda bajarilganida bir vaqtning o'zida turli ixtisoslashtirilgan oqimlar tashkil qilinishi mumkin, masalan, turar joy binosi qurilishida elektr va santechnika ishlarini bajaruvchi brigadalarning ishlashi.



5.4-rasm. Oqimlar rivojlanish sxemalari:

A – gorizontal; B – vertikal; a – vertikal-ko'tarluvchan; b – vertikal-tushuvchlang; V – uyg'un

Xususiy va ixtisoslashtirilgan oqimlar makonda rivojlanishi bo'yicha gorizontal, vertikal, yotiqliq (qiya) va aralash sxemalar bo'yicha amalga oshirilishi mumkin.

Oqimning gorizontal rivojlanish sxemasi poydevorlarni ko'tarish, bir qavatli bino konstruksiyalari montajida, tom ishlarida qo'llanadi.

Oqimning vertikal rivojlanish sxemasi vertikal-ko'tariluvchan, vertikal-tushuvchan yoki ana shu ikki turlar uyg'unligida bo'lishi mumkin. Vertikal-ko'tariluvchan sxema ko'p qavatli binolarning yig'ma konstruksiyalardan montaj qilinishida, qozonxona trubalarini g'ishtdan terishda, vertikal-tushuvchan sxema padozlash ishlarini yuqori qavatdan boshlab pastga qarab bajarishda qo'llaniladi.

Yotiqliq (qiya) sxema bo'yicha ish bajarish binoning bir qavatini g'ishtdan terish, turli balandlikdagi konstruksiyalar montaji kabilarda amalga oshiriladi.

Turli yo'nalishlar uyg'unligi oqimlar harakatining kombinatsiyali sxemalarini beradi. Ko'p qavatli binolar qurilishida oqimlarning ustuvor sxemasi gorizontal-vertikal, bir qavatli binolarni qurishda esa - gorizontal sxema hisoblanadi.

Obyekt oqimi – ixtisoslashtirilgan oqimlar yig'indisi bo'lib, ularning tarkibi qurilishning tegishli obyektini barpo qilish bo'yicha ishlar majmuini qamrab oladi. Bu oqinilar mahsuloti bo lib to'liq tugallangan bino (inshoot) yoki bino (inshoot)lar majmui hisoblanadi.

Kompleks oqim – tarkibiga bir vaqtning o'zida sanoat korxonasi, turar joylar guruhini qurish uchun tashkil qilingan alohida bino va inshootlar qurilishi bo'yicha obyekt oqimlari kiradi. Kompleks oqim mahsuloti sifatida foydalanishga topshirilgan sanoat va ommaviy bino va inshootlar majmui hisoblanadi.

Oqim turlarining umumiy sxemasi 5.1-jadvalda, turar joy kvartali qurilishi bo'yicha kompleks oqim tuzilmasi esa 8.5-jadvalda ko'rsatilgan.

Ixtisoslashish xarakteri va brigadalar bajaradigan ishlarni guruhlash oqim tuzilmasini belgilovchi o'ta muhim element bo'lib hisoblanadi. Masalan, turli kasb egalari bo'lgan, shu bilan birga yondosh kasblarni ham egallagan ishchilarni tarkibiga olgan

kompleks umumqurilish brigadasida xususiy oqimlar faqat brigadaning o‘z ishi doirasidagina yuz beradi. Umuman brigadaning o‘zi esa ixtisoslashtirilgan oqim deyiladi.

Texnologik strukturining umumiy sxemasi va oqim satfi

5.1 – jadval

Oqim turlari	Tarkibi	Maxsulot tafsifi
Majmuali	Obyekt turi, namunali tugallangan majmua	Tugallangan sanoat korxonasi, turar joy mavzesi, kichik tumanlar
Obyektli		Tugallangan obyekt: sanoat binosi, turar joy korpusi v.b
	Bir xil turdag'i obyecktlar	
Maxsuslashgan	Ish turlari, konstruktiv elementlar, ishlar davri	Tugallangan ish turlari konstruktiv elementlar, ishlar davri
Xususiy	Aloxida operatsiya, jarayonlar, operatsiya, jarayonlar, ishlar	Tugallangan ish turlari va ularning elementlari
	Aloxida operatsiya, jarayonlar, operatsiya, jarayonlar, ishlar	

Montaj oqimi, ya’ni oqim tarkibiga montajchilar brigadasi bilan birga shuningdek duradgorlar, santexniklar, elektriklar, bezakchilar brigadasi o‘rin olgan sharoitda resurslarni bu kabi guruhlashtirish obyektli oqim bo‘lib, u faqat kam sonli ixtisoslashtirilgan oqimlar bilan to‘ldirilishi mumkin, xolos. Shunday qilib, oqimning navbatdagi turini hosil qilgan quyi daraja oqimlar soni, masalan, bir obyekt oqimini hosil qilgan ixtisoslashtirilgan oqimlar soni, birinchi navbatda, barpo qilinayotgan obyecktlar turi va qurilish tashkilotlari hamda ular tarkibidagi ishchi brigadalarining ixtisoslashish darajasiga bog‘liq bo‘ladi.

Oqimlar vaqt bo'yicha rivojlanish xarakteriga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

- *teng maromli*, uni tashkil qilgan barcha oqimlar yagona marom bo'yicha rivojlanadi, ya'ni barcha zaxvatkalarda ishlar bir xil davomiylikka ega;
- *karra maromli*, uni tashkil qilgan barcha oqimlarning rivojlanishi turli, ammo xususiy oqimlarning davri karrali farq qiladi;
- *turli maromli*, bino va inshootlar turli xilligi oqibatida oqim tarkibidagi quyi oqimlarning maromlari noteng, shu bois oqim doimiy maromga ega emas.

Oqimlar grafik shakillarda ifodalanadi va chiziqli (lineyniy) hamda siklogamma ko'rinishida taqdim etilishi mumkin.

Chiziqli grafikda oqimning har bir ixtisoslashgan brigadasi uchun gorizontal qator ajratilgan bo'lib, bunday brigadaning turli zaxvatkalardagi ishslash davri esa bir-biriga nisbatan siljigan kesmalar tarzida ko'rsatiladi.

Siklogrammada chiziqli grafikning taqvimi shkalasi saqlanadi, ammo gorizontal chiziq o'rniga oqimga kirgan brigadalarning ishi har bir zaxvatkada boshlanish muddatlarini birlashtirib yotiq chiziq bilan ifodalanadi. Shuning uchun har bir brigadaning bir zaxvatkadagi ish fronti bo'yicha harakati uning bir zaxvatkadan boshqasiga o'tishini ko'rsatadi.

Bino va inshootlarni real qurilish sharoitlarida teng va karrali maromga ega bo'lgan oqimlar kamdan-kam uchraydi, asosan cho'ziq inshootlar (o'tkazuvchi quvurlar, oqava va sh.o'.lar) qurilishida uchrab turadi. Obyekt oqimlarining bir ko'rinishi va komplcks oqimning yagona turi deb turli maromli oqimlarni ko'rsatish mumkin.

Qurilish oqimining davriga ko'ra ular quyidagilarga bo'linadi: qisqa muddatli, bir necha bino (inshoot)larni barpo qilish va bir martalik ko'rinishga ega; uzoq muddatli, uzoq vaqtga mo'ljallangan va qurilish tashkilotining butun dasturi yoki uning bir qismini qamrab oladigan; uzluksiz, qurilish tashkilotining bir mahsulot turiga oid doimiy ravishda ixtisoslashgan.

5.3. Oqimning hisob parametrlari

Oqimning hisob parametrlari ikki guruhga bo'linadi: vaqtga oid tashkiliy parametrlar va makon tavsifidagi parametrlar.

Oqimning *vaqt parametrlariga* quyidagilar kiradi:

T_o – oqimning umumiy davri (barcha ishlarni bajarish uchun);

T_1 – bir zaxvatkada barcha ishlar oqim brigadalarini tomonidan bajarilish davri (umumiy vaqt);

T_{br} – har bir brigadaning barcha zaxvatkalarda ishlarni bajarish davri;

t_{br} – brigada ishining maromi, brigadaning bir zaxvatkada bajargan ish davri;

t_{tashk} – bir zaxvatkada yondosh brigadalarning ishga tushish muddatlari orasidagi tashkiliy tanaffuslar;

t_{texn} – bir zaxvatkada yondosh brigadalarning ishga tushish muddatlari orasidagi texnologik tanaffuslar;

t_{sh} – oqim odimi (yondosh brigadalarni ishga tushish muddatlari orasidagi maromi), bir zaxvatkada barcha texnologik va tashkiliy jihatdan ajralmaydigan, xususiy va ixtisoslashgan oqimni tashkil qilgan va bir brigada (zveno) tomonidan bajariladigan operatsiya va ishlar bajarilishining belgilangan davri.

Oqimning *tashkiliy parametrlariga* quyidagilar kiradi:

n – butun obyekt qurilishi ishlab chiqarish jarayonini tashkil qilgan alohida jarayonlar (oqimda ishtirok etayotgan va birinchi smenada ishlaydigan brigadalar) soni;

R – obyekt, kompleks miqyosidagi parallel oqimlar soni.

Oqimning makon parametrlariga zaxvatkalarning umumiy soni N kiradi.

Oqimning hisob formulalari quyidagi farazlardan kelib chiqqan holda olingan:

- har bir navbatdagi zaxvatkada ish oqim odimiga teng oraliq (interval)dan boshlanadi;

- bir zaxvatkada bir yoki bir marom bilan ishlaydigan bir nechta brigada ishlashi mumkin;

- har bir zaxvatka chegaralari (o'chhami) zaxvatkalarda bajariladigan barcha ish turlari uchun o'zgarmas bo'lib qoladi;

- bir zaxvatkadagi barcha ishlar majmui bajarilganidan so'ng har bir navbatdagi zaxvatkadagi ishlarni oqim odimiga teng intervaldan kechiktirmay tugallanadi.

Ushbu faraziy qoidalar oqimning eng sodda turlari: teng va karra maromli oqimlar uchun parametrlarni hisoblab aniqlash imkonini beradi.

5.4. Teng va karra maromli oqimlar

Teng maromli oqimlarda barcha brigadalar ish maromlari t_{br} bir xil bo'lib, ular oqim maromiga teng, ya'ni $t_{br} = t_m$.

Grafiklar yordamida oqimning asosiy parametrlarini o'zaro bog'lab beradigan formulalarni keltirib chiqarish mumkin. Oqimga kirgan barcha brigadalar ishining umumiy davri T_{br} bir xil, obyekt bo'yicha ishlarning umumiy davri T_o ni esa ikki T_1 va T_2 kabi ikki qismga ajratish mumkin. Bu holda

$$T_o = T_1 + T_2 \quad (5.1)$$

Grafikdan

$$T_o = t_m (n+N-1) \quad (5.2)$$

ekanligi ma'lum.

Oqimning asosiy formulasi bo'lgan (5.1) formulasidan oqimning t_m maromi kancha kichik bo'lsa, ishlarning umumiy davri ham shuncha kamligi ko'rinish turibdi. Ammo t_m qiymatining ehtimoliy kichraytirilishi oqimning ko'pgina omillari qiymatlari bilan cheklangan. Ularga birinchi navbatda quyidagilar kiradi: zaxvatkalar o'lchamlari, brigadalarning ishchilar soni va kasbiga doir ratsional tarkibi, ishlarni bajarish, yondosh brigadalar orasida bog'lashning texnologik shart-sharoitlari va h.k.

Boshlang'ich ma'lumotlar xarakteriga bog'liq ravishda (5.2) formulasi bo'yicha oqimning turli elementlarini hisoblab topish mumkin. Masalan, qurilishning berilgan umumiy davri, brigadalar va zaxvatkalar soni ma'lum bo'lgan holda oqim odimi qiymati.


brigada raqamı	Qurilish davri								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2		I	II	III	IV	V	VI		
3									
4									
VI									
V									
IV			1		2				
III									
II									
I									
qamrov raqamı	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Qurilish davri

$$T_1 = (n - 1) t_{sh}$$

$$T_2 = T_{hr} = N t_{sh}$$

$$T_3 = t_{sh} (N + n - 1)$$



5.5-rasm. Chiziqli grafik, bir xil ritmli oqim siklogrammasi va diagrammasi

$$t_{sh} = \frac{T_o}{(N + n - 1)} \quad (5.3)$$

T_o berilgan hamda t_m va N qiymatlari qabul qilingan holda brigadalar soni

Oqim bo'yicha ishlarni belgilangan davrda bajarish uchun zaxvatkalar soni quyidagi bog'lanishdan aniqlanadi

Agar bir zaxvatkada keyingi ishlarni (ishlar texnologiyasidan kelib chiqqan holda) ma'lum tanaffusdan keyin bajarish mumkin bo'lsa (masalan, bo'yash ishlariga qadar suvoqni quritish, polni yotqizish oldidan tsement qatlamining qotishi va h.k.), unda texnologik tanaffuslar t_{texn} ga ehtiyoj yuzaga keladi.

Tashkiliy tanaffuslar t_{tashk} qator hollarda mehnat muhofazasi shartlari bo'yicha, turli maromli oqimlarda esa – brigada ishi muddatlari keyinga surilishi natijasida yuzaga keladi. Agar bu tanaffuslar oqim odimi qiyomatida hisobga olinmagan bo'lsa, unda ular oqim davrining hisob formulasiga kiritiladi, ya'ni

$$T_o = t_{sh} (n + N - 1) + \sum t_{tehn} + \sum t_{tashk}$$

Obyekt yoki kompleks qurilish oqimining uch davrini kuzatish mumkin: 1) oqimning yoyilish (rivojlanish) davri T_{yoy} , bunda oqimga brigada va zarur mashinalar uning maromiga teng bo'lgan interval bilan oldinma-ketin ishga kirishadilar; 2) barqaror oqim (barcha brigadalar oqimga qo'shilgan) davri T_{bar} , unga ishchilarning doimiy va maksimal miqdori muvofiq keladi; 3) oqimning qisqarish davri T_{qisqa} , oqimdan uning maromiga teng bo'lgan interval bilan ishchi brigadalari oldinma-ketin chiqib ketadilar (T_{qisqa} shuningdek oqimning tayyor mahsulotini chiqarish davri ham hisoblanadi).

Oqimning yoyilish davri (T_{yoy}) quyidagi formulaga ko'ra aniqlanadi

$$T_{yoy} = t_{sh}(n - 1) \quad (5.7)$$

Teng maromli oqimlarda yoyilish va qisqarish davrlari o'zaro teng, ya'ni

$$T_{yoy} = T_{sv} = t_{sh}(n - 1) \quad (5.8)$$

Shuningdek mazkur davrlarni ishchi kuchi harakati grafigidan ham ko'rish mumkin: T_{yoyab} kesimiga; T_{barq}^{bv} kesimiga, T_{qisqa} esa vg kesimiga teng. ab va vg kesimlari o'zaro teng.

Agar oqimning birinchi brigadasi o'z ishini tugallayotgan, so'nggisi esa hali unga kirishmagan bo'lsa, u holda *oqim nobarqaror* deb nomlanadi va bu holat zaxvatkalar soni N_{n+1} dan kichik bo'lganda kuzatiladi. Agar zaxvatkalar soni N_n ga teng yoki kichik bo'lsa, bu holda qurilish maydonida oqimdag'i ishchilar soni hech qachon maksimal bo'lmaydi ya'ni barcha brigadalar qurilish maydonida muayyan paytda yig'ilmaydi va ishchilar soni oqimga jalgan ishchilar soniga yetmaydi.

Oqimning bir maromliliği ko'rsatkichlari. Oqimni tashkil etishda barqaror davrning eng uzoq davrini ta'minlashga harakat qilinadi. Oqimning bir maromli ekanligini ishchilar sonini vaqtga bog'liq ravishda o'zgarishi yoki barqaror davriga ko'ra baholaydilar.

Oqimning ishchilar soniga ko'ra bir maromligi K_1 – ishchilarning bir kundagi maksimal soni n_{max} ning ularning bir kunlik o'rtacha soni n_{ort} ga nisbatidir, ya'ni

$$K_1 = \frac{n_{max}}{n_{ort}} \quad (5.9)$$

bu yerda $n_{ort} = Q_o/T_o$;

Q_o – oqimning barcha ishlari bo'yicha umumiy mehnat sarfi.

K_1 qiymati doim birdan katta, ammo barqaror oqim davri qanchalik uzoq bo'lsa (bunga zaxvatkalar sonini ko'paytirish bilan erishiladi), K_1 qiymati shuncha kichik va aksincha.


Oqimining vaqtga bog'liq ravishdagi bir maromligi K_2 – oqimning barqaror davri T_{bar} ning uning umumiy davriga nisbatidir, ya'ni

$$K_2 = \frac{T_{bar}}{T_o} \quad (5.10)$$

bu yerda K_2 – doim birdan kichik bo'lib, $N \leq n + 1$, ya'ni barqaror bo'lmasagan oqim uchun $K_2 = 0$, barqaror oqim uchun

$K_2 > 0$ va uning qiymati N qancha katta va n qancha kichik bo'lsa, shu qadar kattalashib boraveradi.

Karra maromli oqimni tashkil qilishda quyidagi shartlarga rioya qilinadi: oqim maromi oqim tarkibidagi brigadalar maromidan eng kichigiga teng, barcha brigadalar uchun t_{br} qiymati t_m ga karali, unda karra maromli jarayonni bajarayotgan brigadalar uchun ularning soni t_{br}/t_m ga teng.



5.6-rasm Chiziqli grafik va karra maromli oqim siklogrammasi

Bir maromli oqim uchun berilgan barcha formulalar karra maromga ega bo'lgan oqim uchun qo'llanilishi mumkin.

Maromi har xil oqimlar. Maromi har xil, lekin barcha zaxvatkalarda maromi bir xilda o'zgaradigan oqim brigadalarini ishining shunday muddatlarini tanlash kerakki, bunda bir zaxvatkada bir vaqtning o'zida ikki turli brigada ishlamasin. Bunda oqim buzilmasligi uchun har zaxvatkada navbatdagi

brigada ishining boshlanishi orasida asossiz uzilishlar bo'imasligi, ya'ni ishlarning davomiyligini saqlash kerak.

Zaxvatkalar hamda brigadalar bo'yicha maromi turli oqim. Ana shunday oqimda har bir brigada zaxvatkalar bo'yicha turli maromga ega bo'lishi mumkin. Shunga bog'liq ravishda oqim brigadalari ishining muddati zaxvatkada avvalgi brigada ishining tugash muddatini hisobga olgan holda navbatdagi brigada ishining boshlanish muddatini o'zgartirish hisobiga ta'minlanishi mumkin.

5.5. Cho'ziq inshootlar qurilishida oqimlar

Qurilishda cho'ziq obyektlar qatoriga temir va avtomobil yo'llari, o'tkazgich quvurlar, elektr uzatish va aloqa tarmoqlari va boshqa shu kabi obyektlar kiradi. Ana shunday obyektlarni oqim uslubida tashkil qilish shundan iboratki, alohida jarayonlarni bajarayotgan barcha mexamzatsiyalashgan brigadalar obyekt bo'yab bir-birining orasida muayyan interval saqlagan holda harakatlanib boradilar. Cho'ziq inshootlar qurilishida jarayonlar bajarilishning texnologik ketma-ketligiga qati'y amal qilinadi.

Ana shunday obyektlar qurilishida alohida ish turlari butun inshoot bo'yab bir tekis taqsimlangan, shuningdek uning alohida joylarida jamlangan ham bo'lishi mumkin. Alohida uchastkalar bo'yicha ish hajmlari ancha katta bo'lsa, qo'shimcha xususiy oqimlar tashkil etilib, ular quvvati ishlarning bir vaqtida bajarilib, inshoot bo'yicha bir vaqtida tugallanishini ta'minlaidi va bir yerda jamlangan ishlar xarakteri butun liniya bo'yicha bajariladigan ishlardan keskin farq qilishi mumkin. Temir yo'l qurilishida, masalan, bu – ko'priq, tonnel qurilishi, o'tkazgich quvurlar qurilishida – nasos, kompressor, taqsimlash stantsiyalari bo'lishi mumkin. Bu oqimlar chiziqli inshootlar oqimlari bilan bitta umumiy kompleks oqimga qo'shilishi mumkin.

Bu turdag'i inshootlarni barpo qilish uchun oqimning hisob parametrлari boshqa turdag'i oqimlarning hisob parametrлari bilan bir xil.

Cho'ziq inshootlarning oqimli qurilishi muayyan ishlab chiqarish sikli asosida amalga oshiriladi. Masalan, elektr uzatish tarmoqlari qurilishida mexanizatsiyalashgan kolonnaning

ixtisoslashgan brigadalari tayyorlov ishlari, yer ishlari, poydevorni barpo qilish, tayanchlarni yig'ish va o'rnatish, sim va troslar montajı (yumalatib va tortib joyiga ilish) kabi ishlab chiqarish operatsiyalari oldinma-ketin bajariladi.

Cho'ziq obvektni qurishda ishlarning umumiy davri quyidagi formula bo'yicha aniqlanishi mumkin:

$$T_o = \frac{L}{v} + t_{sh}(n - 1) + t_{task} + t_{tehn} = \frac{L}{v} + \frac{L_{ush}}{v}(n - 1) + t_{asmk} + t_{tehn} \quad (5.11)$$

bu yerda L -- inshoot uzunligi; v -- brigadalarning trassa bo'ylab harakatlanish tezligi; L_{ush} -- inshoot uchastkasining uzunligi (shartli zaxvatka). Bir xil tezlik bilan qurilayotgan cho'ziq obyekt qurilishining siklogrammasi bir maromli oqim tasviriga mos keladi, u bilan bir xil.

5.6. Oqim uslubida qurishning iqtisodiy samaradorligi


Bino va inshootlar qurilishida oqim uslubini qo'llash qurilish tashkilotiari ishi samaradorligi oshishiga ko'maklashadi. Yuqorida qayd etilganidek, bir xil ish uzoq vaqt davomida bajarilsa, mehnat unumдорligi ortib boradi; ushbu qonuniyat har qanday ko'lamli ishlab chiqarish faoliyati asosida yotadi.

Oqim uslubidan foydalananishda samaradorlikning o'sishi quyidagi omillar hisobiga ta'minlanadi:

- vaqt o'tishi bilan mehnat ko'nikmalarining takomillashib borishi;
- ishlab chiqarish texnologiyasining takomillashtirilishi;
- jihoz va uskunalarning takomillashtirilishi (ixtisoslashtirish);
- loyiha yechimlarining amaliyot ta'sirida qurilish texnologiyabopligi oshishi;
- tashkiliy ko'nikmalarni takomillashtirish, qurilish konveyeri maromining barqarorlashuvi.

Asosiy jarayonlarni bajarishda barqaror maromga erishish va unga rioya qilish qurilishning barcha ishtirokchilarini tashkillashtiradi va o'zaro bog'laydi. Bu qoidaga misol sifatida "Mosstroy-3" tresti tajribasini keltiramiz. Ushbu trest bir qancha brigadalarni eng murakkab va ko'p mehnat talab qilgan 16 qavatl

karkas-panelli uylarni barpo qilishga ixtisoslashtirib, ular ishi oqim asosida yo'lga qo'yilgan. O'zlarini uchun yangi turkumni o'zlashtirishda brigadalar (o'zgarmas tarkib bilan) qurilish davrini asta-sekin birinchi uy qurilishidagi 8,5 oydan uchinchi uyda 6,7 oyga qadar qisqartirdilar. Bu natijaga asosan mehnat ko'nikmalarini takomillashtirish hisobiga erishilgan.



5.9-rasm. Karkasli – panelli uylarni montaj qilish davomiyligi va montaj qilingan uylar soni o'rtaqidagi: 1 – yakka konduktor yordamida montaj qilish; 2 – guruhli konduktor yordamida montaj qilish

Diagrammada qurilish davrining qurilgan uylar bo'yicha o'zgarishi egri chizig'i keskin pasaya boshlaganligini ko'rish mumkin. To'rtinchini uydan boshlab brigadalar yakka konduktorlar, strubtsinalar, ikki yoqlama narvon, podkos va boshqa turli moslamalar o'rniga 16 kolonnaga mo'ljallangan montaj konduktorini oldilar. Undan foydalanish montaj aniqligini saqlagan holda montaj qilinayotgan clementlarni o'rnatish va tekshirishga ketgan mehnat sarfi va kran vaqtini deyarli ikki barobar qisqartirish imkonini berdi. Shu bilan birga yarim avtomatlar yordamida armaturalarni vannada payvandlash usuli o'zlashtirilib, payvaridchilarga bo'lgan ehtiyoj bartaraf etildi. Yangi jihozlarni o'zlashtirish davomida qurilish davri hamon qisqariib bordi. Aytish lozimki, kolonnalar guruhini montaj qilishga imkon beradigan konduktor narxi ancha qimmat bo'lib, uni faqat brigadalar ixtisoslashishi va uzoq muddatli oqim joriy etilishi sababli xarid qilish imkonii tug'ildi. Bu xarajatlarni oqlash bilan birga qo'shimcha samara ham keltirdi.

Oqim uslubini ommaviy qo'llashga misol qilib AQSH da turar joy poselkalari qurilishini ko'rsatish mumkin. Urushdan


so'ng ortga qaytgan faxriylarni uy-joy bilan ta'minlash masalasi dolzARB bo'lGAN bir payt developer Bill Levit avtomobil yig'ish konveyeri texnologiyasini ilk bor uy-joy qurilishiga taklif etdi va tatbiq qildi. U shunday deydi: "Biz zavodda, ichkarida yig'ish o'tniga ishchi kuchi va materiallarni tashqaridagi yig'ish liniyasiga yo'llar edik. Maydoni taxminan 70 m² ga teng. kichikroq, ammo o'sha vaqt uchun eng zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan, ishlaydiganlar uchun hamyonbop bir qavatli uylar qurishga qaror qilindi. Butun qurilish jarayoni 27 ta alohida operatsiyalarga bo'linib, o'z ishini obyektdan obyektgA o'tib bajaradigan, tor ixtisoslashgan brigadalar tashkil qilindi. Duradgorlar uyning yengil karkasini yig'ar, ular o'rnini oldinma-keTin tom yopuvchilar, plitachilar, bo'yoqchilar egallardilar. Ixtisoslashuv shunga bordiki, bir zveno faqat oq rang bilan ishlasa, boshqasi qizil rangga bo'yaydigan bo'ldi. Bir ishchining kundalik vazifasi, masalan, uyda kir yuvish mashinasini o'rnatishdan iborat bo'lGAN. Qo'llangan texnologiya malakaga ega bo'lmanan ishchi kuchidan foydalanish imkonini bergen -- beshinchI uyda ana shu ishchi o'z vazifasini sifatli bajarish uchun zarur malakaga ega bo'lar edi".

Birinchi yili "Levit va o'g'illari" firmasi 2 mingta, to'rt yil davomida -- 17,5 mingta uy qurib bitirdi. Umumiy hisobda mamlakatda oqim uslubida qurilish texnologiya shuningdek ko'plab xorijiy kompaniyalar tomonidan ham qo'llandi. Bu kabi poselkalar levittaun deb nom oldi.

Sanoat qurilishida qurilish texnologiyasini oshirish omilining ta'siriga Stoylen GOKi qurilishini misol qilib keltirish mumkin. Uning birinchi navbati ikki yildan ortiq, undan keyingilari esa har biri bir yilda tiklandi. Natija asosan loyiha yechimlarini takomillashtirish -- avvallari monolit sifatida bajarilgan konstruksiyalarni yig'ma tarzda barpo qilishga o'tish orqali ta'minlandi. Shu bilan birga boshqa omillar -- masalan, quruvchilar tajribasining o'sib borishi ham o'z ta'sirini ko'rsatdi.

Takrorlanadigan ishlarni (operatsiyalar, jarayonlar va h.k.) bajarishdagI uzluksizlik samaradorlik ko'rsatkichlarini yuksaltiradi -- mehnat sarfi, ish davri va qiymatini pasaytiradi. Bu mehnatdagI ko'nikmalarni puxta egallash, jihozlarning takomillashuvi, bir maromdagI ta'minot va boshqa tashkiliy

omillar hisobiga yuz beradi. Tanaffus yuz bersa, samaradorlik ko'rsatkichiari bir muncha pasayadi va avval erishilgan darajaga chiqib olish uchun biroz vaqt talab qilinadi.



5.10-rasm. Oqim uslubini qo'llashda yuz beradigan tanaffusning samaradorlik ko'rsatkichlariga bo'lgan ta'siri

Oqim uslubidan barqaror foydalanishning ijobiy omillari obyektlar qurilishi va ularni foydalanishga topshirish muddatlarining qisqarishiga, shuningdek loyiha quvvatlarini tezroq o'zlashtirishga, asosiy ishlab chiqarish fondlari va aylanma (oborot) mablag'lardan yaxshiroq foydalanishga ko'maklashadi. Uni joriy qilishdan olingan umumiy iqtisodiy samara obyektlarni muddatidan avval ishga topshirishdan, qo'shimcha xarajatlarning shartli-doimiy qismining qisqarishidan, asosiy ishlab chiqarish fondlari va oborot mablag'lardan tejalgan mablag'larni o'z ichiga oladi.

Qurilish oqim uslubidan ayniqsa turar joy binolari qurilishida eng katta samara ta'minlanadi. UQK sharoitida ishlarni oqimli tashkil qilish qurilish jarayonining barcha ishtiroychilar uchun tabiiy shakl hisoblanadi. Bunda mehnat sarfi 25...40% ga kamayadi.

Sanoat obyektlari qurilishini oqim uslubida tashkil etish uchun oqimlarni rejalashtirish jarayonida, uni ro'yobga chiqarish davomida katta kuch talab qiladi. Bu sanoat binolarining hajmiy tuzilishi va konstruktiv yechimlarining turli-tumanligi, oqimlarni

o'zaro bog'lash, ularni moddiy-texnik jihatdan jamlash va ta'minotini yo'lga qo'yish murakkabligidan kelib chiqadi.

Ammo bu holda ham yirik sanoat obyektlarida oqimli qurilishni aniq tashkillashtirish ishlar mehnat sarfini — 15...20% ga, tannarxini esa 2...3% ga kamaytirish imkonini beradi.

Nazorat savollari

1. Qurilish ishlab chiqarishida oqim tushunchasi, uning mohiyati va mazmuni.
2. Oqimni loyihalashning asosiy prinsiplari.
3. Qurilish oqimlarining tasnifi.
4. Qurilish oqimlarining parametrlari.
5. Qurilishni grafik modeli misolida oldinma-ketin, parallel va oqim uslublarini ko'rsating.
6. Oqimlarning tuzilmasi va yakuniy mahsulot turiga ko'ra tasnifi.
7. Kompleks, obyektni barpo etish, ixtisoslashtirilgan va xususiy oqimlar.
8. Oqimning vaqt bo'y lab rivojlanishiga ko'ra turlari.
9. Teng maromli oqimning parametrlarini hisoblash.
10. Chiziqli grafik va siklogrammani chizib oqimning teng maromligini ko'rsating.
11. Oqim teng maromliligi ko'rsatkichi.
12. Chiziqli grafik va siklogrammani chizib oqimning karra maromligini ko'rsating.
13. Chiziqli-cho'ziq obyektlarni qurishda oqim uslubi.
14. Qurilishda oqim uslubining iqtisodiy samarasi, uning samaradorlik omillari.

VI BOB. QURILISH ISHLAB CHIQARISHINI TAYYORLASH

6.1. Umumiy qoidalar

Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etishni ikki asosiy davr: qurilishni tashkiliy-texnik tayyorlash davri va qurilish maydonini asosiy ishlarni bajarishga tayyorlash davriga ajratish mumkin bo‘lib, ular o‘ziga xos uslublari, qurilish ishtirokchilarining o‘zaro munosabatlari va hujjatlari bilan farqlanadilar.

Har qanday qurilish loyihasini amalga oshirishda o‘nlab, ba’zan hatto yuzlab har xil mulkchilik shaklidagi, mezonlari va ko‘rsatkichlari ham qurilishni amalga oshirayotgan bosh pudratchi bo‘lgan tashkilot maqsadlariga hamisha ham muvofiq kelmaydigan turli korxonalar, pudrat va boshqa tashkilotlar ishtirok etadilar. Chuqur o‘ylangan va o‘zaro bog‘liq chora-tadbirlarga ega bo‘lmay turib, qurilishni muvaffaqiyatli boshqarib bo‘lmaydi. Bunda, qurilish ishlab chiqarishini tashkil etishga tayyorgarlik ko‘rish va ro‘yobga chiqarish bosqichlari yig‘indisi sifatida ko‘rib chiqqa turib, unda yetakchi o‘rin ilgarilovchi, rejali va malakali tayyorgarlikka berilishini qayd etmoq lozim. Qurilishga tayyorgarlik ko‘rish sifatiga birinchi navbatda uni belgilangan muddatiarda yuqori ko‘rsatkichlar bilan amalga oshirish imkoniyati bog‘liqidir.

Qurilish ishlab chiqarishini tayyorlash (QICHT) qurilish maydonchasida ish boshlashdan avval bajariladigan umumiy tashkiliy-texnik tayyorgarlikdan, hamda qurilish maydonchasi va uning atrofidagi hududni tashkillashtirish va o‘zlashtirish bilan bog‘liq, maydoncha tashqarisi va ichida bajariladigan barcha ishlarni o‘z ichiga olgan obyekt qurilishiga tayyorgarlikdan, shuningdek rejali iqtisodiy chora-tadbirlardan iborat bo‘ladi.

6.2. Tashkiliy-texnik tayyorgarlik

Umumiy tashkiliy-texnik tayyorgarlik buyurtmachi tomonidan o‘tkazilib, qurilish davrining tayyorgarlik ishlaridan avval keladi. Ularning bajarilish muddatlari qurilish davri me’yorlari bilan cheklanmaydi. Murakkab obyektlar uchun chora-tadbirlar mohiyati va ularni amalga oshirish muddatlari qurilish

to‘g‘risida qaror qabul qiladigan direktiv organlar tomonidan belgilanadi.

Umumiy tashkiliy-texnik tayyorgarlik davrning asosiy vazifalari kapital qurilishga tuziladigan pudrat shartnomalari qoidalariga uzviy bog‘liq va o‘z ichiga quyidagilarni olishi shart:

- qurilishni loyiha-smeta hujjatlari bilan ta‘minlash;
- qurilish uchun amalda (naturada) maydoncha (trassa) ajratish;
- qurilishning moliyaviy ta‘minlanishini rasmiylashtirish;
- tender(tanlov)ni tashkil qilish va o‘tkazish;
- qurilishga pudrat va subpudrat shartnomalarini tuzish;
- ishlarni bajarishga ruxsatnomalar va dopusklarni rasmiylashtirish;
- buzilib tashlanishi kerak bo‘lgan binolarda joylashgan shaxslar va tashkilotlarni ko‘chirish masalasini hal qilish;
- qurilishni shaxobcha yo‘llar, elektr, suv, issiqqlik ta‘minoti, aloqa tizimi hamda quruvchilarga maishiy xizmat ko‘rsatish xodimlari uchun binolar bilan ta‘minlash;
- qurilishga uskunalar, konstruksiyalar, materiallar va tayyor mahsulotlar yetkazib berilishini uyushtirish.

Qurilishni boshlash uchun zarur, buyurtmachi tomonidan bosh pudratchiga topshiriladigan loyiha-smeta hujjatlari (LSH) ikki bosqichli loyihalashda kelishilgan va tasdiqlangan loyihani hamda unga ilova qilingan qo‘shma smetani yoki tasdiqlangan ishchi hujjatlari va simetalarini o‘z ichiga oladi. Loyer hujjatlari ichida qurilishning kelishilgan bosh rejasi ham topshirilib, utuproq (yer) ishlarini amalga oshirish uchun order-ruxsatnomalar bilan birga rasmiylashtiriladi.

Ishchi hujjatlar (IH) smeta hujjatlari bilan birga pudratchiga topshirilishi shart. Qurilish tashkiloti POS assosida, ishchi hujjatlaridan foydalanib, bo‘lg‘usi ishlar hajmi, birinchi navbatda tayyorgarlik davri uchun ishlarni bajarish loyihasi (IBL)ni ishlab chiqadi.

Umumiy tasdbiliy-rexnik rayyorgarlik	Tayyorgarlik davri ishlari Boshpudratchi	Rejali ishlodiy tafsir Boshpudratchi
Ishlar bochlangan yoki tasdbiliy -rayyorgarliq Buyurtmachi	Tayyorgarlik davri ishlari Boshpudratchi	QMT ishlarning joriy va perspektiv rezonanslari
Loyiha-smeta hujjatlari bilan ta'minlash	Ichki maydon ishlari	QMT quruvanni o'zlashtirish yoki qavta duolatsizlashtirish tavollumi hal etish
Young'ir va qor surʼatlari oqimini yuvalashish rejas	Tayyanich goodezik tarmoqni topshirish	Pudrat ishlari bo'yicha boch va yillik shartnomasini tuzish
Tushenishish xarha ishlab chiqish va tasdiqlash	Qurilish maydonini tozalish, keraksaq qurilishlarni buzish	QMT ishlari dasurni ichki tuzilishi jildi (fondi) ro'yulardan asosida ishlab chiqishi
Qurilish xududedi shaxsiyati va tashkilotlarini ko'chish	Hududni muoxosilik jihatida tayyorish: veritakl rejalashtirish, korxonalariga yaratish o'tkazish	IBLni ishlab chiqish
Mouylashish	Qurilish extyoilari vebum doimiy bino va ishsohardani qurish	
Pudrat va subpudratchilar bilan shartnomalar tuzish	Qurilish extyoilari vebum doimiy bino va ishsohardani qurish	
qurilish extyoilari uchun aloq energiya resurslarda, tarmoqlar, yo'llardas soylashtirish va mashayx xonalarning qiziqarishlari haqida qator va yesilimler qabul qilish	Qurilish extyoilari vebum doimiy bino va ishsohardani qurish	
Jihozlar va buyumlar qabel qilish	Qurilish extyoilari vebum doimiy bino va ishsohardani qurish	
Tayyorish shaxriga DAXX'dan mukarror qishib (buyurtmachi,pudratchi, ko'chachi)	Qurilishda xalqaroqning bmoxarmi qurishi	
Xom asbyo materiallari, konstruksiyalar hamda jihozlar yedzizio berishni tashkil etish	Vaqonotlari binalar reformasiya, ambarlo va energiya resurslari namabala tasi o'sishish	

6.1-rasm. Qurilish ishlari hujjarishiga tayyorgarlik ko'rish

Davlat buyurtmasi tarkibidagi obyektlar qurilishining rejali asosi tasdiqlangan titul ro'yxatini taqdim etish talabida o'z aksini topadi.

Titul ro'yxati (TR) – bu buyurtmachi tomonidan tuzilib, davlat organi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan (davlat korxonalari va tashkilotlari uchun majburiy) qurilish obyektlarining ro'yxati ko'rinishidagi davlat buyurtmasi. Ularda qurilish joyi, uning boshlanish va tugallanish vaqtli, rejelashtirilgan yildagi kapital kiritmalar hajmi, quvvatlar va asosiy fondlar o'lchamlari va ularni ishga tushirish muddatlari ko'rsatiladi. TR tarkibidan faqat tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari bilan ta'minlangan obyektlargina o'rinn oladi. TR

qurilishni rejalashtirish, moliyaviy ta'minlash, kreditlar taqdim etish va resurslar ajratish uchun butun qurilish davriga mo'ljallangan asosiy va o'zgarmas hujjat hisoblanadi.

Ularni tuzishda pul mablag'larining topshiriladigan obyektlarda jamlanishi, yangi boshlanayotgan va o'tish bosqichidagi obyektlar uchun esa – qurilish davri me'yorlarida belgilangan o'lchamdan kam bo'limgan darajada mablag' bilan ta'minlash zarurati hisobga olinadi. TR butun qurilish davriga, qurilishning ichki (yillik TR) hujjati esa – rejalashtirilgan yil uchun tuziladi.

Sanoat qurilishida *ishga tushiriladigan majmua* – ya'ni obyektlar, agregatlar, mexanizmlar, shuningdek qurilayotgan ishlab chiqarish quvvatlarining bir qismi, shu jumladan turar joy va kommunal-maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarini foydalanishga topshirish imkonini ta'minlaydigan kommunikatsiyalar to'plami tushunchasi mavjud. Ishga tushirish obyektining tarkibi va qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanib, loyiha tashkiloti va bosh pudratchi bilan kelishib olinadi.

Turar-joy, kengroq ommaviy qurilishda sanoat qurilishidagi ishga tushiriladigan majmuaga o'xshash tushuncha mavjud. Masalan, shahar qurilishida qurilayotgan turar joy mikrorayonining bir qismiga nisbatan qo'llanadi. Uning tarkibiga turar joy binolaridan tashqari savdo, maishiy xizmat ko'rsatish binolari va zarur muhandislik inshootlariga ega bo'lgan va obodonlashtirilgan hudud kiradi. Bu kabi majmualarni loyihalash va qurish tartibi Shahar qurilish majmui to'g'risidagi nizomga binoan tartibga solinadi.

Mikrorayonning majmualari qurilishi navbatи foydalanishga topshiriladigan uylarda yashaydigan aholini to'la hajmda madaniy-maishiy xizmatlar bilan eng qisqa muddatlarda ta'minlash sharti bilan belgilanadi. Mikrorayonning birinchi majmuiga bolalar bog'chalari va yaslilar, kundalik ehtiyojga molik madaniy-maishiy obyektlar, zarur hollarda, maktab binolari kiritiladi.

Majmualar qurilishi rejalashtirilganda ularning me'morchilik nuqtai nazaridan ma'lum darajada tugallanganligi ham hisobga olinadi. Odatda, majmua hajmi uni bir yil muddatda foydalanishga topshirishdan kelib chiqib belgilanadi.

Qurilishdagi pudrat shartnomalar quyidagi turlarga bo‘linadi.

Bosh pudrat shartnomasi bosh pudratchi bilan butun qurilish hajmiga tuziladi.

Yillik pudrat shartnomasi taqvimiylar bir yil muddatga – alohida obyektlar bo‘yicha ishlarni bajarishga tuziladi.

Tayyorgarlik ishlari pudrat shartnomasi tayyorgarlik ishlari majmuini amalga oshirilishini nazarda tutadi.

Subpudrat shartnomasi deb, bosh pudrat shartnomasining egasi bo‘lgan qurilish tashkiloti ma’lum bir ishlarni bajarilishini boshqa bir ixtisoslashgan tashkilotga topshirganda, ya’ni bosh pudratchi va subpudratchi tashkilotlari orasida tuziladigan shartnomaga aytildi.

6.3. Qurilishdan oldingi anjuman

Amerika tajribasida *qurilish oldi konferensiya* deb barcha asosiy ijrochilar ma’lum bo‘lganidan so‘ng o’tkaziladigan yig‘ilish (majlis)ga aytildi. Konferensiya mavzulari keyinchalik, ish jarayonida, to‘xtalishlar yuz bermasligi uchun avvaldan muhokama qilinib, hal etilishi kerak bo‘lgan barcha masalalar ko‘rib chiqiladi.

Bu kabi tadbiriga quyidagi asosiy, hal etuvchi shaxslarning hozir bo‘lishi ta’minlanadi:

- ega – buyurtmachi yoki uning vakili;
- me’mor (muhandis) yoki rezident – eganing obyektdagi doimiy vakili;
- bosh pudratchi;
- subpudratchilar;
- asosiy ta’motchilar;
- davlat va ijtimoiy (jamoatchilik) agentliklarining vakillari (zarur hollarda).

Ushbu majlisda ishtirok etishga shu qadar katta ahamiyat beriladi, hatto ba’zan kontraktda konferensiya barcha pudratchi va subpudratchilarning ishtirok etishi shart qilib qo‘yiladi. Qurilish egasining ishtiroki ijrochilar duch keladigan muammolarni yaxshiroq tushunishi, o‘z navbatida, ijrochilar esa – konferensianing asosiy maqsadi, ya’ni egasining talablarini anglab olishi imkonini beradi. Kelajakda keraksiz bahs va

munozaralarga yo‘l qo‘ymaslik uchun kim “kul rang mas’uliyat hududlari (gray area)”ga javobgar bo‘lishi kelishib olinadi. Majlis jarayonida ishtirokchilar orasidagi ziddiyatlarni anglab olish va ularni bartaraf etishga harakat qiladilar.

Majlis uchun ajratilgan vaqt kun tartibidagi barcha masalalarni muhokama qilib olish uchun yetarli bo‘lishi kerak. Har qanday holda ham, vaqt sarsidan qat’iy nazar, majlis maqsadlari bo‘lajak ehtimoliy xatolarning oldini olish deb, qabul qilish lozim.

Munozaraning *asosiy masalalari* Loyiha mohiyati, uning ko‘lami va murakkabligi, shuningdek taqdim etilayotgan ustuvor maqsadlariga bog‘liq. Har qanday obyektning o‘ziga xos, uni ajratib turadigan xususiyatlari mavjudligiga qaramay, barcha turdagи qurilishlarga xos bo‘lgan umumiy ahamiyatga ega muayyan omillari mavjud. Bunday konferensiya kun tartibini ishlab chiqishda amerikalik quruvchilar tajribasidan kelib chiqib muhokama qilinadigan masalalarning nisbatan to‘liq ro‘yxati foyda berishi mumkin.

Tavsiya etiladigan mavzular ro‘yxati mazkur ishda ko‘rib chiqish uchun kattalik qiladi, shuning uchun muammolarning faqat asosiy guruhlarini qayd etib o‘tamiz. Avvalambor koordinatsiya majlisi o‘tkazilib, bu yerda Loyihada ishtirek etayotgan tashkilotlarning rahbar xodimlari shaxsan tanishish, vakillarining vakolatlari va mas’uliyat darajasini belgilab olish maqsadida uchrashadilar. Bu holda sifatni nazorat qilish, inspektorlar va superintendant huquqlari masalalari haqida kelishib olinadi.

Loyiha ma’muriyatiga oid masalalar yuzasidan barcha hujjatlardan o‘tish amaliyoti, zarur sug‘urta polislari va bondlari ro‘yxati, bajarilgan ishlar uchun to‘lovlar va O‘zgartirish orderlarini rasmiylashtirish tartiblari belgilab olanadi.

Subpudratchilar, yetkazib beruvchilar va davlat agentliklari bilan shartnomaga munosabatlarni muhokama qilib olish “adolatli” (fair) munosabatlarni o‘rnatishga qaratilgan bo‘lib, bunga erishish vositalaridan biri ishtirokchilar barcha harakatlarini hujjatlashtirib borish tartibiga qat’iy rioya qilishdan iboratdir.

Ish boshlashdan avval qurilish uslublari, eng mas’uliyatli loyiha yechimlari, ish chizmalari va TU ni o‘zaro muvofiqlashtirish,

materillar va uskunalarini almashtirish tartibiga doir masalalar ko'rib chiqiladi. Ijrochilar e'tiboriga egasi bilan kelishilgan nazorat muddatlari belgilangan ishlar grafigi yetkaziladi.

Mehnat munosabatlari masalalari bo'yicha mahalliy qonun talablari, hujjatlashtirish va audit xususiyatlariga aniqlik kiritib olinadi. Da'vo va bahslarni ko'rib chiqish tartibi, bunda shartnomalarning roli va ega vakilining vakolatlari belgilanadi.

Ana shu dastlabki bosqichdayoq obyektni qabul qilib olish tartibi va bu bilan bog'liq nazorat va moliyaviy amaliyotlar belgilab olinishi muhim rol o'ynaydi.

U yoki bu masalaning hal etilishi haq to'lash bilan bog'liq bo'lgan har sharoitda ariza (talabnama) berilishi, uni ko'rib chiqish va tomonlar mas'uliyatiga oid qat'iy tartib (reglament) ishlab chiqiladi.

6.4. Tayyorgarlik davriga oid ishlar

Tashkiliy chora-tadbirlar davrida barcha tayyorgarlik amalga oshirilganidan, shu jumladan, qurilish maydonida ishlarni boshlash ruxsati olinganidan so'ng qator tayyorgarlik ishlari bajariishi kerak bo'ladi. Ularni bajarishdan maqsad qurilish ishlab chiqarishini tayyorlab qo'yish. Tayyorgarlik ko'rish davri ishlari tarkibi va ularni bajarish tartibi qurilish tarmog'i, qabul qilingan texnologiya va mahalliy shart-sharoitga bog'liq ravishda turlichra bo'ladi. Ular qurilish maydonida va tashqarida amalga oshiriladigan ishlardan iborat.

Tayyorgarlik ko'rish davridagi *maydon ichi ishlari* tarkibiga qurilish maydonini o'zlashtirish. shu jumladan, qurilish xo'jaligini tashkil qilish bilan bog'liq va qurilishning asosiy davri normal boshlanishi va rivojlanishini ta'minlab beradigan ishlargina kiradi, shu jumladan:

- buyurtmachi tomonidan tayanch geodeziya tarmoq yaratilishi, ya'ni qizil chiziqlar, reperlar, binolarning bosh o'qlari, tayanch qurilish to'ri loyiha hujjatlaridan tabiatga (qurilish maydoniga) ko'chirilishi;

- qurilish maydonini o'zlashtirish – hududni tozalash, binolarni buzish, kerak bo'lsa, ko'chirish, daraxtlarni yiqitish, to'nkalarni olish, yerni o'simlik qatlamini ko'chirib olish va h.k.;

- maydonni muhandislik nuqtai nazaridan tayyorlash – yer usti suvlarining bir tomonlama ketishini tashkil qilgan holda qurilish maydoni hududni tekislash, doimiy yoki muvaqqat avtomobil yo'llari, temir yo'l shaxobchalari, pristanlarni jihozlash, qurilishni suv va elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun mavjud tarmoqlarni ko'chirish va yangilarini yaratish, shu jumladan doimiy va muvaqqat manbalarni tiklash;

- qurilish ehtiyojlari uchun mo'ljallangan muvaqqat inshootlarni (vaqtincha ishlab chiqarish, sanitariya, jamoa va sh.o'.), shuningdek alohida asosiy obyekt (qorovulkona, ombor va sh.o'.)larni barpo qilish (jihozlash);

- qurilishni boshqarish uchun zarur bo'lgan aloqa vositalarini (telefon, radio va teletayp) jihozlash.

Yirik qurilishlarni amalga oshirish uchun tayyorgarlik davrining *maydondan tashqari ishlari* tarkibiga magistral tarmoqlar (3 km dan uzun), shu jumladan temir yo'l izlari, avtomobil yo'llari, transformator podstansiya, elektr uzatkich tarmoqlari, suv olish inshootlari, suv tarmog'i; tozalash inshootlariga ega bo'lgan kanalizatsiya kollektorlari; kema to'xtash joyi va qatnash trassalarini tiklash kiradi.

Hududiy jihatdan alohida joylashgan maydonlardagi korxona va inshootlarni qurishda tayyorgarlik davrida qurilishning asosiy davri birinchi navbatining quruvchi kadrlarini joylashtirish va ularga xizmat ko'rsatish uchun turar joy va ijtimoiy binolar qurilishi, shuningdek qurilish moddiy-texnik bazasining ayrim korxonalari tiklanishi shart.

Moliyaviy va moddiy resurslarni harakatsiz qoldirmaslik uchun tayyorgarlik davrida asosiy davr ishlari boshlanishini ta'minlash uchun zarur bo'lgani kam lekin yetarli daraja bajarilishi kerak.

6.5. Rejali iqtisodiy chora-tadbirlar

Qurilish ishlab chiqarishni tayyorlashda bajariladigan rejali iqtisodiy chora-tadbirlar o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- buyurtmachi tomonidan mo'ljallangan hajmlar va ishlar tuzilmasining ularning qurilish bo'linmalari ishlab chiqarish quvvatlariga muvofiqligi nuqtai nazaridan, obyektlarni

belgilangan muddatlarda ishga tushirish imkoniyatini hisobga olgan holdagi tahlili bilan qurilish-montaj ishlari (QMI)ining pudrat ishlari istiqbolli va joriy rejalarini tayyorlash;

- QMI ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, joyini o'zgartirish yoki ularni ko'chirish zarurati to'g'risidagi masalalarni hal qilish;
- buyurtmachi bilan qurilishning bosh va yillik pudrat shartnomalarini tuzish;
- davlat buyurtmachisi bilan qurilish ichi ishlарini kelishib olish va ularni tasdiqlatish.

Qurilish ishlab chiqarishini tayyorlashning dasturiy ta'minoti mavjud dasturiy paketlar vositasida ishlab chiqarishni tayyorlashga doir asosiy vazifalari hal etilishining to'liq kompyuterlashtirish imkonini beradi:

- PSD ni tayyorlash va ishga hozirlash;
- QMI moliyaviy dasturini shakllantirish va uni hisoblash;
- QMI ishlab chiqarishi taqvimiylarini rejalarini yoki to'rsimon grafiklarini ishlab chiqish;
- QMI tezkor haftalik-sutkalik (dekkalik) grafiklarini ishlab chiqish;
 - qurilish ashyo, qism, buyum, konstruksiya, uskuna va qurilmalariga bo'lgan ehtiyojni hisob-kitob qilish va ularni yetkazib berish grafiklarini ishlab chiqish;
 - ishchi kuchining umumqurilish va alohida pudratchilar bo'yicha harakatlanish grafiklarini ishlab chiqish.

Nazorat savollari:

1. Qurilishni tayyorlash tizimi nima uchun mo'ljallangan?
2. Qurilishni tayyorlash tizimining tashkiliy-texnik davri va uning tarkibi.
3. Ishga tushirish va shahar qurilish majmualari tushunchalari va ularning tarkibi.
4. Xorijda o'tkaziladigan qurilish oldi konferensiyasining maqsadi.
5. Tayyorgarlik davrining maydon ichi ishlari tarkibi.
6. Tayyorgarlik davrining maydon tashqarisida bajariladigan ishlari tarkibi.

VII BOB. ALOHIDA BINO VA INSHOOTLAR QURILISHINI TASHKIL QILISH VA TAQVIMIY REJALASHTIRISH

7.1. Umumiy qoidalar

Qurilishda taqvimiy reja (TR) tushunchasiga QMI aniq qiymatlari va qabul qilingan tashkiliy hamda texnologik yechimlari asosida ishlarni amalga oshirish tartibi va muddatlarini belgilaydigan barcha rejallashtirish hujjatlari kiradi. TRlar QTL (POS) va IBL (PPR) tarkibidagi asosiy hujjatlar hisoblanadi.

Qurilishning taqvimiy rejalariga muvofiq ta'minot taqvimiy rejalar – ishchi kadrlari va moddiy-texnik resurslarga bo'lgan ehtiyoj grafigi ishlab chiqiladi.

TRning asosiy ma'lumotlari tarkibi, tuzilmasi va batafsilligi uning o'zi tarkibiga kirgan loyiha hujjati nima uchun mo'ljallanganiga bog'liq va shundan kelib chiqib, unga bag'ishlangan ishlab chiqarish davri, unga mo'ljallangan boshqarish darajasi va uning ishlab chiqarish vaqtidan kelib chiqib aniqланади. TRning barcha qolgan tarkibini belgilab beradigan asosiy parametr u ko'zlagan (mo'ljallagan) davr hisoblanadi. POS tarkibiga kirgan qurilish TRda ana shunday davr bo'lib yil, chorak, oy, dekada, hafta, kun hisoblanadi; texnologiya xaritasi tarkibida ishlarni bajarish grafigida ishlar hajmi va davriga bog'liq ravishda – kun, smena va soat, transport-montaj grafiklarida esa – soat va daqiqa.

7.2. Obyekt qurilishi taqvimiy rejasini tuzish

Obyekt qurilishining chiziqli yoki to'rsimon grafik ko'rinishidagi TRi obyektni barpo qilishda amalga oshiriladigan umumqurilish, maxsus va montaj ishlari bajarilishining oldinma-ketinligi va muddatlarini aniqlab beradi. Bu muddatlar alohida ishlab chiqarish turlarining bajarilish muddatlarini oqilona o'zarobog'lash, asosiy resurslar, birinchi navbatda ishchi brigadalari va yetakchi mexanizmlar, shuningdek qurilish hududi, alohida maydon va boshqa shu kabi muhim omillar tarkibi va miqdorini hisobga olish natijasida belgilanadi.

TR asosida muayyan vaqtdagi mehnat va moddiy-texnik resurslarga bo‘lgan ehtiyojni, shuningdek barcha turdag‘ uskunalarining yetkazib berilish muddatlari hisoblab aniqlanadi. Bu hisob-kitoblarni umuman obyekt bo‘yicha, shuningdek qurilishning alohida davrlari bo‘yicha bajarish mumkin. TR bo‘yicha ishlar borishi nazorat qilinadi va ijrochilar ishi o‘zaro muvofiqlashtiriladi. TRda hisoblab aniqlangan ishlab chiqarish muddatlari nisbatan batafsil rejalash hujjatlarida, masalan, haftalik-sutkalik grafiklar va smena vazifalarini belgilashda boshlang‘ich ma’lumot sifatida ishlatiladi.

TR quyidagi tartibda ishlab chiqiladi:

1. Ishlar ro‘yxati (nomenklaturasi) tuziladi.
2. Unga muvofiq har bir ish turi bo‘yicha ular hajmi aniqlanadi.
3. Asosiy ishlarni bajarish va yetakchi mashinalarni ishlash uslublari tanlanadi.
4. Me’yoriy mashina va mehnat sarfi hisoblab aniqlanadi.
5. Brigada va zvenolar tarkibi belgilanadi.
6. Ishlar bajarilishining texnologik ketma-ketligi o‘rnataladi.
7. Ishlarni necha smenada bajarilishi tanlanadi.
8. Alovida ishlarning muddati va ularning bir vaqtida bajarish imkoniyati aniqlanadi; shu vaqtning o‘zida ushbu ma’lumotlar bo‘yicha ijrochilar va ishchi sutkada smenalar soni belgilanadi.
9. Hisoblab aniqlangan muddat me’yoriy ko‘rsatgichlar bilan solishtirilib, zarur tuzatishlar kiritiladi.
10. Ishlab chiqilgan reja asosida resurslarga bo‘lgan chtiyoj aniqlanadi va ular bilan ta’minlash grafiklari ishlab chiqiladi.

Texnologik xaritalar mavjud bo‘lganida ularning mahalliy sharoitlarga mos kelishiga (muddatlari, yetakchi mexanizmlar muvofiqligi, talab etilgan resurslar mavjudligi va h.k.) aniqlik kiritiladi va ularning chiqish ma’lumotlari obyekt TR tuzilishida alohida ish majmualari bo‘yicha hisobiy ko‘rsatkich sifatida qabul qilinadi. Masalan, turar joy binosi namunaviy qavati va tomini montaj qilishning texnologik xaritasiga ega bo‘lgan holda uy qurilishi grafigini tuzish uchun ana shu xaritalarga kiritilgan montaj muddatlari va resurslarga bo‘lgan ehtiyoj qabul qilinadi.

Taqvimiylar grafik ikki qismdan iborat bo'lib, uning chap qismida jadval ko'rinishida hisob natijalari aks ettiriladi va o'ng qismida ishlarni bajarish tartibi muddatlari bilan ko'rsatiladi.

IBL tarkibida TRni ishlab chiqish uchun quyidagilar boshlang'ich ma'lumot bo'lib xizmat qiladi:

- QTL tarkibidagi TR;
- Qurilish davri me'yordi yoki direktiv ko'rsatma (vazifa);
- Qurilish, montaj va maxsus ishlarning texnologik xaritalari;
- IH va smetalar;
- Quriliish ishtirokchilari bo'lgan tashkilotlar, brigadalar tarkibi va ular erishgan unumdo'rlik darajasi, mavjud mexanizmlar va zarur moddiy resurslarni olish imkoniyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar.

7.1-jadval

Nomlanishi	Ishlar hajmi		Mehnat sarfi, kishi-kun	Talab qilingan mashina		Ishlar davomiyligi, kun.	Seneva soni	Smenada ishchilar soni, kishi	Brigada tarkibi	Ishlar grafigi (kun, oylar)
	O'chov birligi	Soni		Nomlanishi	Mashmalar soni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mas'ul ijrochi

(imzo)

Shu sababli bu kabi rejalar grafik deb nomlanadi. TRning grafik qismi chiziqli (Gant grafigi, siklogramma) yoki to'rsimon grafiklar ko'rinishida bo'lishi mumkin.

Ishlar ro'yxati ishlarni turlari va davrlari bo'yicha guruholashtirgan holda ular bajarilishining texnologik ketma-ketligi tartibida to'ldiriladi. Guruhlarga ajratishda muayyan qoidalarga rioya qilish shart:

- grafik tushunarli va o'qish uchun qulay bo'lishi uchun ishlarni imkon qadar birlashtirish, yiriklashtirish talab etiladi;
- shu bilan birga ishlarni yiriklashtirishda ma'lum qoidalarga rioya qilish, ya'ni turli ijrochilar (QU, uchastka, brigada yoki zvenolar) tomonidan bajarilayotgan ishlarni birlashtirish mumkin emas, bir ijrochi tomonidan bajarilayotgan

ishlar majmuida esa navbatdagi brigada uchun ish frontini olib beradigan qismini ajratib, alohida ko'rsatish zarur.

Masalan, turar joy binosining umumqurilish ishlari bir kompleks brigada tomonidan bajarilib, shu tufayli uning ishini bir satrda aks ettirish mumkin edi. Ammo bino qurilishida qator boshqa brigadalar ham ishtirok etayotganligi sababli umumqurilish ishlarini qavatlar, yaruslar, zaxvatkalar bo'yicha bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda ajratib ko'rsatish kerak. Bunday ehtiyoj suv, oqova, elektr tarmoqlari ishlarini qachon (qaysi qavat, yarus, zaxvatkadan keyin) boshlash mumkinligini ko'rsatish uchun kerak bo'ladi. O'z navbatida, maxsus ishlar muayyan qismining tugallanishi tirkishlarni yopish, pol yotqizish uchun tayyorgarlik ko'rishga imkon beradi. Shunday qilib, grafikdagi ishlar ro'yxatini yiriklashtirish texnologik omillar – jarayonlarning ketma-ketligi va tashkiliy omillar – ishlarning ijrochilar bo'yicha taqsimlanganligi bilan cheklanadi. Shu bilan birga subpudrat tashkilotlar ishi u qadar batatsil rejalashtirilmaydi – ularning bosh pudratchi va bir-biri bilan o'zaro bog'liqligi aks ettiriladi xolos.

Ishlar hajmi IH va smetalar bo'yicha aniqlanadi. Smetalardan ishlarni hajmini tanlash IHlardan hisoblashga nisbatan kamroq mehnat talab qiladi. Ammo smetalarda hajmlar zaxvatkalar bo'ylab ajratilmagan, shu sababli alohida ishlar bo'yicha smetalar bo'yicha hisob-kitoblar to'g'riligini nazorat qilib, bevosita IH va ular spetsifikatsiyalaridan foydalanishga to'g'ri keladi. Ishlar hajmini yiriklashtirilgan kompleks mc'yorlarda (UKN-YKM) yoki Yagona me'yor va narxlarda (ENiR-YaMvaN) belgilash talab etiladi. Maxsus ishlar hajmi esa qiyamatli ifodada (smeta bo'yicha) ularning mehnat sarfi bajarilgan ish bo'yicha aniqlanganida, yiriklashtirilgan ko'rsatkichlarni foydalanishda esa – ularga muvofiq o'lcham birliklariga ko'ra aniqlanadi.

Ishni bajarishga kerak mehnat sarfi (4 gr.) va mashina vaqt sarflari (5,6 gr.) turli me'yorlar bo'yicha hisoblab aniqlanadi. TR yechimlarining aniqligi ko'p jihatdan mehnat sarfi bo'yicha manbaning tanlanishi bilan belgilanadi.

Quyidagilar me'yoriy baza bo'lib xizmat qilishi mumkin:

- me'yorlar va narxlari;
- kalkulyatsiyalar;

- smeta tuzishga ishlatiladigan me'yorlar (QMQ, ERER);
- yiriklashtirilgan kompleks me'yorlar (UKN);
- bajariladigan ishlar bo'yicha o'Ichov birliklari: tabiiy ($m^3/kishi-kun$ va h.k.), qiymatli ($so'm/kishi-kun$ va h.k.) yoki hajmiy-konstruktiv (kishi-kun/qavat, kishi-kun/kvartira va h.k.) bo'lishi mumkin.

Dastlabki uch o'Icham barcha holatlarda o'rtachalashtirilgan ma'lumotlarga asoslanib aniqlanadi. Yiriklashtirilgan kompleks me'yorlar (UKN-YKM) bir qadar obyektiv bo'lishi bilan birga o'rtachalashtirilishi sababli alohida brigada, obyekt, muayyan ish sharoitlari xususiyatlarini aks ettira olmaydi, ularning kamchiligi ham ana shunda.

Turli tashkilotlardagi kun tartibidagi joriy mehnat *unumdoorligime'yorlarga* nisbatan taxminan 1,5...2 baravar farq qiladi. Kalkulyatsiya tuzish, ya'ni IHlardan kelib chiqib TRga kerak ma'lumotlarni aniqlash ancha aniqlik beradi. Bunda ishlarning butun kompleksini to'liqroq qamrab olish imkonii ham ijobjiy natija, ammo uni tuzish uchun ko'p mehnat sarflanadi va yuqori maiaka talab qilinadi.

YaMvaN kabi me'yorlardan foydalanish ko'p mehnat talab qilgani uchun ko'pgina yirik tashkilotlarda rejalaştirish maqsadlarida kalkulyatsiyalarini ishlab chiqib, ular asosida yiriklashtirilgan me'yorlar tasdiqlanadi va ularidan foydalaniladilar.

Yiriklashtirilgan me'yorlar bino yoki uning bir qismidagi ish turlari (seksiya, oraliq, yarus va h.k.), konstruktiv element (ustama detallarni payvandlagan holda ustki to'sinlar montaji), yoki kompleks jarayonga (masalan, uylarning keramzit betonli paneldan bajarilgan ichki yuzalarini ishlov berish uchun tayyorlash, shu jumladan, devorlar, otkoslarni suvoqlash, yuzani qisman belgilagan holda rustlarni tortish, qorishma keltirish va boshqa qo'shimcha ishlar bilan birga) tuziladi.

Yiriklashtirilgan me'yorlar mehnat *unumdoorligining erishilgan darajasini* hisobga olishi ularning ijobjiy xususiyati hisoblanadi. Yiriklashtirilgan me'yorlar bo'Imagan hollarda avval mehnat sarfi kalkulyatsiyasini tuzib, u bo'yicha hisob-kitob natijalari grafikka ko'chiriladi.

Umumiy qoida tarzida, me'yor naqadar batafsil bo'lsa, u shunchalik ishonchsiz bo'ladi deb hisoblasa bo'ladi.

Biror brigadaning bir turdag'i obyektda (masalan, xuddi shu turkumli uyda) erishgan unumidorligi to'g'risidagi ma'lumotdan foydalanish eng katta aniqlikni ta'minlaydi, iekin boshqa brigadaning shu kabi obyektdagi bajargan ishi yoki konstruktiv yechimlariga ko'ra shunga yaqin obyektda erishilgan unumidorlik hisob-kitoblarga asos qilib olinsa, hisob aniqligi nisbatan kamroq bo'ladi.

Xorijiy firmalar turli ijrochilar, har xil konstruktiv yechimlar va ishlarni bajarish texnologiyasi xususiyatlarini hisobga olgan holda ishning haqiqiy unumidorligi (bajarilgan ish) va ishlarni bajarishga sarflangan vaqt to'g'risidagi liisobot ma'lumotlarini yig'ish yuzasidan doimiy ish olib boradilar. Ana shunday axborotni tizimli ravishda jamlash, tahlil qilish va umumlashtirish TRni tuzishda amalga oshiriladigan hisob-kitoblariga maksimal ishonchli ma'lumotdan foydalanish imkonini beradi.

Ish muddati. TRni tuzishdan avval ishlarni amalga oshirish usiub (qo'lda, kichik mexanizatsiya vositalari yordamida, kompleks mexanizatsiyalash; ketma-ket, parallel, oqim va sh.o.) va usullari (muayyan ashyo, buyum, konstruksiya, brigada tarkibi, qo'llaniladigan texnik vositalar majmui) aniqlanib, mashina va mexanizmlar tanlangan bo'lishi kerak. Taqvimiylar grafikni tuzish jarayonida asosiy mashinalarni 2...3 smena (smena – ishchilarning bir sutkada mehnat qilish, ularni ish joyida boshqa ishchilar bilan almashinish muddati) davomida tanaffussiz ishlatish yo'li bilan ulardan samarali foydalanish sharoitlarini ta'minlash talab etiladi.

Mexanizatsiyalangan ishlar muddati faqat mashinalar samaradorligidan kelib chiqib belgilanishi shart. Shu sababli avval ish maromi butun grafik qurilishiga asos bo'ladigan mexanizatsiyalangan ishlar muddati, undan keyin qo'lda bajariladigan ishlar muddati hisoblab aniqlanadi.

Mexanizatsiyalangan ishlar bajarilish muddati T_{mex} (kun) quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi

$$T_{\text{mex}} = N_{\text{mash-sm}} / (n_{\text{mash}} m), \quad (7.1)$$

bu yerda $N_{mash-sm}$ – mashina-smenalarning kerakli miqdori (6 gr.);

n_{mash} – mashinalar soni;

m – bir sutkada ish smenalari soni (8 gr.).

Mashinalarning kerakli miqdori QMI hajmi va turi, hamda belgilab berilgan bajarilish muddatlariga bog‘liq.

Qo‘lda bajariladigan ishlar muddati, T_q (kun) ishlar mehnat sarfini $Q_{kishi-kun}$ (kishi-kun) zaxvatka hududini egallash mumkin bo‘lgan ishchilar soniga n_k bo‘lish yo‘li bilan hisoblab topiladi

$$T_q = Q_{kishi-kun} / n_k \quad (7.2)$$

Zaxvatkada ishlashi mumkin bo‘lgan ishchilarning eng ko‘p miqdorini ishlarni bo‘lmalar (ishchilar zvenosi yoki alohida ishchi ishlaydigan joy soni)ga bo‘lish yo‘li bilan aniqlash mumkin bo‘lib, bunday bo‘lmalar o‘lchami zveno yoki alohida ishchining bir smenada bajaradigan ish miqdori (ish unumidorligi)ga teng bo‘lishi kerak. Bo‘lmalar sonini zvenolar tarkibiga ko‘paytirish mazkur zaxvatkada brigadadagi ishchilarning maksinal sonini beradi.

Ish muddatini qisqartirish quyidagi uchta cheklov ko‘rinishidagi chegaralarga ega:

- a) ishlar ko‘لامи kattaligi;
- b) ish kuchining yetarligi;
- v) ishlarning texnologiyasi.

Aloida ishlarning minimal muddati ularni bajarish texnologiyasi bilan belgilanadi. Masalan, “nam” jarayonlarga cga bo‘lgan betonlash, suvoqlash va bo‘yash kabi ishlar.

Smenalar soni (8 gr.). Asosiy mashinalardan (montaj kranlari va h.k.) foydalanishda ish smenalari soni kamida 2 ga teng qilib olinadi. Mashinalar qo‘llanmaydigan ishlar, odatda, faqat bir smenada bajarilishi shart.

Sutkaning kunduzgi vaqtiga to‘g‘ri keladigan birinchi smenada ishlaydigan brigadalarning ish unumidorligi boshqa smenalarga nisbatan katta bo‘lishini unutmaslik kerak. Odatda ish ko‘lamli yetarli bo‘lganida bunday ishlarni faqat birinchi smenaga

rejalashtirish maqsadga muvofiq. Ana shunda mehnat sharoitlari yaxshiroq bo'lib, boshqarish va tashkillashtirish darjasini ham yuksaladi va mos ravishda nisbatan yuqori unumdonlik ta'minlanadi.

Qo'lda hamda mexanizatsiyalash imkonini beradigan asboblar (kichik mexanizatsiya vositalari) yordamida bajariladigan ishlar smenaligi ishlar ko'lami va shu ishni bajara oladigan ishchi kadrlarning yetarlilikidan kelib chiqib aniqlanadi. Bundan tashqari, ba'zi ishlar, masalan, bezak berish ishlarini faqat kunduzgi smenada bajarish mumkin. Bir qator ishlarni, ayniqsa, kuz-qish mavsumida ikkinchi smenada amalga oshirish ishchi joylari, o'tish joylarini yoritish, mehnat muhofazasi bo'yicha choralar qabul qilish kabi qo'shimcha chora-tadbirlarni talab qiladi. Ammo bunday chora-tadbirlarning amalga oshirilishi ham ikkinchi smena noqulayliklarini to'liq bartaraf etmaydi. Qo'lda bajariladigan ishlar faqat ishlar ko'lami o'ta cheklangan bo'lib, brigada (zveno) smenali ishlash uchun bo'linishga majbur bo'lgan kamdan-kam hollarda (masalan, g'isht trubalarmi terib ko'tarishda) ikkinchi smenaga tayinlanadi.

Smenadagi ishchilar soni va brigada tarkibi (9,10 gr.) ishlar mehnat sarfi va bajarilish muddatiga muvofiq ravishda aniqlanadi. Brigada tarkibini hisoblab aniqlashda bir zaxvatkadan ikkinchisiga o'tish brigada tarkibining miqdor va malaka tarkibida o'zgartirishga olib kelmasligi shart ekanligidan kelib chiqiladi Ushbu shartni hisobga olgan holda brigadada kasblar o'rindoshligi (brigada a'zolari o'z kasbidan tashqari shu kompleks ish bajarilishi uchun kerak bo'lgan boshqa kasblarni egallash)ning eng ratsional tuzilmasi belgilab olinadi. Odatda brigadalar tarkibidagi ishchilar ko'pdan beri birga ishlashadi va bu holat TRni tuzishda hisobga olinadi.

Brigada tarkibining hisobi muayyan ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

1. Brigadaga yuklatilgan ishlar majmui belgilab olinadi (1 gr. bo'yicha).
2. Majmuaga kirgan ishlarning mehnat sarfi hisoblab aniqlanadi (4 gr.).
3. Mehnat sarfi kalkulyatsiyadan ishchi kasblari va razryadlari bo'yicha tanlab olinadi.

4. Kasblarning ratsional o'rindoshligi bo'yicha tavsiyalar belgilanadi.

5. Bajariladigan ishni amalga oshirish uchun tanlangan yetakchi mashinaga zarur bo'lgan vaqt asosida, (7.1) formulasi bo'yicha yetakchi jarayon muddati aniqlanadi.

6. Zveno va brigadalarning miqdor tarkibi hisoblab aniqlanadi.

7. Brigadaning kasbiy-malaka tarkibi belgilanadi.

Tanlab olingan yetakchi mashinadan uzluksiz foydalanish maqsadida u qo'llanadigan va texnologik jihatdan bog'liq barcha ishlar majmui bitta brigada zimmasiga yuklatiladi. Masalan, yirik panelli uylarning ikki bosqichda bajariladigan yer usti qismini barpo etishda birinchi bosqichga montaj ishlari bilan birga montaj bilan birga bajariladigan barcha qo'shimcha ishlar ham kiritiladi (duradgorlik ishlari, maxsus ishlar va uyni bezak berish ishlari uchun tayyorlashni ta'minlaydigan boshqa ishlar). G'isht binolarni uch bosqichda qurishda birinchi bosqichda qurilish brigadasiga, montaj ishlari bilan birga suvoq ishlariga tayyorlashni ta'minlaydigan qo'shimcha umumqurilish ishlari ham beriladi. Ikkinchisi va uchinchi bosqichlarda esa, mos ravishda suvoq va bo'yash ishlari, pol yotqizish kabilar bajariladi.

Brigadaning miqdor tarkibi yetakchi mashina unumdorligiga muvofiq bo'lishi uchun hisob-kitob asosiga mashina ishining hisobi vaqtidan kelib chiqib aniqlanadigan ishlar muddatini qabul qilish zarur.

Har bir zvenoning miqdor tarkibi n_{zv} zvenoga ajratilgan ishlarning mehnat sarfi $Q_{kishi-kun}$ (kishi-kun) va yetakchi jarayon T_{mex} (kun) bajarilishining muddati asosida quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi.

$$N_{zv} = Q_{kishi-kun} / (T_{mex} m) \quad (7.3)$$

Brigadaning miqdor tarkibi uni tashkil qilgan barcha zvenolar ishchilar sonini qo'shish yo'li bilan aniqlanadi.

Kasblar va razryadlar bo'yicha mehnat sarflari esa kalkulyatsiyadan mehnat sarflarini ajratib olish orqali topiladi. Kasblar va razryadlar bo'yicha ishchilar soni n_{kasb} quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

bu yerda N_{br} – brigadaning umumiy soni;

d – ishning umumiy mehnat sarfida kasblar va razryadlar bo‘yicha mehnat sarfining solishtirma og‘irligi.

Kompleks brigada ishida hajmi kichik ishlarni bajarish uchun kasblar o‘rindoshligi belgilanadi. Bunda o‘rindoshlik tartibida bajarilayotgan ishlarning me’yoriy mehnat sarfi umumiy bajarilgan mehnatning 15% dan ortmasligi maqsadga muvofiq. Odatda montajchi va duradgor, duradgor va betonchi, elektr payvandchi va montajchi, izolyatsiyalovchi va tom yopuvchi kabi kasb egalari o‘rindoshlik qilishi mumkin.

Ishlarning amalga oshirilish grafigi – TRning o‘ng qismi – ishlarning muddatlariga va bajarilish ketma-ketligiga muvofiq o‘zaro bog‘langanligini aks ettiradi.

Alohiba ishlar bajarilishining taqvimiyy muddatlarini qat’iy texnologik ketma-ketlikka rioxay qilish shartidan kelib chiqib, minimal qisqa muddatda navbatdagagi ishlarni amalga oshirish uchun front (mazkur ishni yoki keyingi ishni bajarish uchun yetarli makon) ochib berish zaruratinini hisobga olgan holda belgilanadi.

Ishlar frontini tayyorlash davri ba’zi hollarda ikki oldinma-kechin bajariladigan ishlar o‘rtasida texnologik tanaffuslarga rioxay qilish zarurati tufayli uzayishi mumkin. Masaian, yuqori qavatda joylashgan temirbeton konstruksiylar faqat ustunlarning monolit (yaxlit) ulanmalari zarur mustahkamlikka (R_{28} dan kamida 70%) ega bo‘lganidan keyin montaj qilinishi mumkin, ya’ni keyingi ishni boshlashdan avval ma’lum bir muddat o‘tishi, texnologik (monolit beton xususiyatiga bog‘liq bo‘lgani uchun) tanaffus kerak bo‘ladi. Texnologik tanaffuslar doimiy, o‘zgarmas bo‘lmay, balki qator omillarga bog‘liq. Misol uchun, suvoqning qurish harorati yil mavsumi, tashqi harorat va qo‘llanayotgan uslub – tabiiy yoki sun’iy shamollatishga ham bog‘liq. Zarur hollarda texnologik tanaffuslar muddati nisbatan jadal uslublarni qo‘llagan holda qisqartirilishi mumkin. Masalan, monolit (yaxlit) ulanmani jihozlashda tsementning o‘zgacha turi va rusumi, elektr isitish va betonni tezroq qotirishning boshqa uslublari (qo‘srimcha kimyo moddalar) qo‘llanishi mumkin.

Ishlarning texnologik ketma-ketligi loyiha yechimlariga bog'liq. Misol uchun, ichki elektr tarmoqlarini yotqizish usuli suvoq, bo'yoq va elektr montaj ishlarining texnologik izchilligini belgilab beradi. Yashirilgan elektr simi suvoq va bo'yash ishlaridan avval yotqizilsa, ochiq simda – aksincha, suvoq ishlari elektr simi o'matilishidan ilgari bajariladi.

Yil mavsumi va qurilishning joylashgan hududi ham ishlarni bajarish texnologik ketma-ketligiga ta'sir ko'rsatadi. Yoz davrida imkon qadar bajarish uchun tuproq, beton, temirbeton ishlarining asosiy hajmlarini rejalashtirish maqsadga muvofiq, chunki ularning qishda bajarilishi ishlarning mehnat sarfi va qiymatini oshirib yuboradi. Agar bezak berish ishlari kuz-qish davriga to'g'ri kelsa, bino derazalarini o'matish va undagi isitish ishlari bezak berish ishlarining o'z vaqtida boshlanishini ta'minlaydigan muddatlarda ko'zda tutiladi. Tashqi va ichki suvoq ishlari yilning issiq (iliq) davrida bajarilishi mumkin bo'lsa, odatda, birinchi navbatda, ichki suvoq ishlari bajariladi, chunki bu keyingi ishlarni bajarishga front ochib beradi. Ammo yuqoridaq davrda barcha tashqi va ichki suvoq ishlarini tugatish imkoni bo'imasa, sovuq tushishidan avval tashqi suvoq ishlari tezlashtirilib, bu bilan kuz-qish davrida ichki suvoq ishlari uchun shart-sharoit hozirlanadi.

Obyektlar qurilishi muddatlarini qisqartirishning asosiy usuli ishlarni oqim uslubida tashkil qilish. O'zaro bog'liq bo'lmagan ishlar bir-biridan ayri holda, o'zaro bog'liqlari esa davomiylikda bajarib borilishi zarur.

Umumiy ishlar ko'lami chegarasida ishlar o'rtaida texnologik bog'liqlik mayjud bo'lsa, mos ravishda ularning bajarilish uchastkalari ham siljib, ishlar o'zaro uyg'un holda bajariladi. Bunda mehnat muhofazasi qoidalarini hisobga olish zarur. Masalan, kun davomida bir zaxvatkada montaj va bezak berish ishlarini bajarishda 1-smenaga bezak ishlarini, 2 va 3-smenalarga – konstruksiyalarni montaj qilishni rejalashtirish kerak bo'ladi.

Sanoat obyektlari qurilishiga ishlar grafigini tuzishda alohida agregatlar, uzellar, texnologik liniyalar, ishga tushirish majmuaiari, shuningdek seksiyalar, bloklar, binolar va inshootlarning ishga tushirilish navbati hisobga olinadi. Masalan,

TEM qurilishida bug‘ turbinalarining alohida bloklari, marten sexlari qurilishida esa – alohida pechlar foydalanishga topshiriladi. Ana shunday foydalanishga topshirish tartibini hisobga olgan holda qurilish ishlari va uskunalar montaji ishlarining texnologik ketma-ketligi o‘rnataladi.

Grafikni tuzishda asosiy resurslar, birinchi navbatda, mehnat resurslarining bir maromda ishlatalishi (iste’mol qilinishi) maqsadga muvofiqligi e’tiborda tutiladi. Ishchilarga bo‘lgan ehtiyoj ularning kasblari bo‘yicha oqim uslubi prinsiplariga binoan bir ish uchastkasidan boshqasiga izchil va uzlusiz o‘tishi hisobiga ta’minlanadi.

Umuman obyekt bo‘yicha ishchi kadrlarga bo‘lgan ehtiyojni maromga keltirish ishlarni boshlash va tugatish muddatlarini qayta ko‘rib chiqish yo‘li bilan erishiladi. Ammo bunday tartibga solish nisbiy bo‘lib, u faqat ishlar bajarilishining ratsional texnologik ketma-ketligi bilan amalga oshiriladi.

Grafikni tuzish (TRning o‘ng qismi) yetakchi ish yoki jarayondan boshlanadi, chunki obyekt qurilishining umumiy muddati ko‘p jihatdan unga bog‘liq bo‘ladi. Bunday ishlar ko‘p bo‘lsa, avval ularning muddati va ketma-ketligiga rioxqa qilib chizib olinadi. Agar, bunda ularning umumiy muddati berilgan qiymatidan ortib ketsa, zarur hollarda, mexanizatsiyalashgan ishlarda smenalar yoki mexanizmlar sonini, qo‘lda bajariladigan ishlardagi ijrochilar sonini ko‘paytirish bilan yetakchi jarayon muddatini qisqartirish ham mumkin.

Qolgan jarayonlar yetakchi jarayonga tirkaladi. Barcha yetakchi bo‘limgan jarayonlarni rejalashtirish xarakteriga ko‘ra ikki guruhgaga ajratish mumkin: 1) oqimli tarzda bajariladigan (odatda, yetakchi oqimga teng yoki unga karrali maromda) yoki 2) oqimdan alohida bajariladigan.

TR hisobiy qismining parametrlari: mehnat talablik (mehnat sarfi) (4 gr.), yetakchi mashinalar mashina vaqtining sarfi (mashina sig‘imi) (6 gr.), mashinalar soni, smenalilik (8 gr.), ishchilar soni (9 gr.) va ish muddati (7 gr.) TR ni tuzishda qabul qilingan boshlang‘ich ma’lumotlar va shartlarga bog‘liq ravishda navbatma-navbat argument yoki funksiya bo‘lib kelishlari mumkin.

Jarayonlarning birinchi guruhida vaqt – yetakchi jarayonning muddati argument bo‘lib, ijrochilar soni esa – uning hosilasidir (mehnat talablikning muddatga bo‘linish hosilasi). Turar joy binosi qurilishida santexnika, duradgorlik, elektr montaj, suvoq ishlari va boshqa farzana shunday loyihalashtiriladi. Bu yerda u yoki bu ixtisoslashtirilgan oqim ishlarining boshlanish muddatini yetakchi jarayonga bog‘lash, ya’ni navbatdagi jarayonni necha zaxvatka (qavat)ga ortda qolish bilan boshlash kerakligini aniqlash qoladi. Buning yechimi texnika xavfsizligi masalalaridan kelib chiqib belgilanadigan minimum, hamda obyekt qurilishining belgilangan muddatlarida yo‘l qo‘yiladigan maksimum orasida joylashadi.

Oqimdan tashqarida bajariladigan jarayonlarning muddati ular uchun texnologik jihatdan belgilangan davrlar chegarasida, obyekt qurilishining umumiyligi muddatlarini hisobga olgan holda tayinlanadi.

7.3. Turar joy uylari qurilishini tashkil qilish va taqvimiyligi rejalashtirish

Turar joylar qurilishi boshqa ommaviy yoki sanoat obyektlaridan farqli ravishda o‘z xususiyatlari ega. Ularni hisobga olish rejallashtirishning umumiyligi sxemasiga aniqlik kiritish imkonini beradi. Har bir muayyan obyektni loyihalashda qator omillarni hisobga olish kerak bo‘lib, ulardan asosiyлари quyidagilar: yuk tushadigan konstruksiyalar sxemasi (yuk tushadigan devori uzunasiga va yuk tushadigan to’siglari ko‘ndalang joylashgan, karkas-panelli va h.k.); uy konstruksiyasi materiali (g‘isht, yaxlit beton yoki yig‘ma); qavatlar soni; tarxdagi va yon ko‘rinishlari; qurilishning berilgan muddati; tabiiy va iqlim sharoitlari; ishlar bajarilishining mavsumiy shart-sharoitlari; texnologiya va ishlarni tashkil qilishda erishilgan yechimlar, ixtisoslashish darajasi.

Brigadalar tarkibi. Turar joy binosi qurilishi odatda uch bosqichda rejallashtiriladi, ulardan har biri muayyan ishlar majmuasidan tashkil topadi.

Nolinch bosqich – uy yer osti qismining qurilishi.

Bosqichni “nolinchi” deyishda barpo qilinadigan uyning yer osti (ko‘zga ko‘rinmas) va ustki qismlaridan kelib chiqib nolinchi belgigacha bo‘lgan qismini barpo etish uchun bajariladigan ishlar “nolinchi ishlar” deb nomlanishida.

Yer osti konstruksiyalari montajini yetakchi jarayon deb hisoblash lozim. Murakkab geologik va gidrogeologik shart-sharoitlarda sun’iy asosni yaratish ham yetakchi o‘ringa chiqishi mumkin.

Konstruksiyalar va ishlar hajmiga bog‘liq ravishda zaxvatkalarga bo‘lish amalga oshiriladi. Ishlarni qismlarga ajratish va ularning oqimli bajarilishini uyushtirish uchun kamida ikkita zaxvatkaga ega bo‘lish kerak.

Montaj mexanizminini tanlashda nolinchi bosqich uchun relsli (MSTK-90, BK-404 va h.k.) yoki gusenitsali kranlardan foydalanish ayni muddao. Pnev mog‘ildirakli kranlarni qo‘llashda drenajlanmaydigan gruntlarda qo‘shimcha muvaqqat yo‘llarni ko‘zda tutish zarur. Nolinchi bosqich ishlarida avtokranlar qo‘llash ularning og‘ir yuk ko‘tara olmasligi tufayli maqsadga nomuwofiq. Ma’lum sharoitlarda, imkoniboricha yer osti va yer usti qismini barpo qilishda bir xil krandan foydalanish maqsadga muvofiq. Ana shunday sharoit deb quyidagilarni hisoblash mumkin: har ikki bosqich orasida tanaffus bo‘lishi ya’ni kranning bir vaqtini o‘zida har ikki bosqich ishlarini bajarilishidan xolisligi; kotlovanning (kranning qulash prizmasidan tashqarisida o‘rnatalishini inobatga olib) kichik chuqurlikka egaligi. Har qanday holda ham kran tanlashning maqsadga muvofiqligi iqtisodiy jihatdan asoslangan bo‘lishi shart.

Kotlovan, odatda, 0,33...0,65 m³ sig‘imli kovshga ega bo‘lgan ekskavatorlar yordamida qaziladi. Ekskavatorning almashtiriladigan cho‘michining sig‘imi kotlovan o‘lchamlari, grunt turi va gidrogeologik shart-sharoitlarga bog‘liq. Kotlovan chuqurligi taxminan 0,6...0,8 metrli bo‘lgan chog‘da ba’zan buldozerlar qo‘llanadi.

Mexanizatsiyali ishlovda kotlovan ostida turpoq tabiiy zincholatda qolishi uchun 10 sm dan ortiq bo‘lmagan qatlama qoldirilishi lozim, bu qatlama keyin qo‘lda qaziladi.

To‘rttagacha seksiyaga ega bo‘lgan binolarda yer qazish ishlari bir, nisbatan uzunchoqlarida esa – ikki va undan ko‘proq

zaxvatkada olib bajarilishi rejalashtiriladi. So‘nggi holda poydevor montaji bir zaxvatkada yer qazib bo‘linganidan so‘ng boshlanadi.

Yig‘ma poydevor (fundament)larni montaj qilish bir vaqtning o‘zida gruntni qo‘lda tozalab olish va qumli to‘sama to‘kish bilan birga olib bajariladi.

Poydevorning poya(svaya)li variantida ishlarni jarayonlar soniga mos holda ko‘p zaxvatkada bajarilishi tashkil qilinadi. Jarayonlar soniga muvofiq 6 ta zaxvatka qabul qilish talab etiladi: poyalarni urib kiritish (1), kallaklarni kesish va tayyorlash (2); rostverk asosini tozalash, poydevor qolipiga oid va armatura ishlari (3); betonlash (4); saqlash (5); qolipni yechib olish (6).

Yerto‘la devor va to‘siglarini montaj qilish (yoki terish) navbatdagi jarayon hisoblanadi. Asosiy ishlardan tashqari unga gorizontal gidroizolyatsiya, armatura belbog‘larini o‘rnatish, uydan chiqish joylarini va o‘ralarni jihozlash kabi ishlar kiritiladi.

Kotlovan pazuxa (qo‘yin – poydevorning tashqi sirtidan kotlovan chegarasigacha bo‘lgan makon)larini va, kerak bo‘lsa, pol ostini tuproq bilan to‘ldirish ishlari, odatda devor bloklarining birinchi qatori montajidan (pol balandligida yoki biroz yuqoriroq) so‘ng bajarilib, grafikda devor montaji bilan parallel ravishda ko‘rsatiladi. Tuproq to‘ldirish qo‘l mehnati yoki kotlovanga kira oladigan yoki montaj krani bilan tushirish mumkin bo‘lgan yengil buldozer yordamida amalga oshiriladi. Grunt yerto‘la ichiga mexanizatsiyalashgan (ekskavator, montaj krani greyferi, transportyor bilan) tarzda uzatiladi.

Chiqish joylari va kommunikatsiyalar (kanalizatsiya, suv ketkazish, ichimlik suv tarmog‘i, isitish tarmog‘i, gaz, elektr ta’minot, telefon, dispetcherlik xizmati va b.) kiritish o‘rinlarini kotlovan pazuxalari tuproq bilan to‘ldirilishidan avval tashqi tarafdan bajariladi. Yerto‘la ostidan o‘tqiziladigan quvur o‘tkazgichlar beton pollar quyilishidan avvalroq yotqiziladi.

Devorlar gidroizolyatsiyasi devorlar montaji tugallanib, tashqi pazuxalar to‘ldirilishiga qadar bajariladi. Yelimlanadigan gidroizolyatsiyani zaxvatkalar bo‘yicha bajarilishini rejalash, uning bo‘yaladigan turini esa, avtogradronatorning yuqori unumdarligini ($100 \text{ m}^2/\text{s}$) hisobga olib, grafikda oqimdan tashqari ishlar qatorida ko‘rsatish mumkin.

Nolinch bosqichning asosiy ishlardan oxirgisi – bu orayopmalarni montaj qilish. Ularni payvandlash ishlari yerto‘la pollarini betonlab bo‘lgandan so‘ng rejalashtiriladi. Orayopmalar montajida zaxvatkalar soni devorlar montaji uchun qabul qilinganiga nisbatan kam, chunki orayopmalar montajini kranlar yordamida bajarish poydevorlar va binoning yer osti qismi devorlarini barpo qilishga nisbatan kam mehnat sarfini talab qiladi.

“Qo‘yin”larni tashqaridan tuproq bilan to‘ldirish montaj ishlardan keyin, orayopmalar payvandlanib, vertikal gidroizolyatsiya bajarilganidan so‘ng amalga oshiriladi. Otmostka mavsumiy shart-sharoitlar va tuproq xususiyatidan kelib chiqib barpo qilinadi. Jumladan, qo‘yinga to‘ldirilgan tuproqlar cho‘kib bo‘lganidan so‘ng, yaqin atrofdagi hudadni obodonlashtirish bo‘yicha ishlar bilan parallel bajariladi.

Binoning yer osti qismi bo‘yicha ishlarni bajarish inuddati qurilishning umumiy muddatlariga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu ishlarni industrlashtirishdagi kattagina yutuqlarga qaramay turar joy uylarining yer osti qismini barpo qilish smeta qiymatining bor-yo‘g‘i 12... 15 % ni tashkil qilishiga qaramay bu ishlar binoning yer usti qismini montajiga nisbatan ko‘proq vaqt oladi.

7.2-jadvalida o‘z vaqtida Glavmosstroyda belgilangan namunaviy turar joy va madaniy-maishiy binolar yer osti qismini barpo qilishdagi ishlar muddatining me’yorlari keltirilgan. Ishlar muddati ikki asosiy variantda berilgan: tabiiy asosdagi va urib kiritiladigan poyali poydevorlar. So‘nggi holda ishlar muddati 1.6... 2 marta uzayadi. Poyali poydevorlar qoqish ishlari uchun muddat o‘rtacha bir kunda bir aggregatga 20 ta poya va unga qo‘srimcha tarzda poya kallaklarini kesish va poyali maydonni topshirish uchun 5 kun hisobidan va tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish sharti bilan qabul qilinadi.

Maydonni nolinch bosqich ishlariga tayyorlash uchun u bosh pudratchi tomonidan o‘zlashtirilib (binolar buzilib, qizil chiziqlar chiqarilgan, daraxt va butalar ko‘chirilib, maishiy binolar, elektr energiyasi, suv, shaxobcha yo‘llari bilan ta’minlangan), subpudratchiga topshirilganidan so‘ng 25 kun ko‘zda tutiladi. Kommunikatsiyalarni qayta yotqizish zarur bo‘lganda tayyorgarlik ko‘rish davri ana shunday ishlarning muayyan hajmi

va qurilish maydonining boshqa shartlaridan kelib chiqib uzaytiriladi.

7.2-jadval

Ayrim turar joy va madaniy-maishiy binolar nolinchi bosqichi ishlarining davomiyligi

Qavatlar Seksiyalar soni	Foydali turar joy maydoni	Montaj kranlar kopyorlar soni	Qoziqyoqlar soni (v'rtacha)	Ikki smenali ish kunida nolinchi bosqich ishlarining davomiyligi				
				Bino yer osti qismining montaji	Shular jumlasidan			
				Tabiy zamindagi poydevorlar	Qoziqyoqlı poydevorlar	Yer ishlari	Qoziqyoqlar qoqich ishlari	Poydevorlar devori va orayopmalar montaji
<i>Yirik blokli turar joy binolari</i>								
2/1	2496/3618	i/1	200	28...33	47...52	3	19	25...30
4/1	2636/4213	1/1	300	33...38	57...62	3	24	30...35
<i>Blokli – panelli turar joy binolari</i>								
16/1	3701/5274	1/4	400	39...44	68...73	4	29	35...40
<i>Panelli turar joylar</i>								
a) bo'ylama yuk ko'taruvchi devorli								
5/4	2371/3516	1/1	-	23...28	-	3	-	20...25
9/4	4726/7142	1/1	500	34...39	68...73	4	34	30...35
<i>b) ko'ndalang</i>								
9/4	4706/7110	1/1	500	29...34	63...68	4	34	25...30
12/4	6316/9924	1/1	650	39...44	81...86	4	42	35.. 40
<i>Karkas-panelli turar joy binolari</i>								
16/1	2647/4204	1/1	300	33...38	57...62	3	24	30...35
<i>G'ishtli turar joy binolari</i>								
9/4	4212/6144	1/1	400	45...50	74...79	5	29	40...45
14/1	3558/5471	1/1	300	30...33	54...57	3	24	27...30

Bino atrofidagi 30 metrli hududda yer osti kommunikatsiyalarini yotqizish ishlari minorali kran tomonidan binoning yer osti qismi montajidan so'ng 10 kundan va yer usti qismi montaji boshlanishiga 15 kundan kechiktirmay tugallanishi shart. Qolgan kommunikatsiyalar to'liq hajmda binoning yer osti qismi montaji tugallanganidan so'ng 30 kun ichida yotqizilishi talab etiladi. Bu shartlar TRning o'ng qismi tuzilishida tashkiliy chegaraviy talablar sifatida inobatga olinadi.

Shuningdek ishlarni bajarish sharoitlari murakkablashgan hollarda muayyan tuzatishlar ham belgilab qo'yilgan: drenaj o'tkazish zarur bo'lganida qurilish davri 12... 16 kunga uzaysa, qish davrida – qo'shib qurilgan qo'shimcha, odam yashamaydigan xonalari bo'lганagan namunaviy uylar va ommaviy takroriy ishlatiladigan uylar uchun umumiy hisoblanadi. Ana shunday qo'shimcha xonalar mavjud bo'lsa, uyning yer osti qismini montaj qilish ishlari davri ishlarning muayyan hajmidan kelib chiqib aniqlanadi.

7.1-rasmda 9 qavatli olti seksiyali tasma poydevorlik turar joy binosi yer osti qismining qurilish grafigi keltirilgan.

Ikkinci bosqich – bino yer usti qismini barpo qilish o'z ichiga quyidagilarni oladi: tegishli ishlar bilan yer usti qismini barpo qilish; umum qurilish ishlari; maxsus ishlar (santexnika, elektrmontaj va h.k.).

Ushbu bosqichning yetakchi jarayoni uy yer usti qismi konstruksiyasi (qutisi)ning *montaji* (yoki terish) bo'lib, *uyning konstruksiyasi* va *hajmiga bog'liq ravishda* zaxvatkalarga ajratiladi.

Bir seksiyali minorasimon binolar qutisini montaj qilishda ular zaxvatkalarga bo'linmaydi. Yo'ldosh ishlar (ulamalarni payvandlab yopish, choklarni ochish va h.k.) montaj bilan bir vaqtda, lekin turli uchastkalarda bajariladi. Quti vertikal bo'ylab bo'linadi. Bunda ustunning balandligi inobatga olinadi: bir qavatga mo'ljallangan kolonnalari bo'lgan, balandligi bir qavatga teng yaruslarga, ikki qavatli kolonnalari bo'lgan karkasli binolarning ikki qavati bir yarus hisoblanadi.

Uzunchoq binolarni zaxvatkalarga bo'linishda kattaligiga qarab minimum – qavat-seksiya va maksimum – uy qavati bir zaxvatka deb qabul qilinadi. Odatda 3 tadan 6 seksiyagacha

bo‘lgan uylarda (100 m.gacha) zaxvatka sifatida yarim qavat qabul qilinadi. Zaxvatkalardan birida karkas hamda to’suvchi konstruksiyalarni montaj qilish bilan birga boshqasida umumqurilish, santednika va elektr montaj qishlari bajariladi. Bunday holatda uchinchi qavat konstruksiyalarini montaj qilish tugashiga birinchi qavaida bezak ishlariga tayyorgarlikni amalga oshirish uchun zarur barcha ishlar (tirqishlarni yopish, izolyatsiya, styajka va b.) tugallanishi mumkin.

Ishlarning nomi	Ishlarning xarak-		Sizdorilgan mi-	Ishlarning	Sizdoril-	Sizdoril-	Shingrida	Ish kartları							
	O'l-	Miq-	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning
	bir.	dori.	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning	ishlarning
Gruntmi ekakovator bilan gazush va grunnini mashinalarga yuklash	m3:	4170	23,0	30-	11,5	6	2	2	Mashinisti va mang yordamchisi	1 spesial qazuvchi					
Ko‘ndalang o‘qlar bo‘y che transhey-	>	150	23,5						8	Transhey qazuvchi					
Qolean grundidan transheyda asosini to‘shish	m2:	520	60,1	KV-	11,6	9	2								
Peydevor tagiga qumli to‘shamoni yotqizish	m3:	85	11,4	404					4	Montajchilar					
Poydevor bloklarini montaj qilish	m3:	359	60,5						2	Betonchilar					
Qo‘shumchiga shlar bilan birlaslikda devor bloklari va sukol panel-larni montaj qilish	m3:	1362	199,9	KC-	23,6	12	2	2	4	Montajchilar					
Ikkii shahar bo‘yicha gidroizolyatsiya ishlari	m3:	430	8,2	404					2	Betonchilar					
Teknix vertulaga kirish joylarini qurish	dona:	6	36,1		0,3	9	1	4	4	Betonchilar					
Tezlik yerdagi tranzit komuni-					0,4	9	1	8	8	Betonchilar					
Yurijon qayta to‘kish va pol-	m3:	1102	84,5	>	4,0	9	1	8	8	Transhey qazuvchi.					
Yondamchi va navayunlashed ishlari bilan birlaslikda orayopniu plita-	m3:	155	42,8		~	3,4	3	1	2	4	Montajchilar				
zina poya yollarini ya maydon-									2	Betonchilar					
charani montaj qilish	m3:	110	9,2						1	1	Peyvendchi				
tirishishlari to‘ldirish									1	1	Armaturauch				
Devorlarini bitum bilan ikki									2	2	Betonchilar				
gaflamda vertikal gidroizolyatsiya-									1	1	dradgor				
tafel	AG	510	3,9	Avtogidro-	1,3	1			1	1	Mashinisti				
Avtosarayinfardan grunnini	m3:	2106	7,3	rezistor					1	1	Resonchilar				
qayta to‘kish va grunnini qolda zinchash	m3:	456							1	1	Mashinist				
									8	Transhey qazuvchi.					

7.1-rasm Tasmasimon poydevorli 6 sekxiyali yirik panelli uyning yer ostki qismini qurilishi grafigi

Ko‘p sekxiyali binolar qurilishini tashkil qilish asosida (ularning konstruktiv yechimidan qat’iy nazar) quyidagi texnologik prinsiplar yotadi: minorsimon kranga ega bo‘linganida qurilishni ikkita (yoki undan ko‘p) parallel oqimlarda (har birida 3, 4 va 5 ta sekxiyadan) olib borish; konstruksiyalar montajani umumqurilish va maxsus ishlar bilan birga bajarish nazarda tutildi. Bu holda bino ikki uchastkaga, har bir uchastka esa, o‘z navbatida, zaxvatkalarga ajratiladi. Konstruksiyalar montaji bilan birga qo‘shib olib boriladigan qurilish ishlari bir vaqtning o‘zida

ikki uchastkada, ammo turli qavatlar va zaxvatkalarda bajariladi. Bir vertikal bo'yicha qurilish va maxsus ishlarning montaj ishlari bilan qo'shib olib borilishiga (montaj qilingan orayopmalar sonidan qat'iy nazar) istisno tariqasida faqat maxsus chora-tadbirlar amalga oshirilganidan so'ng yo'l qo'yiladi.

Yer usti qismining montaji binoning balandlik va konfiguratsiyasiga bog'liq ravishda relsda yuradigan minorali kranlar, yonlama kranlar yoki o'zi yurar avtomobil yoki gusenitsali kranlar yordamida bajariladi. Chet elda ushbu maqsadlarda ko'pincha gusenitsali yoki maxsus shassiga o'rnatilgan montaj kranlari qo'llaniladi. Montaj sur'ati, mos ravishda, binoni qurish muddatidan kelib chiqib qabul qilingan montaj mashinasining ish unumдорлиgi bilan belgilanadi.

Grafikni tuzishda, sof montaj ishlaridan tashqari qavatga materiallar va detallar – ventilyatsiya qutilari, axlat o'tkazgichlarning yig'ma elementlari, pol ostini tayyorlash uchun qum, elektr shitlar, isitish asboblari, quvur va uning bo'g'lnlari va boshqa materiallar va detallar uzatilishini ko'zda tutish zarur. Konstruksiyalar montaji bilan parallel ravishda zina va balkon to'siqlarini o'rnatish tavsiya etiladi. 1...2 qavat kechikish bilan umum qurilish ishlarini bajarish rejalashtiriladi, ular tarkibi yirik panelli uy qurilishining namunaviy grafigida keltirilgan.

Turar joy qurilishida maxsus ishlar – sanitariya-texnik va elektr montaj ishlari esa umum qurilish va pardozlash ishlari bilan qo'shib amalga oshiriladi. Bu ishlar boshlanishidan avval quyidagilar bajarilishi shart: kamida ikki qavat montaji; suvoq va elektr montaj ishlarini bajarish uchun derazalarga oyna o'rnatish va xonalardagi haroratining + 5°С dan kam bo'lmasligini ta'minlash; suvoq qilingan bo'lsa ariqchalar o'tkazish, teshiklar ochish ishlari va isitish asboblari hamda elektr shkaflar uchun tokchalarni suvash; ishchilar uchun maishiy xonalar, prorab xonasi, omborxonalar jihozlash; muvaqqat elektr ta'minotini ta'minlash. Korpusni montaj qilishdan avval uning tayyorligi to'g'risida bosh pudratchi va maxsus ishlarni bajarayotgan tashkilotlar tomonidan ikki tomonlama dalolatnomalar rasmiylashtiriladi.

Maxsus ishlar o'zaro parallel ravishda ikki bosqichda bajariladi.

I bosqich – suvoq ishlariga qadar bajariladigan ishlar montajdan 1...2 qavat kechikib amalga oshiriladi. Ushbu davr ishlari zaxvatkalar bo'yicha qavat montaji sur'atiga mos maromda rejalashtiriladi.

II bosqich – bu bosqichning boshlanishi sanitariya-texnik va elektr montaj ishlari uchun mos tushmaydi, chunki bu ishlar bo'yash ishlarining tayyorligi darajasi bilan bog'liq. Biroq barcha maxsus ishlar pardozlash ishlarining tugallanishiga muvofiq bajarilishi kerak. Bu bosqich ishlari, odatda, oqimidan tashqari, zaxvatkalarga bo'lishsiz bajariladi.

Sanitariya-texnik ishlarning I bosqichi sovuq va issiq suv ta'minoti, isitish va gaz ta'minotining ichki tarmoq va asboblari montajini o'z ichiga oladi. Isitish va suv ta'minoti tizimlari dalolatnoma bilan rasmiylashtirilgan presslanishidan keyin quruvchilar devorlar va orayopmalardagi tirqishlarni berkitib, kommunikatsiya kanallaridagi diafragmalarni betonlaydilar. Yig'ma sanitariya kabinetalariga ega uylarda santexniklar ishi hajmi kamaygan holda ham, ularning bajarilish muddati avvalgidek qolaveradi. Qish mavsumida ichki ishlar bajarilayotgan qavatlarni isitish uchun muvaqqat jihozlanish yuzasidan qo'shimcha ishlar rejalashtirilishi kerak bo'ladi.

Sanitariya-texnik ishlarning II bosqichi, ya'ni qo'l yuvgich, unitaz va gaz plitalarni o'rnatish, sanitariya uzellari va oshxonalarda pardozlashning birinchi bosqichi tugallanganidan keyin va so'nggi bo'yashga kirishishdan avval boshlanadi. Uy konstruksiyasi va qo'llanayotgan uskunalarga bog'liq tarzda sanitariya-texnika ishlarining bayon etilgan ishlari muayyan o'zgarishlarga yuz tutishi mumkin. Masalan, sanitariya texnika kabinetlari bo'lmasa, vannalar ishning I bosqichida, plitali pollar terilib, vanna xonasining devorlari qoplanmay turib o'rnatiladi va ulanadi. Bosqich oxirida priborlar to'sqich kranlar bilan jihozlanadi va ularning foydalanishga tayyorligi dalolatnoma bilan tasdiqlanadi. Barcha ishlar bitta brigada tomonidan bajariladi, ammo bu ichki ixtisoslanishni istisno etmaydi. Bu degani brigada ichida cho'yan yoki plastmassa kanalizatsiya quvurlarini yig'ish zvenosi, latun yoki po'lat quvurlarni payvandlash bo'yicha zveno va shu kabilar tuzilishi mumkin.

Elektr montaj ishlarining I bosqichi trassalarini belgilash, “in”lar, shtrab va yo’lkalarini teshish va burg’ulash, stoyaklar, yashiriladigan sim uchun quvur va “eng”larni o’tkazish, simlarni qisman devor ostiga yashirib o’tkazish va pol yotqizishga tayyorlash, elektr qutilari, uzgichlari va rozetkalari, hamda boshqa qurilmalarni har bir qavat, xonadonlarda o’rnatishni nazarda tutadi. Ishlar majmui simlarni yaxshilab tortish, yerto’lada kabellarni yotqizish, o’rnatilgan elementlarni bir sxemaga yig’ish, kavsharklash va tekshirish bilan tugallanadi. Binoning elektr shit xonasidagi montaj ishlarini ham xuddi shu bosqichda bajaradilar. Ayniqsa yorug’ kun qisqa davom etadigan kuz-qish mavsumida suvoq-plitka ishlari boshlanmay turib, ishlov berilayotgan xonalarning doimiy (loyiha) sxemasi bo’yicha muvaqqat manbadan yoritilishini ta’minalash maqsadga muvofiq. Elektr montaj ishlarning tayyorligi dalolatnomada qayd etiladi.

Elektr montaj va kam tokli ishlarning II bosqichi shiftlar bo’yalganidan keyin boshlab, devorlar pardozlanganidan keyin tugallanadi. Bu bosqich ishlari oqimdan tashqari, zaxvatkalarga ajratmagan holda bajariladi. Pardozlashdan so’ng xonadonlarda patron, yoritgich, uzgich, rozetka, qo’ng’iroq, plafon va shu kabilar o’z o’rniga o’rnatiladi. Pardozlash tugatilgach, uyda radiotranslyatsiya tarmog’i, dispatcherlik aloqasi, yong’inga qarshi signalizatsiya (agar ular ochiq holda ko’zda tutilgan bo’lsa)ning past tokli razvodkalari bajariladi. Odatda, ham yuqori tokli, ham past tokli ishlarni bitta zveno bajaradi, ammo qurilish bir yerda jamlangan sharoitda past tokli qurilmalarni ixtisoslashtirilgan tashkilotlar o’rnatadilar.

Liftlar montaji bo’yicha ishlarni uyushtirish. Checklangan joyda, qurilish, bezak berish va elektr montaj ishlari bilan yaqindan bog’liq holda liftlarni montaj qilish katta tashkiliy qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Shu bilan birga lift qurilmalari so’nggi paytga qadar qurilishning umumiy industrial taraq-qiyotidan ancha ortda qolib, bu uylarni qurish va ularni foydalanishga topshirish sur’atini ancha pasaytirar edi. Hozir yangi texnik yechimlar joriy etilib, ular liftlarning qurilish, mexanik va elektr qismlari konstruksiyalarining industrylanishini ta’minalab beradilar. Liftlarni montaj qilish ishlarini industrylanishi ikki xil variantda amalga oshadi: lift uzellarini uni montaj qilish

oldidan yiriklashtirish va tyubinglar – lift shaxtasining tayyor temirbeton elementlarini qo'llash.

Liftning yiriklashtirilgan uzellari qatoriga quyidagilar kiradi: yig'ilgan holdagi kabina, amortizatsiya qurilmasi bilan birga yig'ilgan chig'ir (lebedka), lift shaxtasining eshigi, yig'ilgan holda, simlari ulangan chaqirish apparatlari, elektr razvodkalar chilvirlari, osma kabel.

Liftlarni montaj qilishning tyubing uslubi ushbu ish turini industrlanishini ta'minlaydi, ilk marotaba Moskva UQB tomonidan amalga oshirilgan. Uslub tayyor yiriklashtirilgan konstruktiv uzellardan foydalanish, liftlarni montaj qilishni umum qurilish ishlari bilan umumlashtirilgan grafik bo'yicha qisqa muddatlarda o'tkazishni va bunda minorali kranlar qo'llash imkoniyatini ko'zda tutadi.

Tyubing usulida montaj qilish ikki bosqichda bajariladi:

I bosqich – zavodda alohida panellardan iborat maxsus konduktorlarda hajmli blok – tyubing yig'iladi. Qurilish obyektiga jo'natishdan oldin lift montajchilari tyubinglarda qulf va tutqichli eshiklar, kabinaning yo'naltirgichlari va posangilarini o'rnatish uchun kronshteynlar, to'sish to'rlari, elektr razvodkalar uchun metall qutilar, klemma qutilari va boshqa elementlar o'rnatadilar.

II bosqich – uskunalarni montaj qilish va liftlarni foydalishga topshirish. Obyektda liftlar mexanik va elektr qismining montaji, asosan, eshiklar va kronshteynlarni tekshirish va uzilkesil o'rnatish, yo'naltirgichlarni o'rnatish, elektr razvodkalarning tayyor paketlarini yotqizish, mashina xonasini uskunalarni montaj qilish, liftni sozlash, rostlash va foydalishga topshirishdan iborat bo'ladi.

Liftlarni avvaldan jihozlangan tyubinglardan montaj qilish katta qulayliklarga ega: mehnat unumдорligi va ishlar sifati oshadi; ko'p mehnat talab qiladigan jarayonlarni zavod sharoitlariga o'tkazish sababli mehnat xavfsizligi ortadi; liftlarni jihozlash qiymati pasayadi.

Ishlar nomi	On. bir. dan	Mis- bir.	Brigada tarkibi	Ish kunitari									
				Kashi	Sor- si	1-510	1520	2530	3540	4550	5560	6570	7580
Pay undash va qoishlarini ko'ldurish bilan.													
Gavarlarini montaj bilish.	Dona	2420	1432	50	2								
Qav allarga miseri bilish chiqarish.	Dona	148	358	323	10	7							
Tennal monsal qilish, onyopchalarni o'sg'irish bilan qo'llasht, materiallarni uzo'ish	M2	1136	1408	199	60	2							
Tashiq balkonlar va zinalenning frizishlarini yurashish hamda tavsiq chotiklari toldirish;	M	124	124	124	60	3							
Ikkakalar va zina joyalar panojarlarini pay undashit;	Kishi												
Fiklik va dorazalarini o'mstash, shaxsiflar va phorolarim joyiga o'mishish	m2	528	528	60	1								
Ay-yarlanma yopish	m	2130	262	60	1								
Puselli paneloychapni tashishidan joy lavozim; chotiklari loqtirish.	m2	4169	267	60	1								
Pro tegim telisidochi quturn bilan ayechash	m2	137	137	60	1								
Poltagini tuyorlanchi bilan sonmezlar har va iwlaklarini gidiroyollaysylashech	Kishi												
Savoy va plitka turash uhlari		1095	1095	60	1								
Rudernoldi turum yormasini qarib	m2	105,4	105,4	15	1								
Elektromontaj ishlari	Kishi	305	305	75	1								
Santeknika ishlari		425	425	75	1								
Xomslarga imolekular yopishish Bo'yoxq ishlari		1680	1680	30	1								
Hududchi ko'kalanzorishishish													

7.2-rasm. Yirik paneli turar joy binosini yer usti qismini qurilishining grafigi

Liftlarni montaj qilish ishlari boshlanishiga qurilish tashkiloti yuqorida sanab o'tilgan tayyorgarlik ishlaridan tashqari minorali kran hududida zavoddan konteynerlar va paketlarda kelib tushadigan lift uzellari va elementlarini qabul qilish uchun ombor maydonchasini tayyorlab qo'yishi: zina maydonchalarida elektr chig'irlarni ulash va shaxtani yoritish uchun muvaqqat elektr ta'minot inventar tirkaklarini o'rnatishi lozim.

Lift-montaj ishlarini, odatda, ixtisoslashgan subpudrat tashkilotlar yoki elektr montaj tashkilotlarining alohida uchastkalari bajaradilar. Tyubinglarni uyni montaj qilayotgan kompleks brigada o'rnatadi; bu holda lift montaji bilan shug'ullanadigan chilangarlar kerak emas. Ular lift elementlarini tekshirish va uning uzellarini montaj qilishga yuqori qavatlar montaj qilinish muddatida, ishlarning vaqtida tugatilishini ta'minlaydigan muddatlarda kirishadilar. Lift elementlarini tekshirish va uning uzellarini montaj qilish uy konstruksiyalari montajidan bo'sh bo'lgan zaxvatkalarda amalga oshiriladi. Mashina xonalari uchun zavoddan to'liq tayyor holida devor panellari uskunalarni mahkamilash uchun ichki detallar va yoritishning elektr razvodkalari uchun yashiriladigan kanallari bo'lgan holda chiqariladi.

Uchinchi bosqich – turar joy binosida pardoziash ishlarini tashkil qilish. Korpus (seksiya) da pardoziash ishlari boshlanishiga qadar quyidagilar bajarilishi shart: qurilish ishlari sanitariya-texnik va elektr montaj ishlari (1-bosqich); pardoziash materiallarini qavatlarga ko'tarish uchun yuk ko'targichlari va ishchilarni yuqoriga ko'tarish uchun yuk-yo'lovchi ko'targichlari o'matilishi va foydalanishga topshirilishi (ishlov berilayotgan bino balandligi 25 m va undan katta bo'lganida) va ularga avto transport kelish shaxobcha yo'llari ta'minlanishi; muvaqqat elektr ta'minot tirkaklari, elektr kuch va yoritish tarmoqlari montaj qilinib, ulanishi; derazalarga oynalar o'rnatilishi (yo'zda bir, qishda ikki qavat); ishchilar uchun maishiy xonalar, prorab xonasi va omborxona tayyorlanishi kerak.

Uy yoki uning bir qismining pardoziash ishlariga topshirilishi maxsus dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi.

G'isht binolardagi suvoq ishlari pardoziash QBlarining ixtisoslashgan brigadalari (zvenolari) tomonidan bajariladi.

Yig'ma binolarda esa kichikroq hajmli suvoq ishlarini ko'pincha kompleks brigadalar bajaradilar. Belgilangan muddatlar yoki ishchi kuchi mavjudligidan kelib chiqib, suvoqchilar butun ish frontini egallab, yoki zaxvatka sifatida uy qavatini qabul qilib, ishlarni oqim usulida bajaradilar. Bunda ular qavatni montaj qilishga teng maromda ilgarilab boradilar. Suvoq ishlari quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi: sanuzellar va oshxonalar, so'ng xonalar, xonadonning boshqa xonalari va umumiy foydalanadigan joylar (masalan, zina kataklarida).

Bajarilayotgan operatsiyalar ko'lami va hajmi konstruksiyalarning zavodda tayyorlanish darajasiga bog'liq. To'liq yig'iladigan uylarda asosiy operatsiyalar quyidagilardir: orayopmalar temirbeton qoplamasining rustlar bilan ulanish joylarini suvoqlash; ora yopmalarning devorlar va to'siqlarga birikish joylaridagi luzgalarni pardozilash; eshik va deraza otkoslarini suvoqlash; devor va to'siqlar yuzalarini ishqalab tekislash.

Plitka o'rnatish ishlari suvoq ishlari bilan bir bosqichda bajariladi

Sanuzellardagi suvoqlash ishlari va pol yotqizish uchun tayyorgarlik ishlari tugallanganidan so'ng devorlarga sayqallangan plitka yopishtililib, polga keramik plitka yotqiziladi. Oshxona devorlariga ishlov berilganidan so'ng plitkachilar zina katagining maydonchalarida keramik (sopol) plitkali pol yotqizishga o'tadilar. Suvoq-plitka ishlaridan so'ng ichki eshiklar va framugalarga oyna o'rnatiladi.

Pol ostiga tsement stajkasi suvoq ishlarini bajarib bo'lib xuddi shu brigadalar tomonidan bajariladi.

Pardozilash ishlari bir vaqtning o'zida barcha qavatlarda ikki bosqichga ajratilgan holda bajariladi.

Pardozilash ishlarining I bosqichiga shiftlarni shpaklyovkalash va bo'yash, lodjiyalar, balkonlar, deraza larning tashqi xoshiyalarini bo'yash, gulqog'oz yelimlash va bo'yash uchun devorni tayyorlash kiradi. Devor va shiftlarni bo'yash uchun tayyorlash quyidagi amallarni o'z ichiga oladi: turli xildagi konstruksiyalarning ulanish joylarini luzga dokasi bilan yelimlash; shift va butun balandligi bo'yicha bo'yalayotgan devorlar yuzasini, shuningdek gulqog'oz yelimlanadigan xonalardagi devor va to'siqlarning yuqori qismini

shpaklyovkalash va sayqallash. Shiftlarni yelimli bo‘yash ishlarini tugallash (“shiftni ochish”) yondosh ishlarni bajarish uchun front olib beradi. Devorga gulqog‘oz yopishtirish uchun devorlar tayyorlanadi va unga tayyorgarlik qatlami surtilib, bu devor sayqallanadi va so‘ng tayyor devorga gazeta qatlami yopishtiriladi. Shu vaqtning o‘zida sanuzel va oshxona devorlari moybo‘yoq bilan bo‘yash va duradgorlik buyumlari ustti tayyorgarlik qatlami grunt bilan qoplanadi.

Parket (parket yog‘ochi) va linoleum yotqizishni so‘nggi nam jarayon “shiftni ochish”(bo‘yash)dan so‘ng boshlash, hamda bo‘yash ishlari kabi, oqimdan tashqarida bajarish mumkin. Ushbu ishlar tugallanishi bilan II bosqich bo‘yash ishlari uchun front ochiladi.

Bo‘yash ishlarining II bosqichida devorlarga gulqog‘oz yopishtirilib, devorlar va duradgorlik qismlari so‘nggi marta bo‘yab chiqiladi. Zinapoya maydonchalari bo‘yicha bo‘yash ishlari esa xonodon ichidagi ishlar tugallanganidan so‘ng bajariladi. Pardozlash ishlari parketni sillqlash va plintuslarni bo‘yash bilan tugatiladi. Topshirish davrida ishchi komissiyasi dalolatnomasida qayd etilgan ishlar bajariladi.

Suvoplash va plitka yotqizish, bo‘yash va parket ishlari, bo‘yash va maxsus ishlarning birga olib borilishiga ish frontining seksiya, qavat, hatto xonodon miqyosida bo‘lib olinishi bilan erishiladi. Masalan, bir xonada devorlar yelimlanayotgan bo‘lsa, boshqasida pollarni yotqizish mumkin.

Bo‘yash ishlari, ayniqsa ularning II bosqichda bajariladigan qismini qavat-seksiyalar bo‘yicha zaxvatkalarga bo‘lib amalgalash maqsadga nomuvofiq. Bo‘yash ishlarining II bosqichi butun bino bo‘ylab bir vaqtida va qisqa muddatlarda bajarilishi shart. Ishlarni zaxvatkalarga ajratib bajarishda jarayon u yoki bu darajada cho‘zilib ketishi muqarrar bo‘lib, uning davomida xonalarda zarur harorat-namlik rejimini saqlashning iinkoni yo‘q va bu hol bajarilgan bo‘yash ishlarining sifati pasayib ketishiga olib kelishi mumkin.

Ishlarning izchilligi (ketma-ketligi) va birga bajarilishi. 7.3-grafikda Glavmosstroyda qabul qilingan, turar joy va madaniy-maishiy binolar qurilishida ishlarning oqim uslubida tashkil qilinish grafigini tuzishda qo‘llanadigan qurilish asosiy bosqichlarini bajarish muddat me’yorlari keltirilgan.

14/1	2636/421	43...4	5	84	0,18	16..10	16..10	66..90	77..10	69..10	78..11	49	45..10	
16/1	3700/528	55...6	6	108	0,16	21..15	31..16	108	114..1	109..1	115..1	57	85..15	

Blokli-panelli turar joy binolari

16/1	3700/528	55...6	6	108	0,16	21..15	31..16	108	114..1	109..1	115..1	57	85..15	
16/1	2	0				6	7		20	65	71	7	4	

Panelli turar joy binolari uchha yuk kor'taruvchi devorlarga ega bo'lgan

5/4	2371/341	33...3	8	48	0,50	19..64	19..64	56	60	52..79	62..83	22		
9/4	4126/714	44...4	9	90	0,50	10..96	10..10	83..11	90..11	85..12	91..12	36	76..12	

Panelli uy ko'ndalang yuk ko'taruvchi pardevorlarga ega bo'lgan

9/4	4706/711	30...4	6	64	0,62	7..80	7..85	55..70	62..80	58..89	63..94	32	38..86	
12/4	6316/992	49...5	6	85	0,61	7..100	7..105	73..92	80..99	75..10	81..11	32	47..10	

DSK1	3347/596	45...5	2	40	0,44	3..46	1..43	20..42	22..44	21..56	23..58	36	2..54	
DSK	5870/104	55...6	4	68	0,75	5..78	1..74	40..68	44..72	41..76	45..80	36	15..74	

Karkasiipanelli turar joy binolari

16/1	2647/420	43...4	6	106	0,16	13..13	13..13	78..11	83..11	80..13	85..14	1	53..12	
16/1	4	8				3	1	6	6	6	1	8	75	

G'isibili turar joy binolari

9/4	4212/614	55...6	14	147	0,27	29..18	29..19	148..1	153..1	150..1	155..1	41	132..1	
14/1	3558/547	40...4	14	217	0,06	30..23	30..23	195..2	209..2	197..2	201..2	60	185..2	

9/4	4212/614	55...6	0									95	82	
14/1	1	3										50	50	

7.3-jadval

Oqimli qurilish grafigi tuzish uchun turar joy va madaniy-maishiy binolar qurilishi asosiy bosqichlarini bajarish davomiyligi

Oqimli qurilish grafigi tuzish uchun turar joy va madaniy-maishiy binolar qurilishi asosiy bosqichlarini bajarish davomiyligi																																					
Davatlar va sekssiyalar soni		Maydoni (turar joy/foydali), m ²				Nolimchi bosqich ishlarmine davo myligi, bilan. (tabiyi zaminida), kun.				Kommunikatsiyalami kramming 30 m zonasida o'tkazish				Baricha qavatlar va tommiling				Santalar-teknik		Elektro-motortay		Yozda		Qishda		Boshlanishi va tugallanishi muddatari (montajning 1-kunidan boshlab)		Umumiy davomyligi		Boshlanishi va tugallanishi muddatasi (montajning 1-kunidan boshlab)		Umumiy davomyligi		Liflarni montaj qilish davomiyligi, kun		Umumiy davomyligi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32						
12/1	2496/361	38..4	3	5	70	0,18	11..86	11..90	60..76	66..82	62..92	68..98	31	37..88	8	8	8	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	52	90							
12/2	6730/847	64..6	8	11	154	0,17	56..18	56..19	150	159..16	151..19	160..20	46	131..1	9	8	8	8	8	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5								

Obyektlar ro'yxati turar joy va fuqarolik qurilishida tarqalgan asosiy konstruktiv yechimlar uchun keltirilgan: 12 va 14 qavatli yirik blokli uylar, panellar yopiq chekka devorlarga kiritiladigan 16 qavatli blok-panelli uylar; yuk tushadigan uchta bo'ylama devorga va ko'ndalang yuk tushadigan to'siqqa ega bo'lgan 5, 9, 12 va 16 qavatli yirik panelli binolar; karkas-panelli 6 qavatli uylar, g'isht seksiyali 9 qavatli va bir seksiyali 14 qavatli uylar. Madaniy-maishiy va kasalxona binolaridan quyidagilari keltirilgan – maktab va bolalar kasalxonasi korpusi; karkas-panelli 6 qavatli ATS va 5 qavatli kasalxona korpuslari; g'ishtdan ko'tarilgan – 4 qavatli ATS va 2 qavatli bolalar bog'cha-yasliiari.

Transport vositalaridan montaj qilinadigan obyektlar uchun montaj muddatlari soatma-soat montaj-transport grafiklariga muvofiq o'rnatiladi.

Binoning yer osti qismi bo'yicha ishlar davri qiymatiga minorali kran o'rnatilgan tomondagi 30 metrli hududda kommunikatsiyalar jihozlanishini hisobga olgan holda tabiiy asosda joylashish varianti sharoitidan kelib chiqib, poya(svaya)li poydevor qo'llanilgan sharoitlarda tuzatishlar kiritish talab etiladi.

Yer usti qismi montaji davri bir qavat; butun bino, shu jumladan tom ishlari muddati; bir ish kunida yig'iladigan qavat-seksiyalar soni bilan o'lchanadigan qavat-seksiyalar soni bilan taqdim etilgan. Odatda, tomni montaj qilish qavatni yig'ishga nisbatan ancha ko'p vaqt talab etadi (1,5...2 marta).

Kompleks brigada tomonidan bino konstruksiyasini montaj qilish bilan birga bajariladigan yondosh ichki ishlar turli zaxvatkalardagi montaj ishlari (gorizontal bo'yicha) bilan birga bajarilsa, bir seksiyali uylarda bino konstruksiyalari montaji 2 va 3-smenalarda amalga oshirilsa, ichki qo'shimcha ishlar esa – birinchi smenada bajariladi.

Maxsus va pardozlash ishlaringin bajarilish muddatlari montaj boshlanish vaqtiga bog'langan Umumqurilish, sanitariya-texnik va elektr-montaj ishlarini parallel yuritish qabul qilingan. Ushbu ishlar boshlanishi bilan 1...3-qavatlar montajidan so'ng montaj hududidan tashqarida, bir seksiyali (bir zaxvatkali) uylarda esa – montaj ishlari bajarilmaydigan 1-smenada tugatilishi kerak. Devorlar yelimlanganidan (bo'yaganidan) so'ng o'rnatish elektr armaturasini montaj qilish imkoniga ega

bo‘lish uchun elektr montaj ishlarni sanitariya-texnik ishlardan biroz kechroq tugatish rejalashtiriladi.

9 va undan baland qavatlari turar joy uylarini pardozlash uchun topshirishga vertikal bo‘yicha ikki zaxvatkada tayyorlash ko‘zda tutilgan. Yoz mavsumida barcha sanitariya-texnik tizimlar pardozlash ishlarning boshlanishiga sinovdan o‘tkazilgan, qishda esa, bundan tashqari, qavatlar isitilib, isitish tizimi ishga tushirilgan bo‘lishi shart.

Uchastkani obodonlashtirish ishlarni tugallash va turar joy uylari va madaniy-maishiy maqsaddagi obyektlarni davlat komissiyasiga topshirishga tayyorlash uchun bo‘yash ishlari tugaillanganidan so‘ng 10 kunlik qo‘sishmcha muddat belgilanadi.

7.4. Transport vositalaridan turib montaj qilish grafiklarini tuzish

Ilk marotaba transport vositalari bilan to‘liq yig‘iladigan binolarni montaj qilish usuli “Mosjilstroy” tresti tomonidan 1958-yili amalga oshirilgan bo‘lib, shundan beri keng qo‘llanilib keladi. Uslubning mohiyati shundaki, barcha yig‘ma elementlar qurilishga qat’iy texnologik izchillik bilan soatli grafik asosida transport vositalarida yetkaziladi va ulardan kran yordamida bevosita o‘rnatilish joyiga uzatiladi. Shuning uchun ham bunday tashkil qilishni “g‘ildirakdan” montaj qilish uslubi deyiladi.

Mayda detallar grafik bo‘yicha alohida partiyalar bilan olib kelinib, qurilish maydonida kranning ishslash hududida joylashtiriladi va oddiy usulda montaj qilinadi. Yig‘ma elementlarning bir qavatni montaj qilish uchun zarur bo‘lgan miqdordan 10...15% qismini obyekt qoshidagi omborga joylab jamlashga yo‘l qo‘yiladi.

To‘liq yig‘iladigan binolarni transport vositalaridan montaj qilish obyektida yig‘ma elementlar omborini jihozlash bilan bog‘liq xarajatlarni oldini olish, qurilish maydonidagi yuk ortish-tushirish va omborxona operatsiyalarini qisqartirish, yig‘ma elementlarni saqlash bo‘yicha kam samarali xarajatlarning bartaraf etish imkonini beradi. Bu uslub yig‘ma elementlarni montaj bilan sinxron va komplektli tarzda yetkazib berilishini ko‘zda tutadi.

Transport vositasidan montaj qilishning ustuvor jihatlari haqida so‘zlaganda detallarni omborga tushirish kabi ortiqcha

ishlarni bekor qilish va tegishli tarzda montaj davrini qisqartirish nazarda tutiladi. Omborga tushirish kabi ortiqcha oraliq operatsiyasini bartaraf etishdan olinadigan samara ochiq-oydin. Biroq, montaj jadalligini keskin oshirishning asosiy manbai bu yagona transport-montaj grafigi yordamida qurilish konveyeri ishining majburiy maromini yaratish bo'lib, u mehnat samaradorligini nisbatan ancha oshirishi mumkin. Yetkazib berish va montaj qilish ishlarining soatli grafigi yordamida quruvchilar, transport va ishlab chiqaruvchi zavodlar ishida qat'iy intizom va mas'uliyatga erishiladi va bu uning samarasini ta'minlovchi talab ham bo'ladi.

Transport vositasidan montaj qilish uslubi qurilishni nisbatan yuqori texnik darajada uyuştirish, montaj mexanizmlaridan yaxshiroq foydalanish, montajchilar mehnati unumdarligini ancha yuksaltirish, qurilish muddatlarini qisqartirish va uning qiymatini kamaytirish imkonini berib, bular qurilishda ishtirok etayotgan barcha tashkilotlar ishini ma'lum maromga soladi.

Transport vositasidan turib binolarni montaj qilish bo'yicha texnik hujjatlar ikki qismidan iborat: namunaviy, shu turdag'i barcha uylar uchun me'yor (normativ) tusiga ega, va jadal (operativ), qisqa muddatga (dekada, oy) ishlab chiqiladigan va detallarni ushbu muddat davomida transport vositasidan monraj qilinadigan obyektlarga soat grafiklari bo'yicha yetkazib berilishini tartibga soladigan hujjatlar.

Namunaviy hujjatlar tarkibiga quyidagilar kiradi:

1. Konstruksiyalarni montaj qilish tartibi nomerlab ko'rsatilgan chizma.

2. Har smenaga yig'ma elementlarni yetkazib berish va montaj qilish soatli grafiklari.

3. Obyekt yig'ma elementlarini transport vositasida (montaj qilish uchun) yetkazib berish jamlama jadvali, u binoni montaj qilish muddati uchun ishlab chiqiladi.

4. Montaj davri uchun qurilishni bosh tarxi (QBT).

Montaj grafiklarini loyihalashda birinchi navbatda krandan eng uzoq, keyin yaqinroq joylashgan konstruksiyalarni o'mnatiш prinsipiغا, ya'ni montajni "kran bo'yicha" bajarishga rioya qilinadi. Har ikkala zaxvatka bo'yicha ishlar bir maromda borishini ta'minlash uchun zaxvatkalarda bajariladigan ishlar hajmi imkon qadar bir xil bo'lishiga intilish zarur.

7.4-jadval

Yirik panelli yoki yirik blokli uylar yig'ma elementlarini yetkazib berish va montaj qilishning smenali soatbay grafigi

Seriysi _____ № qavati _____
Obyekt manzili

Qurilishga elementlarni yetkazib berish				Elementlarni montaj qilish vaqtি, soat-daq.							
Ta'minlovchi-zavod	Sana	Reys №	Element №	Element markasi	Chiqish va yetib borish vaqtি, soat-min.	Sme na	1	2	3	4	5
Avtomobil va tirkama markasi				I reys davomida tashiluvchi elementlар sorи, dona	Zavod dan	Ob-yekt ga	I	II	III		

7.5- Jadval

Yirik panelli yoki yirik blokli uyning yig‘ma elementlarini yetkazib berishning butlash qaydnomasi

Binolarni “g‘ildirakdan” montaj qilishni uzluksiz, bir sutkada kamida 2 smenada olib borish maqsadga muvofiq. Bino ichidagi ishlar uchun materiallarni yetkazib berish xuddi montaj operatsiyalari kabi rejalashtirish talab etiladi.

Montaj grafiklarini ishlab chiqishda elementlarni o'rnatish muddati YaMvaN me'yori bo'yicha aniqlangan mehnat sarfidan kelib chiqib, lekin mehnat unumdorligi texnika va texnologiya mukammalashgani sababli ortganini inobatga olib tuzatishlar bilan qabul qilinadi.

7.6-jadval

To'la yig'ma binolarni zavod №....dan transport vostalaridan montaj qilish uchun yig'ma elementlarni yetkazib berishning tezkor soatbay grafigi

Ta'minlovchi zavod	Sana	Obyektning manzili	Kelish va chiqish vaqt	Bitta reys davomida tashiluvchi elementlarning markasi va soni												
				Korpus №	Mavze №	Qurilish hududi	Zavodda	Obyekta	Element markasi	Soni, dona						

Amaliyotda transportdan montaj qilishga o'tishdan avval tayyorgarlik ishlarini olib borish kerak, bu davrda xronometraj va boshqa uslublar yordamida brigadaning potensial imkoniyatlari tahlil qilinib, zavodda detallarni yuklash uchun talab etilgan haqiqiy vaqt aniqlanadi, sinov reyslari yordamida tashish vaqtiga belgilab olinadi.

Avtomashinanining har bir reysida tashib boriladigan konstruksiyalar soni uning yuk ko'tarish imkoniyatidan yaxshiroq foydalanish shartidan aniqlanadi (kamida 80%, lekin 110%dan ortmagan holda). Olingan ma'lumotlar transport-montaj grafigi hisob-kitobining asosi bo'lib xizmat qiladi. Bunda muayyan brigadalarning ish unumdorligiga bog'liq ravishda montajning turli jadalligini ko'zda tutadigan grafiklar tuzilishi mumkin. Tajriba ortgan sari montaj sur'ati ham oshishi mumkin va mos ravishda grafiklar qayta ko'rib chiqilishi kerak bo'ladi. Misol

tariqasida 7.9-jadvalda DSK-1 (Moskva) tomonidan namunaviy turkumdagи uylar uchun qabul qilingan, yig‘ma elementlarni transport vositasidan montaj qilish muddati normativlari keltirilgan. Ularga qo‘srimcha (ko‘makchi) operatsiyalar – kran tomonidan beton va aralashma uzatilishi, choklarga ishlov berish uchun osma qurilmalarni qayta o‘rnatish kabilar kiritilgan. Grafiklarda bu ishlar uchun maxsus bosqichlar ko‘zda tutilishi talab etilmaydi.

7.7-jadval

Transport vositalaridan to‘liq yig‘ma binolarni montaj qilish uchun yig‘ma elementlar yetkazib berish yig‘ma komplektlash ro‘yxati

Taminotchi zavod	Element №	Element markasi	element massasi	Sana										Jami. dona	
				Mavze №											
				Korpus №											
				Montaj kunlari											
				Kuniga, dona.		Kuniga, dona.		Kuniga, dona.		Kuniga, dona.		Kuniga, dona.			
														Jami	

Transport vositalaridan montaj qilish uchun smenali soatli grafik bo‘yicha tashish mayatniksimon, mokisimon va yarim mokkisimon sxemalar bo‘yicha panel tashish mashinalarini zavodda va obyektda ajratmagan yoki ajratgan holda amalga oshirilishi mumkin. Tashish masofasi 10...15 km gacha bo‘lganida mokisimon sxemadan, undan uzoqroq bo‘lgan holda – mayatniksimon sxemadan foydalanish maqsadga muvofiq.

Odatda yuklarni mokisimon sxemada yetkazib berish uchun uchta tirkama (zavodda, yo‘lda, obyektda), mayatniksimonda – bitta tortuvchi vositaga bitta tirkama olinadi. Har holda har uch sxema bo‘yicha hisob-kitoblar qilib, pritscplar soni butun songa yaqinini qabul qilish transport vositalaridan samaraliroq foydalanishiga olib keladi.

Yuk ko'taruvchi ko'nلالang pardevorli 9 qavatli yirik panelli uylaruning yig'ma elementlarin transport vositalaridan montaj qilish davomiyligi

Elementlar nom'lanishi	Element massasi, t.	Bir element montaji davomiyligi, daq.
Tashqi devor panel	0,7....7	16....20
Ichki devor panel	1,55....5,3	14...20
Mashina tashqi devor panel	1,3...4,9	16...20
Shamollatish bloki	2,4...4,07	17....20
San-texnika kabina	1,3....1,5	13....15
Zina pol maydonchasi va marshi	1,2...2,01	13....20
Beton va gipsobeton pardevor	0,4...0,9	8....14
Elektropanellar	2,3	16...20
Orayopma panellar	4,3...6,9	16...20
Lift shaxtası bloklari	2,1...6,4	20...25
Tom panellari	1,7....1,8	16...20

Izoh: keltirilgan ma'lumotlar 4 seksiyali uyning 1 qavati montajini 3...4 kunda hamda uch smenali ishda va 6 seksiyali uyning bir qavatini ikki kran bilan 2....3 kunda bajarishni ko'zda tutadilar.

Detallarni montaj qilish maqsadida mokisimon usulda yetkazib berish uchun zarur tortuvchi va tirkamalar hisobi transport ishlarini bajarish muddatida vaqtining tirkamada bir reysda yetkazib beriladigan yig'ma elementlarni montaj qilish uchun kerakli vaqtga nisbatidan, quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$N_m = \frac{T_{ts}}{R}, \quad (7.5)$$

$$N_{pr} = N_m + 2. \quad (7.6)$$

bu yerda N_m – tyagachlar soni; N_{tir} – tirkamalar soni; T_{ts} – transport siklining umumiyy muddati, daq.; R – bir reysda yetkazib beriladigan detallarni montaj qilishning umumiyy muddati, daq.;

$$T_{ts} = t_{tir.q} + \frac{2l}{v} 60 + t_{tir.z}, \quad (7.7)$$

$$R = n t_m, \quad (7.8)$$

bu yerda

$t_{tir.q}$, $t_{tir.z}$ – tirkamalarni qurilishda va zavodda almashtirish vaqtini, daq.;

l – zavoddan obyektgacha bo‘lgan masofa, km; o‘rtacha harakatlanish tezligi, km/s;

n – panel tashiydigan bir mashinaga sig‘adigan montaj elementlari soni (reys-komplekt);

t_m – bir elementni montaj qilish vaqtini, daq.

7.5. Sanoat binolari qurilishini tashkil etish va uni taqvimiylar rejalashtirish

Bir qavatli sanoat binolarining tashkiliy-texnologik tavsifi.

Sanoat qurilishida asosiy hajmiy-rejalashtirish yechimi sifatida sex bloklari ko‘rinishidagi bir qavatli binolar xizimat qilib, ular korxona aksariyat ishlab chiqarishlarini birlashtirib turadi. Qurilayotgan barcha sanoat binolarining 2/3 qismi ular ulushiga to‘g‘ri keladi. Ko‘p qavatli sanoat korpuslari qurilishini tashkillashtirish xususida esa shuni aytish mumkinki, ularni qurish xususiyatlari yuqorida ko‘rib chiqilgan turar joy va fuqarolik maqsadidagi ko‘p qavatli binolariga o‘xshaydi.

Muayyan sanoat obyektini tashkil etishni loyihalashda yuqorida aytib o‘tilgan ko‘p sonli omillarni turar joy binolariga nisbatan hisobga olish zarur. Ularni takrorlamagan holda, faqat hajmiy-rejaviy va konstruktiv yechimlarning o‘ziga xos jihatlariga to‘xtalib o‘tamiz.

Sanoat binolari prolet(oraliq)lar kattaligi, binolar balandligi, ko‘priksimon kranlar turi va ularning yuk ko‘tarish imkoniyati, yig‘ma elementlarning maksimal massasiga bog‘liq omillari bo‘yicha yengil, o‘rtacha og‘irlikdagi va og‘ir binolarga ajratiladi.

Yengil turdagini bir qavatli binolarga mexanika-yig‘ish sexlari, to‘qimachilik sanoatining ishlab chiqarish sexlari, omborxona binolari kiradi. Bunday binolardagi prolet (oraliq)lar 12...18 m

chegarasida bo'ladi. 5 t gacha yuk ko'taradigan ko'priksimon kranlar mavjud bo'lganida kolonnalar 5 t, ferma va balkalar 11 t va yopma piitalar – 7 t gacha og'irlikni tashkil etadi. Binolar tuzilishi va konstruktiv yechimlarning o'ta bir turdaligi bilan ajralib turadilar.

O'rta turdag'i binolarga mashinasozlik, quyuv, temirchilik-presslash, qurilish sanoatining turli tarmoqlari sexlariga oid hisoblanadi. Bu turdag'i binolarda proletlar oralig'i 18...30 m, balandligi 18 m, ko'priksimon kranlar – 50 t gacha yuk ko'taradilar. Kolonnalar og'irligi – 12 t, fermalar – 30 t gacha. Bunday binolarni nisbatan bir turli deyish mumkin, ammo turli balandlikka ega proletlari va yuk ko'tarish qobiliyatiga ega kranlar, bu yig'ma konstruksiyalar to'plamida muayyan turli-tumanlikka sabab bo'ladi.

Sanoat ishlab chiqarishda texnologiyani o'zgarishi, taraqqiyoti vaqtı-vaqtı bilan jihoz va uskunalarini yangilab turish zaruratini taqozo qiladi, bu, o'z navbatida, binolarni loyihalash nuqtai nazaridan ular moslashuvchan bo'lishini talab etadi. Yengil va o'rtacha turdag'i sanoat bino'larda bu maqsadga kolonnalararo masofalarni yiriklashtirish, fermalararo texnik qavatlar va osma o'tish qavatlarini joriy etish bilan erishiladi. Pavilyon, zal va antresol turidagi katta proletli, texnologiya o'zgargan holatida bino chegarasida yig'ish va qismlarga ajratish mumkin bo'lgan qo'shma ko'p qavatli (ko'p yarusli), etajerkasiga ega bo'lgan, o'zgarmas qurilish hajmini tashkil etgan binolar maksimal darajadagi moslanuvchan hisoblanadi. Bunday binolardagi uskunalar alohida poydevor yoki etajerkalarga o'rnatiladi.

Og'ir turdag'i binolarda og'ir temirchilik-presslash uskunali sexlar, og'ir mashinasozlik korxonalarini, tog'-boyitish kombinatlari, TES, GRES, metallurgiya sanoati binolari (konverter, prokat sexlari) kabilar joylashtiriladi. Bu binolarning o'ziga xos xususiyati ularning proletlari, balandligi, kran yuklamasida o'zaro katta farq qilishi hisoblanadi. Shundan konstruksiyaning material va massasiga ko'ra turli-tumanligi, ish hajmlarining bir tekis taqsimlanmaganligi kelib chiqadi. Og'ir turdag'i bino proletlari 24...48 m ga teng bo'lib, balandligi 18 dan

65 m gacha, kranlarni yuk ko‘tarish qobiliyati – 300 t va undan ko‘proq bo‘lishi mumkin.

Ana shu turdagи binolar og‘ir texnologik uskunalarga ega bo‘lib, ular uchun yirik, odatda yaxlit poydevorlar, texnologik yerto‘lalar, tonnellar, o‘ralar jihozlanib, bularning bari sexning kattagina qismini egallaydi. Binoning taxminan 4000 t yukni o‘ziga oladigan (metallurgiya obyektlari), GRES ning bosh korpuslarida esa 10000 t ga yetadigan og‘irlidagi konstruksiyalari turli katta hajmli va kattagina chuqurlikda joylashgan poydevorlar jihozlanadi. Shunday qilib, og‘ir turli bino yer osti qismini barpo qilish yer usti qismini qurish kabi murakkab vazifa hisoblanadi.

Sanoat binolari qurilishini tashkil etishni loyihalash prinsiplari. Sanoat binolari qurilishini tashkil etishning asosiy xususiyati qurilish ishlarining texnologik va muhandislik uskunalari va kommunikatsiyalarini montaji bilan murakkab bog‘liqlikda amalga oshirishdan iborat.

Bino qismlari qurilishini ketma-ketligi obyekt qurilishining eng qisqa muddatiga erishish kerakligidan kelib chiqib tashkil etiladi. Bu maqsadga uskunalar, kommunikatsiyalarini montaj qilish eng ko‘p vaqt talab qiladigan sexlar, bo‘linma va proletlarni birinchi navbatda amalga oshiriladigan montaj orqali erishish mumkin.

Qurilish konstruksiyalari va buyumlarining montaji gorizontal, vertikal va aralash yo‘nalishlarda rivojlanishi mumkin. Uskunalar va o‘tkazish quvurlarini montaj qilish sxemasini tanlashda bir texnologik o‘zgartirish, sex miqqosida ishga tushirish-sozlash ishlarini bajarish uchun shart-sharoit yaratib beradigan yo‘nalishni tanlagan ma’qul. Gorizontal sxema bo‘yicha bino montaji va uskunalarini uzatish ishlari rivojlanishi mumkin.

Obyektni alohida qismlarga ajratish – ishni oqimli tashkil etishning zarur sharti bo‘lib, bu keyingi ixtisoslashgan oqimlarga zarur ish ko‘lami taqdim etilishini ta’minlaydi. Obyektlar montaj uchastkalari va ishlab chiqarish majmualariga bo‘linadi. Uchastka sifatida binoning bir xil shart-sharoitga ega bo‘lgan, ishning bir xil uslublari qo‘llanib, qurilish va montaj jarayonlari o‘zaro bog‘lanadigan qismi qabul qilinadi. Ishlab chiqarish o‘zgartirishi

– texnologik uskuna va kommunikatsiyalarning o‘zaro bir xil xom ashyo yoki olinadigan mahsulot (yakuniy yoki keyingi ishlov berish uchun zarur yarim fabrikat) orqali bog‘langan birligi hisoblanadi.

Ishlar jadalligi boshqa maqsadga mo‘ljallangan obyekt uchun bo‘lgani kabi ehtimoliy minimal va maksimal qiymatlar orasidagi intervaldan qabul qilinishi mumkin. Mexanizatsiyalashgan jarayonlar uchun eng kam jadallik sifatida bir smenada ishlaydigan mashinalarning ish unumдорligi, qo‘l ishlari uchun esa – ishchilar zvenosi bajargan ish olinadi. Maksimal jadallikka ish fronti mashina komplektlari bilan to‘liq ta’minlanib, uch smenada ishlash tashkil etilganida erishiladi.

Qurilish (ishlarini bajarish) davrlari obyekt turi, tusiga bog‘liq ravishda belgilanib, alohida obyektlar uchun soni va tarkibiga ko‘ra turlicha qilib olinishi mumkin. Biroq, odatda, sanoat qurilishida barcha ishlarni to‘rtta davrga ajratish qabul qilingan:

I davr – yer osti qismini barpo qilish;

II davr – yer usti qismini barpo qilish, shu jumladan isitish tizimini ishga tushirish;

III davr – pardozlash va montaj ishlarining barcha turlarini o‘z ichiga olgan qurilish ishlari;

IV davr -- uskunalarни individual sinovdan o‘tkazish va kompleks tarzda ishlatib ko‘rish, ishga tushirish-sozlash ishlari.

Binolarni qurish va texnologik uskunalarни *montaj qilish uslublari* (eng murakkab binolar – pavilyon turidagi binolaiga nisbatan olinganida) bino ostiga poydevor barpo qilish ishlarni uskunalar va etajerkalar uchun poydevor yasash ishlari (qurilishning ochiq va yopiq uslublari) bilan qo‘shib olib borilishiga hamda bino va etajerkalar montajini texnologik uskunalar montaji (montaj qilishning alohida va birlashgan uslublari) bilan birga yuritilishiga bog‘liq ravishda farqlanadi.

Ochiq uslub, yoki tugallangan nolinch davr uslubi bino karkasi ostiga mo‘ljallangan poydevorlar uskunalar va etajerka ostiga mo‘ljallangan poydevorlar bilan birga bajarilishini ko‘zda tutadilar. Xuddi shu davrda barcha kanallar, o‘rachalar, yer osti kommunikatsiyalari ham quriladi.

Yopiq uslub uskunalar va etajerka ostiga mo'ljallangan poydevorlar binoning yer usti qismi qurib bo'lingandan so'ng barpo qilinishini ko'zda tutadi.

Birlashgan uslub bo'yicha quriyatgan sanoat korxonasining uskunalarini montaj qilish bino qurilishi konstruksiyalari va etajerkalari montaji bilan birga bir vaqtda (yagona ixtisoslashgan oqim bilan) bajarilishini nazarda tutadi. Bunday qurilish uslubida bir qurilish brigadasi (oqimi) qurilish konstruksiyalarini montaj qilib, ikkinchisi texnologik uskunalarni montaji bilan mashg'ul bo'ladi.

Montajning alohida uslubi qurilish konstruksiyalari montajining yagona ixtisoslashgan oqim (qurilish brigadasi) tomonidan, uskunalar montaji, shu jumladan takelaj ishlari, o'rnatish va mexanomontaj ishlarini ixtisoslashtirilgan oqim (chilangar-montajchilar brigadasi) tomonidan to'liq qurib bitirilgan binoda bajarilishini nazarda tutadi.

Kombinatsiyalashgan uslub birlashgan uslubdan farqli ravishda uskunalar montaji bo'yicha ishlarning bir qismi qurilish konstruksiyalari montajidan ajralgan holda qurilgan bino ichida bajarilishiga yo'l qo'yadi.

Amalda u yoki bu uslubni tanlash ko'plab sabablar: uskunalar turi, qurilish konstruksiyasining barqarorligi, mavjud montaj uskunalarining parametrlari, yetarli ishchi kuchi mavjudligi, qurilishning belgilangan muddatlari va qator boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Ular o'zining ijobiyligi jihatlari va kamchiliklariga ega.

Birlashgan uslubni qo'llash alohida uslubga nisbatan uskunalarini montaj qilish ishlarini yaxshiroq mexanizatsiyalash, asosiysi, uzlusiz, bir maromli oqimli ishlab chiqarishni uyushtirish imkonini beradi. Bu holda qudratli montaj kranlarini uskunalar va quvurlarni montaj qilish ishlarining industrylanishi yiriklashtirilgan bloklar va uzellarni qo'llash yo'li bilan qurish uchun sharoit yaratadi. Shu bilan birga birlashgan uslub qurilishni jadallashtirish uslubi sifatida barcha ishlab chiqarish bo'g'inlarining o'zaro aniq-ravshan bog'liq bo'lishini va bajarish jarayonidagi qat'iy uzlusiz nazoratni talab etadi. Shuningdek montaj hududidagi ishlarni (uzatish, omborga joylash, kranlarning harakatlanishi va sh.k.) uyushtirish ham murakkablashadi.

7.9-jadval

Obyektliga oid oqimning texnologik strukturası (pavilyon ko'rimishidagi binolarga uchun qabul qilingan)

Oqim №	Barpo etish usullari		Yopiq alohida	birlashirilgan	birlashirilgan	alohida	Xususiy oqim
	ochiq	birlashirilgan					
Ixтисослашган оқим							
1	Pavilyon va etajerkaka karkasi ostidagi poydevorlar uchun kotlovan qazish			Grunini qazish va olib ketish			
2			Pavilyon karkasining poydevari ostiga transheyga qazish	kotlovan tubini qazish va tozalash			
3	Pavilyon, etajerkaka karkasi va asbob-uskunalar osti poydevorlarini qurish				Chaqiq toshli asos qurish. Qolip. Atmokarkaslar o'matish. Betonlash. Qolipdan yechish		
4			Pavilyon karkasi osti poydevorlarini qurish				
5	Kotlovanni qayta ko'mish				Qayta ko'mish. Tekislash. Gruntini zinchlash.		
6			Qayta ko'mishni bajarish				
7	Pavilyon, etajerkalar karkasi va devor to'siqslari konstruksiyalarini montaj qilish			Ustunlarni taсsimlash. Ustunlarni montaj qilish, choklarni yaxhilash. Etajerkalarini yiriklashtirma yig'ish, montaj qilish va elektr payvandlash. Fermalari, to'sinlar, bog'logichlarni yiriklashtirma yig'ish va			

8	Pavilyon, etajerkalar karkasi va devor to'sinlari konstruktivalarini montaj qilish. Asbob-uskunalar, texnologik quvur yo'llar bloklarini (tugun) uzatish va o'rnatish	uzatish. Yig'ma elementlarni montaj qilish. Pifalar cheklarni yaxlitlash. Poydevor to'sinlari va devor panelлarni montaj qilish.	-

Oqim №	Xususiy oqim		
	Alohiba	Barpo etish usullari	Yopiq
9	Ochiq birlashirilgan	-	birashirilgan alohiba
10	-	-	Poydevor to'sinlari va devor panelлarni montaj qilish.
11	-	-	Etajerkalar va asbob-uskunalar osogu poydevorlar uchun kotlovan qazish

12	-	-	-	Etajerkalar va asbob-uskunalar ostiga poydevorlar uchun kotlovan qazish	Aynan shu, 3-va 4-ixtisoslashgan og'imir kabj
13	-	-	-	Kotlovanni qayta ko'mishni bajarish	Gruntini keltirish. Qayta ko'mish. Tekislash. Grunini zuchlash
14	-	-	-	Etajerkal konstruksiyalarini montaj qilish	Elementlarni yiriklashtirma yig'ish, montaj qilish va payvandlash
15	-	-	-	Etajerkal konstruksiyalarini montaj qilish	Etajerkalar elementlarni yiriklashtirma yig'ish. Asbob-uskunalarini uzatish. Etajerkalarni montaj qilish
16	-	-	-	Bino ichkarisi g'ishli devorlar; va pardadevotorlarini qurish	Havozałarni o'rnatish. G'isht terish. Havozałarni yig'ish
17	-	-	-	Deraza va eshik tirqishlarini to'ldirishni bajarish	Blokлarni o'rnatish va mahkamlash
18	-	-	-	Tom qoplomasini qurish	Sanitar – texnik ishlар
19	-	-	-	-	Kommunikatsiyalar kirishlarini qurish. Suv ta'minoti, kanalizatsiya, istish fizimlarini montaj qilish
20	-	-	-	Derazalarni oyna quyish	Oyna quyish
21	-	-	-	Elektr-montaj ishlар	Yugori quvvatlari liniyalarni o'tkazish. Kabel

liniyalarini, taqsimlash shchitilarini montaj qilish. Yer tutashma va chaqmeqdan himoyalashni qurish. Ishega tushirish-rostlash apparatlarini montaj qilish va sinash. Elektr yoritishni qurish.

7.9. Jadval oxiri

Oqim №	Barpe etish usullari		Xususiy oqim		birlashtirilgan
	Alohiba	ochiq	yopiq	Alohiba	
Ixto'sostashtigan oqim					
22	Pollarni qurish	T exnologik asbob-uskunalarini takelaj va montaj qilish			Pardan himoyalash, islish qutlamasi gidroizolyatsiyalovich te'shamma qurish
23	T exnologik asbob-uskunalarini takelaj va montaj qilish	-	-	Pol ostiga to'shamma qurish. Sof pollani qurish	Asbob-uskunalarini montaj qilish zonasiga tashish. Asbob-uskunalarini uzatish va tayanch konstruksiyallarga o'rnatish.
24	T exnologik asbob-uskunalarini montaj qilish	-	-	Korpuslarni mahkamlash.	to'g'rilash va Beton quyish. Qurilmalarni to'g'rilash. Harakatlansh mechanizmlar tizimlarini montaj qilish. Sinash.
25	Sex ichkarisi dagi texnologik quvur yo'llarini montaj qilish.	-	-	Joylarni belgilash. Makhamlagichlarni o'rnatish. Yirklashturma yig'ish. Quvur yo'llar va rostlash armatasini montaj qilish. Gidravlik sinash.	
26	Sanoatga oid shamollaish tuzimini montaj qilish	-	-	Havo yo'llari, shamollaish quvrulari, asbo'b-	

27	Ashbob-uskunalar va quvur yo'llarini kompleks (korroziyaga qarshi, issiqlik izolyatsiyalash) himoyalash	Uskunalarini montaj qilish. Tizimni sinash.
28	Pardozlash ishlari (suvoqlash, koshinlash, buyoqlash)	Sirlarni tayyorlash. Korroziyaga qarshi tarkibni tayyorlash. Gruntovkalash va shpaklyovkalash. Funerovka qatlamini surtish. Choktlarga ishllov berish. Plitkalar bilan izolyatsiyalash. Aratalash suvoqlash. Gazmol yelmlash. Moyli tarkib bilan buyash.
29	Sanitar-tehnik asbo-uskunalarini o'rnatish. KIP va avtomatika vositalarini montaj qilish.	Gazmolar bilan izolyatsiyalash. Moyli tarkib bilan buyash.
30	Ashbob-uskunalarini alohida sinash, kompleks sinash, ishlattish va tuzatish	Havozaqlarni montaj qilish. Havozaqlarni tuzatish. Metallichkonstruktivalarini montaj qilish. Himoyalash quvurlari va impulsli limiyalarni montaj qilish. Kabel va kompensatsiyalash simlarini montaj qilish. Shechit va panelarni montaj qilish. Kabelga ishllov berish va niplash. Quvurlari: pnevmatik sinash va tozalash. Montaj i oprobovanie KIP va avtomatika vositalarini montaj qilish va sinash.

Binoni barpo qilishning ajratilgan uslubi yopiq uslub bilan birlgilikda bino ichida bajariladigan ishlar uchun maqbul mikroiqlim sharoitlarini hosil qilib, bu ayniqsa iqlimi og'ir hududlarda jiddiy ahamiyaqga ega. Konstruksiyalar va uskunalarining alohida montaji kranlarning yuk ko'tarish imkoniyatidan yaxshiroq foydalanish imkonini beradi.

Har ikki uslubning ijobiy xususiyatlari va kamchiliklarini baholab, birlashgan uslubni ma'qul deb topish lozim, chunki u obyektlar qurilishi muddatlarini qisqartirish bilan ishlarni oqimli tashkil etishga imkoniyat yaratadi. Kelajakda oqimli-birlashgan uslub obyektlarni butunlay yig'ib montaj qilishga o'tish uchun qurilish konstruksiyalarining o'zigina emas, balki uskunalar va quvurlar ham zavoddan maksimal tayyor holida yiriklashtirilgan bloklar va uzellar tarzida kelib tushish yo'nalishida rivojlanmoqda. Maydonda faqat yig'ish ishlarigina qoladi.

7.9-jadvalda sanoat obyektlari qurilishi jarayonlarining namunaviy tuzilmasi keltirilgan bo'lib, uskunalar ishlarni tashkil etishning to'rt asosiy variantini qamrab oladi. U bo'yicha ishlar izchilligi va tarkibini, ixtisoslashtirilgan oqimlarning o'zaro bog'lanish prinsiplarini, qabul qilingan uslubga bog'liq ravishda ishlar bog'lanishidan farqlarni kuzatish mumkin.

7.6. Rekonstruksiya (qayta qurish) qilishda qurilish ishlab chiqarishini tashkil etish va taqvimiylar rejalashtirish xususiyatlari

Rekonstruksiya – qurilishning alohida ko'rinishi bo'lib, mavjud bino va inshootlarning funksional vazifasini to'liq yoki qisman o'zgartirish, ma'naviy eskiringan va ishdan chiqqan texnologik va muhandislik uskunalarini, ishdan chiqqan va foydalanish talablariga javob bermaydigan konstruksiyalar va muhandislik tizimlarini almashtirish, binolarni zamonaviy sanitariya-gigiena, texnika va ekologiya talablariga muvofiq holatga keltirish maqsadida ularni qayta qurish va jihozlash bilan bog'liq.

Turar joy va fuqarolik obyektlarini rekonstruksiya qilish binolarning iste'mol sifati, shinamligini oshirish, ularning "umrini" uzaytirish, shuningdek ustqurilmalar, qo'shimcha

qurilmalar hisobiga maydonini kattalashtirish maqsadlarida amalga oshiriladi.

Texnik jihatdan qayta uskunlash (jihozlash) – rekonstruksiya qilishning xususiy ko‘rinishi – rekonstruksiyadan shunisi bilan farq qiladiki, bu holda ishdan chiqqan yoki ma’naviy jihatdan eskirgan texnologik uskunalar va ta’minlovchi texnologik va muhandislik tizimlarini almashtirish ishlari asosiy hisoblanadi. Bunda qurilish ishlari QMI umumiy hajmining boryo‘g‘i 10-20% ini tashkil qilib, asosan uskunalar ostidagi yoki binoning boshqa konstruksiyalari poydevorini almashtirish yoki kuchaytirish, uskunalar va quvurlar uchun qo’shimcha tayanch konstruksiyalarni montaj qilishdan iborat bo‘ladi va odatda xonalar qismian qayta rejalashtirilishiga olib keladi.

Mamlakatimizda rekonstruksiya kattagina tarixiga va jiddiy jamlangan tajribasiga ham ega.

1930-yillarda, yangi korxonalar qurilishi bilan birga avvalroq qurilgan fabrika va zavodlarni rekonstruksiya qilish bo‘yicha ulkan ishlar amalga oshiriidi. Ikkinci jahon urushi boshlanish davrida yuzlab korxonalar sharqqa evakuatsiya qilindi. Ularning joylashtirilishi mavjud ishlab chiqarish maydonlarini rekonstruksiya qilish va yangilarini qurish bo‘yicha juda katta ish hajmini hosil qildi. Ishlar, ayniqsa 1941–42-yilning qishida, o‘ta qisqa muddatlarda va og‘ir sharoitlarda olib borildi. Tashkil etilishi va texnologiyasiga ko‘ra bu ishlar ko‘p jihatdan rekonstruksiya ko‘rinishiga ega bo‘lgan.

Keyingi yillarda asosiy kapital kiritmalar yangi qurilishga yo‘llanib, ammo ana shu davrda rekonstruksiya mustaqil yo‘nalish sifatida shakllandı – me’yorlar tizimi yaratildi, hamda kapital ta’mirlash va rekonstruksiyaga ixtisoslashgan qurilish boshqarmalari va trestlari tuzildi.

80-yillar oxiridan boshlab, qurilish tarmog‘i, umuman mamlakat iqtisodiyoti kabi og‘ir inqiroz holatini boshidan kechirib, yangi, ayniqsa sanoat qurilishi bir necha barobar qisqardi.

Shu bilan birga uy-joy va fuqarolik qurilishida mavjud uy-joy fondi va shaharlar infratuzilmasini saqlab qolish, tiklash va yaxshilash muammosi yuzaga keldi. 250 mln kv m dan ortiq uy-joy (uy-joy fondining 9%) rekonstruksiyaga muhtoj bo‘lib, 290

mln kv m (11%) – kechiktirib bo‘lmaydigan kapital ta‘mirga va komunal kvartiralarni alohida xodadonga aylantirilishini talab qildi.

Mustaqillik yillari keng ko‘lamdagи yangи qurilish (QQ. viloyat markazlari, shaharlar, qishloq farovonligi Dasturi bo‘yicha qurilayotgan yuzlab mujmualar, O‘zR Ta‘lim to‘g‘risidagi Milliy Dastur doirasida amalga oshirilayotgan litsey, kollej, musiqa maktablari va oliy ta‘lim muassasalari qurilishlarida rekonstruksiya va qayta quronanish bo‘yicha ishlarning solishtirma salmog‘i ham ortishiga olib keldi, bunda korxonalarning asosiy fondlarining yangilanishi (Bekobod metallurgiya kombinati, ATMK, NTMK, Asaka, Samarqand, Xorazmi avtomobil zavodiari, Quyma mexanika zavodi va b.) bilan bog‘liq bo‘ldi.

Uy-joy va fuqaroviylar bino va inshootlarini rekonstruksiya qilish faqat poytaxtning o‘zida madaniyat va sport maqsadidagi noyob binolar (Navoiy va Milliy drama teatrлari, hozirgi Rus drama teatri, “Paxtakor” stadioni, Davlat qurilishi Akademiyasi va b.) ishlari keng olib borilmoqda. Ko‘hna Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Termiz va boshqa shaharlarida keng ko‘lamda restavratsiya ishlari natijasida yuzlab me’moriy va tarixiy yodgorliklar tiklandi va tiklanmoqda.

Restavratsiyani tashkil etish xususiyatlari. QMI ishlab chiqarishining tashkiliy va texnologik jihatlari yangi qurilishga nisbatan ancha farq qilib, ishlarni amalga oshirishni loyihalash davrida shuningdek ularni bajarish jarayonida ham katta qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Bu kabi o‘ziga xos xususiyatlarga quyidagilarni kiritish mumkin:

- qurilish maydonining torligi va ishlar ko‘lamining cheklanganligi;
- QMIning rekonstruksiya qilinayotgan korxonaning ishlab chiqarish faoliyati bilan birga olib borilishi, yoki boshqa variantda, ish vaqtini ikki asosiy ishtirokchi o‘rtasida ajratish zarurati;
- yangi qurilishdan farq qiladigan tayyorgarlik davri ishlari ko‘lami;
- rekonstruksiya qilingan obyektlar hajmiy-rejaviy va konstruktiv yechimlarining individualligi;

- qo‘lda bajariladigan turli-tuman, bir yerda jamlanmagan va mayda hajmlı ishlar hajmining kattaligi;
- rekonstruksiyaga xos bo‘lgan ayrim ishlar va ularni bajarish uslublari;
- bino va inshootlarni to‘liq yoki qisman buzish, qismlarga ajratish, kuchaytirish hamda kommunikatsiyalarni o’tkazishning yopiq usullarini qo‘llash va h.k.

Joy torligi ishlar ko‘lami va qurilish texnikasidan foydalanish cheklanganligida namoyon bo‘ladi, bundan tashqari zarur resurslarni ishlar hududiga yetkazish va ularni saqlashdagi qiyinchiliklar melnat unumderligining pasayishi va qurilish muddati ortishiga olib keladi. Natijada bular rekonstruksiya ishlarini qiymati ortishiga sabab bo‘ladi. Rekonstruksiya ishlarini foydalanish jarayoni bilan birga olib borish ikki asosiy variantda amalga oshirilishi mumkin:

- asosiy ishlab chiqarishni to‘xtatgan holda rekonstruksiya qilish;
- ishni to‘xtatmagan holda rekonstruksiya qilish.

Birinchi holda butun rekonstruksiyani bajarish davrida sanoat ishlab chiqarishi to‘xtatiladi va uy-joylarda yashaydigan aholi yoki fuqaroviy binolaridagi faoliyat to‘xtatilib foydalanuvchilar chiqarib yuboriladi.

Sanoat obyektlari uchun – bu uzluksiz texnologik jarayonli ishlab chiqarishlar (po‘lat, qog‘oz ishlab chiqarish, konveyerda yig‘ish va h.k.), o‘ta tozaiik talab etiladigan ishlab chiqarishlar (elektron sanoat, farmatsevtika sanoati va h.k.) uchun, shuningdek boshqa shu kabi zavod (sex) larda ishlab chiqarishni vaqtincha joylashtirish yoki mahsulot ishlab chiqarishni kompensatsiyalash uchun mumkin bo‘lgan yagona uslub.

Ishiab chiqarish to‘liq to‘xtatilgan hol uchun rekonstruksiyaning asosiy ishlarini uch smenada bajarishni tashkii qilish hamda ishlar ko‘lamini resurslarga maksimal ta‘minlanishini ko‘zda tutish, zarur hollarda – asosiy ishdan tashqari soatlar va dam olish va bayram kunlari ishlashni rejorashtirish talab etiladi.

Ikkinchi holatda rekonstruksiya korxona ishlash vaqtida ham olib boriladi. Faqat makon jihatidan ular ajralib turadi. Bir turdag‘ ko‘p sonli mashinalarga ega bo‘lgan korxonalar (yigiruv,

to‘qimachilik fabrikalari, stendda yig‘ish ishlab chiqarishi va h.k.) ana shu uslub yordamida rekonstruksiya qilinadi: korxonaning bir joyida ishlar davom etsa, ikkinchi bir joyida uskunalar to‘xtatilib rekonstruksiya ishlari bajariladi.

Ishlar hajmiga ko‘ra rekonstruksiya *kichik* va *to‘liq* bo‘lishi mumkin. Ishlab chiqarish obyektlari uchun kichik rekonstruksiya uskunalarni almashtirish bilan sexlarni qayta jihozlashdan iborat. Uy-joy va fuqaroviy obyektlar uchun kichik rekonstruksiya qilish deb binolarni alohida-alohida rekonstruksiya qilishga aytildi.

To‘liq rekonstruksiyada esa butun korxona majmui qayta quriladi yoki qurilish hududi tubdan yangilanadi. Loyiha hujjatlariga qo‘yiladigan turli talablarda bunday bo‘linishning ma’nosini quyidagicha: to‘liq (tub) rekonstruksiyada TIA (TEO) yoki loyiha, yo solishtirma smeta talab etiladi; kichik rekonstruksiya uchun – loyiha va obyekt (yoki lokal) smetaga ega bo‘lish yetarli.

Murakkablik darajasiga ko‘ra rekonstruksiya uch toifaga bo‘linadi: *murakkab bo‘lman*, *murakkab va o‘ta murakkab*. Bu belgi loyiha yechimlari va QMI ni amalga oshirish sharoitlariga tavsif berish uchun qo‘llanadi.

Murakkab bo‘lman obyektlarga oddiy tor sharoitda joylashgan, namunaviy standart konstruksiyalardan qurilgan namunaviy binolar, QMIni amalga oshirish davriga bo‘shatib beriladigan binolar kiradi.

O‘rtacha murakkablikdagi obyektlarga namunaviy bo‘lman bir necha binolar yoki maydoni biroz tor sharoitda qisman individual konstruksiyalarga ega bo‘lgan bitta individual bino kiradi. Muhandislik tarmoqlari qisman muhofaza qilinishi kerak bo‘lgan va kichik hajmdagi ishlariga muhtoj lekin faoliyati to‘xtamagan korxonada rekonstruksiya vaqtin cheklangan tanaffuslarda amalga oshiriladi.

O‘ta murakkab obyektlarga o‘ziga xos (namunaviy bo‘lman) hajmiy-rejaviy yechimlarga ega bo‘lgan katta binoni yoki individual konstruksiyalari bo‘lgan va asoslari, poydevorlari va yuk ko‘taradigan konstruksiyalari kuchaytirilishi talab etilgan ko‘p sonli turli binolar kiradi. Korxona va uni ta’minlab turadigan tarmoqlardan foydalanish davom etgan sharoitda ishlar ko‘pligi nazarda tutiladi.

Obyekt va majmular rekonstruksiyasining taqvimiylarini ishlab chiqish. Rekonstruksiya qilish vaqtiga doir parametrlarga quyidagilar kiradi:

Rekonstruksiya qilish davri – ishlarning to'liq majmui, shu jumladan tayyorgarlik ko'rish va asosiy davrlar.

Tayyorgarlik davri ishlari rekonstruksiya kilishda yangi qurilish paytidagi ishlardan jiddiy farq qiladi. Bu davrda quyidagi ishlar bajarilishi mumkin:

- muvaqqat to'siqlar, qoplamlar, pastak to'siqlar jihozlash;
- qurilish ishlari hududini ishlab turgan ishlab chiqarish uchastkalaridan ajratib qo'yish uchun soyabonlar o'rnatish;
- bino va inshootlarni buzish va ko'chirish, buzishdan chiqqan materiallarni qayta ishlatgan holda;
- ishlab turgan kommunikatsiyalarni muhofazalash, ularni o'chirish, ko'chirish va jihozlash;
- baypaslarni ko'chirish yoki jihozlash;
- ishlab turgan texnologik quvurlarni va konstruktiv elementlarni mexanik shikastlanishlar va vibratsion yuklamalardan saqlash;
- yirik o'lchamli uskunalarini montaj/demontaj qilish uchun ish joylarini jihozlash;
- qismlarga ajratishdan qoladigan chiqindilarni yo'qotish uchun chiqindi quvurlarini o'rnatish;
- qurilish ishlari vaqtiga obodonchilik elementlarini himoya qilish chora-tadbirlari.

Barcha shu kabi ishlar ishlab chiqarish to'xtatilishiga qadar amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun tayyorgarlik va to'xtatish davrlar orasida ishlarni taqsimlash foydalanuvchilar va buyurtmachi tomonidan birga muayyan shart-sharoitlarni hisobga olgan holda ko'rib chiqiladi.

Asosiy davr o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- to'xtatishga qadar bo'lgan davr – rekonstruksiya qilinayotgan obyektdan foydalanish to'xtatilishigacha QMllarning bajarilish vaqt;
- to'xtatish davri – QMllarni bajarish, uskunalar va ta'minlovchi tizimlarni almashtirish, shuningdek qo'shimcha ravishda tayinlanadigan QMllarni bajarish uchun zarur muddat.

To‘xtatishga qadar davrga ko‘proq hajmdagi QMIIlar joylanishi lozim. Bu ishlar tarkibi to‘liq rekonstruksiya qilinayotgan obyekt (majmua)ning individual xususiyatlariiga bog‘liq. Umumiy ko‘rinishda bularga quyidagi ishlar kiritilishi mumkin: yangi bino (qurilmalar); tashqi kommunikatsiyalarni qayta yotqizish; binoning old tomoni, tomini tuzatish va korxona ishiga zarar yetkazmay bajarilishi mumkin bo‘lgan boshqa ishlar. Ishning ma’lum qismi (masalan, bo‘yash ishlari), foydalanish shartlarini buzmagan holda to‘xtatishdan keyingi davrga qoldirilishi mumkin.

Bu chora-tadbirlar to‘xtatilish davrini qisqartiradilar.

To‘xtatilish davri esa to‘xtatishga qadar va undan keyingi davrga chiqarishning iloji bo‘lmanan ishlarning xarakteri va hajmi bilan belgilanadi. Odadta bu keyinchalik yangi uskunalarini o‘rnatish bilan avvalgi uskunalar va ta’minlovchi tizimlarni demontaj qilish, poydevorlar va boshqa qurilish konstruksiyalarini kuchaytirish yoki aimashtirishdan iborat.

Korxonaning ishlab chiqilayotgan KPR asosiga ikki shart qo‘yilishi shart: foydalanishdagi tanaffusni imkon qadar qisqartirish va industrial uslublarni qo‘llash.

Rekonstruksiya qilish bo‘yicha ishlar yangi qurilishda bo‘lgani kabi, izchil (oldinma-ketin), parallel yoki oqimli uslub yordamida rejalashtirilishi mumkin.

Rekonstruksiya maqsadlariga nisbatan olganda, har bir uslub o‘z ijobiy va salbiy jihatlariga ega.

Ketma-kct uslubda korxona ishlab chiqarish quvvatining bir qismini jadal ishga tushirishga erishilib, ammo rekonstruksiya qilishning umumiy muddati ancha uzayadi. Bunday yechimni o‘zaro texnologiya zanjiri bilan bog‘lanmagan katta miqdordagi bir xil uskunali ishlab chiqarishlar uchun qo‘llash maqsadga muvofiq (yigiruv fabrikalari, stendda yig‘ish va h.k.); bir uchastkadagi QMIIlar tugallanishi mahsulot bir qismi chiqarilishini ta’minlaydi. Ammo ishlarning umumiy ko‘lamni ko‘p sonli navbatlarga bo‘lib tashlangan bo‘lsa, har birining o‘lchami cheklanganida, quruvchilar uchastkadan uchastkaga teztez o‘tib yurish sababli ish sur’ati va unumdonligida yo‘qotadilar.

Parallel uslub, yuqorida aytilgani kabi, QMIIlarni bir yerga jamlash hisobiga ishlar muddatini sezilarli qisqartirishiga

qaramay, mahsulot ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish) shu muddatga to'xtatib qo'yiladi.

Oqim uslubi, quruvchilarga har jihatdan to'g'ri keladigan uslub, ammo korxonadan foydalanish to'xtatilishini talab etadi, bunga esa buyurtmachi har vaqt hamo rozi bo'labermaydi.

Buyurtmachi rekonstruksiya davrida mahsulot sotilmay qo'yilishi (sotilishi kamayishi) yoki xizmatlar ko'rsatmay qo'yilishidan kelib chiqadigan zararlarni kamaytirish maqsadida yechadigan asosiy vazifa – bu ishlab chiqarishni to'xtatish vaqtini iloji boricha qisqartirishdan iborat.

To'xtatish davrining minimal muddati qurilish jarayonlarining texnologik imkoniyatlari va tashkiliy shart-sharoitlar bilan belgilanadi.

Ratsional muddat nazariy jihatdan qurilish ishlab chiqarishi va buyurtmachidagi minimal iqtisodiy yo'qotishlar mezoni asosida aniqlanishi mumkin. Ammo buyurtmachining ishlab chiqarish to'xtatilishidan ko'rgan zarari (yoki olmagan foydasi) quruvchilar zararidan ancha katta bo'lganligi sababli, amaliyotda, qaror buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi. Bunda u majburiy to'xtab qolishlar, me'yordan tashqari ishlar, qo'shimcha mexanizmlarning jalb etilishi va ishlar xarakteridan, favqulodda shart-sharoitlar sababli yoki uning aybi bilan kelib chiqqan boshqa xarajatlar o'rmini quruvchilarga qoplab berishi shart.

Shunday qilib, har ikki tomon iqtisodiy manfaatlari o'rtasidagi tenglikka buyurtmachining quruvchilarga ular ko'rgan qo'shimcha sarf-xarajatlar va majburiy yo'qotishlari o'rnnini to'ldirishi orqali erishiladi.

Bundan tashqari, rekonstruksiya taqvimiylar (RTR) real ko'rinish olishi uchun uning tuzilishiga bu kabi obyektlarda ishlash tajribasiga ega bo'lgan bosh pudratchi va subpudratchi tashkilotlar rahbarlari jalb etilishi zarur. Qurilish-montaj tashkiloti (QMT) apparatining xodimi grafik ishlab chiqish jarayonida vaqt sarflarini obyektiv baholay olmaydi, qo'llagan me'yorlar esa faqat taxminiy tasavvur beradilar, holos. Ba'zi mutaxassislar taklif qilayotgan tuzatish koeffitsientlari me'yorlar kabi o'rtachalashtirilgan tusga ega bo'lib, muayyan loyiha va uning amalga oshirishning muayyan shart-sharoitlariga doir barcha xususiyatlarni aks ettira olmaydilar. Har bir obyekt

qurilishi o'zgachaligi ayniqsa rekonstruksiya qilishga tegishli. Tajribali professionalning ekspert bahosi – eng ishonchli mezondir. Shu bilan birga, aynan qurilish rahbari obyektning belgilangan qiymat me'yorida va vaqtida ishgaga tushirilishi uchun mas'ul hisoblanadi.

Tasdiqlangan RTR ishlar borishini tezkor nazorat qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. RTRda nazarda tutilmagan majburiy to'xtalishlar har kuni buyurtmachi ishtirokida dalolatnoma bilan rasmiylashtirilishi kerak.

7.7. Resurslarni taqsimlash grafiklari

Taqvimiylar reja asosida resurslardan foydalanish grafiklari quriladi. Resurs grafiklarida tasvirlash usuli oddiy taqvimiylar rejalarining o'ng qismiga o'xshash bo'lishi mumkin, ya'ni gorizontallar chiziqlar bilan qabul qilingan vaqt masshtabida qurilish mashinalarining ishlash vaqtini, ularning soni, biron-bir materialning olib kelinishi va ishlatilishi ko'rsatilishi, yoki raqamlar shaklida tasvirlanib, bunda har bir vaqt intervalida resurs nomi qarshisiga uning miqdori belgilab boriladi. Resurslar harakati ko'pincha epyura ko'rinishida beriladi.


Resurslar epyurasi resurslarga bo'lgan ehtiyoj mavjudligi, u yoki bu vaqtdagi yetishmovchiligi yoki ortiqchaligini aniqlab beradi, ularning bir maromda ishlatilishi to'g'risida ma'lumot beradi.

Odatda QTLda resurslar epyurasi kapital mablag'larni o'zlashtirish grafigi, IBLning taqvimiylar rejasida esa ishchi kadrlar harakati grafiklari ko'rinishida bo'лади.

Differentsial yoki integral resurs grafiklari koordinatalar o'qlarida quriladilar. Differentsial grafikda resurslarning vaqt intervallari bo'yicha sarfi (chtiyoji, kelib tushishi) aks ettiriladi. Vertikal o'q bo'yicha resurslar qiymati, gorizontal o'q bo'yicha esa – uning sarflanish (kelib tushish) muddati ko'rsatiladi. Epyura maydoni ushbu turdag'i resurslarning umumiyligi hajmini ifodalaydi.

Integral (jamylanma) grafik resursning rejalaشتirilayotgan davr ichida sarflanishini (kelib tushishini) aks ettiradi. Integral chiziq va abstissalar o'qi o'rtasidagi burchak tangensi resursning sarflanish jadalligini belgilab beradi. Agar resursning joriy sarfi yoki yetkazilishi bir maromda bo'lsa, integral grafik to'g'ri yotiq

chiziq ko‘rinishida bo‘ladi. Siniq chiziq sarf (yetkazib berish)ning notejis ekanligini bildiradi.



Rasm. 7.3. Resurslar sarfi epyurasi:

a – differensial teng maromli ; b –integral teng maromli; c –diferentsal teng maromsiz; d –zaxirali fizik hajmlarda vaqt bo'yicha integral epyurada hisoblash; 1 – zaxira miqdori ish kunlarida; 2 – yetkazib berish chizig'i; 3 – sarf chizig'i; 4 – zaxiraning fizik hajmi

Yetkazib berish va sarf chiziqlari o‘rtasidagi gorizontal masofa ana shu jadallikda sarflashda resursning mavjud zaxirasi qiymatini ko‘rsatadi. Ana shu chiziqlar o‘rtasidagi vertikal bo‘yicha masofa esa shu kunga kelib resursning natural ko‘rsatkichlardi zaxirasini belgilaydi.

Ishchi kadrlar harakati grafigining ko‘rinishi ulardan unumli foydalanilyatgandan dalolat berishi kerak, ya’ni ishchi kadrlar soni asta sekin ko‘payib, ma’lum bir davrda maksimal qiymatida iloji boricha uzoqroq muddat qolishi va ishlar bajarilishining oxiriga kelib asta-sekin kamayib borishi kerak. Bu ishchi kadrlardan foydalanishning sifat mezoni. Qiymatli mezon sifat mezoniga erishish uchun ko‘rilgan chora-tadbirlar amalga oshirilganidan keyin grafikning notejisligi aniqlanadi. Notejislik koeffitsienti resurslar epyurasi qo‘llanishiga misol bo‘la oladi.

Nazorat savollari:

1. Taqvimiy rejalashtirishning asosiy vazifasi nimadan iborat?
2. Taqvimiy reja turlari.
3. Obyekt qurilishi taqvimiy rejasini ishlab chiqish tartibi, chiqish ma’lumotlari, ishlar ro‘yxati va hajmi, mehnat sarfi va muddati.
4. Turar joy binosi qurilishining TRsini ishlab chiqish.
5. Obyekt qurilishining TRsini ishlab chiqish, qurilish ishlari muddati, smanaliligi, brigada tarkibini aniqlash, grafikni tuzish.
6. TRni tuzishda turar joy binosining yer usti qismini ko‘tarish ishlarining ketma-ketligi va o‘zaro bog‘liqligi.
7. TRni tuzishda turar joy binosining yer osti qismini qurish ishlarining ketma-ketligi va o‘zaro bog‘liqligi.
8. Turar joy binosi qurilishi grafigini tuzishda montaj va umumqurilish, ixtisoslashtirilgan hamda pardozlash ishlarining o‘zaro bog‘liqligi.
9. Qurilish konstruksiyalarini transport vositalaridan montaj qilish. Uslub mohiyati, hujjatlar turi va tarkibi.
10. Sanoat binolari qurilishini loyihalashda tashkil qilish prinsiplari. Qurilish davrlari. Qurilish uslublari.
11. Qurilish ishlab chiqarishining qanday shart-sharoitlari rekonstruksiya uchun xos? Rekonstruksiya va qayta jihozlanish yangi qurilishdan nimasi bilan farq qiladi?
12. Obyektni rekonstruksiya qilish chog‘ida uning hayot faoliyatini ta’minlash uslublari.

13. Qurilishni tashkil etishning ketma-ket, parallel va oqim uslublarining qaysi xususiyatlari rekonstruksiya obyektlarini loyihalash, rejalashtirish va ishlarni bajarishda hisobga olinadi?

14. Turli maqsaddagi obyektlarni rekonstruksiya qilishda qurilish ishlab chiqarishini taqvimiy rejalashtirish prinsiplari.

15. Rekonstruksiya qilishda kutish davrini qisqartirish usullari.

16. Resurslarga bo'lgan ehtiyojning differentsiyal va integral epyuralarini qurish va optimallashtirish.

VIII BOB. BINO VA INSHOOTLAR KOMPLEKSLARI QURILISHINI TASHKIL ETISH VA TAQVIMIY REJALASHTIRISH

8.1. Umumiy qoidalar

QTL tarkibida qurilishning taqvimiylar rejasini ishlab chiqishdan boshlanadi.

Qurilishning taqvimiylar rejasi (TR) umumiy tashkiliy-texnologik sxema va tanlangan qurilish uslublari asosida asosiy va qo'shimcha bino va inshootlarning, ishga tushiriluvchi komplekslar, sarmoyalar hamda qurilish davrlari TR muddatiga mos keluvchi QMI hajmlarini taqsimlab (8.1-jadval shakliga muvofiq), ishning tayyorgarlik davri, shuningdek, alohida obyektlar bo'yicha ishlarni yirik shaklda rejalashtirish kabi vazifalarning ketma-ketligi va qurilish muddatlarini belgilaydi.

8.1-jadval

Shakar zavodining birinchi navbatini qurish asosiy davrining
taqvimiylar rejasi

Turi	Qurilish-montaj ishlarining qiymati, ming so'm		Ish qiymatini taqsimlash, ming so'm		
	umumiy	jumladan, montaj uskulalari	1987- y.	1988- y.	1989- y.
Tayyorgarlik davri Birinchi navbat asosiy ishlab chiqarishga mo'ljallangan obyektlar:	313,1	-	313,1	-	-
Ishlab chiqarish korpusi ohak-kuydirish pechi Qo'shimcha ishlab chiqarishga mo'ljallangan obyektlar: ombor korpusi zavod idorasini Muhandislik kommunikatsiyalari	1900 49	720 5,2	40 -	1400 -	460 49
	467 25,8	21,9 -	20 -	380 25,8	67 -
	224,4 131,0	- 1,2	50 100	156 31	18,4 -

va yo'llar: sanoat suv quvuri yong'in-xo'jalik suv quvuri va b.					
Jami	4465,8	775,66	1007,1	2674,5	784,2

Ish hajmi QMIning qiymati va kapital mablag'lar qiymati bilan ifodalanadi (kasr ko'rinishida: suratida – kapital sarmoyalar, maxrajida – QMI qiymatlar). Ko'p yillik qurilishda qiymatlar yillar bo'yicha, muddati 2 yildan kam qurilishlarda – kvartallar bo'yicha, qurilish muddati 1 yilgacha bo'lsa – oylar bo'yicha keltiriladi.

Qurilishning TRdan foydalangan holda ishchi kadrlarga, moddiy resurslarga, asosiy mashina va transportga bo'lgan ehtiyojlar grafigi to'ldiriladi. QMI hajmlari, konstruksiyalar, qismlar, yarim tayyor mahsulotlar va asosiy materiallarga bo'lgan ehtiyoj namunali loyihalar, analog-loyihalar yoki amaldagi ma'lumotnomalar va QTLni tuzish uchun mo'ljallangan hisob-kitob me'yorlaridan aniqlanadi. Mazkur me'yorlarda 1984-yil narx-navosiga muvofiq QMI lar smeta qiymatining 1 mln.so'mga mos keluvchi ko'rsatkichlar yoki jismoniy ko'rsatkichlar (100 m^2 maydon, 1000 m^3 hajm va b.) yaxlit qilib olinadi. Ishchi kadrlarga bo'lgan ehtiyoj rejalashtirilgan ishlab chiqarish bo'yicha pul ko'rinishida aniqlanadi. Asosiy mexanizmlarning zaruriy miqdori yuqorida qayd etilgan hisob normativlari yoki ishning hisob hajmlari va ishlab chiqarish me'yorlariga binoan belgilanadi.

TR ni tuzishda QTL tarkibida ishlab chiqiladigan dastlabki ma'lumotlar sifatida loyihaning qurilish, smeta va boshqa qismlari, jumiadan, TRni tuzishdan avval ishlab chiqilgan QTLning alohida bo'limlari xizmat qiladi:

- ish hajmining qaydnomalari;
- zaruriy resurslarning hisoblari;
- asosiy bino va inshootlarni qurishning tashkiliy-texnologik sxemalari, murakkab QMIIlarni ishlab chiqish usullarini ta'riflash;
- obyekt, kompleks va uning qismlarini qurishda me'yoriy yoki direktiv (belgilangan) muddatlari;
- qidiruv ishlari hujjatlari, jumiadan, pudratchi tashkilotlarning imkoniyatlari va qurilishning moddiy-texnik bazasini ifodalovchi ma'lumotlar.

8.2-jadval

Qurilish davri hamda korxonalar, bino va inshootlarni qurishda foydalananiladigan zaxira materiallarini tayyorlash davri me'yorlari

Obyekt nomi	Tavsiisi (xarakteristikasi)	Ummumiyyat	Qurilish davri me'yorlari, oy Jumlahdan	Qurilishda zaxira materiallарни тайворлаш me'yoriari, smeta qiymatiga nisbatan %						
				teyyorgarlik davri yer osti ishlari	ishlov berish yer osti ishlari	1	2	3	4	5
Besh qavatlari bino	Umumiy maydoni 1500m ²									
	yirik panelli yirik blokli hajm-blokli		5 6 3	1 1 1	2 3 0,5	1 1 1	8 8 0,5	26 21 9	59 41 69	89 100 100
	2500 m ² yirik panelli boshqalar		5,5	1	1	2,5	1	8 21	49 79	98 100

Qurilish navbatiga bir yoki bir necha komplekslar kirishi, tayyorgarlik ishlari davri, uskunalarini montajga berish va montaj qilish davrlari alohida belgilanadi.

Korxonalar, bino va inshootlarni quriiish davri hamda qurilishda zedellar me'yorlari

[SNiP 1.04.03-85*, 1991 (ko'chirma)]

Tavsiy	Obyekt nomi	Temirga ishllov berish seviyi	Yer to'lasiz, yin ko'taruvchangligi 30; gacha bo'lgan koprik kranlari bilan jihozlangan. Ishlov berish quvvati, ming t/yil (sexning umumiy maydoni, ming m^2)	Qurilishning davomiylik me'yori, oy	Qurilishning kvar tallar bo'yicha zadel me'yori, smeta qiymatiga nisbatan % da						
					Shular jumlasidan	Asbob-uskunlarlarmi montajiga uzatish abordovaniya	Asbob-uskunlarlarmi montajiga uzatish Tayyorlov davri	Shular jumlasidan	Asbob-uskunlarlarmi montajiga uzatish abordovaniya	Asbob-uskunlarlarmi montajiga uzatish Tayyorlov davri	
20 (15)	16	2	7...13	1	1	16	33	30	77	54	100
30 (20)	18	3	8...14	2	2	24	39	70	50	100	100
50 (30)	21	3	11...17	3	3	33	45	40	65	78	100

8.2. Qurilish davrini me'yorlash

Qurilish davri uning me'yorlari hamda korxonalar, bino va inshootlarni qurishda foydalilanligi zaxira materiallarini tayyorlash davri bilan reglamentlanadi. Uy-joy va sanoat qurilishi me'yorlarining namunalari 8.2 va 8.3-jadvalda berilgan. TR va QTL tarkibini ishlab chiqishda obyektlarni eksploatatsiyaga topshirishning me'yorlarda belgilangan muddatlari, kapital sarmoyalalar hajmlari va QMIni taqsimlash majburiy sanaladi. Obyektlarning qurilishini kapital sarmoyalalar, loyihibiy-smeta hujjatlari, moddiy-texnik va mehnat resurslari bilan ta'minlash mazkur me'yorlarga rioya qilinishini kafolatlab beruvchi hajinda va muddatda amalga oshirilishi zarur. Amaldagi korxonalarini kengaytirish va yangilarini qurish davrining umumiy muddatlaridan tashqari mazkur me'yorlar qurilishning alohida navbatlari, ishga tushirish komplekslari, sexlar va korxonalarini qurish davrini belgilaydi.

Qurilish davri tayyorgarlik (me'yorlar maydon ichi ishlarini aks ettiradi) davrini ham qamrab oladi, ya'ni qurilish davri shu jumladan tayyorgarlik davridan ham iborat. Qurilish davri ishlab chiqarishga mo'ljalangan obyektlarni ekspluatatsiyaga topshirishgacha bundan o'laroq korxonani ishga tushirish vaqtini o'z ichiga oladi.

Maydon ichi ishlarining davriga nisbatan tashqi tayyorgarlik ishlari belgilangan me'yorlarga qo'shimcha ravishda me'yorashtiriladi va rejorashtiriladi.

Jadvalning "Uskunalar montaji" ustunida oylarda quyidagilar ko'rsatilgan: chiziq tepasida -- uskunalar montajining muddati, chiziq tagida – uskunalar montajini boshlanishi va tugallanishi oylari.

Uskunalarni montaj qilishning boshlanishi va tugallanishi bosh pudratchi, subpudrat tashkilotlar va buyurtmachi tomonidan tuzilgan alohida aktlar bilan rasmiylashtiriladi.

Sanoat korxonalarini qurish muddatiga bino va inshootlarni qurib bitirish va shu jumladan kompleks uskunash kirsa ham, biroq korxonaning loyiha bo'yicha belgilangan quvvatini (loyiha quvvati) to'liq o'zlashtirishga sarflanadigan vaqt qurilish davri me'yorlariga kiritilmaydi.

Kapital sarmoyalarning samaradorligi investitsiya davrining barcha tarkibiy qismlariga bog'liq: loyihalash, qurilish va loyihaviy kuchlarni o'zlashtirish. Aksariyat hollarda loyihalash muddatlari va ayniqsa, loyiha quvvatini o'zlashtirish muddatlari korxona qurilishining muddatidan uzunroq bo'ladi. Iqtisodiy nuqtai nazardan investitsiya davrining uzaytirilishi bilan bog'liq bo'lgan yo'qotishlar ularning qaysi davrda vujudga kelishidan qat'iy nazar bir xil kechadi.

"Kvartallar kesimida qurilishda zadellar me'yorlari" ustunida ko'payib boruvchi natija asosida ma'lumotlar keltirilgan. Bu ma'lumotlar loyihada aniqlangan kapital mablag'larni qurilish davrida foiz kesimida o'zlashtirish ko'rsatkishlari, foizlar qurilish boshlanishidan har kvartal oxirida o'zlashtirilishi shart bo'lgan kapital mablag'larni aks ettiradi. Bunda: chiziq tepasida – kapital sarmoyalar, chiziq tagida – shu jumladan QMI qiymati. Ularning farqi uskunalar va ularni montaj qilishga mo'ljallangan sarmoyani namoyish etadi.

Orollarda, murakkab tabiiy-iqlimiylar sharoitli hududlarda, masalan, seysmik hududlar, sahro va yarim sahrolar, dengiz sathidan 1500 m va undan baland bo'lgan tog'li hududlarda qurilish olib borish uchun me'yordalar ba'zi o'zgartirishlar ko'zda tutiladi. Murakkab gidrogeologik sharoitlarda amalga oshirilayotgan va hududni yuvish, botqoqlarni torfdan tozalash, tuproqni sun'iy mustahkamlash va boshqalar kabi maxsus choratadbirlarni talab qiluvchi qurilish ishlarning muddati me'yordalar ko'rsatilgan qoidalarga muvofiq QTLda belgilanadi.

Agar obyektning quvvati (yoki boshqa ko'rsatkichi) me'yorda keltirilgan quvvatdan farq qilsa, uni qurish davri interpolyatsiya yoki ekstrapolyatsiya qilish bilan aniqlanadi. Ekstrapolyatsiyani amalga oshirish uchun mazkur quvvat me'yordagi maksimal qiymatning ikki barobaridan oshmagan holda yoki boshqa minimal quvvatning yarmidan kichik bo'lishigacha qo'llanishi mumkin.

Loyihaviy-qurilish tashkilotlarini loyihalash va qurilish ishlarini o'zaro birgalikda olib borish qurilish davrini qisqartirishning samarali usuliga kiradi.

8.3. Turar joy komplekslari qurilishini tashkil etish va taqvimiylar rejalashtirish

Tayyorgarlik davrida bajariladigan ishlarning taqvimiylar rejasiga taqvimiylar rejalashtirishning navbatdagi davri hisoblanadi. Grafiklarni tuzishda bunday navbatga rioya qilish zarurati tayyorgarlik davri ishlarining tarkibi va ayniqsa, uning hajmi TRda belgilangan kompleks va uning navbatlari qurilishining ketma-ketligiga bog'liqligi bilan izohlanadi. Shuningdek, QBTning ma'lumotlari ham hisobga olinadi, chunki unda vaqtinchalik qurilish obyektlari va ish hajmi nomenkiaturasi qayd etiladi. Tayyorgarlik davri rejasini ishlab chiqish metodikasi va dastlabki ma'lumotlar qurilishning TR uchun qabul qilingan ma'lumotlariga o'xshash.

Qurilish davrlari. Yuqorida qayd etilganidek, kompleksni qurishdan avval tashkiliy-texnik tayyorgarlik amalgaga oshiriladi. Bunday tayyorgarlik davri qurilish muddatlari hisobiga kirmaydi. Taqvimiylar rejada turar joy kompleksi qurilishining ikki davri rejalashtiriladi: tayyorgarlik va asosiy davrlar.

Tayyorgarlik davrida maydonidan tashqari va maydon ichi ishlari bajariladi (maydonni o'zlashtirish, muhandislik tayyorgarligi, vaqtincha inshootlar va b.).

Asosiy davr ham ikkiga bo'linadi: yer osti inshootlarini barpo qilish davri (binolar, kommunikatsiyalar, yo'llar, TPning yer osti qismlari) va binoning yer usti qismini qurish hamda hududni obodonlashtirish.

Ishlar tarkibi yuqorida qayd etilgandan farq qiladi. Bu esa tarmoqlarning konstruksiyasi, yer osti davri ishlarini bajarishning tashkiliy xususiyatlari, binoning qavatlari va mahalliy sharoitlarning boshqa omillariga bog'liq. Masalan, baland qavatli binolarni qurishda boshqa vaziyatlarda zarur bo'lmagan yong'inga qarshi avtomatik nazorat kabellarini o'rnatish bo'yicha qo'shimcha ishlar vujudga keladi. Kvartal ichi ishlarini amalgaga oshirishda ularning alohida bajarilishi mo'ljallangan. Hozirgi kunda yirik shaharlardagi kvartal qurilishlarida kommunikatsiyalar uchun o'tkazuvchi kollektorlar qo'llanilishi kuzatilib, ular zavodda elektr yoritish simlari va armaturasi bilan jihozlangan qo'shimcha qismlari bo'lgan to'liq yig'iluvchi katta

hajmli bloklar ko‘rinishiga ega. Bunday bloklardan MTPni kvartalning boshqa binolari bilan ulaydigan kanallar yasaladi. Bunday vaziyatda kommunikatsiyalarni o‘tkazish ishlari ancha kamayadi.

8.4-jadval

Tayyorgarlik davrida bajariladigan qurilish ishlarining taqvimiyl rejasi

Obyektlar va ishlar nomi	QMI hajimi, ming so‘m		Birinshi yil ishida va oylar bo‘yicha QMI hajmining taqsimlanishi ming so‘m			
	Jami	Shular iumlasidan asbob- uskunalar montaji	II kvartal		III kvartal	
			aprel	may	iyun	iyul
<i>Umummaydon ishlar</i>						
Vertikal rejalashtirish	22,0	-	-	22,0	-	-
<i>Doimiy muhandislik tarmoqlari va yo‘llari</i>						
Maydon tashqarisи tarmoqlari va yo‘llari	25,4	-	15,4	10,0	-	-
Maydon ichkarisidagi tarmoqlar va yo‘llari	15,0	-	-	-	-	15,0
Tashqi tarmoqlar va kanalizatsiya inshootlari	32,0	-	-	10,0	22,0	-
Kanalizatsiyaning tashqi tarmoqlari va inshootlari	18,2	-	-	18,2	-	-
Tashqi isiqlik tarmoqlari	18,5	-	8,5	10,0	-	-
Zavod hududidan tashqarida avtomobil yo‘llari va maydonlari	27,8	-	-	5,0	10,0	12,8
Maydon ishkarisidagi	11,6	-	-	-	-	11,6

avtomobil yo'llari						
Tashqi energiya ta'minoti	26,6	1,4	-	-	26,6	-
Aloqa va signalizatsiyalar	12,9	-	5,9	7,0	-	-
Doimiy bino va inshootlar, qurilish davrida foydalanish	3,7	-	3,7	-	-	-
Vaqtinshalik bino va inshootlar	20,0	-	2,0	10,0	8,0	-
Jami:	233,7	1,4	35,5	92,2	66,6	39,4

8.5-jadval

Turar joy kvartali obyektlarini oqim uslubida tashkil etib kompleks qurish

Obyekt oqimi	Ixtisoslashgan oqimlar	Pudratchi ixtisosligi
Hududni vertikal rejalashtirish	Gruntni qazish ko'chirish va joylashtirish	Yer ishlari mexanizatsiyasi
Qurilishi STP	-	Umumiyl ishlar
Qurilishi TP	-	Umumiyl ishlar
Tashqi kanalizatsiya tarmoqlari	Transheya va handaq qazish. Tarmoqlarni sinash uchun trubalarni o'rnatish Quduqni qurish. Transheyani ko'mich.	Yer ishlarini mexanizatssiyalashtirish Tashqi tarmoq. Bunda ham Yer ishlarini mexanizatssiyalashtirish
Suv chetlatishni qkrish	Transheya va handaq qazish Quduqqa trubalarni joylashtirib o'rnatish Transheyani ko'mish. Transheya va handaq qazish. Kamer va kanallarni qazish	Bunda ham Tashqi tarmoq. Yer ishlarini mexanizatssiyalashtirish Bunda ham Tashqi tarmoq.
Tashqi tarmoqlarini(suv ta'minoti bilan birga)	Trubalar montaji, armaturalarni o'rnaish Tarmoqlarni tekshirish Trubalarni izolyatsiyalash Kanal orayopmasi Transheyani ko'mish	Bunda ham Bunda ham Bunda ham Bunda ham Bunda ham Yer ishlarini mexanizatssiyalashtirish
Tashqi gazlashtirishning tarmoqlarini o'tkazish.	Transheya qazish O'rindiqlarni o'rnatish Trubalarni va pnevmosinachni o'rnatish Birikma va izolyatsiyalarni tekshirish	Bunda ham Bunda ham Bunda ham Tashqi tarmoq. Bunda ham

	O'QI topshirish (o'rindiq/qiyalik/izolyatsiya)	Bunda ham
	Transheya qazish	Yer ishlarini mexanizatsiyalashtirish
Elektr ta'minoti tashqi tarmoqlarini o'tkazish	Transheya qazish O'rindiqlar tayyorlash Kabellarni oylashtirish Transheyani to'ldirish Transheyani qazish O'rindiqlarni tayyorlash va trubalarни joylashtirish Quduqlarni o'matish Transheyani to'ldirish	Bunda ham Bosh pudratchi elektr montajchi Yer ishlarini mexanizattsiyalashtirish Bunda ham Bosh pudratchi Bunda ham Yer ishlarini mexanizattsiyalashtirish Bunda ham Bosh pudratchi Elektr montajchi
Kam quvvatli tarmoqlarni o'tkazish (telefon, dispatcherlik, nazorat kabeli)	Kanalizatsiyani topshirish Kalibr'lash	

Kommunikatsiyalar kollektori montaj qilib bo'linganidan so'ng unda oqova suv va ichimlik suv yo'llari, gaz, issiqlik, sovuq va issiq suv quvurlari, elektr kabellari, telefon, dispatcher va nazorat kabellaridan tashqari boshqa barcha kommunikatsiyalar o'tkaziladi. O'tkazuvchi kollektorlarni qo'llash qurilish ishlarini tashkil etishni hamda obyektning yer osti qismi qurilish muddatini qisqartiradi.

Turar joy massivini qurish ishlari tartibini ko'rib chiqamiz.

Qurilish tugaganidan keyin tuproqning o'simlik qatlami ishlatalish (rekultivatsiya qilish) uchun kesib olinadi. Lekin bu muhim ishni bajarishdan avval hudud buziladigan binolar, daraxtlar va ularning to'nikalaridan, butalardan tozalanadi. O'simlik qatlama qalinligi – o'rtacha 20...25 sm. Agar tuproqni maydon ichiga joylashtirishning imkoniyati bo'lmasa, u tashqariga olib chiqib turiladi. Uni saqlash – atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha muhim chora-tadbirlardan biri hamda qurilishning yakuniy davrida sifatli ko'kalamzorlashtirish ishlarining sharti deb hisoblanadi.

Qurilish maydonini vertikal tekislash mexanizatsiyalashgan jarayon bo'lib, uning hajmi va bajarilish usuli bo'yicha hudud

(qurilish maydoni) tekis-notekisligiga bog'liq. Odatda tuproqni tashqariga chiqarmay, maydon ichida joydan-joyga ko'chirish bilan tekislanadi. Qish mavsumida maydonni tekislash tavsiya etilmaydi, ishlarni issiq mavsumda bajarish maqsadga muvosif.

Muvaqqat yo'llarni qurish (shuningdek, doimiy yo'llarning qurilish davrida foydalaniladigan qismini) tuproqning holati va xarakterini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Quruq drenaj qilinayotgan yoki qishda tuproq muzlab qolgan sharoitda muvaqqat yo'llarni ko'rib bo'lmaydi. Bunday yo'llar binoning yer osti qismini qurishdan avval yoki ular barpo etilishi davrida qurilishi, har holda, bu ishlar tugallanishidan avval bitirilishi zarur Bunda qurilish davrida ishlatish mo'ljallangan doimiy yo'llarni qurishda uning pastki qismi bilan chegaralaniib, yuqori qismi obodonlashtirish ishlari bilan yoki bevosita avval bajariladi.

Doimiy yo'llarni qurishga binoning yer osti qismlari qurilishi tugallanganidan so'ng kirishish mumkin ammo ular qurilish davrida ishlatilmaslik yoki buzilmaslik chora-tadbirlarini ko'rish sharti bilan quriladi. Aks holda doimiy yo'llarni binolar montaji tugallanib, muvaqqat yo'llar buzib tashlanganidan keyin qurish talab etiladi. Bu hollarda qish davrida kvartal ichi yo'llarini qurish maqsadga nomuvofiqligi ham hisobga olinadi. Yo'llarni asfaltlash ular qisman ta'mirlanganidan so'ng bajariladi.

Yer osti tarmoqlarini yotqizish ishlarni "pastdan yuqoriga qarab" amalga oshirish tartibini hisobga olgan holda, ya'ni loyiha bo'yicha eng chuqur joylashgan kommunikatsiyalardan (kanalizatsiya, suv ketkazish yo'llari) boshlab, so'ng uskunalar u qadar chuqur joylashmagan (suv tarmoqlari, issiqlik trassasi, gaz) va yuzaga yaqin joylashgan tarmoqlar (elektr kabellari, telefon kanalizatsiyasi, kam quvvat kabeliar) bilan tugallanadi. Yuzaga yaqin joylashgan kommunikatsiyalar ustida mexanizatsiyalashgan tuproq ishlarni bajarilishiga yo'l qo'yilmay. Tayanchlar o'rnatish va kabel yotqizish bilan bajariladigan tashqi yoritish ishlari nomlangan ishlardan keyingi davrda, yo'llar yotqizilganidan keyin bajarilishi kerak bo'lib, agar ular binoning yer osti qismini barpo etish davrida qurilgan bo'lsa, yo'llar ta'mirlanib, hudud ko'kalamzorlashtirilishiga qadar bajariladi.

Kommunikatsiyalarni qurilishini oqim uslubida, ixtisoslashgan brigadalar ishining boshlanishini bir-biriga

nisbatan siljitish bilan olib borish zarur. Binoning yer osti qismini barpo etish davri shu kommunikatsiyalarni bajarilgandan so'ng tugallangan deb hisoblanadi.

Ishlarni birgalikda olib borish va o'zaro bog'lash. Ishlarni vaqtga bog'liq ravishda birga olib borish uchun turar joy majmualarini bir necha bino guruhlari – uchastkalariga ajratib, ular kvartal ichi kommunikatsiyalarining umumiy tarmog'i bilan birlashtiriladi va avtonom tarzda bitta STP va TP ga ulanadi. Avtonom guruh odatda umumiy yashash maydoni 25...30 ming m² dan iborat bo'lgan uylardan tashkil topadi. Bunday yondashuv elektr energiyasi, suv, issiqlikni zarur vaqtida, ya'ni pardozlash va binolarni foydalanishga topshirishga qadar, yetkazib berilishini ta'minlaydi.

Qurilishning uchastkalar bo'yicha navbatliligi keyingi guruh binolari qurilishini odam yashaydigan hududdan foydalanmagan holda olib borish imkoniyatini hisobga olib aniqlanadi. Bunda bir uchastka bir zaxvatkaga teng deb olinishi maqsadga muvofiq. Chunki bunda o'zaro almashinib, gruntni kesib tekislash, yo'l va kommunikatsiyalarni yotqizish, bino yer osti qismlarini barpo qilish va yer usti qismlarini qurish imkonini paydo bo'ladi.

Kommunikatsiyalar va yo'llar qurilishida ixtisoslashgan oqimlarni o'zaro bog'lashda ish ko'laming minimal qismi – bo'lma (delyanka) o'lchamlarini aniqlash zarurati yuzaga kelib, unda Glavmosstroy me'yorlariga ko'ra quyidagi masofalar belgilangan: kanalizatsiya va suv o'tkazish yer osti quvurlari uchun – ikki quduq oralig'i; o'tib bo'ladigan va o'tib bo'lmaydigan kanallar – STP, kamera, yoki binoning yer osti qismidan keyingi binogacha: yo'llar va yo'lovchi yo'lkalari – 40...50 m.

Binolarning yer osti, undan so'ng yer usti qismlari qurilishi bo'yicha oqimlar tashkil etish lozim. Har ikki davr bir yoki bir necha parallel oqimda bajariladi. Odam yashamaydigan binolar konstruktiv belgilari ko'ra alohida oqimlarga ajratib chiqariladi. Bu oqimlar uylarni foydalanishga kiritish navbatini, ya'ni turar joy binolarini foydalanishga topshirishdan avval bitirib bo'linishini hisobga olgan holda loyihalashtirilishi kerak. Alohida binolar va bino guruhlari bo'yicha nolinchi davrni

tugallash, odatda, yer osti qisini montaji ishlari boshlanishidan uch oygacha ilgari kelishi mumkin.

Parallel oqimlar soni obyektlar miqdori va qurilishining berilgan muddatiga bog'liq bo'lib, oqim formulalariga ko'ra aniqlanadi. Bir binoni qurish jarayonidagi oqimlar hisobi yuqorida berilgan. Faqat bir turdag'i binolarning oqimli qurilishini loyihalashda alohida ixtisoslashgan oqimlar (brigadalar) ish maromi o'zaro teng va bir-biriga karrali bo'lishi kerakligini eslatib o'tish lozim. Odatda binolar montaji, umumqurilish va ixtisoslashgan ishlar bajarilish davri (birinchi davr) o'zaro teng, karrali deb pardozlash ishlari va boshqa ishlar qabul qilinadi.

Hududni obodonlashtirish ishlari minorasimon kran qismlarga ajratilganidan so'ng boshlanib, pardozlash ishlari tugallanganida tamom bo'ladi. Ko'kalamzorlashtirish mavsumiy ish hisoblanadi; maysalar yilning iliq davrida, daraxt va butalar esa faqat ekish davri – bahor va kuzda ekiladi.

Hullas, turar joy majmuini binolarni mo'ljallanishi va konstruktiv yechimlariga ko'ra ikki (asosiy va yordamchi) hamda ishlarni rivojlanish ta'riliga ko'ra alohida *obyekt oqimlariga* guruhab olinishi kerak. Obyekt oqimlari o'z navbatida ixtisoslashgan oqimlarga ular esa xususiy oqimlardan iborat bo'ladi va ularning barchasi bir maromli yoki karra maromli bo'lishi lozim.

8.6-jadval

Majmua qurilishning taqvimiylar rejası

Oqim №	Nom lanishi	QMI qiymati, ming so'm	1 kishi bajargan ish kunlik, so'm	Mehnat sarfi kishi-kun	Ishlar davomiyligi, kun	Kunlarda ishehilar soni, kishi	Grafik
1	I. Tayyorlov davri II. Asosiy davr Nol sikli		1 kishi bajargan ish kunlik, so'm	Mehnat sarfi kishi-kun	Ishlar davomiyligi, kun		
2	Poydevor qurish						
3	Tarmoqlarni o'tkazish						
4	Yo'llarni qurish va boshqa						

8.1-rasmida poydevorlari, yer usti qismi montaji va pardozlash ishlari muddatini grafik tarzida bog'lash yo'li bilan qurilgan turar joy uylari oqimli qurilishi TRining fragmenti ko'rsatilgan.

Majmualar qurilishining taqvimi rejalarini ishlab chiqishda mehnat sarfi bir ishchining kundalik bajargan ishi, pardozlash ishlaring muddati esa namunaviy grafiklar bo'yicha belgilanadi. Hisob-kitoblar 8.6-jadvaldagi shakl bo'yicha yuritiladi.

Qurilishning taqvimi rejasiaga kiritilgan yechimlarni hisobga olib, asosiy QMI hajmlari va tayyorgarlik davrida bajariladigan ish hajmlari jadval ko'rinishdagi hujjat (vedomost) larga kiritiladi.

8.7-jadval

Ishlarning hajmi qaydnomasi

№/r	Ishlarning nomlanishi	Jami qurilish bo'yicha Vaqtingchalik bino va inshootlar	Shu jumladan alohida yirik obyektlar bo'yicha				Tayyorlov davri	Ishlar hajmining qurilish yillari bo'yicha taqsimlanishi		
			№ 1	№ 2	№ 3	v.h.z		1-yil	2-yil	v.h.z.
1	Yer ishlari, ming.m ³ gruntni qazish gruntni ko'tarish									
2	Yirik bloklardan, g'ishtdan va kichik blokli olovbardosh tosh terimi, ming. M ³									
3	Yaxlit quyma temirbeton konstruksiyalar ni qurish, ming.m ³									

8.1-rasm. Turar joy hinosi qurilishining grafigi

8.4. Taqvimiy rejalarini texnik-iqtisodiy baholash

TRlarni baholash uchun texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimi mayjud bo'lib, ular tarkibiga barcha turdag'i qurilish turlari uchun umumiyligida ko'rsatkichlar bilan birga u yoki bu bino, yoki inshootning o'ziga xos jihatlarini, shuningdek mahalliy shart-sharoitni aks ettiradigan ko'rsatkichlar ham kiradi. Me'yorlar, belgilangan vazifalar, o'xshash loyiha qiyoslash bazasi bo'lib xizmat qilsa, TRni bir necha variantda tuzishda – ularni o'zaro solishtirish baza vazifasini o'taydi. Baholash uchun asosiy ko'rsatkich ishlab chiqilgan taqvimiy reja bo'yicha qurilish davrini amaldagi me'yorlar bilan qiyoslash natijasi hisoblanadi. Bunda nafaqat umumiyligida muddat, balki uning tarkibiy qismlari: tayyorgarlik ishlari, montajga topshirish, montaj muddati tahlil qilinadi. Turar joy qurilishida nolinchi davr va yer usti qismi ishlari ruddati alohida qiyoslanadi. Qurilish davri qisqarganida obyekt muddatidan avval foydalanishga topshirilganidan olingan iqtisodiy samara summasi hisoblab aniqlanadi.

Pudratchi uchun qurilish yoki QMI bajarilish muddatlarining qisqarishidan keladigan iqtisodiy samara QMI tannarxi tarkibidagi shartli-doimiy xarajatlar o'lchami kamayishi hisobiga hosil bo'lib, quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi

$$E_{\text{ish}} = ShH \left(1 - \frac{T_h}{T_k} \right). \quad (8.1.)$$

bunda: ShH – shartli doimiy xarajatlar; T_h – qurilishning haqiqiy muddati; T_k – qurilishning hisobli muddati.

Nazorat savollari:

1. QTL tarkibida sanoat majmuasi qurilishining TR ishlab chiqish vazifasi, boshlang'ich ma'lumotlar, navbatlarining tashkiliy – texnologik sxemalari. Qurilish davomiyligining me'yorlari.

2. Turar joy kompleksi qurilishining TR ishlab chiqish. Tayyorlov davri TR, qurilish bosiqichlari, ishlar tarkibi va o'zaro bog'lanishi.

3. Turar joy majmularining TR ishlab chiqishning o'ziga xosligi.

4. TR texnik – iqtisodiy baholash.

IX BOB. ALOHIDA OBYEKTLAR VA MAJMULAR QURILISHINING TO'RSIMON GRAFIKLARI

9.1. Tashkiliy-texnologik loyihalashda modellashtirish

Boshqaruv barcha vazifalarining yechimlari ko'pligi bo'lishi va bundan tashqari, qurilish ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyasining doimiy ravishda takomillashtirilishi yechimlar orasida optimali (muayyan ko'rsatkichlar bo'yicha eng maqbuli)ni tanlash g'oyat murakkab.

Bunday holatlarda qurilish ishlab chiqarish boshqaruvining ko'pgina muammolarini yechish uchun iqtisodiy-transport uslublari va hisoblash texnikasini qo'llash maqsadga muvofiq.

Model – aniq (real) tizimlarning jarayonlari va o'zaro aloqalarining eng muhim tavsiflarini abstrakt ravishda aks ettiradi. Model – bu tadqiqotchi uchun obyektning shartli ko'rinishidir.

Obyektning eng muhim xususiyatlari uning modelida ifodalanadi, shuning uchun ularning o'xshashligi haqida fikr yuritish mumkin. Ya'mi model modellashtiriladigan obyekt haqida adekvat axborotni o'z ichiga oladi va keltirib chiqaradi.

Tashkiliy – texnologik loyihalashda, funksiyada bo'lish (ishlab turish)ning asosi axboret bo'lganligi tufayli modellar ma'lum sharoitda aniq (real) tizimlarning holati va xususiyatlari haqida axborot olish uchun yaratiladi.

Axborotlarning turli tavsiflari mavjud.

Modellarning turlari – ikki xil bo'ladi: moddiy va ramziy (simvolli, abstrakt).

Moddiy model ma'lum bir moddiy tizim ko'rinishida bo'lib, andozalanadigan obyektdan o'lchami, ashyolari va shu kabilari bilan farqlanadi. Moddiy model hajmkor (masalan bino, qurilish konstruksiyasining maketi va h.k) yoki moddiy jarayonning u yoki bu asosida qurilganligi o'xshash bo'lishi mumkin. Ramziy (abstrakt) model til, grafik, matematik vositalari yordamida yaratiladi.

Matematik modellar, o'z xususiyati tufayli o'xshash bo'limgan turli vaziyatlarda foydalanish imkoniga ega bo'lib,

boshqaruvda ko‘proq qo‘llana boshlandi. Matematik bog‘lanishning tavsifiga qarab quyidagi matematik modellar guruhi qabul qilingan:

a) chiziqli, bunda hamma bog‘lanishlar chiziqli munosabatlar bilan bog‘langan va chiziqsiz, bunda qisman nochiziqli munosabatlar mavjud bo‘ladi;

b) aniqlangan (chegaralangan, determinlangan), bunda faqat parametrlarning o‘rtacha mohiyati e’tiborga olinadi va u yoki bu parametrlar va jarayonlarning tasodifiy tavsifini nazarda tutuvchi ehtimollik (statistik, stoxastik) bog‘lanishlar bo‘ladi;

v) statistik, faqat bir vaqt muddatini qayd qiladi va dinamik turli davr, davrlar bo‘yicha parametrlar ko‘rib chiqiladi va hisoblanadi;

g) maqbullahshgan (optimallashgan), elementlar va jarayonni o‘zini tanlanishida maqsad funksiyasining ekstremallashuvini hisobga olgan holda amalga oshirilishiga qarab;

d) detallashtirilgan model jarayonning ko‘pgina omillarini tasvirlaydi.

Modelni tarlashda qabul qilinadigan qarorlarning aniqligiga bo‘lgan talab va zarur axborot maqsadli yo‘nalishi, faoliyati, jarayon tavsifiga asosan amalga oshiriladi. Modellarga ikki o‘zaro qarama-qarshi talablar qo‘yiladi: *o‘xshashlik* (moslik) va *oddiylik*.

Qurilishni tashkil etishda *qo‘llaniladigan modellar*. Hozirgacha boshqariladigan tizimning asosiy modeli bo‘lib Gant grafiklari turidagi oddiy model – taqvimiyl chiziqli grafiklar xizmat qilib kelmoqda. Ularda vaqt bo‘ylab ishlarning bajarilish muddati va ketma-ketligi ko‘rsatiladi. Kam qo‘llaniladigan siklogrammalar koordinata tizimidagi qiya chiziqlar turida ishlar borishini tasvirlaydi va mohiyati bo‘yicha chiziqli grafik bo‘lib hisoblanadi. Shu bilan birga siklogramma ishlar bajarilishi (qurilish borishi)ni nafaqat vaqt, balki makon tavsifida ham aks etadi.

Chiziqli grafik bajarilishida oddiy bo‘lib, ishlar borishini yaqqol ko‘rsatadi. Ammo, qurilishning dinamik tizimi bu yerda statistik chizmali qilib ko‘rsatilgan. Bu ma’lum vaqtida faqat obyektda bo‘lgan ahvolni tasvirlashi mumkin. Chiziqli grafik undagi modellashtiriladigan murakkablikni tasvirlay olmay, model asl nusxaga o‘xshab ketadi. Shundan chiziqli grafiklarning asosiy kamchiliklari kelib chiqadi, bularga quyidagilar kiradi:

- alohida operatsiyalar (ishlar) orasidagi o‘zaro aloqalarni yaqqol belgilanish yo‘qligi;

- grafikning asosidagi ishlarning bog‘liqligi, grafik ustida ishlash jarayonida tuzuvchi tomonidan faqat bir marotaba ko‘rsatiladi va o‘zgarmas qilib olinadi;

- bunday yondashuv natijasida grafikda ko‘rsatilgan texnologik va tashkiliy yechimlar, odatda, doimiy deb qabul qilinadi va ular amalga oshirilganidan so‘ng o‘z amaliy mohiyatini yo‘qotadi;

- chiziqli grafikning o‘zgaruvchan va moslashuv-chammasligi, sharoitlarni o‘zgarishida uni maqbul holatga (mos) kelishining murakkabligi;

- variantli ishlab chiqishining murakkabligi va ishlar borishini prognoz qilinishidagi cheklanish;

- grafik parametrlarining hisobini mexanizatsiyalash uchun zamonaviy matematik uslublar va kompyuterlarni qo‘llash murakkabligi.

Hamma ta’kidlangan kamchiliklar chiziqli grafikiardan foy-dalanishda boshqaruva jarayonining samaradorligini kamaytiradi.

To‘rsimon model bunday kamchiliklardan mustasno bo‘lib hisoblarni kompyuterda amalga oshirish imkonini beradi.

Ishlar borishini rejalshtirish va nazorat qilish maqsadida to‘rsimon modeldan foydalanishga bиринчи marotaba 1956-yilda urinib ko‘rilgan. Bu vaqtida “Dyupon” va boshqa (AQSh) yirik kompaniyalari tomonidan “Kritik yo‘l” uslubi ishlab chiqilgan. Asos bo‘lib M. Uoker va D. Kellining doimiy uchraydigan taqvimiylar rejalaşmasalarining yechilishida matematik uslublarni qo‘llash imkoniyati haqidagi tadqiqotlari xizmat qilgan.

1958-yilda AQSh harbiy-dengiz kuchlarning maxsus loyihalarni boshqaruvi PERT tizimi – “Dasturlarni sharhlash va baholash

uslubiyoti” tizimini ishlab chiqdi. PERT tizimi “Polaris” raketa majmuini boshqarish uchun qo’llangan edi. Majmua ustidagi ishda AQShda joylashgan 3000 dan ortiq konstruktorlik byurolari, zavodlar, ta’minlovchilar va boshqa tashkilotlar qatnashdilar. To’rsimon grafik 100000 voqeadan tashkil topgan edi. PERT tizimini qo’llash natijasida raketa majmuini dastavval belgilangan ishga tushirish muddatini ikki barobar qisqartirishga erishildi.

Tez orada PERT tizimi harbiy texnika sohasida muhim ishlanmalarni boshqarish uchun qo’llandi, keyinroq bu uslubdan AQShning hamma yirik qurilish firmalarida foydalandilar. 1963-yildan tizim boshqa kapitalistik mamlakatlarda ham keng qo’llana boshlandi.

SSSRda PERTdan bir qancha farqliroq bo’lgan to’rsimon grafik vositasida rejalashtirish va boshqarish tizimini o’rganish va ishlab chiqish bo'yicha ishlari 1962-yildan boshlandi. TRBm sobiq Ittifoqda joriy qilish tajribalari 1964-yilda boshlandi. Tezda to’rsimon grafik qator energetik kimyo obyektlari qurilishida keyinroq turar joy qurilishida muvaffaqiyatli ravishda qo’llanildi.

9.2. To’rsimon grafik elementlari

Qurilishni tashkil qilishda taqvimiylar rejalashtirishning ahamiyati juda katta. Chunki har bir qurilish-montaj ishlari faqat oldindan rejalashtirilgan hajm va inmuddatda, ma'lum miqdordagi ishchilar tomonidan bajarilganda bino va inshootlar o‘z vaqtida sifatli qilib qurib foydalanishga topshirilishi va mahsulot tannarxini pasaytirilishi mumkin. Aks holda qurilish jarayonida favqulodda tashkiliy tanaffuslar yuzaga kelib, ko‘zda tutilmagan ayrim sarf-xarajatlar qilishga to‘g‘ri kelishi mumkin. Bu esa qurilish inmuddatini, qurilish mahsuloti sifatini va uning tannarxini nazorat qilish imkoniyatini bermaydi, hamda rejada ko‘zda tutilgan ko’rsatkichlarga erishishni xavf ostida qoldiradi. Qurilishda bunday hol yuzaga kelmasligi uchun taqvimiylar rejalar tuziladi va qurilish ishlab chiqarishi unga muvofiq olib boriladi.

Taqvimiylar rejalar yuqorida aytib o‘tilganidek 3 xil: chiziqli, siklografinma va to’rsimon grafiklar ko‘rinishida bo‘ladi. To’rsimon taqvimiylar reja chiziqli taqvimiylar rejadan o‘zining quyidagi afzalliliklari bilan ajralib turadi:

- to'rsimon kalendar rejada qurilish-montaj ishlarining tashkiliy-texnologik bog'liqligi va ketma-ketligi yaqqol ko'zga tashlanib turadi;
- to'rsimon kalendar rejada qurilish muddatini belgilab beruvchi asosiy ishlar aniq ko'rinish turadi;
- to'rsimon kalendar rejaga muvofiq istalgan paytda qurilishning necha kunga ilgarilab yoki aksincha ortda qolayotganligini aniqlash mumkin;
- to'rsimon kalendar rejada har bir ishning vaqt zaxirasini, ya'ni bu ishni necha kun erta yoki kech boshlab tugatish mumkinligini aks ettirish imkoniyati bor;
- to'rsimon kalendar reja qurilish-montaj ishlarining bajarilishini rejalashtirishda, uning ko'rsatkichlarini hisoblashda kompyuterlarni qo'llash imkonini beradi va h.k.

To'rsimon taqvimiylarining ahamiyati to'g'risida so'z yuritar ekanmiz, uning ilgarigi sotsialistik ishlab chiqarish davrida ham, bugungi kunda ham juda kam qo'llanilayotganini eslatib o'tish lozim. Sobiq Ittifoq davrida rejalar faqat son ortidan quvib, sifatni unutish yo'li bilan bajarilgani sir emas. Shuning uchun to'rsimon taqvimiylarining rejalarga doimo o'zgartirish kiritish, uni tuzatish lozim bo'lган. Bu o'z navbatida uni ishlab chiqarish uchun qo'llash imkoniyatini birmuncha chegaralab qo'ygan.

Rejalashtirishning bu turi dastlab 1956-yilda AQShda paydo bo'ldi. Biroz keyinroq, ya'ni 1958-yilda bu mamlakatning harbiy qo'mondonligiga qarashli maxsus loyihalash boshqarmasida to'rsimon reja asosida PERT tizimi ishlab chiqildi. U "Polyaris" raketasi kompleks qurilishi loyihasini tuzish va tashkil qilishda qo'llandi. Bu to'rsimon reja hajm jihatidan nihoyatda ulkan bo'lib 100 mingta "voqeani" o'z ichiga olgan edi. Mutaxassislarining fikricha, mazkur rejalashtirish kompleks qurilishini muddatidan ikki yil oldin qurib bitkazilishiga va sarflangan kapital sarmoyalarning samaradorligini birmuncha oshirilishiga imkoniyat yaratgan.

Shundan so'ng AQShda ham, qator rivojlangan mamlakatlardagi yirik qurilishlarda ham to'rsimon taqvimiylarining keng qo'llana boshlandi. Respublikamizda esa ular faqat 70-yillarning o'rtalarida ishlab chiqarishga kirib keldi.


9.3. To'rsimon grafik elementlari va ularni tuzish qoidalari

“Voqea” – bir yoki bir necha ishning sodir etilganligini va navbatdagi ishlarni shu onda boshlash mumkinligini ko'rsatuvchi belgi. U taqvimiylarda rejada aylana ko'rinishidagi belgi yordamida aks ettiriladi:



Voqea vaqt ham, mehnat resurslarini ham talab qilmaydi. U tartib raqami yordamida nomlanadi. To'rsimon taqvimiylarda strelka kirmagan voqea “boshlang'ich voqea”, strelka chiqmagani esa “so'nggi voqea” deyiladi.

“Ish” – ishlab chiqarish jarayoni bo'lib, u vaqt va mehnat resurslarini talab qiladi. Ish to'rsimon taqvimiylarda strelkali uzlusiz chiziq yordamida ko'rsatiladi:



To'rsimon taqvimiylarda ishlarni bajarilishi va ko'riliishi tartibi bo'yicha quyidagicha nomlanadi:




i-j – “ko'rilib yotgan ish”;

h-i – “oldingi ish”;

j-k – “keyingi ish”.

Ishlarning nomi to'g'ri chiziqning ustiga, davomiyligi, ishchilar va smenalar soni chiziq ostiga yoziladi.




Ishlar oldingi va keyingi “voqealarning tartib raqami bilan shifrlanadi. Masalan: “7–8”, “10–11” va h.k.



“Bog‘liqlik” (yoki mavhum ish) – bajariladigan ishlarning o‘zaro tashkiliy-texnologik bog‘liqligini ko‘rsatadi. U vaqt ham, mehnat resurslarini ham talab qilmaydi. Bog‘liqlik to‘rsimon taqvimiylar rejada uzlukli strelkali chiziq yordamida ko‘rsatiladi.

“Kutish” – mehnat resurslarini talab qilmaydigan, faqat vaqt talab qiladigan jarayon bo‘lib, u to‘rsimon taqvimiylar rejada “ish” singari uzluksiz strelkali chiziq bilan aks ettiriladi. “Kutish” mazmunan ketma-ket bajariladigan ishlar oraliq‘idagi texnologik yoki tashkiliy tanaffusdan iborat:




“Yo‘l” – to‘rsimon taqvimiylar rejada uzluksiz bajariladigan ishlar ketma-ketligidan tashkil topadi. Uning uzunligi tarkibidagi ishlar davomiyliklarining yig‘indisidan iborat bo‘ladi. Boshlang‘ich voqeadan so‘nggi voqeagacha bo‘lgan yo‘l to‘la yo‘l deb ataladi. Bitta to‘rsimon taqvimiylar rejada to‘la yo‘l bir nechta ham bo‘lishi mumkin. To‘la yo‘llar orasida eng katta davomiylikka ega bo‘lgani “kritik yo‘l” deyiladi. Kritik yo‘lning uzunligi qurilish davomiyligini, ya’ni muddatini ko‘rsatadi.

To‘rsimon taqvimiylar rejani imkoniyat darajasida sodda, tushunarli va aniq qilib tuzish kerak. Buning uchun quyidagi talab va qoidalarga rioya qilish zarur:


– to'rsimon taqvimiylar rejada strelkalar chapdan-o'ngga yo'nalgan bo'lishi kerak;

– to'rsimon taqvimiylar reja shaklan sodda, ko'pchilik ishlardan horizontal chiziqlar bilan ko'rsatilishi, bunda iloji boricha chiziqlar o'zaro kesishmasligi kerak;

– har xil ishlardan bir xil kod (shiffriga ega bo'lmasligi zarur, bunday hollarga yo'l qo'ymaslik uchun parallel bajariladigan ishlarni taqvimiylar rejaga tushirishda qo'shimcha voqealar va bog'liqliklar kiritishga to'g'ri keladi:




a) noto'g'ri tasvir




b) to'g'ri tasvir

– agar biror ishni boshqa ish qisman bajarilganidan so'ng boshlash zarur bo'lsa, u holda bu ishni alohida mustaqil ishlarga ajratish kerak:




a) noto'g'ri tasvir




b) to'g'ri tasvir

– ishlarning o'zaro texnologik yoki tashkiliy bog'liqligini ko'rsatish uchun to'rsimon taqvimiylar rejaga albatta “mavhum ish” (bog'liqlik) kiritish zarur:



a) noto'g'ri tasvir

Bo'yoxchilik ishlari



b) to'g'ri tasvir

– to'rsimon taqvimiyligi rejani tuzishda qurilish oqimlarining uzluksiz ishlashini ta'minlash, buning uchun esa ish frontlarini zaxvatkalar, yaruslar va bo'limmalarga bo'lib ishlarning o'zaroblig'ini va ketma-ketligini to'g'ri aniqlagan hoida to'rsimon taqvimiyligi rejani tuzish kerak:


– to'rsimon taqvimiyligi rejada ayrim ishlarni biriktirish, umumlashtirish zarurati tug'ilsa, quyidagi qoidalarga amal qilish shart:

a) to'rsimon taqvimiyligi rejada faqat bitta qurilish zvenosi yoki brigadasi tomonidan bajariladigan ishlarnigina biriktirish, umumlashtirish mumkin;

b) agar ishlar guruhi bitta boshlang'ich va bitta oxirgi voqeqlikka ega bo'lsagina, bunday ishlarni umumlashtirib bitta ish ko'rinishida tasvirlash mumkin:



a) umumlashtirishdan oldingi tasvir




b) umumlashtirishdan keyingi tasvir

v) umumlashtirilgan to'rsimon taqvimiylar rejaga qaytadan (qo'shimcha) voqealarning tartib raqami (kodi) umunlashtirmsandan oldin qanday bo'lisa, shundayligicha qoldirilishi kerak;


g) voqealarning tartib raqami (kodi) umunlashtirmsandan oldin qanday bo'lisa, shundayligicha qoldirilishi kerak;

– to'rsimon rejalarida berk ish (tupiklar), ya'ni strelka chiqmaydigan voqealar bo'lmasligi kerak (to'rsimon taqvimiylar rejadagi so'nggi voqealarning tartib raqami mustasno);


– to'rsimon taqvimiylar rejalarida "ortiq"lar, ya'ni strelka kirmaydigan voqealar bo'lmasligi kerak (to'rsimon taqvimiylar rejadagi boslang'ich voqealarning tartib raqami mustasno):



– to'rsimon taqvimiylar rejalarida strelkalarning orqaga qaytishiga yoki yopiq kontur hosil bo'lishiyo yo'l qo'yilmaydi:



a) yopiq konturli noto'g'ri tasvir



b) yopiq konturli to'g'ri tasvir

- voqealarning tartib raqamini qo'yish "chapdan-o'ngga" "yuqoridan-pastga" tartibda amalga oshiriladi.

To'rsimon taqvimiylar rejani tuzish uchun avvalo qurilish-montaj ishlaring nomlari va hajmi aniqlanib to'rsimon taqvimiylar reja tuzish jadvali to'ldiriladi:

Qurilish-montaj ishlariiga mehnat sarfini hisoblash va to'rsimon taqvimiylar reja tuzish jadvali

No	Ishlarning nomi	O'lchov birligi	Ish hajmi	Ish birligiga vaqt me'yori	Ummiy mehnat sarfi	Brigada (z-veno)	Mc'yornomaga liova	Smenalar soni	Smenadagi ishchilar soni	Smenadagi mashinalar soni	Ish davomiyligi, kun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

So'ngra bu jadvalga muvofiq ishlarning texnologik va tashkiliy ketma-ketligini hisobga olgan holda qurilishning to'rsimon taqvimiylar rejasini tuzishga kirishiladi. Uni vaqt masshtabida qurish maqsadga muvofiq hisoblanadi. To'rsimon taqvimiylar reja ostiga ishchilar sonining o'zgarish grafigini chizishni ham unutmaslik kerak. To'rsimon taqvimiylar rejaning tuzishda yuqoridagi talab va qoidalarga amal qilish kerak.

9.4. To'rsimon grafiklarni hisoblash usullari

To'rsimon taqvimiylar reja tuzilganidan so'ng, uning to'g'ri tuzilganiga ishonch hosil qilingach, quyidagi ko'rsatkichlar hisoblab topiladi: ishlarning erta (kech) boshlanishi va tugashi, har bir ishning xususiy va umumiy vaqt zaxiralari hamda to'rsimon taqvimiylar rejadagi kritik yo'l.

To'rsimon taqvimiylar rejaning hisoblashda quyidagi formula va belgilarni asos qilib olish tavsiya qilinadi:



i-j – ko‘rilayotgan ish

h-i – oldingi ish

j-k – keyingi ish

t – ish davomiyligi, kun

n – smenadagi ishchilar soni, kishi

m – smenalar soni

T^{eb}_{i-j} – ko‘rilayotgan ishning erta boshlanish vaqt

T^{et}_{i-j} – ko‘rilayotgan ishning erta tugash vaqt

T^{kb}_{i-j} – ko‘rilayotgan ishning kech boshlanish vaqt

T^{kt}_{i-j} – ko‘rilayotgan ishning kech tugash vaqtii

K_{i-j} – ko‘rilayotgan ishning umumiy vaqt zaxirasi, kun

r_{i-j} – ko‘rilayotgan ishning xususiy vaqt zaxirasi, kun

To‘rsimon taqvimiylariga ko‘rsatkichlarini hisoblash quyidagi tartibda olib boriladi:

1. Ishning erta boshlanish vaqtini aniqlash uchun to‘rsimon taqvimiylariga ko‘rsatkichlarini hisoblash quyidagi tartibda olib boriladi:

$$T^{eb}_{i-j} = \max T^{kt}_{h-i} \quad (1)$$

To‘rsimon taqvimiylariga ko‘rsatkichlarini hisoblash quyidagi tartibda olib boriladi:

Bitta voqeadan boshlanadigan barcha ishlarning erta boshlanish vaqtini bir xil bo‘ladi.

1. Ishning erta tugash vaqtini aniqlash uchun uning erta boshlanishiga shu ishning davomiyligini qo‘shish kerak:

$$T^{em}_{i-j} = T^{eb}_{i-j} + t_{i-j} \quad (2)$$

2. Ishning kech tugash vaqtini keyingi ishlarning eng kichik kech boshlanish vaqtiga teng:

$$T^{kt}_{i-j} = \min T^{ko}_{j-k} \quad (3)$$

3. Ishning kech boshlanish vaqtini ishning kech tugash vaqtidan uning davomiyligini ayrilganiga teng:

$$T_{i-j}^{k\delta} = T_{i-j}^{km} - t_{i-j} \quad (4)$$

4. Ishning umumiy vaqt zaxirasi uning erta va kech tugashi (yoki boshlanishi) davrlari o'rtaсидаги ayirma miqdoriga teng:

$$R = T_{i-j}^{et} - T_{i-j}^{kt} = T_{i-j}^{eb} - T_{i-j}^{kb} \quad (5)$$

6. Ishning xususiy vaqt zaxirasi keyingi ishlarning erta boshlanish vaqtidan ko'rilib yotgan ishning erta tugash vaqtini ayirmasiga teng:

$$r_{i-j} = T_{i-k}^{eb} - T_{i-j}^{et} \quad (6)$$


Xususiy va umumiy vaqt zaxiralari "nol"ga teng bo'lgan ishlar ketma-ketligi (boslang'ich voqeadan so'nggi voqeagacha) to'rsimon taqvimiylar rejaning kritik yo'lini tashkil etadi.

To'rsimon taqvimiylar reja va uning ko'rsatkichlarini hisoblashning quyidagi 3 xil usuli mavjud:

1. Bo'lmlalar (sektor) usuli;
2. Potensiallar usuli;
3. Jadval usuli.

To'rsimon taqvimiylar rejalarni hisoblashda eng qulay va sodda usul-bo'lmlalar usuli hisoblanadi. Jadval usulida hisoblash nisbatan qiyinroq bo'lib, u ko'p vaqt talab qilishi bilan birga hisoblashlar paytida chalkashib ketish va noaniqliklarga yo'l qo'yish ehtimolini oshiradi. Shuning uchun to'rsimon taqvimiylar rejalarni jadval usulida hisoblashda kompyuterdan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Yuqorida aytildigidek, bo'lmlalar usulni to'rsimon kalender rejani hisoblashning eng qulay usulidir. Bunda hisoblashlar bevosita to'rsimon taqvimiylar rejaning o'zida amalga oshiriladi.



To‘rsimon taqvimiylar rejani bo‘lmalar usulida hisoblash uchun har bir voqelik 4 ta bo‘lmalarga bo‘linadi va bu bo‘lmalarga quyidagi belgilashlarga muvofiq uning ko‘rsatkichlari yoziladi:

Hisoblash ishlari quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

1. T o‘rsimon taqvimiylar rejadagi barcha voqealar bo‘lmalarga bo‘lib chiqilgach, uning yuqori bo‘lmasiga “chapdan-o‘ngga”, “yuqoridan-pastga” yo‘nalishga amal qilgan holda ularning tartib raqami yoziladi.

2. Boshlang‘ich voqelikning chap bo‘lmasiga “0” soni qo‘yiladi. So‘ngra to‘rsimon taqvimiylar rejaning boshidan boshlab so‘nggi voqeagacha ularning chap bo‘lmalariga oldingi ishlarning hisoblab topilgan eng katta erta tugash vaqtini yoziladi. So‘nggi voqeanning o‘ng bo‘lmasiga uning chap bo‘lmasidagi qiymati ko‘chirib yoziladi. Chunki u o‘z navbatida oxirgi ishning kech tugashi hisoblanadi.

3. Agar voqealari bir nechta oldingi ishlarga tegishli bo‘lsa, uning pastki bo‘lmasiga erta tugashi eng katta bo‘lgan oldingi ish boshlang‘ich voqeasining tartib raqami qo‘yiladi.

4. Voqeanning o‘ng bo‘lmasi to‘rsimon taqvimiylar reja oxiridan bosh voqeaga tomon tartib bilan to‘ldirib boriladi. Uning qiymati shu voqeadan boshlanadigan keyingi ishlarning eng kichik kech boshlanishi teng bo‘ladi.

5. Ishlarning vaqt bo‘yicha zaxiralari (5) va (6) formulalar yordamida hisoblab topilib, tegishli ishlarning ostiga yozib qo‘yiladi.

6. To‘rsimon taqvimiylar rejada umumiy va xususiy vaqt zaxiralariga ega bo‘lmasi, ya’ni ularning qiymati “0” ga teng bo‘lgan ishlarni aniqlanib, ular orqali o‘tuvchi kritik yo‘l belgilanadi. Kritik yo‘lning uzunligi qurilish davomiyligini ko‘rsatadi.

Potensiallar usulida hisoblash. Bu usulda ham hisoblar bevosita to‘rsimon taqvimiylar rejaning o‘zida olib boriladi. U quyidagi tartibda bajariladi:

1. Har bir voqelikning yoniga “X”ga o‘xshash belgi qo‘yib chiqiladi.

2. “X” belgisining chap bo‘lmasiga keyingi ishlarning erta boshlanishi yoziladi. Hisoblar bosh voqeadan so‘nggi voqeagacha qarab olib boriladi.

3. Pastki bo‘lmaga davomiyligi eng katta bo‘lgan ishning boshlang‘ich voqeasi tartib raqami yoziladi.

4. O‘ng bo‘lmaga ko‘rilayotgan voqeaning potensiali hisoblab yoziladi. Voqeaning potensiali deganda shu voqeadan so‘nggi voqeagacha bo‘lgan eng katta qurilish davomiyligi tushuniladi. So‘nggi (yakunlovchi) voqeaning potensiali “0” ga teng bo‘ladi.

5. Yuqoridagi bo‘lmaga eng katta (uzoq) qurilish davomiyligi o‘tadigan keyingi voqeaning tartib raqami yoziladi. Undagi va yuqorigi bo‘lmalarni to‘ldirish to‘rsimon taqvimiylar reja oxiridan boshlanishiga (orqaga) qarab hisoblanadi.

To‘rsimon grafikni jadval usulida hisoblash. To‘rsimon taqvimiylar rejani bu usulda hisoblash quyidagi jadvalni to‘ldirish orqali amalga oshiriladi:

To‘rsimon taqvimiylar rejani hisoblash jadvali

Oldingi ishning shifri	Ko‘rilayotgan ishning shifri	Ish davomiyligi, kun	Ishning erta		Ishning kech		Vaqt bo‘yicha zaxiralar		Kritik yo‘ldagi ishlari
			boshlanishi	tugashi	boshlanishi	tugashi	umumiy	xitisliy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

To‘rsimon taqvimiylar rejalarini qo‘lda hisoblab, yuqoridagi jadvalni to‘ldirishda yuqorida keltirilgan formulalar va ko‘rsatmalardan foydalaniladi. Malakaviy bitiruv ishlari va kurs loyihibalarini bajarishda talabalarga to‘rsimon taqvimiylar rejalarini kompyuter yordamida jadval usulida hisoblash tavsiya qilinadi.

Keltirilgan jadvalda voqealar o‘sib borishi tartibida kodlanadi. Yuqoridan pastga qarab birinchi uchta ustun to‘ldiriladi. Tartib raqamlari bo‘yicha har bir voqealari ko‘rib chiqiladi. Agar ish bir necha oldingi voqeaga ega bo‘lsa, unda ularni barchasi ham 1-ustunga yoziladi.

4 va 5 ustunlarga erta parametrlari, ya’ni ishlarning erta boshlanishi va erta tugallanishi yoziladi. Hisoblash boshlang‘ich


voqealardan boshlanib yakunlovchi voqeagacha olib boriladi. Boshlang‘ich ishning erta boshlanishi 0 ga teng deb qabul qilinadi. Murakkab voqealar uchun, ya’ni unga 2 yoki undan ortiq ishlar kelib tugallansa, keyingi ishning erta boshlanishi sifatida avvalgi ishlar erta tugallanishi qiymatlarining eng kattasi qabul qilinadi.

6 va 7 ustunlarda ishlarning kechki parametrlari, ya’ni ishlarning kech boshlanishi va kech tugallanishi yoziladi. Hisoblash teskari tartibda, ya’ni yakunlovchi ishdan boshlanib, boshlang‘ich ishga tomon olib boriladi. Murakkab voqealar uchun, ya’ni undan bir necha ish boshlangan bo‘lsa, oldingi ishlarning kech tugallanishi keyingi ishlar kech boshlanishi qiymatlarining eng kichigi qabul qilinadi.

8-ustunda ishlarning umumiy zaxirasi 6 va 4 ustunlar yoki 7 va 5 ustunlar ayirmasi kabi aniqlanadi. 9 ustunda ishlarning xususiy zaxirasi – keyingi ishning erta bosblanishi (4 ustun) va ko‘rilayotgan ishning erta tugallanishi (5-ustun) o‘rtasidagi farq kabi aniqlanadi. 10-ustunda umumiy zaxirasi 0 ga teng ishlarning to‘g‘risiga “+” belgisi qo‘yiladi, ya’ni bu ishlar kritik yo‘lda yotgan ishlar hisoblanadi.

To‘rsimon grafikni jadval usulida hisoblash bo‘yicha amaliy ish

To‘rsimon grafikka asosan jadvalni chizamiz va birinchi bosqichda 1, 2, 3-ustunlarni to‘ldiramiz. 1-ustunga oldingi ishlarning voqe raqamlari, 2-ustunga ishning xos raqami(shifri), 3-ga esa ish muddati yoziladi. Asosan ishni 2-ustunni to‘ldirishdan boshlash lozim. Ya’ni birinchi voqeadan kelib chiquvchi hamma ishlar, keyin ikkinchi voqeadan, so‘ng uchinchi, to‘rtinchi va h.k. Shular bilan birga 1 va 3-ustunlar to‘ldirildi.



Ikkinchchi bosqichda ishlarni erta boshlanishi va tugashi(4 va 5 ustunlar) hisoblanadi. Hisoblash boshlang‘ich voqeadan boshlab oxirgisigacha olib boriladi.

Eng boshlang‘ich voqeani erta boshlanish muddati doimo nolga teng bo‘ladi. Keyin bu ishlarning erta tugash muddatlari pastki formuladan aniqlanadi:

$$T^{et}_{i-j} = T^{eb}_{i-j} + t_{i-j} \quad (1)$$

1–2 ishni erta tugashi $T^{et}_{1-2} = 0+9 = 9$ bo‘ladi. 4 va 5 ustunlarning keyingi to‘ldirilishi yuqorida pastga qarab olib boriladi. Bu vaqtida keyingi ishlar erta boshlanishi oldingi erta tugaydigan ishlar ichidagi maksimaliga teng bo‘ladi. Ya’ni

$$T^{eb}_{i-j} = \max T^{et}_{h-i} \quad (2)$$

Shunga o‘xhash 2–3 ishning erta boshlanishi 9 ga, 6–8 larniki esa oldingi 3–6 va 5–6 erta tugovchi ishlar maksimali 19 ga teng.

Bir voqeadan chiquvchi ishlarni erta boshlanishi teng, oxirgi voqeanning erta boshlanishi bizni misolimizda 61 ga teng.

Uchinchi bosqichda ishlarning erta va kech tugashi muddatlari aniqlanib, 6 va 7-ustuular to‘ldiriladi. Hisob oxirgi voqeada boshlang‘ich voqeagacha ustun to‘ldiriladi. Hisob oxirgi voqeagacha pastdan yuqoriga qarab olib boriladi.

7.3.1-jadval

To‘rsimon grafikni jadval usulida hisoblash

Oldingi voqealar raqami	Ishning shifri	Ish muddati	Erta muddatlar		Kech muddatlar		Vaqt zaxirasi		Ishning taqvimi boshlanishi
			Ishning boshlanishi T^{eb}_{i-j}	Ishning tugashi T^{et}_{i-j}	Ishning boshlanishi T^{eb}_{h-i}	tugashi T^{et}_{h-i}	To‘la R_{i-j}	Erkin r_{i-j}	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1–2	9	0	9	0	9	0	0	0	
1–2	2–3	10	9	19	9	19	0	0	
	2–5	3	9	12	16	19	7	0	
2–3	3–4	10	19	29	21	31	2	0	
	3–6	0	19	19	19	19	0	0	
3–4	4–9	0	29	29	31	31	2	0	
	4–11	9	29	38	37	46	8	0	
3–6									
5–6	6–8	6	19	25	19	25	0	0	
5–7	7–8	0	16	16	25	25	9	9	

	7–13	4	16	20	33	37	17	0	
6–8	8–9	0	25	25	31	31	6	4	
7–8	8–12	12	25	37	25	37	0	0	
7–9	9–10	6	29	35	31	37	2	0	
8–9									
9–10	10–11	0	35	35	46	46	11	3	
	10–14	0	35	35	37	37	2	2	
4–11	11–16	3	38	41	46	49	8	8	
10–11									
8–12	12–14	0	37	37	37	37	0	0	
7–13	13–14	0	20	20	37	37	17	17	
	13–16	4	20	24	45	49	25	25	
10–14	14–15	12	37	49	37	49	0	0	
12–14									
13–14									
14–15	15–16	0	49	49	49	49	0	0	
11–16	16–17	12	49	61	49	61	0	0	
13–16									
15–16									
16–17	17		61						

Oxirgi ishning kech tugash muddati $16-17 = 61$ kunga teng. Ko'rileyotgan ishning kech boshlanish muddati uni kech tugash muddati qiymatidan ish muddatining ayirmasiga teng. Ya'ni:

$$T^{kb}_{i-j} = T^{kt}_{i-j} - t_{i-j} \quad (3)$$

$16-17$ ish uchun $T^{kt}_{16-17} = 61-12 = 49$, $10-11$ ish uchun esa $T^{kt}_{10-11} = 46-0 = 46$ kun bo'ladi.

Oldingi ishning kech tugashi muddati ko'rileyotgan ishdan keyingilarining eng kichik kech boshlanish muddatiga teng.

$$T^{kt}_{i-j} = \min T^{kb}_{i-j} = \min(T^{kt}_{j-k} - t_{j-k}) \quad (4)$$

$7-8$ ishni kech tugashi muddati $8-9$ va $8-12$ ishlar orasidan ishlarning eng kichik kech boshlanishi, ya'ni 25 kunligi olinadi.

To'rtinchida bosqichda vaqtning to'la(umumiy) va erkin(xususiy) zaxiralari aniqlanadi. Vaqtning to'la zaxirasi quyidagi formulalarning biridan aniqlanadi:

$$R_{i-j} = T^{kt}_{i-j} - T^{et}_{i-j} \text{ yoki } R_{i-j} = T^{kb}_{i-j} - T^{eb}_{i-j} \quad (5)$$

$11-16$ ishning to'la zaxirasi $R_{11-16} = 49-41 = 46-38 = 8$ kun

Vaqtning erkin zaxirasi esa quyidagi formulalardan topiladi:

$$r_{i-j} = T^{eb}_{j-k} - T^{et}_{i-j} \quad (6)$$

11–16 ishning erkin zaxirasi ko‘rilayotgan ishdan keyingi 16–17 ishni erta boshlanishi (49 kun)da ko‘rilayotganishni erta tugashi(41 kun)ni ayirmasiga teng bo‘ladi, ya‘ni

$$R_{11-16} = T^{eb}_{11-16} - T^{et}_{11-16} = 49 - 41 = 8 \text{ kun}$$

8–9 ishning erkin zaxirasi $R_{8-9} = T^{eb}_{8-9} - T^{et}_{8-9} = 29 - 25 = 4$ kun

Quyidagi to‘rtinchi bosqichda to‘rsimon jadvalning to‘g‘ri hisoblanganligi tekshiriladi:

- Kritik yo‘l boshlang‘ich voqeadan oxirgi voqeagacha uzlucksiz bo‘lishi kerak. Bizni misolimizda u 1–2, 2–3, 3–6, 6–8, 8–12, 12–14, 14–15, 15–16 va 16–17 ishlardan o‘tadi.
- Xususiy zaxira doimo to‘la zaxiraga teng yoki kichik bo‘lishi kerak.

Oxirgi bosqichda to‘rsimon grafikda kritik yo‘l o‘zining shartli belgisi \Rightarrow bilan chizib chiqiladi.

9.5. To‘rsimon grafikni maqbullashtirish

To‘rsimon grafiklar vaqt va resurslar bo‘yicha berilgan cheklanishlarga mos kelmaganida korrektirovka qilinadi.

Vaqt bo‘yicha to‘rsimon grafikni korrektirovka qilish ishlarning davomiyligini qisqartirishdan iborat bo‘ladi. Bunda kritik yo‘l davomiyligini qisqartirish kritik bo‘lmagan ishlardagi vaqt zaxiralaridan foydalanish va mehnat resurslarini qayta taqsimlash hisobiga amalga oshiriladi. Ba’zida qurilish davomiyligini qisqartirish uchun to‘rsimon grafikning ko‘rinishini, ba’zi ishlar texnologiyasini, alohida ishlar ketma-ketligini va o‘zaro bog‘liqligini o‘zgartirish yo‘li bilan ham amalga oshiriladi. Korrektirovka qilish kritik yo‘l davomiyligini qurilishning belgilangan muddatiga muvofiq kelgunicha takrorlanadi.

To‘rsimon grafikni resurslar bo‘yicha korrektirovka qilish, foydalaniladigan resurslar turlarining ko‘pligi sababli murakkab masala hisoblanadi. To‘rsimon grafik birinchi navbatda mehnat resurslari bo‘yicha korrektirovka qilinadi.

Mehnat resurslari bo‘yicha korrektirovka qilish (tuzatish) quyidagi masalalar hal qilinishini ko‘zda tutadi: yetakchi brigadalar tarkibining doimiyligini saqlash, ishchi kuchini bir

tekisda taqsimlash, mavjud vaqt rezervi chegarasida ishchi kuchi miqdorini minimallashtirish.

To'rsimon grafikni mehnat resurslari bo'yicha korrektirovka qilish (tuzatish) ishchi kuchi harakatlanishi grafigi asosida amalga oshiriladi. Korrektirovka qilish jarayonida bir necha variant yechimlar ichidan eng optimal variant aniqlanadi va u obyektning qurilishida foydalanish va amalga oshirish uchun asos qilib olinadi.

9.6. To'rsimon grafiklar asosida qurilishning borishini nazorat qilish

To'rsimon grafiklar asosida qurilishning borishini nazorat qilish ma'lum davriylikda (har hafta, dekada yoki oyda) bajariladigan quyidagi operatsiyalarni o'z ichiga oladi:

1) mas'ul ijrochilar tomonidan obyektda bajarilayotgan ishlarning asl ahvolini baholash va ma'lumot va takliflarni hisoblash markaziga uzatish;

2) ishlarning borishi to'g'risidagi barcha kirish informatsiyasini aloqa kanallari bo'yicha uzatish;

3) mas'ul ijrochilardan olingan ma'lumotlarni optimallashtirish va ular asosida ishlar bo'yicha ko'rsatmalarga o'zgartirish kiritish;

4) operativ ma'lumotlar bo'yicha to'rsimon grafik parametrlarini hisoblash;

5) aniqlashtirilgan hisoblar asosida qurilishning asl holatini taxlit qilish;

6) yechimlar variantlarini shakllantirish, ularni baholash, qaror qabul qilish, belgilangan rejaning bajarilishini ta'minlash;

7) ishlarni bajarishning yangi taqvimiyy muddatlarini aniqlash va ularni mas'ul ijrochilarga ma'lum qilish.

To'rsimon grafikni korrektirovka qilish natijalarini ko'rib chiqish va operativ qarorlar qabul qilish uchun bosh pudratchi qurilish tashkilotining rahbari operativ yig'ilishlar o'tkazib turadi. Bu yig'ilishlarda kritik ishlarning mas'ul ijrochilari, bosh pudratchi va yordamchi pudratchilar, tashkilotlar kuratorlari qatnashadilar. Yig'ilishlarda qabul qilingan qarorlar barcha mas'ul ijrochilar uchun majburiy hisoblanadi.


Barcha ijrochilar bilan kelishilgan va ularning vakillari tomonidan imzolangan grafik bosh pudratchi tashkilotning bosh muhandisi tomonidan tasdiqlanadi. Ishlar boshlanishidan oldin grafikning bir nusxasi barcha ijrochilarga taqdim qilinadi, bir nusxasini esa qurilish maydonida osib qo'yiladi va unda ishlarning borishi belgilab boriladi. Qurilishning borishini to'rsimon grafik bo'yicha muntazam nazorat qilish ijrochilarni intizomga chaqiradi, shoshma-shosharlikka chek qo'yadi, sifatning yaxshilanishiga va qurilish qiymatining arzonlashuviga olib keladi.

Qurilishda bu tizimdan ishlarini bajarish jarayonining texnologik va tashkiliy o'zaro bog'liqligini tasvirlovchi model sifatida foydalaniladi. Model grafik ko'rinishida tasvirlanadi va uni tuzish uchun "ish" va "voqeal" tushunchalari qo'llanadi. Ular nayza (strelka) va doiralar shaklida ifodalanadi va to'rga o'xshash yo'naltirilgan chizma bo'ladi. Shuning uchun u *to'rsimon grafik* (TG) deyiladi hamda parametrlari (masalan, vaqtga bog'liq) hisoblangan holda qurilishni to'rismon modelini tashkil qiladi.

Nayza uch turda bo'ladi: ish, kutish, bog'lanish.

Ish – ma'lum natijalarga (masalan, handaq qazish, konstruksiyalarni montaji) olib keluvchi vaqt sarfi va moddiy resurslarni talab etadigan ishlab chiqarish jarayoni.

ishning davomiyligi, kun




9.1-rasm. Ishlar va voqealarning tasviri.

TGda ish bitta nayza (strelka) bilan tasvirlanadi (9.1-rasm), nayza-ning uzunligi ishlar muddati bilan har doim ham bog'liq emas (TG vaqt miqyosida bajarilgandan tashqari holatlarda). Nayzaning tagida ishlarning nomi, tepasida esa muddati, kerak bo'lgan holda kun yoki smenada ishchilar soni beriladi.

Kutish – hech qanday moddiy resurslarni iste'mol qilmay faqat vaqt sarfini talab qiladi. Kutish ishlar orasidagi texnologik (beton qotishi uchun ma'lum bir vaqt o'tishi kerakligi bilan bog'liq) yoki tashkiliy (ish kuchi va texnika resurslarini bir joydan ikkinchisiga o'tish bilan bog'liq) tanaffuslarni ifodalaydi.

Texnologik kutishga misol: rulonli "gilam" tagiga sementli qoplama yotqizishda uning qotishi va namlik darajasi me'yoriy holatiga kelishi uchun ma'lum vaqt talab qilinadi, shundan so'ng tom ishlarini bajarish mumkin. Vaqtning shu muddati kutish deb hisoblanadi. Texnologik kutishga yana bir misol, ko'kalam-zorlashtirish bo'yicha mavsumiy ishlarni bajarish uchun yilning issiq vaqtining kelishigacha, obodonlashtirish bo'yicha ishdagi tanaffus hisoblanadi. Duradgorlik brigadasi boshqa ishlarda band bo'lib, shu sababli beton konstruksiyasining qolipini buzish ishlari bajarilmasa, unda bu misol tashkiliy kutish bo'ladi. Kutish xuddi ish kabi, ya'ni kutishning muddati va nomi ko'rsatilgan to'liq chiziqli yaxlit nayza bilan tasvirlanadi (9.2-rasin).




$$QB \quad 76 \quad 500m^2 \cdot 0,45$$

9.2-rasm. Ish va kutishning tasviri

Bog'lanish (soxta ish) texnologik va tashkiliy o'zaro aloqadagi ishlar ko'rsatish uchun kiritiladi va na vaqt, na resurslar talab qilmagani uchun soxta ish deb nomланади. U voqealarning ketma-ketligini, tugashini aniqlaydi. Masalan, 11–12 (9.3-rasm) bog'lanish styajka tagiga qumli yostiq qo'yilishi tugashi zarurati bilan berilgan.

Ishlar *avvalgi*, *mazkur* va *keyingi* bo'ladi. *Avvalgi* biron bir oraliq yoki yakuniy voqeaga nisbatan kiruvchi ish(ishlar) bilan belgilanadi. *Mazkurishning* boshlanish voqeasi va tugallanish voqeasi bo'ladi. *Keyingi* ish deb, boshlang'ich yoki biron bir oraliq voqeadan boshlanadigan ishga aytildi.

Bu rasmda styajka tagiga qumli yostiq 19–11–1, eshiklarni o'rnatish (10–11–2 voqe) bilan bir vaqtida tugaydi. Bu vaqtida pol tagiga tsementli styajka ishlari bajarilmas edi.




“fiktiv” yoki “soxta” ish
9.3-rasm. TGda ishlarni ifodalanishi

Voqea – bu bir yoki bir nechta ishlarning tugashi, keyingi ishlarning boshlanishi. Istagan to'rsimon modelda voqea ishlarning texnologik va tashkiliy ketma-ketligini belgilaydi. Voqea doira yoki boshqa geometrik shakllai bilan tasvirlanib, ularni ichida ma'lum raqam, voqea kodi ko'rsatiladi. Voqea turlari: *boshlang'ich*, *oraliq* yoki *murakkab* va *yakunlovchi* bo'ladi.


a)

<i>ishlarning boshlang'ish voqeasi 1-2</i>	<i>ishlarning boshlang'ish voqeasi 2-3</i>	<i>ishlarning boshlang'ish voqeasi 3-4</i>	<i>tarmoqning tugash voqeasi</i>
--	--	--	----------------------------------




b)

Voqeani boshlanish bog'liqligi 5-6




9.4-rasm. Voqealarning (a) ish va (b) bog'lanishlarning tasviri

Boshlang'ich voqeа – berilgan ishning boshlanishini belgilaydi va oldingi ishlarning tugashi bo'lib hisoblanadi. *Boshlang'ich voqeа* – to'rsimon grafik doirasida oldingi ishlarga ega bo'lmaydi. *Yakuniy voqeа* berilgan ishlar to'plamining tugashini aniqlaydi va keyingi ishga ega bo'lmaydi (9.4-rasm). keyingi ishlar uchun boshlang'ich hisoblanadi. *Oraliq voqeа* – bu bir ish tugallanib, ikkinchi ish boshlanishini ifodalovchi voqeaga aytildi. *Murakkab voqeа* – unga ikki yoki undan ortiq ishlar kiradi yoki chiqadi (9.5-rasm).



9.5-rasm. Murakkab voqealar tasviri



9.6-rasm. Bino yer osti qismining qurilishi uchun to'rsimon grafik

Yo'l – to'rsimon grafikdagi ishlarning uzluksiz ketma-ketligidir. TGda boshlang'ich va yakuniy voqealar orasida bir nechta yo'llar yotadi. Uning uzunligini, uni tashkil etgan, ichiga kirgan ishlar muddati yig'indisini aniqlaydi.

Yo'l turlari: *avvalgi*, *keyingi*, *to'liq*, *kritik*. Boshlang'ichdan oxirgi voqeagacha bo'lgan yo'l to'rsimon grafikda to'liq yo'l deyiladi. Biron oraliq voqeadan boshlang'ich voqeagacha bo'lган yo'l avvalgi yo'l deyiladi. Berilgan voqeadan yakuniy voqeagacha bo'lган yo'l keyingi yo'l deb, nomlanadi. Bu yo'llar barchasi ishlarning yoki voqelarning ketma-ketligini tavsiflaydi va to'liq yo'lning uchastkasi bo'ladi. *To'liq* yo'llarning eng uzun(lar)i *kritik* yo'l deyiladi.

To'rsimon grafikning hamma elementlarini binoning yer osti qismini qurish TG misolida (9.6-rasm) ko'rish mumkin. 1-voqeа grafikning boshlang'ich voqeasidir. 1-2, 1-3 boshlang'ich voqealardan chiquvchi TGdagi boshlang'ich ishlardir. 8-voqeа grafikning yakuniy voqeasidir. 7-8 ish TGning oxirgi ishi bo'lib, mazkur TGda yozilganidek, uning bajarilishi bilan barcha ishlар majmui tugaydi. 2-3 bog'lanishi tashkiliy bo'lib, u yer ishlari bilan mashg'ul bo'lган ishchi brigadalari va mexanizmlarni bir ishdan ikkinchisiga o'tishini tasvirlaydi. 6-7 texnologik bo'lib, u poydevor atroflariga tuproqni qayta to'kish uchun, undan oldingi ish 5-6 poydevorlarni suvdan himoyalash va parallel bajariladigan 5-7 qavatlararo plitalar montaji tugashi kerak. 3-4 ish (handaq qazish) 1-3, 1-2 ishlар oldingi (2-3 bog'lanish orqali) bo'lib hisoblanadi va ular 3-4 ishning boshlanishigacha tugashi kerak. 7-8 ish keyingi ish bo'lib hisoblanadi va uning boshlanishi uchun 4-7, 5-7 ishlар va 5-6 ish 6-7 bog'lanish orqali tugagan bo'lishi kerak.

Boshlang'ich 1 voqcadan yakuniy 8 voqeaga har xil yo'llar bilan borish mumkin. Boshlang'ich voqeadan yakuniy voqeaga borishda nechta yo'l borligini aniqlaymiz va hisoblar muddatlarini 10.1-jadvalga kiritamiz.



<i>t/r</i>	<i>Yo'l</i>	<i>Yo'lning uzunligi (muddati) kun</i>
1	1-2 - 3-4 - 7-8	$3+0+2+12+1=18$ (nokritik yo'l)
	1-2 - 5-6 - 7-8	$3 + 15 + 1 + 0 + 1 = 20$ (nokritik yo'l)
2	1-3 - 5-7 - 8	$3 + 15 + 2 + 1 = 21$ (kritik yo'l)
3		$1 + 2 + 12 + 1 = 16$
4	1-3 - 4-7 - 8	(nokritik yo'l)

Kritik yo'l deb barcha to'liq yo'llar ichida eng katta muddatga ega bo'lgan yo'lga aytildi. Uning muddati TGga kirgan barcha ishlarning bajarilish muddatini aniqlaydi. Agar to'rsimon grafik obyektni qurish uchun tuzilsa, undagi kritik yo'l obyekt qurilishi muddatini anglatadi. Kritik yo'lida yotgan ishlar kritik hisoblanadi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra kritik ish(lar) muddatining uzayishi, kritik yo'l, ya'ni qurilish muddatining o'zgarishiga, kechiktirilishiga olib keladi. Kritik yo'lga nisbatan qisqaroq bo'lgan yo'l(lar) nokritik yo'l(lar) deb aytildi.

9.7. To'rsimon grafikni qurish

9.7.1. To'rsimon grafikni qurishning asosiy qoidalari



1. TGda nayzalarning yo'nalishi chapdan o'ngga qaratiladi.
2. Grafikda ishlar (nayzalar) gorizontal bo'ylab ortiqcha kesishuvlarsiz tasvirlanishi kerak.
3. Parallel ishlarning bajarilishida, ya'ni bir voqealikki yoki undan ortiq ishlarning boshlanishini ifodalasa, hamda parallel ishlar boshqa bir ish boshlanishiga sabab bo'lsa, ularning tugashi voqealar bilan ko'rsatilishi va ular orasidagi bog'liqlikni ko'rsatilishi kerak (9.7-rasm, b). Aks holda ishlar bir xil xos raqam (kod)ga ega bo'ladilar va har bir ish o'z xos raqamiga ega bo'lishi sharti bajarilmay qoladi.
- 4 Agar biron bir ish(lar) oldingi ishning qisman bajarilishidan so'ng boshlansa, u vaqtida ishni qismalgarda bo'lib, qo'shimcha voqealikki kiritiladi.



9.7-rasm. Parallel ishlar tasviri


a) noto'g'ri b) to'g'ri

Bu vaqtida grafikdagi har bir ish qismi mustaqil hisoblanib o'zining oldingi va keyingi voqealariga ega bo'ladi. Buni 9.8-rasmida ko'rish mumkin.



a va b

v)



9.8-rasm. Ishlarning qismrlarga bo‘linishi.


a va b-noto‘g’ri; v-to‘g’ri.

Uskunalarini montaj qilish bo‘yicha ishlar butun A-sex montajini kutinay turib boshlanadi;

$a_1, a_2, a_3 - 1, 2, 3$ qamrovlardarda montaj ishlari;

Birinchi ham, ikkinchi variant ham noto‘g’ri tasvirlangan. Birinchi vaziyatda (9.8-rasm, a) uskunalarini o‘rnatish barcha sexlarning montajini tugaganidan so‘ng boshlanishi mumkin, boshqasida 1 va 2-qamrovlardarda uskunalarini montaj vaqtini aniq va ularning xos raqamini belgilash mumkin emas. Tasvirming to‘g’risi oxirgi variantda (9.8-rasm, v) berilgan.

5. Alovida yo‘llarda joylashgan ish guruhlarining bog‘liqligi tasviri sinchli-panel binolar elementlarini montaj qilish misoli (9.9-rasm)da berilgan.




9.9-rasm. Tabaqalashgan-bog‘liq ishlarning tasviri.

a) noto‘g’ri; b) to‘g’ri


7–8 ishni, ya’ni 5-qavatning devor panellarini montaj qilish ishlarini boshlashdan oldin 4–7 ish 4-qavatning devor panellari montaj qilingan va 5–6 ishdagi 5 qavat sinchlarning montajini tugagan bo‘lishi kerak. Buni to‘g’ri bajarish uchun qo‘sishimcha 6-voqe va bog‘lanish kiritiladi.

6. Agar ikkita-A va B ishlari tugagandan so'ng V ishni boshlash mumkin, hamda G ishning boshlanishi A ishning tugashiga va D ishning boshlanishi B ishni tugashiga bog'liq bo'lsa, unda TGda bu bog'lanishlar (9.10-rasm)da keltirilgan kabi tasvirlanadi.



9.10-rasm. Ishlar orasidagi bog'lanishning tasviri

7. Oqim uslubida bajarilayotgan ishlarning tasvirini berishda ishlarning qamrovlarga to'g'ri bo'linishi va o'zaro bog'liq yonma-yon ishlari bog'lanishi to'g'ri ifodalananishiga alohida e'tibor berish kerak.



9.11-rasm. Gorizontal bo'yicha, ishning bir turi, oqimli ishlarning joyylanish tasviri: a) noto'g'ri; b) to'g'ri.

TGdagi 7–9 ish (2 qamrovda devorning montaji) shu qamrovdagi poydevorlarni montaj qilish bo'yicha 4–6 ishning tugashiga texnologik ravishda bog'liq va tashkiliy ravishda oldingi qamrovdagi 4–7 devorlarni montaj qilishni tugatish zarurati bilan bog'liq. Shunga o'xshash vaziyat (9.11-rasm, a)da noto'g'ri ko'rsatilgan.

Oqim uslubida tashkil qilingan ishlar orasidagi soxta (xos bo'limgan) bog'lanishlarni bartaraf etish uchun (9.11-rasm, b)da ko'rsatilgani kabi qo'shimcha oraliq voqealar kiritilishi kerak.


8. To'rni yiriklashtirishda quyidagi qoidalarga rioxha qilinadi:

- agar bir guruh ishlar umumiy bir boshlang'ich va umumiy bir yakuniy voqealarni ifodalanishi mumkin bo'lsa TGda bunday ishlar guruhi xuddi bir ish kabi tasvirlanadi;

- ishlarni bir ijrochiga (brigadaga, uchastkaga va h.k.) biriktirib qo'yish mumkin bo'lsa, shunday ishlarni yiriklashtirib, bir ish qilib ko'rsatish mumkin;

- yiriklashtirilgan to'rga yiriklashtirilishga qadar grafikda bo'limgan yangi voqealarni kiritish mumkin emas;

- yiriklashtirilgan grafikda saqlangan voqealarning xos raqami detalli grafikda qanday bo'lsa shundayligicha qoladi (9.12-rasm).



9.12-rasm. To'rni yiriklashtirish misollari.


a, v – yiriklashtguncha; b, g – yiriklashtgandan so'ng.

9. TG qurilishida quyidagi xatolar bo‘lishi mumkin. TGda “osilib qolgan” va “dum” ishlar hamda ishlar “sikl”(halqa) tuzish mumkin emas.




9.13-rasm. To‘rsimon grafikda uchraydigan xatolar


10. Konstruksiya, material, uskuna va boshqa moddiy resurslarning keltirilishi TGda ikki doirali voqeal bilan tasvirlanadi (9.14-rasm).




9.14-rasm. To‘rsimon grafikda konstruksiyalarning keltirilishini ko‘rsatish.
Voqeaning xos raqamlanishi chizmasi. 9.15-rasmda keltirilgan.




— Asosiy texnologik usullarning keltirilishi




— Qurilish konstruksiyalarini keltirish



- Elektr texnik uskunalarni keltirish



- Tibbiy texnik uskunalarni keltirish



- Kranni montaj(demontaj) qilish

9.15-rasm. Voqealarни xos raqamlash chizmasi.

To'rsimon grafikni qurish. Odatda TGni boshlang'ichdan yakuniygacha, yoki aksincha yakuniy voqeadan boshlang'ich voqeagacha hamda istagan voqeadan ikki yo'nali shida (boshlang'ich voqeaga va yakuniy voqeaga) qurish mumkin va u quyidagi savollarga javob berish kerak:


– Berilgan ishni boshlash uchun qanday ishlar bajarilishi va qanday sharoitlar ta'minlanishi kerak?

– Berilgan ishlari bilan qanday ishlarni parallel (birgalikda) bajarish maqsadga muvofiq bo'ladi?

– Berilgan ishlarni to'la tugashidan so'ng qanday ishlarni bajarilishini boshlash mumkin?

Boshida TGni uning tarkibiga kirgan ishlar muddati hisobga olinmagan holda bog'lanishlar to'g'ri aks ettirib quriladi.

TGning birinchi varianti tuzilganidan so'ng boshlang'ich voqeasidan boshlab yakuniysigacha va teskari tartibda uning qurilishi to'g'riliги tekshirib chiqiladi va keyingi ishlarning boshlanishi uchun zarur bo'lgan barcha oldingi ishlar mavjudligi belgilanadi. Shu bilan birga grafikda ortiqcha voqealar soni kamaytiriladi.



9.16-rasm. To'rsimon grafik topologiyasini tartibga solish tartibi.

a)

- a) boshlang'ich (birlamchi) variant; b) xuddi shunday variantning ikkinchi ko'rinishi; v) TGning muqobil va sodda tasviri.

Birlamchi TGni qurishda (eng ko'p detallashuvga rioya qilinganida) quyidagi talablar e'tiborga olinishi kerak:

- ishlar texnologiyasi yetarli to'liqlik bilan ifodalanishi kerak;
- har bir nayza aniq. chegaradagi ma'lum ixtisosli brigada tomonidan bajariladigan alohida ishni ko'rsatishi kerak;
- ishlarni detallashtirish mustaqil resurslar brigada. mashina, mexanizm faoliyatini rejalashtiruvi va boshqaruvini, ashyolar, konstruksiyalar va buyumlarning keltirilish muddati va hajmini hisoblashga imkon berishini, bu ta'minlashlar borishini nazorat qilishini ta'minlashi kerak.

9.8. To'rsimon grafiki hisoblash

TGning parametrlari:

i-j – mazkur ishning xos raqami;

i – ish boshlanishini ifodalovchi voqeanning xos raqami;

j -- ish tugallanishini ifodalovchi voqeanning xos raqami;

h-i – mazkur ishdan avval keladigan oldingi ishlarning xos raqami;

h – mazkur ishdan avval bajariladigan ishning boshlanishini ifodalovchi voqeanning xos raqami;

j-k – mazkur ishdan keyin keladigan ishning xos raqami;

k – mazkur ishdan keyin keladigan ishning tugallanishini ifodalovchi voqeanning xos raqami;

L – yo‘l – bir-necha ishlarning uzlusiz ketma-ketligi;

L_{kp} - kritik yo‘l – kritik ishlarning boshlang‘ich voqeadan yakuniy voqeagacha bo‘lgan uzlusiz ketma-ketligi;

t_i – yo‘lning uzunligi, ketma-ket kelgan ishlarni bajarish muddatlari yig‘indisi, ishlarning bajarilish muddati;

T_{lkp} - kritik yo‘lning uzunligi, kritik ishlarning bajarilish muddatlari yig‘indisi, kritik ishlar muddati;

t_{i-j} – i-j ishning bajarilish muddati;

T_{eb}^{i-i} – i-j ishning erta boshlanishi;

T_{et}^{i-j} – i-j ishning erta tugashi;

T_{kb}^{i-j} – i-j ishning kech boshlanishi;

T_{kt}^{i-j} – i-j ishning kech tugashi;


T_e^{i-i} voqeasodir bo‘lishining erta muddati;

T_k^{i-i} voqeasodir bo‘lishining kech muddati;

R_{i-j} – i-j ishining (to‘la) umumiy vaqt zaxirasi;

r_{i-i} – i-j ishining xususiy (erkin) vaqt zaxirasi.

Voqe va ishlarni xos raqamlanishi 9.17-rasmda berilgan.



9.17-rasm. Voqe va ishlarni xos raqamlanishining umumiy chizmasi


To‘rsimon grafikni analitik usul bilan hisoblash

TGning hisob parametrlari hisoblanishi ishlar va voqealar bo‘yicha bajariladi.

Erta muddatni hisoblash

TGda ishlarning erta boshlanishi va erta tugashi, hamda voqealarning sodir bo‘lishi TGning barcha yo‘llari bo‘yicha ketma-ket boshlang‘ich voqeadan boshlab hisoblanadi. Bu hisob

natijasida yakuniy voqeanning erta sodir bo'lish muddati, ya'ni grafik bo'yicha ishlarni bitirib tugallanishining umumiy muddati belgilanadi (9.18-rasm).



9.18-rasm. To'rsimon grafik

Erta muddatlar chapdan o'ngga qarab hisoblanadi.

Erta muddatlarni ishlar bo'yicha hisoblash

Ishning erta boshlanishi T_{i-j} – bu ishning erta boshlanish muddatining eng ertasi bo'lib, u berilgan ishlarning boshlang'ich voqeasidan to' yakuniy voqeasigacha bo'lgan yo'lning eng katta uzunligini (muddatini) aniqlaydi.

$$T_{i-j}^{\text{ev}} = \max t_{k-i} \quad (9.1)$$

Masalan, 6–8 ish uchun (9.18-rasm) erta boshlanish quyidagicha hisobianadi:

$$T_{6-8} = \max t_{1-6} = \begin{cases} t_{1-2} + t_{2-5} + t_{5-6} \\ t_{1-2} + t_{2-4} + t_{4-6} \\ t_{1-4} + t_{4-6} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} t_{1-6} &= \begin{cases} 2 + 12 + 2 = 16 \\ 2 + 0 + 4 = 6 \\ 1 + 4 = 5 \end{cases} = 16 \\ \max & \end{aligned}$$

1–2, 2–5, 5–6 yo'lning eng katta muddati 16 kunni tashkil etib, unda 6–8 ishni 17-kundan boshlash mumkin. Ishning erta tugashi – bu ishning tugash vaqtini bo'lib, erta boshlash va mazkur ish muddatlarining yig'indisidan iborat.

ya'ni: $T_{i-j}^{\text{ev}} = T_{i-j}^{\text{ba}} + t_{i-j} \quad (9.2)$

Masalan, 6 – 8 ish uchun (9.18-rasm.) uni erta tugashi quvidagicha hisoblanadi:

$$T_{6-8}^{\oplus t} = T_{6-8}^{\oplus \delta} + t_{6-8} = 16 + 6 = 22$$

Erta muddatlarni voqealar bo'yicha hisoblash

Mazkur ish boshlanishini ifodalovchi voqeani (ishni boshlash voqeasi) sodir bo'lishining erta muddati T_i^{\oplus} shu ishdan bevosita avvalgi voqealarni erta ro'y berish muddati va shu voqealardan chiquvchi (boshlanuvchi), ya'ni mazkur ishga kiruvchi ishlar muddatining yig'indisi bilan aniqlanadi:

$$T_i^{\oplus} = \max\{T_k^{\oplus} + t_{k-i}\} \quad (9.3)$$

Masalan:

$$T_6^{\oplus} = \begin{cases} T_4^{\oplus} + t_{4-6} \\ T_5^{\oplus} + t_{5-6} \end{cases} = \max\{2 + 4 = 6, 14 + 2 = 16\} = 16$$

Kech muddatlarni hisoblash

TGdagi ishlarning kech boshlanishi hamda kech voqealar sodir bo'lishi muddatining hisobi, hamma ish va voqealarning erta muddatlari va grafik bo'yicha umumiyligi muddat aniqlanganidan so'ng bajariladi. Hisob yakuniy voqeadan TGning hamma yo'li bo'yicha ketma-ket boshlang'ich voqeagacha, ya'ni o'ngdan chapga olib boriladi.

Kech muddatlarni ishlar bo'yicha hisoblash

Ishning kech tugashi – bu shu ishning tugash muddatlaridan eng kechkisi bo'lib, TGning umumiyligi muddati o'zgarmasligidan kelib chiqib aniqlanadi. Umumiyligi holda, biron bir ishning kech tugashi keyingi ishlarning kech boshlanish muddatlarining eng kichigiga (minimaliga) teng bo'ladi, ya'ni:

$$T_{\square i-j}^{kt} = \min T_{\square j-k}^{k\delta} \quad (9.4)$$

Ish kech boshlanishining kech tugashi orqali aniqlanishi shunga asoslanganki, bunda hisob oxirgi voqeadan boshlanadi. Agarda TG bo'yicha ishlarni yakunlanishi erta muddatga bog'langan bo'lsa, unda barcha ishlarning kech yakunlanishi erta

muddatga teng qilib belgilanadi. Bu vaqtida erta va kech muddatlar bir-biriga to'g'ri keladi, ya'nini $T^{kt}=T^{el}$, shuning uchun ishning erta muddatini hisoblanib, shu bilan birga voqeaning kech tugashi ham belgilanadi:

$$T_{j-k}^{KT} = T_{kp} = \max T_{j-k}^{KT} \quad (9.5)$$

Masalan, 2-5 ish uchun kech tugashi quyidagicha bo'ladi:

$$T_{2-5}^{kt} = \min \left\{ \begin{array}{l} T_{5-6}^{kb} \\ T_{5-7}^{kb} \end{array} \right\} = \min \left\{ \begin{array}{l} 17 \\ 15 \end{array} \right\} = 15$$

$$T_{5-6}^{kb} = T_{kr} - (t_{8-9} + t_{6-8} + t_{5-6}) = 36 - (11 + 6 + 2) = 17$$

$$T_{5-7}^{kb} = T_{kr} - (t_{8-9} + t_{7-8} + t_{5-7}) = 36$$

$$(11 + 10 + 0) = 15$$

T_{i-j}^{kb} – ishning kech boshlanishi – bu mazkur ishning boshlang'ich muddatlari ichida eng kechi bo'lib, ishning umumiy muddati uzaymaydi. Ishning kech boshlanishi uning kech tugash muddatidan ishni bajarish muddatining ayirmasiga bo'ladi, ya'nini:

$$T_{2-5}^{kb} = T_{i-j}^{kt} - t_{i-j} \quad (9.6)$$

Masalan, 2-5 ish uchun kech boshlanishi

$$T_{2-5}^{kb} = T_{2-5} - t_{2-5} = 15 - 12 = 3 \text{ bo'ladi}$$

Kech muddatlarni voqealar bo'yicha hisoblash

Kech muddat T_j^k , j voqeaning sodir bo'lishi undan keyingi k voqeaning kech tugallanish muddatidan i-k ishini bajarish muddatini ayirmasiga teng bo'ladi:

$$T_j^k = \min \left\{ T_k^k - t_{j-k} \right\} \quad (9.7)$$

Masalan, 5 voqca uchun quyidagicha bo'ladi.

$$T_5^k = \min \left\{ \begin{array}{l} T_7^k - t_{5-7} \\ T_6^k - t_{5-6} \end{array} \right\} = \min \left\{ \begin{array}{l} 15 - 0 \\ 19 - 2 \end{array} \right\} = 15$$

Ishlar va voqealarning erta va kech muddatlarini taqqoslab ko'rish vaqt zaxirasi, kritik yo'lni hisoblash va grafikning parametrlarini tahlil qilish imkonini beradi.

Agar ishlarning va voqealarning erta va kech muddatlari teng bo'lsa, unda bu ishlar kritik yo'lida yotishini bildiradi va ular kritik deyiladi.

Kritik yo'l uchun quyidagi shartlarga rioya qilinishi kerak:

1. Boshlang'ich ishning erta va kech muddatlar va taalluqli ularning tugash tengdir, ya'ni:

$$2. \quad T_{i-j}^{eb} = T_{i-j}^{kb} = T_{i-j}^b; \quad T_{i-j}^{et} = T_{i-j}^{kt} = T_{i-j}^T \quad (9.8)$$

yoki voqealar bo'yicha hisoblashda, shu ishni chegaralaydigan, tugashining erta va kech muddatlari tegishli ravishda teng, ya'ni:

$$T_i^e = T_i^k; \quad T_j^e = T_j^k \quad (9.9)$$

3. Ishning tugalsh va boshlanish muddatlari orasidagi ayirma uning muddatiga teng, ya'ni:

$$T_{i-j}^e - T_{i-j}^H = t_{i-j} \quad (9.10)$$

yoki voqealarning oxirgi va boshlang'ich muddatlari orasidagi ayirma uning muddatiga teng, ya'ni:

$$T_j - T_i = T_{i-j} \quad (9.11)$$

Masalan, 3-7 kritik ish uchun birinchi shart, $T_{3-7}^{eb} = T_{3-7}^{kb}$

hamda $T_{3-7}^{et} = T_{3-7}^{kt} = 15$ amal qilingan. Ikkinchi sharti

ham bajariladi: $T_{3-7}^I - T_{3-7}^U = t_{3-7}$ ya'ni $15 - 10 = 5$

Kritik yo'ladiagi ishlar uchun umumiy (to'liq) va xususiy (erkin) zaxiralar 0 ga teng bo'ladi. Qolgan ishlar uchun vaqt zaxiralari hisoblab aniqlanadi.

Ishning umumiy vaqt zaxirasi – ishning boshlanishini kech muddatlarga ko'chirish mumkinligini yoki qurilishning umumiy muddatini o'zgartirmagan holda shu ish muddatini ko'paytirish mumkinligini anglatadi. U quyidagicha aniqlanadi:

$$R_{i-j} = T_{i-j}^{kb} - T_{i-j}^{eb} = T_{i-j}^b - T_{i-j}^{et} \quad (9.12)$$

$$\text{yoki } R_{i-j} = T_{i-j}^{kt} - T_{i-j}^{eb} - t_{i-j} \quad (9.13)$$

Masalan, 4-6 ish uchun umumiy vaqt zaxirasi quyidagicha:

$$R_{4-6} = T_{4-6}^{kb} - T_{4-6}^{eb} = 15 - 2 = 13$$

$$\text{yoki } R_{4-6} = T_{4-6}^{kt} - T_{4-6}^{eb} = 19 - 6 = 13$$

$$\text{yoki } R_{4-6} = T_{4-6}^{kt} - T_{4-6}^{eb} - t_{4-6} = 19 - 2 - 4 = 13$$

Xuddi shunday voqealar bo'yicha:

$$R_{i-j} = T_j^k - T_i^e = T_{i-j}^r \quad (9.14)$$

$$R_{4-6} = T_6^k - T_4^e - t_{4-6} = 19 - 2 - 4 = 13$$

Ish muddatining erkin zaxirasi r_{i-j} i-j ish boshlanishini kechroq muddatga ko'chirish yoki keyingi ishlarning erta boshlanishini o'zgartirmagan holda i-j ishi bajarilish muddatini uzayttirish mumkinligini ko'rsatadi. r_{i-j} quyidagicha aniqlanadi:

$$r_{i-j} = T_{j-k}^{eb} - T_{i-j}^{et} \quad (9.15)$$

4-6 ish uchun qismiy zaxira quyidagicha bo'ladi:

$$r_{i-j} = T_{6-8}^{eb} - T_{4-6}^{et} = 16 - 6 = 10;$$

yoki voqealari bo'yicha:

$$r_{i-j} = T_j^e - T_i^e - t_{i-j} \quad (9.16)$$

Xuddi shunday 4-6 ishning qismiy zaxirasi


$$r_{4-6} = T_6^e - T_6^e - t_{4-6} = 16 - 2 - 4 = 10;$$

To'rsimon grafikni to'g'ridan-to'g'ri (grafikda) hisoblash


Grafikdagi hisob oddiy va tezda bajariladi. Grafikdagi hisob oddiy va tezda bajariladi. Hisoblar 9.19-rasmga asosan olib boriladi.

a)

Oldingi ro'y bergan voqeant



b)




9.19-rasm. Hisoblash natijasini yozish shakllari

a) sektorlar (bo'laklar) bo'yicha; b) kasr turida;

1-“B” ishning erta boshlanishi (t^{eb}); 2-“A” ishning kech tugashi (t^{kt});

Hisoblar formulalarsiz qo'lda bajariladi (9.20-rasm)



9.20-rasm. To'rsimon grafikdagi ishning erta boshlanishining hisobi


Hisoblash tartibi:

1. Boshlang'ich voqealarni tepasiga kasr chiziq chizib pastiga(maxraj)ga 0 qo'yamiz.

2. Har bir keyingi voqealarni nayza ustiga oldingi voqealarning erta muddatining tugashi va ishning muddatlari yig'indisi yoziladi. 2 voqealarni 2 ($0+2=2$), 4 voqealarni 8 ($2+6=8$) va h.k. yoziladi.

3. Agar voqeaga ikki yoki undan ortiq ish kirmsa, unda har bir ishning erta tugash muddati hisoblanib, ammo nayza ustiga maxrajga olingan hamma qiymatlarning maksimal soni yoziladi. Masalan, 5 voqeaga 2-5 va 2-3 (bog'lanish orqali) ishlar kiradi. Birinchi yo'l $2+3=5$ miqdorni, ikkinchisi esa $2+5=7$ ni beradi. Maksimal 7 soni qabul qilinadi va yoziladi. 11 voqeaga to'rtta ish kiradi, ulardan maksimal son 39 yoziladi.

4. Nayza ustiga yozilgan kritik yo'l muddatini aniqlaydigan oxirgi voqealarning muddati kasr belgisini pasti (surat)ga ko'chiriladi (9.21-rasm).




9.21-rasm. To'rsimon grafikdagi ish kech tugashining hisobi

5. Oxirgi voqeanning kech muddat (surat)ining qiymatidan unga keluvchi ishlarning muddati olib tashlanadi va voqea yoniga shu ishni ifodalovchi nayzaning boshlanishi yoziladi.

6. Agar voqeadan ikki yoki undan ortiq ish chiqqan bo'lsa, har xil yo'llardan mazkur voqeaga keluvchi kech qiymatlarning eng kichigi olinadi va nayza ustidagi kasr belgisining maxrajiga yoziladi. Masalan, 7 voqeadan ikki ish chiqadi va 17 va 32 miqdorli kiradi, unda minimali 17 deb olinadi.

7. Kritik yo'l kasr belgisining maxraj va suratdagi sonlari bir xil bo'lgan voqealardan o'tadi. Kritik yo'l uchun to'la va xususiy zaxiralar 0 ga teng bo'ladi. 9.22-rasmda parametrlar hisobi bilan kritik yo'l ko'rsatilgan.



9.22-rasm. Kritik yo'l

To'rsimon grafikni jadval usulida hisoblash

TGni hisoblashda voqealarga o'sish tartibida xos raqam qo'yildi
To'rsimon grafikning parametrlari hisobi

9.2-jadval

Ishlarga keluvchi boshlangan ich voqealarning xos raqami	Ishning xos raqami i-j	Ishning muddati t_{1-j}	Ishlar muddatları			Ish zaxirasi			Kritik yo'ni belgilanishi
			Ertа	Ishning tugashi (3+4)	Ishning boshlaniши (3-7)	Kech	umumiy (6-4) (7-5)	qismiy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	1-2	2	0	2	0	2	0	0	+
1	2-3	5	2	7	2	7	0	0	+
1	2-4	6	2	8	3	9	1	0	-
1	2-5	3	2	5	9	12	7	2	-
2	3-5	0	7	7	12	12	5	0	+
2	3-6	7	7	14	7	14	0	0	+
2	4-8	8	8	16	9	17	1	1	-
2;3	5-7	5	7	12	12	17	5	5	+
3	6-7	3	14	17	14	17	0	0	+
3	6-11	8	14	22	31	39	17	17	-
5;6	7-8	0	17	17	17	19	0	0	+
5;6	7-11	7	17	24	32	39	15	15	-
4;7	8-9	4	17	21	17	21	0	0	+
8	9-10	4	21	25	30	34	0	0	+
8	9-11	18	21	39	21	39	0	0	+
9	10-11	5	25	30	34	39	9	9	-

1. Tepadan pastga qarab uchta birinchi qator (kelonka) to‘ldiriladi.

2. Har bir voqea, raqam tartibiga qarab ko‘rib chiqiladi. Birinchi voqeordan 1–2 ish chiqadi, uni 2-ustunga yozamiz, 1–2ning muddati 2 kun uni 3-ustunga, unga keluvchi ish bo‘lmagani uchun 1-ustunga chiziq (-) qo‘yiladi. 2-voqeordan 3ta ish: 2–3 muddati 5 kun; 2–4 muddati 6 kun; 2–5 muddati 3 kun. 2- va 3-ustunlarga ishning xos raqami va muddati yoziladi. Keyin 2-voqeaga kiruvchi ish ko‘rib chiqiladi, bu-2. Bu ishning boshlang‘ich voqeasi bo‘lib 1- voqea hisoblanadi. 1-raqamini 1-ustunga, barcha 3ta ish uchun yoziladi.

3. Bog‘lanishlar (3–5, 7–8) nolli muddati bilan jadvalga kiritiladi.

4. Agar ish bir nechta oldingi ishlarga ega bo‘lsa, unda ularning xos raqami yoziladi. 5–7 ishga 2–5 va 3–5 ishlar keladi. Boshlang‘ich voqealar 2 va 3. 2 va 3ning xos raqamlari 1-ustunga yoziladi.

5. 4 va 5 ustunga ishning erta parametrlari erta boshlanish va erta tugashning hisoblari yoziladi. Hisob boshlang‘ich voqeordan oxirisigacha olib boriladi. Oddiy voqealar uchun (unga faqat bitta ish kiradi) shu ishning erta boshlanishi oldingi ishning erta tugashiga teng bo‘ladi. Ishning erta tugashi erta boshlanish qo‘silgan shu ishning muddatiga teng bo‘ladi, ya’ni 4 ustun plus 3 ustun, natijasi 5-ustunga yoziladi. Boshlang‘ich ishning (1–2) erta boshlanishi 0 bo‘ladi (ustun 4); 1–2ishning erta tugashi 2 ga teng bo‘ladi (0+2). 2–3 ish uchun oldingi ish 1–2 hisoblanadi, uning erta tugashi 2 (5-ustun). Oldingi ishning erta tugashi keyingi ishning erta boshlanishiga teng bo‘lgani uchun 2raqamini qaralayotgan 2–3 ishning 4-ustuniga yoziladi. 2ga ish muddati 5ni qo‘sib, 5- ustunga 7 yozamiz. 2–4 va 2–5 ishning erta boshlanishi shunday 2ga teng. Ularga oldingi voqea bo‘lib 2 voqea hisoblanadi, shuning uchun 2–4 va 2–5 ishlarning erta boshlanishi 2ga teng. 4-qatorga shu xos raqamlar qarshisiga 2, 5-ustunga esa 8 (2+6) va 5(2+3). 3–5 va 3–6 ishlarga faqat bitta ish keladi. Bu 5-ustundagi 7 raqami. U 4-ustunga o‘tkaziladi.

6. Murakkab voqeani ko‘rib chiqishda, ya’ni agar unga ikki va ko‘proq ishlar kelsa, keyingi ishning erta boshlanishi, oldingi ishlar erta tugashining eng ko‘p miqdoriga teng bo‘ladi. 2-

jadvaldagi 5–7, 7–8, 7–11 va 8–9 ishlar ikkitadan oldingi ishlarga ega (1-ustun). Masalan, 5–7 ishga 2–5 va 3–5 ishlar keladi. Ularning boshlang‘ich voqealari 2 va 3 bo‘ladi. 2–5 ishning erta tugashi 5 ga teng, 3–5 ishni esa 7. 7 raqam katta bo‘lgani uchun uni 4-ustunga, 5–7 qatoriga o‘tkazamiz. Keyin shu ishning erta tugashi aniqlanadi: $7+5=12$.

7. 6 va 7 ustunlarga ishlarning kech parametrlari – kech boshlanishi va kech tugashi yoziladi. Hisob teskari tartibda, ya’ni oxirgi ishdan boshlang‘ichiga qarab pastdan yuqoriga olib boriladi. Oddiy voqeа uchun, undan faqat bitta ish chiqadi, oldingi ishning kech tugashi, shu ishning kech boshlanishiga teng bo‘ladi. Berilgan ishning kech boshlanishi uning kech tugash muddatining ayirmasiga teng bo‘ladi.

8. Murakkab voqeа uchun, undan bir necha ishlar chiqib, oldingi ishning kech boshlanishi orasidan kichigiga teng bo‘ladi. 10–11 oxirgi ish uchun, boshqa ishlar kabi, to‘rda oxirgi voqeanning tugashi (11-voqeа) bo‘lgan ishning kech tugashi hamma ishlarning erta tugashidan eng kattasiga teng bo‘ladi, ya’ni 9–11 ishga (5-ustun). Bu son 10–11 va 9–11 ishlarning 7-ustunga yoziladi 7 nchi ustundan 3 ustundagi ish muddati ayirmalari va 6 nchi ustundagi 10–11 ish uchun kech boshlanish topiladi, yani $39-5=34$ va 9–11 ish uchun, $39-18=21$ bo‘ladi. 9–10 ish 10 nchi voqeа bilan tugaydi: shunday voqeа bilan 10–11 ish boshlanadi, uning miqdori 5 ustundan 34 ni ishning 7-ustuniga ko‘chiriladi. 7 ustundan 3 ustun miqdorini ayirib, 6-ustunga 30 soni yoziladi. Shu tartibda pastdan yuqoriga hisob davom ettiriladi. Murakkab voqealar hisobidagi farq, mumkin bo‘lgan bir necha miqdordan kichigini tanlash zarurati. Boshlang‘ich ishning kech boshlanishi 0 ga teng bo‘lishi kerak.

9. 8- ustun – vaqtning umumiy zaxirasi 6- va 4- ustun miqdorlarining ayirmasidan aniqlanadi. 1–2 ish uchun to‘la zaxira:

$$R_{1-2} = 0(0 - 0 = 0) \text{ yoki } 2 - 2 = 0; 2 - 4 \text{ ish uchun}$$

$$R_{2-4} = 1(3 - 2 = 1) \text{ yoki } 9 - 8 = 1; \text{ va oxirigacha}$$

10. 9- ustunga 4- ustun bo‘yicha keyingi ishning erta boshlanishi va 5- ustun bo‘yicha berilgan ishning erta tugashi orasidagi farq yoziladi. Umumiy zaxirasi bo‘lmagan ishlar tabiiy

holda qismiy zaxiraga ham ega bo‘ladi. Shuning uchun 9-ustunga 0 qo‘yiladi. Zaxirasi bo‘lgan birinchi ish bo‘lib 2–4 hisoblanadi. Keyinga ishning erta boshlanishini aniqlash uchun 2-ustundagi istagan ishni topish kerak, ya’ni mazkur ishda xos raqamning oxirgi soni bilan boshlanuvchi 4 sonidir. Bunda 4–8 ishdagi 4-ustun bo‘yicha erta boshlanishi 8. 5-ustun bo‘yicha ushbu ishning erta tugashi 8ga teng, demak, qismiy zaxira quyidagicha hisoblanadi:

$$t_{2-4} = t_{\frac{6}{4}-8}^{\text{б}} - t_{\frac{6}{2}-4}^{\text{т}} = 8 - 8 = 0;$$

2–5 ishga nisbatan keyingi bo‘lib, erta boshlanishi 7 bo‘lgan 5–7 hisoblanadi. 2–5 ishning erta tugashi 5ga teng. Bundan qismi zaxira $r_{2-5}=7-5=2$ bo‘ladi.

11. 10-ustun – kritik yo‘l, jadval usulidagi hisob bo‘yicha, umumiyliz zaxira va qismiy zaxira 0 bo‘lgan ishlardan o‘tadi. U jadvalda “+” bilan belgilanadi.

To‘rsimon grafikni voqealarining potensiali bo‘yicha hisoblash

1. i voqeaneing potensiali – ushbu (i-) voqeadan to‘rsimon grafikning yakuniy voqeasiga bo‘lgan maksimal muddatdir. Ya’ni, potensial voqealar orasidagi eng uzoq muddatli miqdori, demak, eng uzun yo‘l bilan aniqlanadi.

2. Grafikda voqealari parametrlarining hisobi ikki yo‘l bilan olib boriladi: to‘g‘ri – boshlang‘ich voqeadan ketma-ket grafikning xamma yo‘llari bo‘yicha oxirgi voqeagacha; hamda teskari-qarama-qarshi yo‘nalishda oxirgi voqeadan boshlang‘ichgacha.

3. Hisobning birinchi qismi yuqorida keltirilgan usullardan hech nimasi bilan farq qilmaydi.

4. Teskari hisobda voqealar potensiali voqealar tugashining erta muddatlari hisobiga o‘xshab bajarilib, ammo hisobning boshlang‘ich nuqtasi bo‘lib boshlang‘ich voqealari emas balki grafikning oxirgi voqeasi hisoblanadi. Shunday qilib, boshlang‘ich voqeadan oxirgisigacha ishning maksimal muddati haqida ma’lumot, shu bilan birga qurilish ishini olib borishdagi, doimo paydo bo‘ladigan, tugashiga qancha kun qoldi, zaxirada necha kun bor degan savollarga javoblar ham olinadi.

5. Teskari yo'1 bilan hisoblashda oxirgi voqeanning potensiali 0 deb qabul qilinadi. Voqealar potensiali quyidagi formula bilan topiladi:

$$P_i = \max \{ -P_j + t_{i-j} \}; \quad (9.17)$$


6. Bu usulda hisob natijalarining yozuvi odatda bo‘lak(sektor)larga joylashtiriladi (9.23-rasm). Bunda unga quyidagi ma'lumotlar kiritiladi: chap bo‘lakka voqeа tugashining erta muddati; ostkisiga oldingi voqeа raqami (oldingi voqealar bittadan ko‘p bo‘lsa, voqealar ichidan qaysi biridan eng uzun yo‘l kelganiniki); yuqori bo‘lakka shu voqeадан yakuniy voqeagacha qaysi bir keyingi voqeадан eng uzun yo‘l o‘tgan bo‘lsa o‘sha voqeанин raqami yoziladi. Birinchi ikki bo‘lak to‘g‘ri hisoblashda, qolgani esa teskari hisobda to‘ldiriladi.

7. Voqealarning kritikligining sharti bo‘lib, voqealarning yig‘indisi kritik yo‘l (eng uzun yo‘l) muddatiga tengligi hisoblanadi (chap va o‘ng bo‘laklar yig‘indisi), ya’ni

$$T_i^e + P_i = T_{kr} \quad (9.18.)$$

8. Voqealarning vaqt zaxirasi (Riuning miqdori) kritik yo'l muddatining qiymati va voqeaneing erta tugashi va uning potensiali yig'indisining ayirmasiga teng bo'ldi, ya'ni

$$R_i = T_{kp} - (T_i^e + P_i); \quad (9.19)$$



9.23-rasm. Vogealar potensiallari bilan to'rsimon grajikning hisobi


Potensiallar bo'yicha hisoblangan TG bo'yicha qurilishning borishining tezkorlik nazorati jarayonida, vaqt zaxirasi kritik muddatini taqqoslash bo'yicha olib borilmay, balki belgilangan muddatga qolgan vaqt TF bilan taqqoslanadi, ya'ni

$$R_i^f = TF - P_i \quad (9.20)$$

Zaxiraning musbat qiymati belgilangan muddatga nisbatan kechikish mavjudligini ko'rsatadi.

Voqeasiz to'rsimon grafikni hisoblash

9.22-rasmdagi voqeali TG 9.24-rasmda voqeasiz shaklga keltirib qaytadan qurilgan. Bunda ishlar to'g'ri to'rtburchak ko'rinishida tasvirlangan. Voqeasiz grafikdagi aynan o'xshashlikni aniqlash uchun voqeali TGdagi tegishli ishlarning xos raqami saqlab qolingan. Bu to'rlarning o'z aro aloqali mantiqi bir xil. Masalan, avval keltirilgan grafiklarda 8-9 ish faqat 4-8, 5-7, 6-7 ishlar tugaganidan so'ng boshlanishi mumkin, 1-2, 2-3, 2-4, 2-5 ishlar esa faqat 1-2 ish tugashidan keyin boshlanadi va bu bog'lanishlar ish va voqealarning ketma-ketligini belgilaydi.



9.24-rasm. Voqeasiz to'rsimon grafik.

Ikkinchisida aloqalarining nayza yo'nalishi oxiridan oldingi voqeadan keyingi ishning boshlanishiga qarab ko'rsatilgan.

Voqeasiz TGning vaqtincha parametrlari xuddi voqeali TGning hisobidagi kabi bajariladi. Parametrlar hisobi to'g'ridan-

to‘g‘ri grafikda bajariladi. Bunda har bir ishning boshida maxrajda uning kech boshlanish muddati, suratda esa erta boshlanish muddati beriladi; ishning oxirida-tegishli kech va erta muddatlarining tugashi yoziladi. Ishning umumiyligi muddati, to‘rdagi so‘ngi ishlarning tugashi muddatining eng ko‘p qiymati bilan aniqlanadi. Bunda to‘rtta oxirgi 6–11, 7–11, 9–11 va 10–11 ishlar eng ko‘p muddat 39ga teng bo‘lgan 9–11 ishdir. Bu miqdorni hamma oxirgi ishlarning kech tugash muddati kabi yozib qo‘yiladi va hisob teskari yo‘l bilan olib boriladi. Kritik ishlar va bog‘lanishlar shunday ikki yoki qalın chiziqlar bilan ajratiladi.

TG ning afzallik tomonlariga quyidagilar kirdi:


- to‘rga qo‘shimcha ishlarning qo‘shilishining oddiyligi yoki kerak bo‘lmaganlarini chiqarib tashlash imkonini borligi;
- soxta ishlarning bo‘lmasligi, bu to‘rni qurilishini yerigillashtiradi va soddalashtiradi;
- ma’lum turdagisi ishlar uchun xos raqamni o‘zgartirmasdan foydalanish imkoniyati mavjudligi;
- ish tavslifini faqat uning xos raqami bilan belgilash imkonini beradi.

To‘rsimon rejallashtirishni dasturli ta’minlash

TG, taqvimli reja, monitoring resursli grafik tuzish va tezkorlik vazifalarni hal qilish uchun dasturlarning bir qancha paketlari mavjud. TG ni hisoblash dasturlari Artemis, Microsoft Project, Primavera va Time Line lar mavjud.

To‘rsimon grafikni vaqt miqyosida qurish

Parametrlarni hisoblash uchun TG vaqt mashtabiga nomos shaklida (mazmun modeli) quriladi. Biroq, grafik hisoblanganidan so‘ng boshqaruvning istagan bosqichida foydalanish uchun uni vaqt mashtabida, yaxlit va odatdagli shaklda ko‘rsatilishi talab etiladi. TG ni vaqt miqyosida tuzish uchun gorizontal bo‘yicha ishlar muddatini ko‘rsatishni maqsadida taqvimiy chiziqli shakli beriladi (9.3-jadval).



9.25-rasm. Yirik panelli uy qurilishining namunaviy grafigi

Taqvimiylar chiziqlarning shakli

9.3-jadval

yil	2014									
oy	fevral									
hafta	1 2					3 4				
Taqvim kunlari	3 4 5 6 7	10 11 12 13 14	17 18 19 20 21	24 25 26 27 28						
Kunlar tartibi	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20						

Ishning muddati ish nayzasining gorizontal proeksiyasi, yo'l esa ularning yig'indisi bilan aniqlanadi. Taqvimiylar grafik deyarli doim erta muddatlarga mos ravishda quriladi. Vaqt bo'yicha qurilgan TG 9.25, 9.26, 9.27-rasmlarda berilgan.

To'rsimon grafikni optimallashtirish

Resurslar va TGni to'g'rakash. TGning hisobini shunday olib borish kerakki, bunda har bir ish barcha zarur resurslar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Amaliyatda hamma resurslar chegaralangan bo'ladi. U yoki bu resursning yo'qligi ishlar ketma-ketligining buzilishiga olib keladi. Shuning uchun ham rahbarning asosiy vaqtiga resurslardan foydalanish va ularni taqsimlashga bag'ishlanadi.

To'rsimon grafikni tuzish va hisoblash grafikning u yoki bu parametrlarini yaxshilanishi bilan bog'liq, chunki u qator talablarga javob berishi kerak. Boshqacha aytganda, TGni to'g'rakash kerak bo'ladi. To'g'rakash vazifasi resurslarni taqsimlash va qayta taqsimlashdan iborat. Bir necha resurslar bo'yicha to'g'rakash optimillashtirish deb ataladi.

TGni to'g'rakash zarurati paydo bo'lishi asosan uch manbaga bog'liq:

- aniqlangan kritik yo'l belgilangan (me'yor yoki yuqori rahbar organ) qurilish muddatiga mos kelmasligi;
- ish kuchining (u yoki bu ishni bajarish uchun yuqori malakali ishchilar) yetishmasligi;
- moddiy (ashyo, qurilish konstruksiyalari, buyumlari va sh.k.), texnik (mashina, mexanizm va sh.k.) resurslar yetishmasligi.

Ishlab chiqarishda TGlар aksariyat holda vaqt bo'yicha, kamroq hollarda moddiy-texnika resurslari bo'yicha to'g'rilanadi.

Har holda TGning boshlang'ich to'g'rilanishini "vaqt" mezoni bo'yicha bajarish, keyin esa resurslarning alohida turlari bo'yicha olib borish tavsiya etiladi.

TGni vaqt bo'yicha to'g'rilash

Vaqt bo'yicha to'g'rilashning maqsadi ishlarning umumiy muddatini qisqartirib, uni talab etilgan muddatda keltirishdan iborat. Qurilish muddatini qisqartirish uchun to'g'rilashning quyidagi yo'llari qo'llanadi.



1. Mehnat resurslarini qayta taqsimlanishi – bu vaqt zaxirasi bo'lgan ishlar muddatini cho'zib bunda ozod bo'ladigan brigadalar (zvenolar ishchilar)ni boshqa, zaxirasi bo'lмаган kritik ishlarga ko'chirish va shu evaziga kritik ishning muddatini qisqartirishdir.

2. TG topologiyasi tuzilishini o'zgartirib, umumiyligi muddatni qisqartirish. Bunda ishlarni bajarishda tashkil qilish uslublaridan foydalanish mumkin.

3. Ishlarni parallel bajarish uchun qo'shimcha resurslarni jalb etish (9.28-rasm).

4. 9.26-rasmda turar joy uyning qurilishidagi TGni to'g'rilashning birinchi misoli ko'rsatilgan.


Kritik yo'l muddatini 106 kundan 83 kunga qisqarish uchta montajchilar zvenosi ichidan bittasini uyning yer osti qismidan MIP qurilishiga o'tkazish yo'li bilan crishildi. Bu vaqtda ikki zvenodan bittasi qolgan, uyning yer ostki qismi ikki baravar ko'proq (30 kun 15 kun o'rniga) quriladi. Ammo bu cho'zilish butun bino qurilishining umumiyligi muddatiga salbiy ta'sir qilmadi, chunki 0–2 ish 20 kunli zaxiraga ega buning ichidan, ishchilarni yarmini boshqa ishga ko'chganida 15 kun yo'qoldi. 0–2 ishda 5 kunga teng zaxira qoladi. MIP ning qurilish qismi, qo'shimcha ishchi zvenosining kelishi tufayli, 63 kunda emas, balki 32 kunda bajariladi. Shuning bilan kritik yo'l o'zgarib 0–1–2–5–6 voqealar orqali o'tadi. Yangi kritik yo'l 83 kunga teng edi. Endi umumiy muddat boshlang'ich TGga nisbatan 23 kunga ($106 - 83 = 23$) qisqaradi.



9.26-rasm. Mehnat resu'slarini qayta taqsimlash yoli bilan to'rsimon grafikni to'g'rilash:

a – tuzatishgacha; b – tuzatishdan keyin

2. Vaqt bo'yicha texnologik jarayonlarni qo'shib olib borish. 9.27-rasmda keltirilgan misolga muvofiq 1–2 va 2–4 ishlarni oqim uslubida tashkil qilish evaziga $63+40=103$ kun o'tniga $32+20+20=72$ kunda bajarilishi ta'minlangan. Buning uchun har ikki ish ikki bosqichda olib borilishi nazarda tutilgan. Birinchi ishning birinchi bosqichi bajarilishi bilan ikkinchi ishni boshlash uchun imkoniyat paydo bo'ladi (ish fronti, yetarli makon). Shunda birinchi ishning ikkinchi bosqichi ancha oldinlab, birinchi va ikkinchi ishlar orasida kattagina oraliq mehnat xavfsizligi talablarini buzmaydi, ishlar bir vaqtda parallel, amino turli makonda bajarilyapti.




9.27-rasm. To'rsimon grafikni texnologik jarayonlarini qo'shib olib borishda to'g'rilash.

a) - to 'g'rilushgacha b) - to 'g'rilashdan so 'ng.

Shunday qilib uskunalarini montaj qilish va qurilishi jarayonlarini vaqt bo'yicha qo'shib olib borish hisobiga kritik yo'18 kunga qisqaradi.

9.28-rasmida 1–2 uchastkalarda kollektorning tuzilishi bo'yicha ishlar ketma-ket bajariladi.

Bu ishlar muddati har bir uchastkadagi ish 32 kunni tashkil qiladi. Kritik yo'l 1-3-5-6-7-8 voqealar bo'yicha o'tib, 64 kunni tashkil etadi. Ketma-ket bajariladigan kritik yo'ldagi ishlar, vaqt zaxirasi bo'lgan, ishlarni parallel bajarish uchun mos ravishda, ishchi kuchi boshqa ishdan ko'chiriladi. Kritik yo'l bu holda 1-2-5-6-7 (9.28-rasm, b) ishlar bo'yicha o'tadi. Shunday qilib kritik yo'lning muddati 18 kunga qisqaradi.



9.28-rasm. Qo'shimcha resurslarni jalb etgan holda ishlarni parallel bajarish yo'li bilan TGni to'g'rakash.

a) – to 'g'rakashgacha b) – to 'g'rilaqandan so'ng.

Resurslar bo'yicha TGni optimallashtirish

TGning vaqtga oid to'g'rilanishi avvalo ishchi kuchi, keyin boshqa resurslarni qayta taqsimlash yo'li bilan amalga oshiriladi.

Mehnat resurslarini taqsimlash misolida to'g'rakash usuli quyidagi masalalarni hal qilishga yo'naltirilgan:

- qurilishni oqim uslubida tashkil qilish talablaridan kelib chiqqan holda, yetakchi brigadalar tarkibini saqlab qolish va ularning uzluksiz ishini ta'minlash;
- ishchi kuchini bir tekis taqsimlash;
- vaqt zaxirasi mavjud bo'lган chegarada ishchi kuchi sonini kamaytirish (minimallash).

9.29-rasmida erta boshlanishi bo'yicha vaqt miqyosida qurilgan TG va uni varianti ko'rsatilgan. Ikki chiziq bilan nokritik ishlar, bir chiziq bilan esa ishlarning umumiy R_{i-j} va xususiy r_{i-j}

vaqt zaxiralari belgilangan. Voqealarda kasr chizig'i ko'rsatilgan bo'lib, maxrajida voqealar tugashining kech muddati, suratida esa shu voqeaning erta muddati berilgan. Qavsda har bir ish bo'yicha, vaqtinchalik baholashda ishchilar soni ko'rsatilgan ikki voqeani birlashtiruvchi ish muddati va uning xususiy vaqt zaxirasining yig'indisiga teng bo'ladi.

Birinchi oraliq intervallarning boshlanishi grafikdagi ishning boshlanishi bilan, uning oxiri esa yoni qaralayotgan guruhnинг eng qisqa ishning tugashi, yoki shunday ishning boshlanishi bilan mos keladi. Bu ish to'g'ridan to'g'ri birinchi ish va grafik boshidan keladi. Hamma qolgan grafikning vaqtincha (interval)larida ham xuddi shunday.

1-oraliq 4 kun (1-dan 4-gacha), bu davrda 1–2 ish boshlanadi va tugaydi va 1–3 ish boshlanadi.

2-oraliq 2 kun (1-dan 6-gacha), 1–3-ish davom etadi va tugaydi, 2–4 va 2–7-ishlar, 2–5-ish boshlanadi va tugaydi.

3-oraliq 4 kun (7-dan, 10-gacha), 2–4-ish tugaydi, 2–7 ish davom etadi, 4–8, 5–8-ishlar boshlanadi.

5-oraliq 1 kun (12chi), 2–7-ish tugaydi, 4–8 va 5–8 ishlar davom etadi, 6–9 ish boshlanadi.



6-oraliq 2 kun (13chi va 14chi), 5–8 ish va 6–9 tugaydi 7–9 ish boshlanadi, 4–8 ish davom etadi.

7-oraliq 2 kun (15- va 16-ni), 4–8 ish davom etadi, 7–9 ish tugaydi.


8- oraliq 6 kun (17-dan 22-gacha), 4–8 ish davom etadi va tugaydi, 8–9 ish boshlanadi va tugaydi.

Loyihaning hamma oraliqlari belgilanishdan so'tug, har bir oraliqda ishning hamma yo'llari bo'yicha resurslar intensivligi qo'shiladi. Shuningdek, birinchi oraliq uchun resurslar intensivligi 1–2 va 1–3 ishlar intensivligining yig'indisi bilan aniqlanadi, yani $10+5=15$.



Ikkinchi oraliq uchun 1–3, 2–4, 2–5, 2–7 ishlar resursining intensivligining yig'indisi $5+6+6+3=20$ kunni tashkil qiladi. Xuddi shu tarzda loyihaning boshqa ishlar resurslari intensivligi yig'indisi aniqlanadi.




0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22




9.29-rasm. Taqvimiy to'r yordamida resursning epyurasini qurish.
A) to'rsimon grafik; B) taqvimiy to'rsimon grafik; V) resurs epyurasining
grafikdagi tasviri varianti.





g)



9.30-rasm. Chiziqli diagramma (grafik) yordamida resurslar epyurasini qurish.

a) to 'rsimon grafik; b) chiziqli diagramma; v) qo 'shilgan epyuralar.

Epyurani qurish har bir ishni alohida loyihalash yo'li bilan ham amalga oshirilishi mumkin.

Chiziqli diagrammaga aylantirilgan TG 9.30-rasmida keltirilgan. Diagrammaning biri (9.30-rasm,b) erta muddat bo'yicha, boshqasi (9.30-rasm, v) kech muddat bo'yicha qurilgan bo'lib, punktir chiziq ishlarning surilish imkonи. 9.30-rasm 2 epyuralar qo'shilgan shtrixli mintaqqa ikkala epyuralar maydoning umumiy qismi.

Erkin yoki to'la zaxiraning hisobiga.

Mos holga keltirish shtrixlanmagan I, II, III, IV mintaqalar chegarasida, zarur bo'lgan holatda ishlar muddatining o'zgarishi (ishlar soning o'zgarishi) hisobiga olib borish mumkin. Ishchi kuchi harakat grafikining to'g'rilaqandan so'ng TGga taalluqli o'zgartirishlar kiritish mumkin.

9.31-rasmda to'g'rila什ning ketma-ket bosqichlari ko'rsatilgan. Boshlang'ich to'rnинг (9.31-rasm, a) modeli alohida chiziqli grafikni (9.31.b-rasm) quramiz. Grafikning chap qismiga ishlarning xos raqami, kunlarda ularning muddati va vaqtning qismiy zaxira qiymati qo'yib chiqiladi. Chiziqli diogrammani erta boshlanishi bo'yicha quriladi. Kritik yo'llar qallin chiziq bilan ko'rsatiladi. Nokritik yo'llar shtrixlanib, bu ishlarning vaqt zaxiralarini shtrixlanmaydi. Chiziqlarning tepasiga ishlar soni qo'yiladi.


Bu ma'lumotlar bilan qurilgan ishchi kuchining xaratati epyurasi katta tebranish esa bo'lib kuzatish talab etiladi.

To'g'rila什 uch turda olib boriladi;

Vaqt zaxirasi chegarasida juda kech qatorlarga o'ngga, bajarilishini surish yo'li bilan amalga oshiriladi.


Bir vaqtida ishchilar sonini kamaytirishi bilan o'sha vaqt zaxiralarining chegarasida ish muddatini kuchaytirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Bir vaqtida ikkala usullardan foydalangan holda:




Tuzatishgacha
ichshilar soni 30 50 50 34 20 28 28 28 28 28 16 34 34 34 18 18

Tuzatishdan keyin
ishchilar soni 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 18



- Kritik sebilər
 - TV-ninənən gələnən qədəmə qəsəbələrinə təsdiq etmək
 - Zəxirə vəzifələr
 - TV-ninənən gələnən qədəmələrinə hərəkəti məlumatı işlədər



9.31-rasm. Ish kuchining soni bo'yicha to'rsimon grafikni to'g'rilaish
 a)to'g'rilaishgacha bo'lgan to'rsimon grafik;
 b)to'g'rilaish uchun chiziqli diagramma;
 v)to'g'rilaingandan keyingi to'rsimon grafik.

Hamma ishlarni umumiy mehnat sarfini hisoblab va kiritik yo'lning miqdoriga teng muddatiga bo'linsa, har kuni ishlagan 30 kishi berilgan muddatda butun majmuani bajarishni aniqlaydi.

Birinchi bo'lib, 2–3 vaqt zaxirasiga ega bo'lgan ish bo'lib hisoblanadi. Zaxira chegarasida bir kunga teng bo'lgan, 3 dan 4 gacha, uni muddatini ko'paytirib, ishchilar soni 14 kishidan 10 kishigacha kamaytiriladi.

Sakkizta zaxiraga ega bo'lgan chegaradagi 2–4 ishni o'ngga 4 kunga suriladi va uning muddati 1 kundan 6 kungacha ko'paytiriladi, ishchilar soni bu vaqtida 16 kishidan 6 kishigacha ($16 \times 2 / 6 = 2$) qisqaradi.

3–5 ish 1 kun ko'proq davom etadi, bu vaqtida ishchilar soni 10taga teng ($12 \times 5 / 6 = 10$) bo'lishi kerak. Ammo bu ishni 9 kishiga ajratish mumkin, chunki mavjud bo'lgan 30 kishidan 2–4 va 3–4 ishlarda $5+16=21$ kishi band.

Ishlarning muddatida bajarish uchun texnologik yoki tashkiliy choralar (akkord naryad, shu vaqtadan tashqari ishlar va h.k.) qabul qilinadi. 5–6 ishning muddati 4 kun deb qabul qilinib, bunda zaxiradan 1 kun olinadi. Tegishli tarzda ishchilar soni 12 kishigacha ($16 \times 3 / 4 = 12$) kamayadi.

Yangi epyura ishchi kuchidan 16 kundan 15 kun davomida foydalanish imkonini ko'rsatadi. To'g'rilashni hisobga olib yangi TGni qurish mumkin (9.31-rasm, v).

To'rsimon grafikni tuzish va qo'llash tartibi

TGni tuzishga kirishishdan avval, joyihalanadigan obektning qurilish texnologiyasi va tashkilotini juda yaxshi o'rganib chiqish kerak. Tajriba shuni ko'rsatadiki to'rni ko'rishda shunday qiyinchilik keltiradigan va xatolar tug'diradigan asosiy sabab bo'lib hisoblanadi,

Quyidagilar birlamchi TGni ishlab chiqish uchun boshlang'ich ma'lumot bo'lib hisoblanadi;

Texnologik hujjatlar-TX, sistemalar, IBL, texnologik xaritalar va boshqalar;

O'xshash obektlarning qurilish texnologiyasi va tashkil etilishi haqida ma'lumot;

Montaj qilinadigan uskuna konstruksiyasi, bo'laklari, buyumlari haqida ma'lumot;

Shu obyektda foydalanish nazarda tutiladigan brigadalar tarkibi, mashina va uskunalar turi va boshqa resurslar haqidagi ma'lumot;

Amaldagi me'yoriy hujjatlar QMQ, yo'riqnomalar va maxsus va montaj ishlarini bajarish va qabul qilish bo'yicha ko'rsatmalar; Mehnat sarfi kalkulyatsiyasi.

Eng asosiysi – bu sharoitda o'xshash ishlar turini bajarishda erishilgan fondli mehnat unumdarligidir.

Grafikni tuzishga oldingi hisoblar yordam berib, bunda ular to'rsimon model tuzish uchun boshlang'ich ma'lumot bo'lib hisoblangan, ishlarning aniqlovchi kartochka ko'rinishida rasmiylashtirilishi mumkin (9.4-jadval). Kartochka ishlar nomi va o'lchov birligi bilan to'ldiriladi.

To'rsimon grafikning ishlarni aniqlovchi-kartochkasi obyekt ijrochi tashkilot

Oldingi ishlar natijasi	Tartib raqami	Nom	Ishlar tavsifi							brigada tarkibi	asosiy mexanizm	Smena naxxi, min. so'm	Izch	
			Xos raqami	O'lchov birligi	hajmi	mehnat hajmi	Odam kun	Mashina smena	Muddat kunda					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15


Oldin chiziqli grafikni qurish mumkin va undagi ishlarning umumiyl ketma-ketligini ajratish kerak. Keyin 9.25-rasmida ko'rsatilgan bosqichlar bo'yicha to'rnинг modeliga o'tish mumkin.

To'rsimon grafikni tikish

TGni ishlab chiqish jarayonidagi muhim bosqich bo'lib birlamchi TGni grafikli birlashtirish, yani to'rlarni tikish hisoblanadi. Bunday bog'lanishda texnologik resursli va vaqtinchalik omillar etiborga olinishi kerak.

Birlashtirishning ketma-ketligi va texnikasi 9.32-rasmida keltirilgan, undan umumiyl to'rga birlashishi kerak bo'lgan uchta

birlamchi to'rsimon grafik ko'rsatilgan. Har bir grafikda ikkita doira bilan chegaradosh voqealar ajratilgan.



9.32-rasm. Birlamchi to'rsimon grafikni tikish, a, b, v birlamchi grafiklar.
g- grafikni tikish.

Masalan, birinchi grafikda

A) chegaradosh voqea. 21, belgilgan grafikning 1–21 ishi tugaganidan so'ng bajariladi v) grafikning 20–21 ishi tugaganidan keyin. Chegaradosh voqea 1–23, 2–23 ish tugaganidan so'ng (grafik) va grafikning 11–23 ishlari. O'xhash vaziyat (9.32-rasm b,v) grafiklarining chegaradosh voqealari uchun ham ko'rsatilgan.

Uchta birlamchi grafiklardan tuzilgan umumiy TGga qo'shimcha boshlang'ich va oxirgi voqealar kiritilgan, bular hamma uchta birlamchi to'rsimon grafiklarning boshlang'ich va oxirgi voqealari bilan bog'lanish orqali ulangan.

QTL va IBL tarkibidagi TGning tasnifi

Mustaqil maqsadlar soni hisobga olinganida to'rlar bir yoki bir nechta oxirgi voqealarga ega bo'lishi mumkin. Bitta oxirgi

voqeaga ega bo‘lgan to‘rlar bir maqsadli deb ataladi (9.33-rasm), bir nechta oxirgi voqealarga ega bo‘lgani esa ko‘pmaqsadli deyiladi (9.38-rasm ga qar.).

Dasturlarni qamrab olish darajasi bo‘yiga to‘rlar lokal majmuaviy yiriklashtirilgan. Grafiklar nomi – brigadali, uchastkali, umumiy, bosh va boshqalar-rasmiy atamalarga kirmadi.

Lokal TGni ishlar va ijrochilarning alohida turlari uchun ishlab chiqiladi.

Majmuaviy TG (MTG) alohida obyektlar va majmualar uchun tuzilib, ular IBL tarkibiga kiradi.

Majmuaviy yiriklashgan TG (MTG) alohida yirik obyektlar va majmualar uchiun tuzilib, ular QUL tarkibiga kiradi. Yig‘ma TG qurilish tashkiloti dasturi uchun (boshqarma, trest va h.k.), yoki bir nechta bir turli kaita majmualar uchun ishlab chiqiladi. Direktiv TG vazirlilik – buyurtmachi yoki yirik birlashma obyektlarini ishga tushirish dasturini yagona to‘rga birlashtiradi.

Majmuaviy yiriklashgan TG(MNTG), QULning tuzuvchi qismi bo‘lib hisoblanadi. MNTG asosiy va tayyorgarlik davridagi ishlarni o‘z ichiga olgan holda binolarni loyihalanishi va ko‘tarilishini qamrab oladi (9.32-rasm). Ba’zan to‘rga kiruvchi voqealar ko‘rinishida uskunani keltirishi bog‘lab qo‘yiladi.


MNTG qo‘vidagi bosqichlar bo‘yicha ishlab chiqiladi:

Loyihadan tanlab olishda boshlang‘ich ma’lumotlarni yig‘ish (shu bilan birga QUL ham). Mehnat hajmi ishlab chiqarish yoki yiriklashgan me’yorlar bo‘yicha, narxi-smetalar bo‘yicha aniqlanadi.

Boshlang‘ich TG to‘rsimon modelni ishlab chiqish, xoxlagan TGning oddiy boshlang‘ich bosqichi bo‘lib hisoblanadi; boshlang‘ich grafikda loyihali, tayyorgarlik, asosiy, ishga tushirish-sozlash ishlari va har bir obyektlar ichidan asosiy bosqichlar bo‘yicha bo‘lib chiqishi ko‘rsatilgan bo‘lishi kerak.

Lokal grafiklar, katta detallashtirilgan holda, boshlang‘ichlari asosida ishlab chiqiladi.


Lokal to‘rlarni umumiy to‘rga tiqilishi, kiruvchi grafikdan tayanch nuqtalari bo‘yicha olib boriladi, tiqilgandan so‘ng to‘rning hisobi va tahlili amalga oshiriladi.



9.33-rasm. 140 t. don elevatori qurilishining kompleksli yiriklashtirilgan to'rsimon grafigi

Qutibish ishlari pardozlash ishlarga bog'liq	81
14	71
8	10
11	11
—	—
Kichits shakllari	73
Ko'kalamanorishishish	74
6'ntatish	73
Tashbi elektronimali	81
ishlar	73
51	12
45	10
6	9
57	13
51	—
Vertikal	6
relo-sh	9
os	—
Yollarini	9
o'mish	—
ko'kalamanorishish	85
17	85
14	85
Pardozlash ishlari	68
76	61
14	4
Pardozlash ishlari	21
78	22
76	—
pardozlash ishlari	Topsh-qa
15	ayorish
36	81
15	81
Lifni sozlab yu'monligi	—
55	—
Savosxona turmoshlarini montaj qilish	16
10	17
13	19
Zichlak	—
10	—
13	19
20	—
61	—
Kelektr simularini o'tkazish elektr shitlarini montaj qilish	—

9.34-rasm. Elektr simularini o'tkazish elektr shitlarini montaj qilish



9.35-rasm. 16 qavatlari yirik-panelli uy qurilishining obyektlisi kalendar-to'rsimon grafigi (yer ustki qismi)




9-36-rash Sanoat qurilishiga tuzilgan obyektlar kompleksli tərsimən əzəlik.

9,37 tasm. Angard qurilishining Ohyxchli kompleks to'qsimini quragi

Ish Kuntarga jaadval va taqvimiy grafik ilova qilindi.

	Taqvimiy kunlari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noyabr	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Dekabr	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Yanvar	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Fevral	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Mars	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Aprel	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
May	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
İyano	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
İyul	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
İyis	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Avqust	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sentyabr	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Oktabr	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
İnojabr	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dekabr	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Yenvar	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Fevral	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Mart	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Aprel	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
May	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
İyis	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Avqust	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Sentyabr	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Oktabr	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
İnojabr	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Dekabr	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Yenvar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Fevral	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	
Mart	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	
İyis	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
Avqust	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	
Sentyabr	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	
Oktabr	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	
İnojabr	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
Dekabr	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Yenvar	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fevral	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mart	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
İyis	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Avqust	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sentyabr	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Oktabr	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
İnojabr	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dekabr	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Yenvar	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Fevral	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mart	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
İyis	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Avqust	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sentyabr	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Oktabr	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
İnojabr	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Dekabr	27	28	29	30	31</td																											



9.39 rasm. Turar joy kvartalining ko'p maqsadli grafigi (lavqa)

Grafikni to‘g‘rilash yakunlovchi bosqich bo‘lib, bundan so‘ng to‘r oxirgi ko‘rinish oladi; grafikning ostki qismida kapital jamg‘armani yoki qurilish-montaj ishlarining o‘zlashtirilishi, ishchi kuchining harakati ko‘rsatiladi.

Majmuaviy TG (MTG)ni ishlab chiqish

Bu IBLning qismi bo‘lib QTLda qabul qilingan qarorlarga asosan amalga oshiriladi. MTGni ishlab chiqish ketma-ketligi xuddi MNTGdagidek olib boriladi. Boshlang‘ich ma’lumotlar jadvali ishlarni juda ham detallashtirilishi bilan to‘ldiriladi, mehnat hajmi ishlab chiqaruv me’yori yoki “Yagona me’yor va narxlar (YaMN)” ga asosan, narxi-ishchi hujjatlar asosida ishlab chiqilgan smetalar bo‘yicha aniqlanadi.

MTGni bajarish misolida quyidagi grafiklar xizmat qiladi:

Bolalar bog‘chasini 16qavatli turar joy uyni (9.35-rasm) yoki sanoat binosini (9.36-rasm.), angar (9.37-rasm.)ni qurish uchun MTG;

Xorazm avtomobil zavodining qurilishi-ishga tushirish majmuasining MTG (9.38-rasm);

Turar joy mavze-obyektlar majmuasi qurilishiga MTG (rasm 9.39.)

Oqimning qadamini muddati qavatning barpo etilishi sur’ati va ritmiga (maromiga) ta’sir etuvchi omillarni e’tiborga olgan holda belgilanadi. Ba’zi bir ishlar uchun oqim qadami cho‘zilishi yoki qisqarishi mumkin.

“Ishlar nomi” ustunida, TGning taalluqli qatorida ijroni vaqtin ko‘rsatilgan, ishlar sanab chiqilgan, to‘lqinsimonli nayza “kutish” texnologik tanaffusni, siniq chiziq esa, bir ishning tugashiga bog‘liqligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga vaqt zaxirasi ham ko‘rsatiladi.

Jadvalda oqim qadami, me’yoriy muddat 6 kun bo‘lganida hamma ishlar turi uchun 1 qavatga, 5 kun deb qabul qilingan. Issiqlikni ishga tushirilishi P harfi bilan belgilangan. U harf voqeal shaklining ustida qo‘yiladi.

TGni quriladigan binoga bog‘lash uchun uyning seriyasi, ijrochlar manzilgohi, brigada va zvenolarning sonli tarkibi ko‘rsatiladi. Binoning konstruksiyalarini montaji uchun oqim qadamini qabul qilib “Ish kunlari” shkalasining ustki qatori to‘lg‘aziladi, keyin har bir qadamdagi ishning boshlanishi va

tugashini taqvimli kunlari belgilanadi va ularni “Taqvimiy kunlar” qatoriga, uchinchi qatoriga esa oy nomlari yoziladi.

Qurilish muddati qurilish ishtirokchilarining imzosi bilan muvofiq-ashtiriladi.

Agarda ishlar belgilangan muddatda tugasa voqeaiar shakli yashii rang, vaqtan ilgari – qizil, kechikib bajariigani – ko‘k rang bilan bo‘ladi.

Qurilishning borishini grafik bo‘yicha doimo tekshirib turilishi, ijrochilarni intizomga chaqiradi va ishlar bajarilishining qattiq texnologik ketma-ketligi yordam beradi.

Hamma ijrochilar bilan muvofiqlashgan va imzolangan grafik bosh pudratchi tashkilotching bos muhandisi tomonidan tasdiqlanadi. Shundan so‘ng ishlar boshlanishigacha grafik nusxalari hamma ijrochilarga topshiriladi, bir nusxasi esa qurilish maydoniga osib qo‘yiladi va unda tartibli ravishda ishlarni bajarilishi belgilanadi.

9.9. To‘rsimon grafikdan qurilishni tugunli uslubda tashkil qilishda foydalanish

Zamonaviy sanoat majmualarining konstruktiv va texnologik jihatdan murakkabligini oshib borishi qurilish ishlab chiqarishining tashkil etilishi va tezkor (qurilish davrining qisqa muddatidagi) boshqaruvida sifatli o‘zgarishlarni talab qiladi.

Qurilishni tugunma-tugun (pouzlovoy) tashkil etish uslubi tafsifiga ko‘ra ishga tushirilish kerak bo‘lgan majmua tarkibidan konstruktiv va texnologik jihatdan ajralib turadigan (ishlab chiqarishni mustaqil) qismalar ajratiladi. Ular “tugun”lar deb ataladi.

Tugun – texnik jihatdan tayyor bo‘lib, qurilish montaj ishlari tugaganidan so‘ng majmuada ishga tushirish ishlari hamda agregat, mexanizm va moslamalarni sinab ko‘rish imkonini beradigan qismidir. Maqsadi bo‘yicha tugunlar: texnologik; qurilish; umummaydon turlariga bo‘linadi.

Majmuani mehnat hajmi eng katta va murakkab tugunlari bo‘lganda ular tarkibida nimtugun(tugun tarkibidan ajratilgan kichik tuguncha)lar bo‘yicha qurilish, montaj va maxsus ishlarni vaqt birligida maksimal qo‘sib olib borish imkoniyati bo‘ladi va shu hisobiga qurilishning umumiyligi muddatini qisqartirilishiga erishiladi.

Nimtugun – bu tugunning qismi bo‘lib, uning chegarasida tugun bo‘yicha ishgaga tushirish ishlari, uskunalarni ishlatib ko‘rishni o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan qurilish-montaj ishlarining bajarilishi ta’milnadi.

Texnologik tugunning namunali tarkibi majmuaning quydagi qismlarini o‘z ichiga oladi:

- Texnologik uskuna ostiga poydevorlar;
- Yer osti inshoot va kommunikatsiyalar;
- Texnologik metallkonstruksiya va truba o‘tkazgichlari;
- Asosiy ishlab chiqarishga mo‘ljallangan ichiga qurilgan xonalar (boshqaruv pulti, taqsiimlash moslamasi va h.k.), hamda pollar va yakuniy jixozlar.

Qurilish tugunining namunali tarkibiga quydagilarni barpo qilish kiradi:

- Binoning sinch osti poydevorlari;
- Yuk ko‘taruvchi va to‘suvchi konstruksiyalar;
- Oyna va pardoz;
- Ichki xonalar;
- Ko‘prikli kranlar va elektr yoritgichlar.

Umummaydon tugunlari quydagilarni o‘z ichiga oladi:

- Hududni tayyorlash;
- Ma’muriy-maishiy va yordamchi obyektlar;
- Elektr va suv ta’minoti;
- Transport xo‘jaligi va sanoat maydonini obodonlashtirish.

QTL ishlab chiqishning boshlang‘ich bosqichida tugunlarga bo‘lish chizmasi va nomlari tuziladi.

Bu hujjatlар hamma loyiha hujjat va uning alohida qismlarini bo‘linishini aniqlaydi (texnologik, qurilish, tibbiy texnik, smeta va boshqalar).

QTL tarkibida tugunli uslubning hujjatlari to‘rtta asosiy qismdan tashkil topgan:

1. Tugunlarga bo‘lish chizmasi, obyektlar tarxi va majmuaning tarmoq(kommunikatsiya)lari ko‘rsatib unda tugun va nimtugunga taalluqligi hamda tugun tarkibi va nomlari ko‘rsatiladi. Qurilish tuguni chegarasida bir yoki bir nechta texnologik tugunlari joylanishi mumkin.

2. Tugunlarning texnologik o‘zaro bog‘lanish va energetik ta’minlash chizmasi har bir tugunda alohida texnologik

jarayonlarni ketma-ketligi, shu jarayonlarning turi, har bir tugun chegarasida texnologik jarayonni texnologik ishlashi va tekshirib kurish uchun zarur bo‘lgan energiya bilan ta’minlash manbalari ko‘rsatilgan texnologik uskunalarning asosiy tarkibini aniqlaydi.

3. Vaqt ichida tugunlararo chegaralanishi e’tiborga olgan holda, tugunlarni ishga tushirish ketma-ketlik chizmasi, belgilangan muddatda majmuani topshirish imkoniyatini beruvchi, topshiriladigan ishlar ostida asosiy texnologik tugunlarni vaqt ichidagi cheklanishlarni aniqlash uchun belgilanadi.

4. Majmuaviy yiriklashtirilgan tugunli to’rsimon grafik qurilish muddati, ishlab chiqaruv quvvatlarini ishga tushirish muddatlarini belgilash, loyiha-smeta hujjatlarini uzatish muddatlarini o’zaro bog‘liq holda tugunlarning ketma-ketligi va borpo etish muddatlarini, konstruksiyalar, kabel o’tkazgich mahsulotlari va uskunalarni keltirishni aniqlash uchun belgilangan (rasm 9.40.). Majmuaviy yiriklashtirilgan tugunlar bo‘yicha TG vaqt miqyosida bajariladi. Ishlarni qo’shib olib borilishini yoritishda hamkor ijrochi-tashkilotlar uchun ishlar ko‘lamining ochilishini qayd qiluvchi yarim voqeа kiritiladi.

Majmuaviy yiriklashtirilgan tugunlar bo‘yicha TG asosida qurilish-montaj ishlar bajmining qaydnomasi, yillar bo‘yicha kapital jamg‘armalar va ishlar narxini taqsimlovchi qaydnoma, uskuna, qurilish konstuksiyalari va materiallar, ishchilarga bo‘lgan talablar ishlab chiqiladi.

IBL tarkibidagi tugun uslubning hujjatlari pasport, tugunlar va ishchi tugunli TGni o‘z ichiga eladi.

Majmua tugunlarining pasportida tugunlar nomi va tarkibi bo‘lgan chizmalarni tugunlarga bo‘linishi, texnologik o’zaro bog‘lanishi va tugunlarni energetik ta’minoti chizmalaridan tarkib topgan.

Tugunli to’rsimon grafik – bu tugun va tugunlarning o‘zaro chegaralarida bajariladigan qurilish-montaj ishlarining hamma turlarining o‘zaro aloqasini yorituvchi, qurilishning tashkiliy-texnologik modelidir.

Grafiklar yordamchi pudrat va loyiha tashkilotlar ishtirotida bosh pudratchi tomonidan ishlab chiqiladi.

Qurilishni tezkor boshqarish tugunli usulni qo’llagan holda direktiv tugun bo‘yicha TG asosida amalga oshiriladi.

Direktiv tugun bo'yicha TG asosiy ishlar turlarini rejalarshirilgan davrning oylari bo'yicha va qurilishning keyingi yilining kvartallari bo'yicha bo'lingan holda vaqt miqyosida ishlab chiqiladi. Tezkorlik boshqaruv hujatlari tarkibida majmua, tugunlar, ijrochilar va ta'minot rejalar bo'yicha ishlarni bajarishining tezkor rejalar ishlab chiqiladi. Ishlarning borishini, majmuuning ma'muriy boshqaruvi bilan birga nozimlik xizmati nazorat qiladi.

Tugunli uslub quyidagilarga imkon beradi:

Qurilishda ishtirok etuvchi, ko'p sonli tashkilotlarning faoliyatini aniq muvofiqlashuvini ta'minlovchi, boshqaruv tizimini yaratish;

1. Ishlab chiqarishni rejalarshirish, moddiy-texnik va mehnat resurslarini jihozlash uchun ishonchli asos yaratish;

2. Tashkiliy hujatni zaruriy detallashuvini ta'minlash;

3. Resurslarni tugunlarda mujassamlash hisobiga resurslardan ratsional foydalanish.

Nazorat uchun savollar.

1. Modellashtirish haqida tushuncha, ta'rifi, modellar turi, modellarga bo'lgan talab.

2. Qurilishni tashkil etishda qo'llaniladigan modellar. Chiziqli grafik va to'rsimon model, foydali tomonlarini taqqoslash.

3. To'rsimon grafik nima? TGning elementlari.

4. Voqea, ish, bog'lanish, yo'l turlari va ularni TGda tasvirlanishi.

5. TGni hisoblash usullarini nomlang. Kritik yo'l tushunchasi.

6. TGni qurish qoidasi. Parallel, differensial-bog'liq va oqimli ishlarni tasvirlanishi.

7. TGning hisob parametrlari.

8. To'rsimon taqvimiylar rejalar haqida umumiy tushunchalar nimalardan iborat?

9. To'rsimon grafiklarning elementlari va ularni tuzish qoidalari qanday tushuntiriladi?

10. To'rsimon grafiklarni hisoblash usullari nimalardan iborat?

11. To'rsimon grafiklarni sektor usulida qanday hisoblanadi?
12. To'rsimon grafiklarni jadval usulida qanday hisoblanadi?
13. To'rsimon grafikni maqbullashtirish qanday amalga oshiriladi?
14. To'rsimon grafiklar asosida qurilishning borishini qanday nazorat qilinadi?
15. Ishlar va voqealar bo'yicha TGning vaqtga bog'liq parametrlarining analitik hisobi: kritik yo'l va vaqt zaxiralarini aniqlash.
16. To'g'ridan-to'g'ri TGni hisobilash.
17. TGni potensiallar bo'yicha hisoblash.
18. TGni vaqt mashtabida ifodalash.
19. TGni to'g'rilash (korrektirovka qilish).
20. QTL va IBL tarkibidagi TGning tasnifi.
21. TG yordamida boshqarish tugunli usulining mazmuni.

3-BO'LIM

X BOB. Qurilish bosh tarxlarini loyihalash

10.1 Qurilish bosh tarxlarining (QBT) vazifasi va turlari

Qurilish maydonining bosh tarxiga qurilishning bosh tarxi deyiladi. Unda qurilish davrida o'rnatib foydalaniladigan asosiy montaj va yuk ko'taruvchi mashinalar, qorishma (beton, suvoq va sh.º.) tayyorlaydigan moslamalar, yig'ib to'planadigan konstruksiyalarni zaxirada saqlash joylari, qurilish davomida ijtimoiy va maishiy ehtiyojlarga ishlataladigan vaqtincha bino va inshooitlari, yuk tashuvchi avtomashinalar uchun yo'llar, SUV, oqava SUV, elektr tarmoqlarining joylashtirilishi ko'rsatiladi va u qurilish xo'jaligi deb ham ataladi.

Qurilishning bosh tarxi, mehnat muhofazasi talablarini e'tiborga olgan holda qurilish xo'jaligi obyektlari tarkibini va joylashtirishini oldindan aniqlab berish uchun, ulardan maksimal darajada samarali foydalanish maqsadida loyihalanadi.

Qurilishning bosh tarxi bino va inshootlar majmuasi qurilishining loyihalash davrida ishlab chiqiladigan qurilishni tashkil etish loyihasi (QTL) tarkibida tuziladigan umummaydon va buyurtmachi hamda qurilish tashkiloti oralarida bosh pudrat shartnomasi tuzilib, ishlarni bajarish loyihasi (IBL) tarkibiga kiruvchi obyekt turlariga bo'ladi.

Umummaydon bosh tarxida, umuman hamma maydon qurilish xo'jaligining tashkil etilishi bo'yicha yechimlar keltiriladi. Bunda, masalan qurilish konstruksiya va buyumlari zaxirasi saqlanadigan joylarni umumiyl o'lchamlarigina ko'rsatiladi.

Obyekt qurilishining bosh tarxi qurilish maydonining bir yoki bir nechta bino quriladigan qismiga tuziladi va tashkil qilish masalalari ishchi chizmalardan kelib chiqib aniq hal qilinadi, masalan yuqorida qayd etilgan zaxira hududida saqlanadigan barcha qurilish konstruksiya va buyumlari og'irligi, turi va o'rnatiladigan joyiga qarab va mehnat muhofazasi qoidalariga mos ravishda to'p-to'p joylashtiriladi. Bu loyiha qurilish tashkiloti tomonidan tuziladi. Har holda QTLning umummaydon bosh tarxida qabul qilingan yechimlar IBL tarkibidagi qurilishni

obyekt bosh tarxini tuzishda inobatga olinadi, ular konkretlashtirib detallashtiriladi.

Qurilish bosh tarxini loyihalashning umumiy tamoyillari:

- qurilishning bosh tarxi qurilishni amalga oshirish bo'yicha tayyorlanadigan hujjatlar to'plamiga kiradi va taqvimiy rejada belgilangan qurilish muddatlari va qabul qilingan ishlar texnologiyasiga muvofiq tuzilishi kerak;

- qurilish bosh tarxidagi yechimlar qurilish me'yoriari talablariga javob berishi kerak.

- vaqtincha ishlatiladigan bino, inshootlar va moslamalar obyektni foydalanishga topshirguncha joylashtirib saqlanadi;

- qurilish bosh tarxida joylashtiriladigan yuk tashishga mo'ljallangan yo'llarning uzunligi iloji boricha qisqa loyihalanadi va yuklarni qayta yuklanishini kamaytirish inobatga olinadi. Bu talablar, avvalambor ko'p hamda juda og'ir yuklarga nisbatan qo'llaniladi. Katta hajmdagi ashyolarni avtomashinadan tushirib yana yuklashning maqsadga muvofiqligi har doim aniq tahlil bilan asoslangan bo'lishi shart. Montaj mexanizmlari, beton va qorishma ishlab chiqaruvchi moslamalar, omborlar, yiriklashtirish yig'ish maydonlarini to'g'ri joylashtirish, bu vazifaning yechilishining asosiy shartidir;

- qurilish bosh tarxida ishlovchilar ehtiyoji uchun kiyim almashtirish, yuvinish, dam olish, ovqatlanish va shunga o'xshagan vaqtinchalik bino, moslamalar va yo'lakchalarni joylashtirish bilan amalga oshiriladi.

Qurilish xo'jaligini, ya'ni vaqtinchalik qurilishga mo'ljallangan xarajatlar iloji boricha kamroq bo'lishi kerak. Ularni kamaytirishning bir yo'li qurilishning tayyorgarlik ishlari bajarilishi davrida loyihaga kirgan doimiy bino va inshootlarning ba'zilarini qurib, ulardan foydalanish mumkin.

Shu bilan bir vaqtida tejash maqsadi mehnatni, tashqi muhitni muhofaza qilishdan yuqori bo'lmasligi kerak. Jahan amaliyotida qurilishning bosh tarxiga asosan, obyekt menejeri tomonidan yoki uning rahbarligida tuzilgan ro'yxatidagi ishlar uchun to'g'ridan-to'g'ri haq to'lash tartibi qabul qilingan.

10.2. Qurilishing umummaydon bosh tarxi (QUBT)

Qurilishning umummaydon bosh tarxi sanoat, uy-joy, qishloq xo‘jaligi qurilishi va boshqa sohalarining majmualari barpo qilinganda ikki yoki uch bosqichli loyihalash jarayonida tuziladi. Alovida, murakkab bo‘limgan bir xil (turdagi) bino va inshootlar qurilishi uchun amalga oshiriladigan bir bosqichli loyihalashda qurilishning umummaydon bosh tarxi tuzilmaydi. Quyidagilar QUBTni ishlab chiqishda kerakli ma’lumotlar hisoblanadi:

- bosh tarx;
- geologik, gidrogeologik va muhandislik-iqtisodiy qidiruvlar;
- smeta hisobi;
- yig‘ma taqvimiylar;
- vaqtinchalik qurilish hajimlarining hisobi;
- qurilishni tashkil qilish loyihasi (QTL)ning boshqa materiallari.

Geologik va gidrogeologik materiallardan qurilish xo‘jaligi obyektlarini joylashtirishda foydalaniladi. Bu vaqtida zaminning ko‘tarish qobiliyati va yer osti suvlari chiqish chuqurligi, masalan yer osti xonalarga ega bo‘lgan, handaqli sement omborxonalarining konstruksiyasi va joyini tanlashda(fikr tugallanmagan). Muhandislik-iqtisodiy qidiruvlar yordamida karerlar, ta’minlovchilar va shu kabilar bilan transport aloqalari ratsional belgilanadi.

Bosh tarxda mavjud va loyihalanadigan bino va inshootlar, ekinzorlar yo‘l tarmoqlari hamda kommunikatsiyalar hamda qurilish maydoni hududining past-balandligi (relefi) gorizontallar vositasida ko‘rsatiladi.

Bu ma’lumotlarning jami qurilish bosh tarxida quyidagilarga imkon yaratadi:

- qurilish hududining tekislanishini to‘g‘ri hai qilish;
- atmosfera suvlarini maydonidan (nimaning maydonidan?) tashqariga chiqarish;
- vaqtinchalik yo‘llar (nimaning?) konstruksiyasi, belgisi va chizmalarini to‘g‘ri chizish;

- mavjud suv, elektr energiya, issiqlik, oqava suv tarmoqlariga qurilish maydonining vaqtinchalik tarmoqlarini ulash joylari va ehtiyojini aniqlash.

QUBT loyihalovchi tashkiloti tomonidan buyurtmachi va bosh pudratchi bilan muvofiqlashtiriladi. Buyurtmachi o‘z navbatida uni tuman arxitektori bo‘limi, tibbiy epidemiologik xizmatlari, o‘t o‘chirish nazorati, harakat xavfsizligi, foydalanish xizmatlari (energiya, suv, gaz ta’minotlari va h.k.) ma’muriy inspeksiya va yer osti inshootlari bo‘limlari bilan muvofiqlashtiradi.

QUBT chizma va tushuntirish xatidan iborat bo‘ladi. Tushintirish xatida kerakli hisob-kitoblar keltiriladi. Loyihaning chizrnasi quydagilarni o‘z ichiga oladi:


- qurilish xo‘jaligining obyektlari ko‘rsatilgan maydonning bosh tarxi;
- Asosiy, doimiy hamda vaqtinchalik binolar, inshoot va moslamalar eksplikatsiyasi (ro‘yxati);
- shartli belgilar, texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar, qurilishining umummaydon bosh tarxining fragmentlari (10.1 va 10.2-rasm).

Qurilish bosh tarxining chizrnasi asosi bo‘lib loyihalanadigan obyekt yoki majmuuning bosh tarxi bo‘lib, mashtabi, odatda o‘zgarmas bo‘lib qoladi, ya’ni 1:1000; 1:2000; 1:5000.

Yirik va murakkab obyektlar hamda majmular uchun qurilish bosh tarxining bir nechta variantlari ishlab chiqiladi, bu esa eng iqtisodiy yechimini tanlashga imkon beradi.

Vaqtincha ishlatiladigan bino va inshootlarining eksplikatsiyasi hamma vaqtinchalik bino va inshootlar, har bir vaqtinchalik moslamaning o‘lchamlari (hajmi, maydoni, uzunchoqligi) haqidagi ma’lumotlar, konstruktiv tavsiflari (turi, markasi yoki ta’rifi)ni o‘z ichiga olgan bo‘lishi kerak.

QBTda ishlatiladigan shartli belgilar hozirga qadar to‘liq bir tizimga tushirilmagan.



10.1-rasm. Zavod qurilishining umummaydon bosh tarxi.
 A, B, V – loyihalanadigan obyektlar. 1, 2, 3 va shu kabi vaqtinchalik hino va inshootlar.


Tushuntirish xati yiriklashtirilgan ko'rsatkichlarga asoslangan hisob-kitobni o'z ichiga oladi va QBTida qabul qilingan qurilish xo'jaligi elementlari – mexanizatsiyalashgan moslamalar, bino va inshootlarni vaqtincha tanlash uchun xizmat qiladi. Eksplikatsiyaga kiritilgan ma'lumotlardan tashqari, vaqtincha bino va inshootlar uchun qaydnomalar qo'shimcha ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Zarurat bo'lganda vaqtinchalik qurilish uchun resurslar tanlovi tuziladi.

Variantlar tuzilishida quyidagi ma'lumotlar qurilish bosh tarxining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari bo'lib xizmat qiladi:

- vaqtinchalik bino va inshootlar uchun solishtirma xarajatlar – smetaning umumiy narxiga nisbatan qurilish xo'jaligining narxi (%). Bu ko'rsatkich shu xarajatlar uchun (1.5,...12%) smetali limitlar va qurilish bosh tarxining boshqa variantlari bilan solishtiriladi;
- tayyorgarlik davrida qurilish xo'jaligini tashkil etish bo'yicha ishlarning muddati;
- qurilishning birgina hududiga tegishli yoki qurilish-montaj ishlarning narxiga kiritilgan vaqtinchalik bino va inshootlarga umuman va qurilishining alohida turlari va ishlari bo'yicha xarajatlarning hajmi va narxi;
- o'sha o'lchovlar bilan vaqtinchalik xo'jalikni tashkil etish bo'yicha ishlarning mehnat hajmi;
- qurilish maydoni yuzasidan foydalanish darajasi, odatda 70%dan katta bo'lishi kerak.

Bundan tashqari, umum qabul qilingan ko'rsatkichlar tizimini o'z ichiga olmagan, qator boshqa omillar nuqtayi nazaridan baholanishi kerak. Masalan, tibbiy-maishiy xizmat ko'rsatish darajasi e'tiborga olinadi; berk yo'llar va kesishuvlar sonini kamaytirish nuqtayi nazaridan, transportning qulay ishlashi uchun harakatning qabul qilingan chizmasining mosligi.

(nima?) Yaxshi bajarilgan QBT mehnat unumdorligini ko'tarishga, ishlar muddatini qisqartirishga va qurilish narxini kamaytirishga ta'siri katta.



Loyihalanuchchi doimiy binolar
olevhardish turar joy
Loyihalanuchchi doimiy binolar
olevhardish noturur joy
Loyihalanuchchi doimiy
transformatsi kichik stanislasi

Yog' och tastali die or

Loyihalanuchchi doimiy yo'llar

Qurilish davrida ishlataluvchi
loyihalanuchchi doimiy
vadoprovod

Qurilish davrida ishlataluvchi
loyihalanuchchi doimiy
kanalizatsiya

Sovuq suv tarmog'i bilan
loyihalanuchchi doimiy issiqlik
tarmog'i

**10.2-rasm. Turar joy dahasi QBTsi.
1 10 doimiy inshootlar.**

Nomi	Soni (jami) m2	Mavdonlari chiqam		Inshoot konstrukтив тасниф
		1 m2	2 Qidam	
1 Inventar maishiv xonadonlar	25	270	3x6	
2 Maishiv xonadonlar haki 350 kishilik		720	12x60	
3 Nezimxona	27	3x9		
4 Hojatxona	3	23	2x9x5	
5 Iltish xonasi	5	7x3.85		
Komplekt transformatsi kichik stanislasi	2	15.4	3.4x2.17	

Shartli belgilar:

- yong'inga chidamli loyihalanayotgan turar joy binolari;
- yong'inga chidamli loyihalanadigan jamoaviy binolar;
- loyihalanayotgan transformator stansiyasi;
- yog'och to'siq;
- loyihalanayotgan domiy yo'llar;
- loyihalanayotgan doimiy yo'llarning qurilish davrida foydalaniadigan qismi;
- mavjud suv o'tkazgich, nov;
- loyihalanayotgan suv o'tkazgich, nov;
- loyihalanayotgan doimiy suv o'tkazgichning qurilish davrida foydalaniadigan qismi;
- mavjud kanalizatsiya;
- loyihalanayotgan doimiy kanalizatsiya;
- loyihalanayotgan doimiy kanalizatsiyaning qurilish davrida foydalaniadigan qismi;
- mavjud issiqlik tarmog'i;
- loyihalanayotgan isitish tarmog'i;
- loyihalanayotgan sovuq va issiq suv tarmog'i;
- loyihalanayotgan yuqori voltli elektr kabeli;
- loyihalanayotgan past voltli elektr kabeli;
- mavjud telefonlashtirsh tarmog'i;
- loyihalanayotgan telefon tarmog'i;
- vaqtinchalik suv o'tkazgich;
- vaqtinchalik kanalizatsiya;
- vaqtinchalik isitish tarmog'i;
- vaqtinchalik yuqori voltli elektr kabeli;
- vaqtinchalik ochiq elektr kabeli;
- vaqtinchalik telefon tarmog'i;
- vaqtinchalik yo'llar.

Vaqtinchalik binolar eksplikatsiyasi

T/r	Nomi	Soni	Maydoni (hammasi), m ²	Tarxdagi o'lchami (1 dona)	Inshoot turi yoki konstruktiv tavsifi
1	Maishiy inventar bino	15	270	3x6	konteyner

2	350 kishilik maishiy xonalar majmui	1	720	12x60	temir-beton yig'ma
3	Nozimxona	1	27	3x9	konteyner
4	Hojatxona	3	28	2x9/2x5	yig'ma shchitli
5	Isinish xonasi	2	5	7x3.85	OM-29041
6	Transformator stansiyasi	2	15.4	3.4x2.27	SKTP-750

Loyihalash tartibi:

1. Taqvimiylar reja (TR) asosida bosqichlar bo'yicha mehnat, energetik va boshqa moddiy-texnik resurslarga bo'lgan talab aniqlanadi;
2. Resurslarga bo'lgan ta'labning hisobiga asosan vaqtinchalik bino va inshootlar maydoni, turi va sonlari aniqlanadi;
3. Qurilish bosh tarxining chizmasini ishlab chiqishda mavjud hamda loyihalanayotgan bino va inshootlar loyihaning bosh Tarxidan olib, ko'rsatiladi;
4. Qurilish xo'jaligining elementlari joylashtiriladi: avvalo montaj mexanizmlari, obyekt ichra omborlar, qurilmalar, moslamalar va ularni bog'lovchi yo'llar;
5. Qurilish maydoniga kirib-chiqish joyiga yaqinroq mintaqalarga vaqtinchalik binolar joylashtiriladi;
6. Qurilish davrida foydalaniladigan sovuq va issiq suv, kanalizatsiya va elektr ta'minoti tarmoqlari ko'rsatiladi;
7. Qurilish maydonining chegaralari ko'rsatiladi;
8. Sharqli belgilar va texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar keltiriladi.

10.3. Ishlarni bajarish loyihasidagi qurilishni obyekt bosh tarxi (QOBT)

Qurilishni obyekt bosh tarxi loyiha tarkibiga kirgan barcha bino va inshootlar uchun alohida loyihalanadi. Murakkab inshootlar uchun QOBT qurilishning turli bosqichlari (tayyorgarlik, asosiy) va ishlar turi (yer qazish, inshootning yer osti yoki binoning yer ustsi qismining montaji, tom yopish ishlari va h.k.) uchun tuziladi.

Qurilishni obyekt bosh tarxini tuzish uchun boshlang'ich manba sifatida: qurilishning umummaydon bosh tarxi; ishlarni

bajarish loyihasi; shu obyektning texnologik xaritalari; bino yoki inshootning ishchi chizmalari; resurslarga bo'lgan ehtiyojga ulardan kelib chiqib aniqlangan hisobiari kiradi. Qurilishning obyekt bosh tarxi pudratchi yoki uning buyurtmasi bilan loyihalash tashkilotlari tomonidan tuziladi va qurilishda qatnashadigan tashkilotlar bilan muvofiqlashtiriladi.

Qurilishni obyekt bosh tarxining chizma qismi IBL tarkibida 1:500, 1:200, 1:100 va 1:50 masshtabida bajariladi. Qurilishning umummaydon bosh tarxida keltiriladigan elementlarni o'z ichiga oladi va ularga tegishli aniqliklar kiritiladi, masalan nazarada tutilgan asosiy montaj uskunalarining nomlari, energetik quvvati, markalari qo'shiladi. Ya'ni har qanday ishchi chizmadek detallashgan va kerakli aniq ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak (10.3 va 10.4-rasm).

QOBTning tushuntirish xati ishchi hujjat va smetalar bo'yicha ishlarning natural hajmlari asosida ehtiyojlarning aniqlangan hisob-kitoblari, mexanizatsiyalashgan moslama, vaqtinchalik bino, inshoot. yo'l, uch fazli va yoritish tarmoqlari, suv, issiqlik ta'minoti, telefonlashtirish va shu kabilarning aniq texnik yechimlarini o'z ichiga oladi. U yoki bu moslamalarni tanlashda pudrat tashkilotining imkoniyatlari e'tiborga olinadi. Vaqtincha bino va inshootlarning titul ro'yxati (qaydnomasi) ish hajmlarini hisoblash uchun kerakli bo'lib, u buyurtmachi tomonidan ularga haq to'lash va qurilish xo'jaligidagi mehnat va moddiy resurslarning sarflanishini nazorat qilishga xizmat qiladi.

Loyihalash tartibi:

- birinchi naybatda boshlang'ich ma'lumotlar va hisob-kitoblarga aniqlik kiritiladi;
- yiriklashtirilgan ko'rsatkichlar bo'yicha qurilishni tashkil qilish loyihasida aniqlangan, obyekt qurilishi uchun zarur resurslar qiymatiga ishlarni bajarish loyihasidan olingan ma'lumotiardan kelib chiqib aniqlik kiritiladi;
- ishchilar soni obyekt qurilishining taqvimiylar grafikidan qabul qilinadi. Taqvimiylar grafikga muvofiq tuzilgan ishchi kuchi harakatining grafikida ishchilar sonining maksimal davridan olinadi, ish kunida smenalar sonidan kelib chiqib aniqlashtiriladi,

qurilish sohasiga mos ravishda qurilish maydonida ishlovchilar soni hisoblanib, boshqa toifadagi ishlovchilar soni aniqlanadi;

- ulardan kelib chiqgan holda, vaqtinchalik binolar hisobkitoblari amalga oshiriladi;

- qurilishni elektr energiya, suv, issiqlik gaz bilan ta'minlovchi amaldagi korxonalarining o'xshash xizmatlari yoki hududli sharoitlaridan kelib chiqib, montaj va yuk ko'tarish mashinalarining qurilish maydonida joylanishi, harakat yo'llari, gabarit, ishlash mintaqasi, yo'llarini to'sish va shu kabilar aniqlanadi.

Qurilishni obyekt bosh tarxini loyihalashda konstruksiya, buyum va ashyolar zaxirasini saqlash ombor maydonlarini aniqlash yetarli bo'lmay, turlari va rusumlari bo'yicha taxlanishi, ular va anjomlar uchun ajratilgan joyi aniq ko'rsatilishi kerak.

Omborlarni joylashtirib bo'lgandan keyin, vaqtinchalik binolarni joylashtirib, yo'llar va yo'laklar loyihalanadi.

Qurilishni obyekt bosh tarxida quyidagilar aniqlanadi:

- mexanizmlar ishlashi va yuqori voltli liniyalarning xavfli mintaqasining to'siplari ko'rsatilgan, xavfsizlik texnikasi talablari;

- temir yo'lidan o'tish joylari;

- transportlarning yurishini tartibga soluvchi belgilarning qo'yib chiqilishi.

Qurilish maydonida bajariladigan tayyorgarlik ishlari bosqichi uchun qurilishni bosh tarxini loyihalashda quyidagilar aks ettiriladi:

- maydon ichi va tashqarisida joylashgan yo'l, yo'lak va muhandislik tarmoqlari;

- hududning o'simlik qatlamini kesib olib chetda joylashtirish;

- qurilish hududini muhandislik tayyorlash maqsadida suv, oqava suv, elektr energiya tarmoqlari va moslamalarini joylashtirish;

- vaqtinchalik bino va inshootlarning joylanishi;


- qurilish maydonini o'rab to'sish va boshqa moslamalarni o'rnatish.


Kranlarning birgalikda ishlash jadvali:

Kranning rusumi	Majmua mintaqasi	Kran turish joyi	Smenaiar	Chegaralashni kiritilishi
A, B, G mintaqalarning yer ustini montaj qiluvchi kranlar strelasini burilishi majbursiz (majburiyatsiz!!!) cheklangan holda ishlaydi.				
Birgalikda xavfsiz ishlashi uchun shartli cheklovlar kiritiladi				
SKG-40/10	Mintaqa B	1, 2, 3	1.2	
KB-160.2№2	Mintaqa A	1	1.2	
KB-160.2№1	Mintaqa G	2	1.2	
SKG-40/10	Mintaqa B	1.2	1.2	
KB-160.2№2	Mintaqa A	3.4	1.2	
KB-160.2№1	Mintaqa G	1, 2, 3	1.2	

Shartli belgilari:

- vaqtincha avtoyo‘l;
- tarxlash maydoni;
- KB – 160.2 kranning yo‘li;
- kran osti yo‘l to‘sig‘i;
- vaqtincha yer osti elektr kabeli;
- qurilish maydonini vaqtincha to‘suvchi vaqtincha yog‘ochli to‘siq;
- M – yoritgich machtasi;
- N – tartib raqami;
- A – chiroqlar soni;
- δ – machtta balandligi;
- mumkin bo‘lgan ko‘chish mintaqasi;
- yo‘llarning xavfli mintaqasi;
- montaj qilish mintaqasi chegarasi.






10.3-rasm. Qurilishni obyekt bosh tarxi.

- a) B mintaqaning bosh tarxi; b) kranlarning birga ishlash chizmasi;
v) kesim;

1. Vaqtinchalik avtoyo'l;
 2. Tekislanadigan maydon.
- Shartli belgilar:

- vaqtincha avtoyo'l;
- transformator stansiyasi doimiy;
- ayvonli vaqtincha bino;
- piramida holda yig'ma temir-beton konstruksiyalarning tarxlanishi;
- shtabellarda yig'ma temir-beton konstruksiyalarnı tarxlash;
- yoritgich (projektor);
- devor;
- taqsimlash shchoti;
- montaj qilishda xavfli mintaqqa;
- yo'llarning xavfli mintaqasi.



10.4 Ko'p qavatli bino qurilishini obyekt qurilish bosh tarxida kranlarning yurish va ishslash zonalari

QBT qurilishning yer osti davri uchun quyidagilarni o‘z ichiga oladi: pol tagiga va oraliqlarga qayta tuproq to‘kish uchun mo‘ljallangan tuproqlarni to‘kib qo‘yiladigan joy; tuproqlarni tashish uchun vaqtincha yo‘llar; katlovanga tushish joyi va to‘sinlar; bino o‘qlarini ma’lum masofada joylash moslamalari; mavjud va qayta o‘tkazish tarmoqlari.

QBT da tom yoki pardozlash ishlari davrida quyidagilarga e’tibor berish kerak:

- ko‘targich moslama(lar);
- suvoqchilik va bo‘yoq stansiyalarining joylanishi;
- mastikalarni isitish va uzatish uchun agregatlar;
- yong‘inga xavfli ashylarni saqlash uchun ajratilgan joylar.

10.4. Qayta ta’mirlash (rekonstruksiya)da QBTni ishlab chiqish xususiyatlari

Obyekt (majmua) uchun ishlab chiqiladigan obyekt va umummaydon QBTlar o’sha elementlarni o‘z ichiga oladi va xuddi yangi qurilishda bo‘lganidek, ketma-ketlikda bajariladi.

Qayta ta’mirlashda QBTni loyihalash yangi qurilishga tegishli usullardan deyarli farq qilmaydi. Ammo qayta ta’mirlash qo‘shimcha qiyinchiliklar tug‘diradi. Bu qiyinchiliklar loyihalashda e’tiborga olinishi zarur. Birinchi navbatda, bunday vaziyatda ishlarning murakkabligi, ish ko‘lamining chegaralangan hududda bajarish. (fikr tugallanmagan!!!)

Transport harakatini tashkil qilish chizmasi korxona ishini buzmasligi va xavfsiz, normal ishlash sharoitini ta’mirlashi kerak. Buning uchun qurilishni bosh tarxida:

- qurilish transporti va mashinalarining harakatiga ruxsat ctilgan, doimiy yo‘llar ajratilishi;
- yo‘lning ayrim uchastkalarini aylanib o‘tish zarurati nazarda tutilishi;
- ma’lum yo‘nalish va vaqtida harakatni yo‘lga solinishi nazarda tutiladi.


Bu tadbirlar qurilishni bosh tarxida quyidagicha yoritiladi:

– qurilish maydoniga kirish joyida avtotransportning harakat chizmasi, harakat yo‘nalishi belgisi, kirishning cheklanashi, yuk tushirish, burilish va turishi;

– ishlar mintaqasiga kirish joyliri va qurilish maydonini aylanib o‘tishida yo‘lovchilar harakati yo‘nalishi.

Qayta ta’mirlashda montaj kranlarini o’rnatish tartibi va qoidalari yangi qurilishdagidek amalga oshiriladi.

Shahar yo‘liga chiquvchi mintaqaga to‘siliishi kerak, bu mumkin bo‘lmagan holatda, mintaqani kamaytirish kerak. Tashqi devor bo‘ylab soyabon yo‘lak qurilishi lozim. Havozaning tashqi tomoni to‘r bilan butun balandligigacha to‘siladi, havozalar bo‘lmagan taqdirda deraza va eshik joylari berkitiladi.



10 5-rasm. Qayta ta’mirlashda KB 573, KB 503 kranlarini binoga nisbatan vertikal o’rnatilishi

Montajchi kran boshqaruvchisiga ko‘rinmasa, ular orasidagi aloqa ratsiya orqali amalga oshiriladi.

Obyekt hududida joylashgan omborlarga tiqilinch sharoitda materiallar va konstruksiyalarni joylashtirishda qo‘srimcha maydonlar topishga to‘g‘ri keladi. Qo‘srimcha ombar madonlarini mavjud buziladigan imoratlar hisobiga va materiallarni qisman qayta ta’mirlanayotgan binoning qavatlar

aro plitalar ustida joylashtirish mumkin. Konstruksiyalar esa olib kelinganda tushirilmasdan bevosita “g‘ildirakdan” montaj qiliinishi eng to‘g‘ri yechim hisoblanadi. Materiallarning bir qismi to‘g‘ridan-to‘g‘ri ish olib borilayotgan mintaqaga uzatiladi.

Vaqtinchalik binolarni joylashtirish va elektr, suv ta’minotlari qayta ta’mirlanadigan bino, xona va manbalardan foydalanishni hisobga olgan holda amalgalashiriladi. Agarda buning imkoniyati bo‘lmasa, konteynersimon binolardan foydalanadi.

Nazorat uchun savollar:

1. QBTning maqsadi va asosiy turlari.
2. Umuminaydon QBTini tuzish maqsadi, boshlang‘ich ma’lumotlar, loyihalash tartibi.
3. Obyekt QBTni tuzish maqsadi, boshlang‘ich ma’lumotlar, loyihalash tartibi.
4. Qayta ta’mirlash sharoitida qurilish maydonini tashkil etish xususiyatlari.
5. Qayta ta’mirlanadigan obyektlar yonida joylashgan ishlab chiqaruv va fuqarolik binolaridan xavfsiz foydalanishni ta’minalash usullari.

XI BOB. MONTAJ KRLNARI va KO'TARGICHLARINI JOYLASHTIRISH

11.1. Umumiy qoidalar

QBTni loyihalashda montaj kranlari va ko'targichlarni bir-biriga nisbatan joylashtirish (bog'lash) ishlarini xavfsiz bajarish sharoitlari va tanlangan mashinadan ratsional foydalanish, ularningning montaj qilish imkoniyatini aniqlashda zarur bo'ladi. Bog'lash jarayonida qo'shni uchastkalarda joylashgan va ishlaydigan mexanizmlar, o'rnatiladigan kranning harakatiga ta'sir etuvchi omillar hamda qurilish xo'jaligining boshqa elementlari aniqlanadi. Bunda, kranlar, ko'targichlar, obyekt mintaqasidagi ochiq omborlar va yo'llarning joylanishiga be'vosita ta'sir ko'rsatadi.

Mexanizmlar quyidagi tartibda bog'lanadi:

1. Kranning hisobli parametrlari aniqlanib tanlanadi.
2. Kran osti yo'llarining konstruksiyalari aniqlangan holda kran va kran osti yo'llarining bo'ylama va ko'ndalang bog'lanishlari bajariladi.
3. Kranning harakat qilish mintaqasi aniqlanadi.
4. Kerakli hollarda ishlash sharoitiga muvofiq kran harakati mintaqasida qulochiga cheklanishlar kiritiladi.

Kran tanlashda uning turli variantlari uchun texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar aniqlanib solishtiriladi, keyin tanlangan kran binoga gorizontal va vertikal bog'lanadi va ishlarni bajarishda mehnat xavfsizligini saqlash ta'minlanadi.

11.2. Montaj kranlarini bog'lash⁶

Minorasimon kranlar kran osti yo'llarining ko'ndalang bog'lanishi

Minorasimon va temir yo'l ustida harakatlanadigan strelali kranlarni bino va inshootlar yonida o'rnatish qoidasi, bino va kran orasidagi xavfsizlik masofasiga rioya qilish hamda kranni harakatlanish imkoniyati uning aylanuvchi platformasining o'chamini inobatga olish zarurligidan kelib chiqadi. Bunda, kran osti yo'llarining o'qidan binogacha bo'lган masofa 11.1(a)ga asoslanib aniqlanadi.

Kranni bog'lash – binoni yig'ma qurilish konstruksiyalari bilan barpo qilishda qo'llaniladigan mixanizm (kran)ni bino va ochiq omborlarga nisbatan o'rnatish, joylash.


$$V = R_{ayl} + l_{xavf} \quad (11.1)$$

Bunda, V – kran osti yo‘lini o‘qidan inshootning yaqin tashqi chegarasigacha bo‘lgan minimal masofa, m.;

R_{ayl} – aylanuvchi platformaning radiusi (kranning pasportidagi ma’lumotdan yoki ma’lumotnomadan olinadi);

l_{xavf} – xavfsiz masofa, ya’ni kranning chiqib turgan qismidan imoratning gabaritigacha, omborning shtabeligacha va shu kabi masofa, 2 m balandlikkacha 0.7 m va 2 m dan ortiq balandlikda 0.4 m qabul qilinadi.

Minorasimon va temir yo‘lli kranlarni binoning yer osti qismini barpo etish uchun o‘rnatilganda qazilgan chuqurlik yoki handaq yon bag‘ridan tuproq siljishining oldini olish maqsadida maxsus mahkamlash vositalari o‘rnatiladi yoki ular bo‘limgan holda chuqurlik va tuproq tavsifiga qarab o‘rnatiladi. Kran osti yo‘lini mahkamlangan handaq, chuqur (katlovan) va boshqa h (???) chuqurlik yonida joylashtirilganda, uy osti asosidan ballastli prizma⁷ gacha bo‘lgan eng uzun masofa R_b me’yor (SN-79-79?????) ga muvofiq tayinlanadi (11.1.b-rasm).



11.1-rasm. Kran osti yo‘llarining binoga nisbatan ko‘ndalang boylanishi.
a – bino yonida joylashganda; b – chuqur yoki handaq yonida joylashganda;

1- quriladigan bino;

2- to’siq;

3- montaj kranining ish mintaqasida tashkil qilingan ombor;

4- yog‘ingarchilik suvlarini haydash ariqchasi.

⁷ Ballast prizmasi – minorasimon kran izi (g‘ildiraklar tagiga joylanadigan rels va ular tagiga ko‘ndalang qo‘yilgan yog‘och yoki temirbeton to‘sini(shpalalar)ning tagiga to’shaladigan chaqiq toshli qatlami

Qumli va suvgal to‘ygan qumli tuproq (supes) uchun

$$l_b > 1.5h + 0.4 \quad (11.2)$$

Tuproq va suglinok tuproqlar uchun

$$l_b > h + 0.4 \quad (11.3)$$

Bunda: l_b – otmostka⁸ va ballast prizmasi chetigacha bo‘lgan masofa, m;

h – kotlovan, handaq, chuqurlik va boshqa, m:

Shpala tagiga to‘shaladigan chaqiq tosh qatlami (ballast) prizmasining chetidan temir yo‘l o‘qigacha bo‘lgan l_i masofani aniqlashda quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$l_r = h_b m + 0.2 + 0.5 L_{shp} \quad (11.4)$$

Bunda, h_b – kranning turi va ballastning balandligiga bog‘liq ballast qatlaming balandligi, m., 11.1-jadvaldan aniqlanadi;

m – ballast prizmasining yonlama qiyaligi: qum uchun 1:2 ga; mayda va yirikroq chaqiq tosh uchun 1:1.5 ga teng;

0,2 – shpalaning chetidan ballast prizmaning chetigacha bo‘lgan masofa, m.;

L_{shp} – shpalaning uzunligi, m. 11.1-jadvaldan olinadi.

Yog‘ochdan yasalgan yarim shpalali temir yo‘llarning ustki qismining tuzilmasi bo‘yicha asosiy ma’lumotlar:

⁸ bino perimetri bo‘ylab barpo qilingan va yog‘in suvlarni binodan chetlatishga mo‘ljallangan 0,5-1m atrofidagi tosh yoki beton qatlam.

11.1-jadval

Основные данные по верхнему строению рельсовых путей с деревянными полуспалами

Кран	Размер колеи "A", мм	Минимальное расстояние "Б" от высотной части здания до оси ближайшего рельса	Толщина щебеночного балласта под полуспалами, мм, при земляном полотне, сложенном из:			Песчаного грунта	Тип рельсов при земляном полотне, сложенном из песчаного грунта		
			Глинистого, суглинистого или супесчаного грунта и рельсах типов:						
			P43	P50	P65				
КБ-160,2	6000	1500	150	320	—	100	P43		
КБ-405,2	6000	1700	—	370	330	100	P50		
КБ-404	6000	1500		370	330	100	P50		
КБ-674А10	7500	2000	—	—	—	—	—		
КБ-405	6000	1500	—	420	370	100	P50		
КБ-503	7500	2450	—	—	—	—	—		
КБ-504	7500	2000	—	—	—	—	—		
КБ-676,0	7500	2450	—	—	—	—	—		

O‘zi yurar kranlar (avtomobil, tasmali) va transport vositalarining qiyaliklarini mustahkamlanmagan kotlovan yonida joylashtirish oldingi sharoitdagidek bajariladi, ammo masofasi SN-P 12-03-99 va 11.3-jadval (11.2-rasm) ma’lumotlariga asosan qabul qilinadi.

O‘zi yurar avtomobil kranlarini ishlatishda ikki hol yuz berishi mumkin: g‘ildiraklarga nisbatan ma’lum masofaga chiqarilib qo‘yiladigan tayanchlar (tayanchli *demogchimisiz???*) va tayanchsiz. Tayanchsiz ish olib borilganida l_r g‘ildirakning yaqinroq o‘qigacha, tayanchi chiqarilgan holda ishlansa tayanch o‘qigacha olinadi.


11.2-Jadval

Temir-beton shpalalari temir yo‘l izlarining ustki qurilmasi bo‘yicha asosiy ma’lumotlar

Kran	Temir-beton shpala ostiga tosh, qumli ballast, qalinligi, mm,					
	Tuproq, suglinok, qumli tuproq (supes) dan qo‘yilgan to‘shama			Qumli tuproq va relslar turida qo‘yilgan tuproq to‘shama		
	P43	P50	P65	P43	P50	P65
KB-160,2	140/15 0	120/13 0	100/1 10	100/10 0	100/10 0	100/10 0
KB-405,2	200/21 0	190/20 0	180/1 90	100/10 0	100/10 0	100/10 0
KB-404	200/21 0	190/20 0	180/1 90	100/10 0	100/10 0	100/10 0

KB-674A10	-	340/46 0	-	-	100/13 0	-
KB-405	310/37 0	300/35 0	290/3 40	120/12 0	100/10 0	100/10 0
KB-503	430/49 0	420/48 0	410/4 60	140/24 0	120/22 0	100/22 0
KB-504	450/56 0	440/55 0	430/5 40	160/24 0	140/22 0	120/20 0
KB-676,0	-	420/52 0	-	140/-	-/190	-

Izoh: temir-beton shpala tagiga baliast sifatida chaqiq toshlar yoki shlaklardan foydalanilsa, ballast qalinligi mayda tosh yoki qumnikidek olinadi.



11.2-rasm. Chuqurliklar yonida o'zi yurar kranlarni joylashtirish chizmasi.

a) avtomobil kran; b) havo g'ildirakli kran; v) tasmali kran.

l_k – chuqurlik chekkasidan kranning yaqin tayanchigacha bo'lgan masofa, m.;
 h_k – chuqurlik, m.

11.3-jadval

Chuqurlik qirg'og'idan o'zi yurar kranning yaqin g'ildiragi
(tavanchi)gacha minimal gorizontal masofa, m.

Kotlovan chuqurligi, m	Yer (qazilmagan)			
	qum	mayda qum	suglinok	tuproq
1	1,5	1,25	1,0	1,0
2	3,0	2,4	2,0	1,5
3	4,0	3,6	3,25	1,75
4	5,0	4,4	4,0	3,0
5	6,0	5,3	4,75	3,5

Minorasimon kranlarning kran osti yo'llari bo'y lab bog'lanishi

Kran muayyan joyda turib yuklarni kerakli joylarga yetkazib beradi, o'rnatadi. Bino uzunchoq bo'lsa, kran joyini bir necha marta o'zgartirishiga to'g'ri keladi. Buning uchun u bino bo'y lab harakat qiladi. Kran osti temir yo'l izining uzunligini aniqlash uchun, avvalo kranning ikki chetki turar joylarini aniqlash kerak. Buning uchun quyidagi amallar bajariladi:

- binoning kranga nisbatan tashqi burchaklaridan kranning maksimal ishchi strelasi qiyamatiga teng radius bilan kran osti yo'lining o'qi bilan kesishgan joylari belgilanadi (11.3.a-rasm);
- binoning o'rtalichki konturidan, kranning strelasi minimal chiqib turishiga taalluqli (11.3.b-rasm);
- eng og'ir elementlarning og'irlik markazidan kranning yukli tavsifiga asosan strelaning ma'lum chiqib turishiga taalluqli (13.v-rasm);
- chetki holda kranning markaz holati aniqlanadi (11.3.2-rasm).

Keyin 11.3.e-rasinga asosan kranning chetki turish joylari orasidagi kran osti yo'lining uzunligiga kranning bazasi (chetki g'ildiraklar orasidagi gorizontal masofa), uning to'xtab olishi uchun tormoz yo'li va berkitish qurilmasidan kelib chiqib aniqlanadi:

$$L_{ki} = l_{kp} + H_{kp} + 2l_{topm} + 2l_{berk} \quad (11.5.)$$

yoki taxminan:

$$L_{ki} = l_{kp} + H_{kp} + 4 \quad (11.6)$$


Bunda: L_{ki} – kran osti temir yo'l izining uzunligi, m.;

l_{kp} – chizmadan aniqlanadigan kranning chetki turish joylari orasidagi masofa, m.;

H_{kp} – ma'lumotnoma bo'yicha aniqlanadigan kranning bazasi, m.;

l_{topm} – kranning tormoz yo'li, 1.5 m dan kam bo'lmasligi kerak;

l_{berk} – 0.5m qilib qabul qilinadigan relsga o'rnatiladigan berkitish moslamasi, m.



11.3-rasm. Qurilishning bosh tarxida kran osti yo'llarining hisobi va belgilanishi.

a) strelaning maksimal ishchi chiqib turishi shartidan chetki turish joyini aniqlash; b) strelaning minimal ishchi chiqib turishi shartidan chetki turish joyini aniqlash; g) kranning chetki turish joyini aniqlash; d) kran osti yo'llarining minimal uzunligini aniqlash; e) kran osti yo'llarini taniash;

Kranning chetki turishi:

1-Chetki turish joyini (nimaning???) o'qiga bog'lash
2- Nazoratlari yuk

3- Relsning tugashi

4- Berkitish qurilmasini o'rnatishi

5- Kranning kengligi (bazasi)

Nihoyat, minorasimon kran osti temir yo'l izining hisob bilan aniqlangan uzunlikni standart yo'l bo'lagining uzunligi

(6,5m) bilan solishtirib, ko‘payish tomonga qarab, o‘rnatiladigan yarim zvenolar soni aniqlanadi. Shunday qilib, qabul qilingan uzunlik quyidagi shartga muvofiq bo‘lishi kerak:

$$L_{ky} = 6.25 n_{3b} > 25 \text{ m} \quad (11.7)$$

Bunda: 6.25 – kran osti temir yo‘l izining standart uzunligining yarimi, m;

n_{3b} – yarim zvenolar soni ($L_{ki}/6,5$).

Kran osti yo‘llarining to‘sqliarini bog‘lash kran konstruksiyasi va to‘sqliar orasidagi xavfsiz masofaga rioya qilish zaruratidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi.

Temir yo‘lining yaqin to‘siniqacha bo‘lgan o‘qdan to‘sinqacha bo‘lgan masofa quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$L_{ky} = (R_b - 0.5 b_k) + l_{xavf} \quad (11.8)$$

Bunda: b_k – kran koleyasining kengligi, m
(ma’lumotnomadan olinadi);

l_{xavf} – 0.7 m deb qabul qilinadi;

R_b – kran burilish radiusi.

Yo‘lning oxirgi bog‘lanishi 11.3.ye-rasmga o‘xshatib, rasmiylashtiriladi.

11.3. Kranning ish zonasini aniqlash

Ishlab chiqarishning xavfli omillari odamlar uchun doimiy ravishda yoki qisman xavf tug‘diradi. Bunday joylarni belgilash, ayniqsa qurilish mashinalari ishlaydigan xavfli mintaqalar uchun ahamiyatlidir.

Kranning xavfli mintaqasiga (zonasiga *demoqchimisiz? Zona qolgani ma’qul!!!*) yukni siljitimli mumkin bo‘lgan makon kiradi. Xavfli omillarining qisman ta’sir etuvchi mintaqalariga qurilayotgan bino yonidagi hududlar, bir qamrovdag‘i bino va inshootning qavati, ular ustida konstruksiya yoki uskunalarini olib o’tish holatlari kiradi.

Bu mintaqalarda ishlarni olib borishda, ishlovchilarning xavfsizligini ta’minlovchi maxsus tashkiliy-texnik tadbirlar amalga oshirilishi talab etiladi.

Amaldagi me’yorlar ishlarni xavfsiz olib borish sharoitlarini yaratishda quyidagi turli xavfli mintaqalarni nazarda tutadi: kran

yordamida montaj ishlari bajariladigan mintaqasi; yuklarni bir joydan ikkinchi joyga ko‘chirishda kran faoliyati chegarasiga kirgan mintaqasi; kran ishlaydigan xavfli mintaqasi.


Kran ishlaydigan xavfli mintaqaga: konstruksiyalarni montaj qilish mintaqasi; yuklarni tashish mintaqasi; yo‘llarning xavfli mintaqasi kiradi.

Montaj mintaqasi deb – qurilish elementlarini o‘rnataladigan yoki mahkamlanadigan hududga aytildi. U bino chegarasi va binoning balandligi 10 m bo‘lganda plus 4m, plus 5 m agar binoning balandligi 20 m bo‘lganida (11.4-jadval). QBTda mintaqani punktir chiziq bilan belgilaydilar (11.4a-rasm). Bu mintaqada faqat yordamchi montaj qurilma, jihoz va mexanizmlarinigina joylashtirish mumkin. Binoga kirish joylariga ayvonlar o‘rnataladi.


Kran ilgagi chizgan chegarada bo‘lgan sathga kranning xizmat ko‘rsatish yoki ish mintaqasi deyiladi. Minorasimon kran uchun, kranning xizmat ko‘rsatish mintaqasini aniqlashda, uning eng chetki turar joylaridan strelaning maksimal chiqib turishiga mos radius bilan yarim doira chizilladi. Yarim doiralalar to‘g‘ri chiziq bilan birlashtiriladi (11.4.b-rasm). Strelali kranlar uchun xizmat ko‘rsatish mintaqasi minorasimon krannikiga o‘xshash aniqlanadi, faqat ish mintaqasi har bir turar joylar uchun ko‘rsatiladi (11.5,11.6-rasm).

Yuklarni tashish mintaqasiga (zonasigami???) kran xizmat ko‘rsatdigan mintaqaning chegarasidan xuddi shu chegara aniqlangan uslubda faqat radiusni eng chiqib turgan burchaklarigacha masofa bilan o‘tkazilganda hosil bo‘lgan chegara chizig‘igacha bo‘lgan band shaklidagi mintaqaga aytildi (11.4.v-rasm). (tushunarsiz jumla!!!)

a)




б)



в)





г)



11.4-rasin. Minorasimon yoki temir yo'l strelali kran bilan binoning yer usti qismini barpo qilishda zaruriy mintaqalarni aniqlash.

a -- montaj qilish mintaqasi; b -- minorasimon kranning xizmat ko'rsatish mintaqasi; v -- yukni tashish mintaqasi; g -- ko'targichning ishlash mintaqasi.



11.5-rasm. Dizel-elektrli, hidravlik va mehanik yuritiluvchi kranlar ishlashi uchun zaruriy mintaqalarni aniqlash:

1. Xizmat ko'rsatish mintaqasining chegarasi
2. Yuk tashish mintaqasianing chegarasi
3. Xavfli mintaqa chegarasi
4. Kran (pasporti bo'yicha) burilishini chegaralash burchagi
5. Kranning aylanish o'qi.

Yuk satma kengash
tarafidan joylashtirilganYuk ag'anashining
ehtimolli balandligi

11.6-rasm. Minorasimon kran mintaqalarining belgilanishi va hisob chizmasi.

1. Xavfli mintaqqa chegarasidagi mehnat xavfsizligi texnikasi bo'yicha qo'yildigan belgi; Yuk; Kran osti yo'llarining o'qisi.

11.4-jadval

Amaldagi xavfli omillar bo'yicha xavfli mintaqalar chegarasi

Yuk ag'anashining ehtimolli balandligi, m	Ko'chgan (ag'anagan) yuk tushadigan minimal masofa, m	
	Yuk tashilishi vaqtida tasodifan ilgakdan ajralib tushishi	Yukni o'rnataladigan joyi (bino)dan tasodifan qulab tushishi
10 gacha	4	3,5
"20	7	5
"70	10	7
"120	15	10
"200	20	15
"300	25	20
"450	30	25

Yuklarni ko'chirish mintaqasi qurilish tarxida aks ettirilmaydi.

O'rnatalayotgan yukning ag'anashida uni tarqalish ehtimoli hisobga olingan holda, yukni tushib ketishi mumkin bo'lgan mintaqaga kranning xavfli mintaqasi deyiladi.

Hamma kranlar uchun xavf ostida ishlash mintaqasining radiusi R_{xavf} quyidagi formula yordamida topiladi:

$$R_{xavf} = R_{max} + 0.5l_{max} + l_{xavfsiz} \quad (11.9)$$

Bunda: R_{max} – kran strelasining maksimal chiqib turishi, m;

$0.5l_{max}$ – eng ko‘p ko‘chuvchi yukning yarim uzunligi; (jadval 11.4.).

11.3-jadvalga asosan, yuklarni tushib ketishi bilan bog‘liq xavfli joylarning chegarasi aniqlanadi.

11.6-rasmda mintaqalarning hisob chizmasi berilgan.

Strelali kranlar uchun ishning xavfli mintaqasi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$R_{x.m} = R_{max} + 0.5l_{max} + l_{xavf} \quad (11.10.)$$

Bunda: l_{xavf} – yukni ko‘tarish balandligi h 10 m teng bo‘lganda $l_{xavf} = 0.3 h + 1$ qilib olinadi.

Platformani aylanishidagi xavfli mintaqasi $R_{ayl}^{n.a}$ mexanizmning aylanish qismidagi R_{ayl} radiuslar yig‘indisi va xavfsizlik masofasi bilan aniqlanadi:

$$R_{ayl}^{n.a} = R_{ayl} + l_{xavf}^{n.a} \quad (11.11.)$$

Bunda: $l_{xavf}^{n.a} = 1$ m.

Kran osti yo‘llarining xavfli mintaqasida odamlarning bo‘lishi va mexanizm, elektr shchitlarning joylashishi ta’qiqlanadi.


Yuk ko‘targichning xavfli mintaqasi, bu yukning ko‘targich chegarasidan tashqariga tushib ketish ehtimoli bor joyga aytildi va u ko‘targich chetidan 5 m.dan kam bo‘lmagan masofagacha yoyiladi. Katta balandlikka yuk ko‘tarilganida har 15 m balandlikga 1m.dan qo‘sish kerak, ya’ni:

$$A = 5 + \frac{1}{15} (H - 20) \quad (11.12)$$

Bunda: A – yuk ko‘targichning xavfli mintaqasi, m;

N – yuk ko‘tarish balandligi, m.


Xavfli mintaqasi shtrixli punktir chiziq bilan belgilanadi (11.4 va 11.7-rasm).



11.7-rasm. Yuk ko'targichning ishlashida xavfli mintaqani aniqlash.

1 – bino; 2 – ko'targich.

Kran ishida qatnashmaydigan odamlar bo'lgan yo'lkalar, yo'llarning xavfli mintaqasi transport vositasi harakati yoki boshqa mexanizmlar ishi bilan bog'liq. Bu mintaqalar qurilishning bosh tarxida maxsus ravishda ajratiladi.




11.8-rasm. Minorasimon va temir yo'l kranlari xavfli mintaqasining belgilanishi:

1. Kranni sinovdan o'tkazishga mo'ljallangan test yukining joylanishi;
2. Qurilish konstruksiyalari va buyumlarini saqlash maydoni (ochiq ombor);
3. Kranning elektr tarmog'iga ulash shkafi;
4. Avtotransportdan yuk tushirish maydoni;
5. Qorishma qabul qilish maydoni;
6. Yuklarni strapovka qilish (ilmoqqa ilish) chizmasi;
7. Yuk ko'tarish moslamalari va idishlarni saqlash joyi.

Qurilishning obyekt bosh tarxida konstruksiyalarni montaj qilishdagi xavfli mintaqasi kranni vertikal bog'lanish chizmasida keltiriladi. Bunda, minimal masofalar quyidagicha belgilanadi: kranning ilgagidan montaj gorizontaligacha 2 m (11.9,a-rasm).

Kranning strelasidan gorizontal bo'yicha binoning kranning strelasidan gorizontal bo'yicha binoning kranga yaqin elementigacha 1m; (11.9,b-rasm);

Kranning muvozanat saqlash yukidan binoning kranga yaqin elementigacha 0.4 m (11.9,v-rasm).




11.9-rasm. Montaj mexanizmidan qurilayotgan binogacha xavfsiz masofa:

- A - ilgakdan montaj gorizontaligacha;
- B - kran strelasidan binogacha;
- V - kranning muvozanat saqlash yukidan binogacha.

Montajning xavfli mintaqasida ishlarni bajarish uchun maxsus tadbirlar ishlab chiqish talab cililadi:

- muhim xavfli ishlarga naryad (yo'zma ravishda maxsus topshiriq) berish;
- xavfli mintaqaga chegarasiga ko'rinishdagi belgilar o'rnatish;
- kranchi va montajchilar uchun yo'riqnomalar ishlab chiqish.



11.10-rasm. Binoni montaj qilishda xavfli mintaqalar:


- A – minorasimon kranning eng ko'p chiqib turadigan strelasida;
- B – qarshi yukning montaj gorizontida siljishi;
- 1 – strelaning eng ko'p chiqib turishidagi holati;
- 2 – strelaning eng kam chiqib turishidagi holati;
- 3 – xavfli mintaqasi.

11.4. Kranlar ishiga chegaralash kiritish va ular ishining sharoitini aniqlash

Minorasimon kranlarni zich sharoitda ishlashiga to'g'ri kelganda uni binoga bog'lanishi vaqtida kranning u yoki bu harakatini chegaralab qo'yish zaruriyati paydo bo'ladi:

- strelaning aylanishi;
- strclachiqib turishining o'zgarishi;
- kran yoki yukli aravachaning harakati.

Majburiy chegaralashlar maxsus datchiklar yoki o'chirg'chlarni o'rnatish bilan amalga oshiriladi (11.11.a-rasm).



11.11-rasm. Kranning aylanishini chegaralash:

- a) majburiy; b) shartli: 1 – turar joy uyi; 2 – chegaralash mintaqasi; 3 – mahalliy joyga chegara qo'yishni mo'ljallash.

Shartli chegaralash kran haydovchisi – mashinist, yukni ilib beruvchi (stropalovchi) va montajchilar tajribasiga bog'liq va e'tiboriga qaratilgan. Shartli belgililar yaxshi ko'rindigan qilib o'rnatilishi shart: kunduz kuni qizil bayroqchalar, qorong'u paytda lampali qizil chiroqlar bilan belgilab qo'yilsa, kranchi ta'qiqlangan mintaqaga yaqinlashayotganini yaxshi ko'ra oladi (11.11.b-rasm). Bu belgilarning joylanishi QBTda ko'rsatiladi. Kran strelasining aylanishida chegaralash hisoblanadi. Bu vaqtida strelaning to'xtatish yo'li hisobga olinishi zarur. Buning uchun chegaralovchilar strelaning aylanishida belgilangan mintaqadan 2.....3 oldindan to'xtashi kerak. Masalan, strelaning aylanish 85° da chegaralansa, unda chegara qo'yish 80° ga ($85^\circ - 2.5 \times 2 = 80^\circ$) o'rnatilishi kerak.

Bir mintaqada bir nechta mexanizmlarning birgalikda ishlashi taqiqlanadi. Mexanizmlar ishlashi har xil mintaqalarda bo'lishi lozim.

11.5. Montaj kranlarini (obyektlarga nisbatan) bog'lash variantlari


Oldinda belgilanganidek, montaj kranlarini bog'lash tanlangan mashinalar bilan yig'ma konstruksiyalarni montaj qilish imkoniyatini aniqlash va ishlarni bajarishda xavfsizlik sharoitlarini ta'minlashga kerak. Kranning turi hisob parametrlari bilan aniqlanadi. Bular qatoriga: yuk ko'tarish balandligi, strelaning qulochi (chiqib turishi) va yig'ma elementlarining

maksimal og‘irligi. Ba’zida bu parametrlarni ta’minlash qo’shimcha kranni o’rnatish hisobiga amalga oshirilishi mumkin. Montaj kranlarining sonini aniqlashda, asosan binoning kengligi va uzunligi, uning tarxdagi konfiguratsiyasi (shakli), qurilishning umumiy hajmi hamda muddati katta rol o’ynaydi.


Quyida turli binolarni barpo etishda montaj kranlarini joylashtirish xususiyatini misolda ko‘rib chiqilgan.

Binolar uchta asosiy guruhlarga tegishli bo‘lib, ular o‘zining xususiy bog‘lanishlari bilan: bir va ko‘p qavatlari sanoat; ko‘p qavatlari turar joy va fuqaroviylarga ajratiladi.

Ko‘p qavatlari turar joy va fuqaroviylarga ajratiladi (turar joy uylari, mehmonxonalar, yotoqxonalar, ma’muriy binolar va h.k.) dan tarxda to‘g’ri to‘rtburchakli uzunchoq shakldagi binolarni barpo qilishda minorasimon kranlar ularning bir yoki ikki tomonida joylashishi mumkin (11.12.a,b-rasm). Ikkinchchi variant bo‘yicha bog‘lanish binoning kengligi kranning strelasidan kengroq bo‘lgan holda yoki yig‘ma elementlarning og‘irligi kranning yuk ko‘tarish qobiliyatidan ko‘proq bo‘lganda hamda katta o‘lchamga ega murakkab konfiguratsiyali binoni barpo qilishda qo’llaniladi (11.12.i,l-rasm).



11.12-rasm. Turar joy va fuqaroviylarini barpo etishda montaj kranlarini bog'lash variantlari.



11.13-rasm. Ko'p qavatli sanoat binolarini barpo etishda montaj kranlarini bog'lash variantlari.

- minorasimon kran binoning bir tomoniga joylashgan;
- xuddi shunday minorasimon yelkali kran;
- minorasimon yoki strelali kranni binoning ikki tomoniga joylashtirish;
- binoning bo'ylama kesimida minorasimon yoki strelali kranning joylashushi;
- strelali kranni birinchi qavatda ustuni montaj qilish.

12-BOB. QURILISH DAVRI UCHUN VAQTINCHALIK YO'LLAR

12.1. Umumiy qoidalar

Qurilishga tegishli materiallarni tashish maqsadlari uchun asosan avtomobil transportlaridan foydalaniladi.

Qurilish maydonchasida qurilish materiallari, mashinalar va qurilmalarni qurilish jarayonida uzluksiz yetkazib berish, yilning barcha mavsumlari davomida va har qanday ob-havo sharoitlarida qulay holda kirish va chiqish uchun ichki yo'llarga ega bo'lishi kerak. Ayniqsa, bino qismlarini joyiga o'matish (montaj) oqim uslubida soatbay grafik asosida tashkil qilinganda ichki yo'llarning ahamiyati alohida o'rinni kasb etadi. Ushbu vaziyatlarda kirish yo'llarining o'z vaqtida bunyod etilishi va ularning sifati butun bajariluvchi ishlar davomida hal qiluvchi o'rin tutadi.

Doimiy yo'llarni qurish hududni vertikal tekislanishi, yog'in suv, oqava tarmog'i va boshqa muhandislik kommunikatsiyalari bunyod etilganidan keyingi amalga oshiriladi. Mustasno tariqasida, kichik o'lchamdagি kommunikatsiyalar joylashtirilishida, masalan tashqi yoritish, telefon, dispatcherlik xizmati ko'rsatilishi tarmoqlari va shu kabilar bilan parallel qurilishi mumkin.

Loyihadagi doimiy kirish joylari aksariyat holatlarda yuk oqimini belgilashga va umumiy o'lchamlari muvofiq kelmasligi sababli qurilish talablarini ta'minlab bermasligi qayd qilinadi. Imkoniyati bor hollarda doimiy yo'llarning bir qismi vaqtinchalik yo'llar bilan bir vaqtda qurilib, qurilish transportlari qatnoviga mo'ljallanadi. Bu yo'llar ikki tomonlama qatnash yoki halqasimon qatnash ko'rinishlarida harakatanishni ta'minlovchi bir butun transport tarmog'ini tashkil qiladi. Vaqtinchalik yo'llar, bu vaqtinchalik inshootlarning yo'llarga oid qismi hisoblanadi. Qurilish doirasida yo'llarni barpo qilishga sarflanadigan mablag'ni tejash IBLning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Doimiy va vaqtinchalik yo'llarning qurilishi qarab chiqilgan grafiklar bo'yicha navbat bilan ketma-ketlik tartibida amalga oshirilishi talab qilinadi. Binolarning yer osti inshootlarini qurish

bo'yicha ishlarni boshlash vaqtida kirish yo'llari tayyor holda bo'lishi talab qilinadi.

Me'yoriy holatdagi va tor g'ildirak izlariga ega temir yo'l transporti asosan temir yo'l tarmoqlari rivojlangan yirik obyektlarning qurilishi davomida qo'llaniladi. Maydonlar ichidagi vaqtinchalik temir yo'llar qurilishi KMK bilan mos holda amalga oshiriladi.

Qurilishda keng kolejali temir yo'ldan foydalanish faqat sezilarli masofalarga katta hajmdagi yuklarni tashishda iqtisodiy asoslab qo'llanilishi maqsadga muvofiq. Bu ko'rinishdagi yo'llar, odatda asosiy omborga tomon yo'naltiriladi, sezilarli hajmdagi va konstruksiyalar miqdori ko'p bo'lgan holatlarda esa bevosita qismlarni joylashtirish (montaj) zonasiga tashib keltiriladi. Masalan, issiqlik elektrostansiyalarini qurish davomida vaqtinchalik temir yo'llar GRES asosiy korpusining montaj zonasiga joylashtiriladi va ushbu yo'l bo'ylab omborlar, materiallarni, konstruksiyalar va qurilmalarni yig'ish maydonchalar umumiy davlat miqyosidagi temir yo'l tarmoqlarining eng yaqin joylashgan stansiyasiga tutashtiriladi. Yo'llar doimiy yoki vaqtinchalik sxema asosida qurilishi mumkin. Vaqtinchalik qurilgan yo'llar butun qurilish hududi bo'yicha ishlar majmuasini bajarish bilan birgalikdagi doimiy trassa bo'ylab joylashtirilib, yo'llarning yuqorigi qurilish qismi navbatdagi holda doimiy yo'llar bilan almashtiriladi.

Tor g'ildirak izlariga ega temir yo'llar qurilish ichki qismida sezilarli hajmdagi yuklarni tashish maqsadlariga mo'ijallanadi, masalan foydali qazilma koni qazish sohasi va beton ishlab chiqarish zavodi orasida, o'rmon materiallarini tayyorlash va qurilish maqsadlarida yog'och materiallarini kesish zavodi orasida joylashtirilishi mumkin.

Temir yo'llarning qurilishi maxsus tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi, ishlab chiqarish va fuqaroviy obyektlarga oid qurilishlarda vaqtinchalik avtomobil yo'llari esa umumiy qurilish tashkilotlari (bosh pudratchilar) tomonidan amalga oshirilishi belgilangan, shu sababli vaqtinchalik avtomobil yo'llarini qurish bilan bog'liq masalalar majmuasi nisbatan bataysil qarab chiqiladi.

12.2. Qurilishga oid avtomobil yo'llarini loyihalash (Avtomobil yo'llarini qurilishga oid loyihalash!!!)

Qurilish bosh tarxi (GBT) tarkibida qurilishga oid avtomobil yo'llarini loyihalash quyidagi aniq ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

1. Qurilish maydoni chizmasida yo'llarning joylashtirilishi va transportlarning harakatlanish sxemasini ishlab chiqish;
2. Yo'llarning ko'rsatkichlarini aniqlash;
3. Xavfli zonalarni belgilash;
4. Qo'shimcha sharoitlarni aniqlash;
5. Yo'llarning konstruktiv yechimlarini tanlash;
6. Bajarijadigan ishlar hajmi va talab qilinushi resurslarni hisoblash.

Qurilish maydoni chizmasida yo'llarni joylashtirilishi va transportlarning haraka $\ddot{\text{z}}$ lanish sxemasi yukni vertikal ko'taruvchi transportlar, shuningdek konstruksiyalarni yiriklashtirish va yig'ish zonasi, ustaxonalar, mexanizatsiya qurilmalari, vaqtinchalik ishlab chiqarish, sanitariya va maishiy binolar, yuklash-tushirish mexanizmlari zonasi va shu kabilarga kirishni ta'minlashidan kelib chiqib tuziladi. Avtotransportlarning harakatlanish sxemasini ishlab chiqishda mavjud va loyihalanayotgan yo'llardan maksimal darajada foydalaniladi. Qurilish davri uchun vaqtinchalik yo'llar halqasimon ko'rinishda bo'lishi talab qilinib, ya'ni avtotransport vositalari bir tomonlama harakat qilishi nazarda tutiladi, ularning boshi berk uchastkalari temir yo'llarning to'xtab turish joyi va burilish maydonchalari uchun joylashtiriladi. Bu ko'rinishdagi maydonchalar mavjud va loyihalanayotgan doimiy yo'llarning halqasimon ko'rinishga ega bo'limgan qismlarida amalga oshirish mumkinligi qarab chiqiladi.

Vaqtinchalik yo'llar maydoncha, omborlar va sh.o'.larga nisbatan ma'lum masofada joylashtirilishi shart: ombor maydonchasidan 0,5–1,0 metr; ko'tarish qurilmalari tagida joylashgan yo'llarga 6,5–12,5 metr (bu masofa qiymati ko'tarish qurilmasining o'qi chiqish yo'naliishi qiymatidan kelib chiqqan holda va ko'tarish qurilmasi – ombor – yo'llar tizimining o'zaro ogilona joylashtirilishi asosida belgilanadi); temir yo'l o'qigacha

3,75 metr (keng koleyali temir yo'l izlari uchun) va tor koleya uchun 3,0 metr; qurilish maydonini chegaralovchi to'siqqacha 1,5 metrdan kam bo'lmasligi; qazilayotgan chuqur va handaqlar chetigacha tuproq qatlami xususiyatlari va chuqurligiga bog'liq holda tuproqlar uchun 0,5–0,75 metr, qumoq tuproqlar qatlami uchun esa 1,0–1,5 metr bo'lishi belgilangan. Shuningdek, vaqtinchalik yo'llarni yer osti tarmoqlari joylashtirilgan joylar ustidan o'tkazilishi, yer ostidan o'tkazilgan va o'tkazilishi mo'ljallangan kommunikatsiya tarmoqlariga bevosita yaqin joylashtirilishiga ruxsat etilmaydi, aksincha holatlarda tuproq qatlamining cho'kishi yoki qulab tushish, yo'llarning deformatsiyalanishi kabi holatlar yuz berishi mumkin. Agar, joyihada vaqtinchalik yo'llar va kommunikatsiyalar parallel holda joylashtirilishi ko'zda tutilgan bo'lsa, u holda birinchi navbatda vaqtinchalik yo'llarning tarmoqlar qoplamlari bo'ylab ish olib borish uchun materiallar va buyumlarni yetkazib berish maqsadlarida foydalanish ko'zda tutiladi.

QBTda transport vositalarining kirish (chiqish) joylari, harakatlanish zonalari, burilishlar, to'xtab turish joylari, yukni tushirish maydonlari tegishli shartli belgilar bilan aniq ko'rsatilishi talab qilinadi, shuningdek transport vositalaridan oqilona va xavfsiz ko'rinishda foydalanishni ta'minlab beruvchi belgilarning o'rnatish joylari ko'rsatilgan bo'lishi shart.

Vaqtinchalik yo'llarning ko'rsatkichlari harakat yo'nalishlari (bir yoki ikki bandli) soni, tekislik va harakatlanish (qatnov) qismi kengligi, aylanish halqasi radiusi, hisobga olingan ko'rish imkoniyati (12.1-jadval) va shu kabilardan tashkil topgan.

Yuklarni tashish maqsadlaridagi yo'llarning qatnov qismi kengligi plitalarning o'lchamlari hisobga olinishi bilan qabul qilinadi, ya'ni bir yo'nalishdagi harakat uchun 3,5 metr, yuklarni tushirish davomida mashinalarning to'xtab turishi uchun kengaytirilishini inobatga olib hamda ikki yo'nalishdagi harakat uchun 6,0 metr qilib belgilanadi. Yuk ko'tarish qobiliyati 25–30 tonna va undan ortiq og'ir mashinalardan (MAZ – 525, BelAZ – 540 va shu kabi rusumlardagi) foydalanish holatlarida yo'lning qatnov qismi kengligi 8 metrgacha kengaytiriladi. QBT loyihalashtirilishi jarayonida doimiy yo'llarning kengligi tekshirilishi zarur, talab qilingan vaziyatlarda esa inventar plitalar

yordamida kengaytiriladi. Halqa bo'y lab harakatlanilganda bir tomonlama ko'rish imkoniyati 100 metrdan kam bo'lmasligi uchun yo'l bo'y lab kengligi 6 metrli va uzunligi 12–18 metrli maydonchalar joylashtiriladi. Bu ko'rinishdagi maydonchalar avtotransport vositalarining harakatlanishiga xalaqit berneslik uchun materiallarni tushirish zonasini vazifasini bajaradi.

Yo'llarning burilish aylanasining radiusi avtomobil va avtomobil karvonlarining qayrla olish imkoniyati bilan belgilanadi. Burilish aylanasining tashqi radiusi tirkamasiz avtomashinalar uchun kamida $R = 6\text{--}8$ metr bo'lishi kerak. Undan kam bo'lgan holat qatnov yo'lagi buzilishiga olib keladi. Zamonaviy qurilishlarda yirik o'lchamli transport vositalaridan foydalilanadi, jumladan panel va quvurlarni tashishga mo'ljallangan, ko'tarish moslamalarini tashishda maxsus shatakka ega MAZ va ZIL rusumidagi avtomobillar asosida tashkil qilingan avtokarvon transport vositalari qo'llaniladi. Ularning yuk ko'tarish qobiliyati 12 tonnadan 30 tonnagacha va uzunligi 9,8–15 metrgacha bo'lgan avtomobillardan iborat.

12.1-jadval


Qurilishga oid yo'llarning asosiy texnik ko'rsatkichlari

Nomlanishi	Harakatlanish yo'lagi soni bo'yicha ko'rsatkichlari	
	1	2
Kengligi (metr hisobida):		
Harakatlanish yo'lagi	3,5	3
Qatnov qismi	3,5	6
Yer ko'tarmasining yuqori qismi kengligi	6	8,5
Eng katta bo'ylama nishablik (0/00*)	100	100
Tarxda eng kichik radius, m	12	12
Yo'l yuzasini ko'rish, m	50	30
Ro'paradan kelayotgan avtomobilni ko'rish	100	70

Ilova: * – 0/00 – promill, ya'ni 1000 m.ga ko'tarilish yoki pastlashish qiymati; $1/000 = 1/1000$ butun qism; $1\% = 10/000$; $1/000 = 0,1\%$ ni ifodalaydi.

Mavjud kvartallar ichidagi yo'llar uchun qabul qilingan burilish radiusi yetarli emas va uning qiymati oshirilishi talab

qilinadi. Qurilish qatnov yo'llari uchun burilish radiusi 12 metrni tashkil qiladi. Biroq, bunda yo'l kengligi 3,5 metr kenglikda bo'lsa radius yetarli emas, shu sababdan burilish chegaralarida qatnov qismini 5 metrgacha kengaytirish talab qilinadi (12.1-rasm).



12.1-rasm. 90° burchak ostida burilishda yo'llarning kengaytirilishi sxemasi.

Bitta yo'lakli yo'llar uchun ko'rinish darajasi 50 metr dan kam bo'lmasisligi talab qilinadi, yonlama holda (kesishish holatida) esa bu qiymat 35 metr qilib belgilanadi.

Yo'llarning xavfli zonalari texnika xavfsizligi me'yorlariga muvofiq holda belgilanadi. Yo'lning xavfli zonasasi sifatida uning shunday qismi hisobga olinadiki, ya'ni bunda tashiluvchi yukning yoki montaj zonasining harakatlantirilishi davomida joyi o'zgartirilishi chegarasi doirasidagi qismlari nazarda tutiladi (11.3-mavzuga qarang). QBLda yo'llarning bu qismlari juft holatdagi uzuq (*shtrix*) chiziqlar bilan ajratib ko'rsatiladi. Yo'llarning bu qismida transport vositalarining ikki tomonlama qatnovi ta'qilanganadi, shuningdek QBLda yo'llarning xavfli qismlari belgilanishidan keyin aylanib o'tish yo'llari loyihalashtirilishini amalga oshirish talab qilinadi.

Qurilishga oid yo'llarning ishlab chiqilishiga qo'shimcha shartlar qurilish sohalariga tutash va maydonchalarga kirish (chiqish) yo'llarida xavfsiz harakatlanish sharoitlarini ta'minlash, shuningdek maydonchalaryning ichki qismida transport vositalaridan oqilona foydalanishni ta'minlashga yo'naltiriladi. Bunda, avvalo belgi vositalari – tabiiy holatni aks etuvchi va obyektga kirish (chiqish) joylari, tezlikning chegaralanishi, xavfli zonalar, mahalliy yo'llarning torayishlari va boshqalar asosida ishlab chiqiladi. QBL bilan muvofiq holda loyihaga oid yechimlarning bu qismi Ichki ishlar vazirligi (IIV) harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha mahalliy organlar bo'limlari tomonidan tekshiriladi.

Qurilish tashkiloti asosiy magistral yo'llar tarmog'idan yuklarni tashish, tushirish, qatnashga mos maxsus belgilar o'rnatiladi, ularda tegishli obyektning (uchastka) nomi va yukni qabul qiluvchining joylanish hududi ko'rsatilishi talab qilinadi.

12.3. Qurilish davri uchun vaqtinchalik avtomobil yo'llarining konstruksiyasi

Qurilish davri davomida foydalaniladigan avtomobil yo'llarining konstruksiyasi katta niqdordagi yuk ko'taruvchi avtomobil transport vositalari harakatlanishida yuzaga keluvchi yuklamalarga mos kelishi talab qilinadi. Doimiy va vaqtinchalik yo'llar buzilishining asosiy sababi – uning qabul qilingan konstruksiyalarining ko'rsatkichlari mavjud sharoitlarga mos kelmasligiga bog'liq hisoblanadi. Kvartal ichidagi doimiy yo'llar g'ildiragiga 35 kN bosim beriluvchi transport vositalariga nisbatan hisoblanishi, shuningdek haqiqiy holda 45–60 kN va undan ortiq yuklanish bo'yicha hisoblashni amalga oshirilishi talab qilinadi. Bundan tashqari, ko'p hollarda tuproq qatlami xususiyatlari ham hisobga olinmaydi, shu bilan bir vaqtda loyli va changlanuvchan mexanik tarkibga ega tuproq qatlaming osti qalinlashishi va o'z navbatida qatnov konstruksiyalarning kuchaytirilishini talab qiladi. Zanjirli g'ildirakka ega (gusenitsali) mashinalari yuzaga keltiruvchi yuklamalarni hisobga olish zarur, yo'l sirt qoplamaga tushuvchi yuklanish qiymatining unchalik katta bo'lmasligiga (250–500 kPa) qaramasdan, bu ko'rinishdagi

transport vositalarining yo'l qatlamini buzuvchi ta'siri odatdag'i avtotransport vositalariga nisbatan sezilarli darajada katta. Zanjirli harakatlanish jarayonida bosim bir tekisda taqsimlanmaydi va amalda bosim qiymati ma'lum bir holatlarda 20 000 kPa gacha ortib ketishi mumkin. Ayniqsa, tekis bo'lmagan joylar bo'y lab o'tishlarda, burilishlar va yo'llarga ko'ndalang kirishlarda yo'l qoplamlarining zararlanish ehtimoli ortadi.


Loyihada nazarda tutilgan doimiy yo'llarning bir qismidan qurilish davrida foydalanilganda, masalan M200 rusumli beton qalinligi 18–21 sm gacha oshirilishi talab qilinadi. Doimiy yo'llarning kuchaytirilishi hisobiga qurilish qiymati qimmatlashadi, biroq vaqtinchalik yo'llar qurilishiga ketgan sarf-xarajatlarni inobatga olgan holda pirovardida mablag' butun qurilish miyosida tejaladi.

Qurilish jarayoni davomida foydalanishga mo'ljallangan doimiy yo'llar ikkita bosqichda barpo etiladi. Dastlab, beton materialdan asos qurib olinadi va quyi qavat bo'y lab asfalt-betonli qoplama yotqiziladi. Qurilishga oid transport vositalari qoplamaning quyi qavati bo'y lab harakatlanadi, bu qatlam yirik donador tuzilishga ega zinch asfalt-beton qorishmasidan tayyorlanadi. Qurilishning tugallanishida va binolarning foydalanishga topshirilishidan avval quyi qatlam ta'milanadi va yuqori qatlam qoplamasini qumli asfalt-beton yotqiziladi.

Vaqtinchalik avtomobil yo'llari konstruktiv tuzilishi (konstruksiyasi) muayyan sharoitlarga bog'liq holda quyidagi turlarda bo'lishi mumkin, jumladan tabiiy tuproqdan tekislangan to'shma, quvvatlangan tuproq qatlami sirtqi qattiq qoplamli qatlam (masalan, u ko'p marotaba ishlatishga mo'ljallangan Temir-beton plitalar asosida barpo etilishi mumkin). U yoki bu turdag'i yo'llarning tanlanishi harakatlanish intensivligi, mashinalarning turi va massasi, tuproq qatlamining mavjud joriy xususiyatlari va gidrogeologik sharoitlarga bog'liq bo'lib, har holda iqtisodiy jihatdan tejamkorlik asosida hisoblab chiqiladi.

Tuproqni tekislab to'shma yaratilgan konstruksiyasi (12.2-rasm) harakat unchalik katta bo'lmagan sharoitlarda (bitta yo'nalish bo'yicha bir soat davomida 3 tagacha avtomobil

qatnashi), yetarli darajada tuproq qatlami va gidrogeologik sharoitlari bo‘lganda amalga oshiriladi.



12.2-rasm. Qurilishga oid tuproq to‘shamia tekislanishi asosida qurilgan yo‘l kesimi

Bu ko‘rinishdagi yo‘l konstruksiyasi cho‘zinchoq obyektlar qurilishida, jumladan quvurli o‘tkazmalar qurilishida, elektr uzatmalari tarmoqlarida, qishloq va fuqaroviylar uncha katta bo‘limgan obyektlarning qurilishlarida foydalaniladi. Bu yo‘llarning qatnov qismi o‘rtadan ikki tarafga tekislanishi yomg‘ir va qor qoplamasini erishidan hosil bo‘lgan suvni chetga chiqarib tashlash maqsadlarida bajariladi. Ko‘ndalang nishablik (40–60%) maxsus tekishlash yo‘l texnikasi (avtogreyder) yordamida bajariladi. Tuproq yo‘llari eng qisqa muddatlarda qurib bitiriladi va ularni qurish uchun nisbatan kam sarf-xarajat talab qiladi. Bu ko‘rinishdagi yo‘llarning mustahkamlilik darajasi tuproq qatlaming tarkibi, ya’ni tarkibdagi qumloq tuproq, mayda tosh – shag‘al va sof tuproq qismlarining o‘zaro nisbatlari bilan belgilanadi.

Katta qiymatdagi yuklama beruvchi yoki tuproqning kam darajada qulaylikka ega sharoitlarida yerdan tikigan yo‘llar mayda shag‘al, toshqol (shlak), optimal holatdagi qumloqli – mayda tosh – shag‘alli – sof tuproqli aralashma, toblangan loy, torf qo‘sishchalar, biriktiruvchi (qobiq, tola) va cement bilan mustahkamlanadi. Mayda tosh – shag‘al to‘shamalari yoki boshqa qo‘sishchalar qurilmalar bilan yoki qurilmalarsiz holda bitta, ikkita qatlam bo‘ylab yotqizib chiqiladi, navbatdagi bosqichda shiballovchi texnika (katok) yordamida tekishlash amalga oshiriladi. Yer qatlaminini qora bog‘lovchi (bitum) yordamida mustahkamlanishi tuproqni ish joyida yoki zavod sharoitlarida bog‘lovchi bilan aralashtirish bilan amalga

oshiriladi. Yakuniy holda esa tuproqli – asfalt qatlami hosil bo‘ladi. Bunda, tuproq tarkibida qum va qumloq qismlar bo‘lishi yaxshi natija beradi.

Yer qatlamlari yo‘llarning mustahkamlanishi bo‘yicha keng tarqalgan usullar quyidagi ko‘rinishdagi ketma-ketlikda bajariluvchi operatsiyalardan tashkil topgan, jumladan yo‘llarning qatlamlari bo‘yicha ag‘darilishi, unga tegishli nishablik berilishi, 4–5 sm qalinlikda qum qatlami sepib chiqilishi, uni diskli borona qurilmasi yordamida yer qatlami bilan aralashtirilishi, takroran tekislanishi va shibbalanishi amalga oshiriladi. Bu ishlar ikkitadan to‘rt martagacha takrorlab bajariladi. Yuk ko‘tarish qobiliyati past darajadagi tuproq qatlamida, botqoqlik va boshqa shunga o‘xhash sharoitlarda shox-shabba to‘shamalari (daraxt xivchinlari, shox-shabbalari bog‘lam tutamlari), yoppasiga ko‘ndalang to‘shamalar yoki g‘ildirak izi bo‘ylab yog‘och qoplamlar va boshqalardan foydalanish mumkin. Tosh yotqizilgan vaqtinchalik yo‘llar qurilishi katta qiyinchilik tug‘dirishi sababli keng miqyosda qo‘llanilmaydi. Vaqtinchalik yo‘llar qurilishida ko‘pincha 70 mm.gacha o‘lchamdagagi fraksiyalardan tashkil topgan mayda tosh – shag‘al materiallaridan foydalaniladi.


Qurilishga oid vaqtinchalik yo‘llar belgilangan yuklama bo‘yicha 12 tonnagacha yuk ko‘tarishi talab qilingan holatlarda yig‘ma temir-beton plitalardan qurish maqsadga muvofiqdir (12.3-rasni). Bunda, plitalar qurnli to‘sama ustida barpo qilinadi. Ammo to‘sama qalinligini kamaytirish hisobiga tejash oqibatida yo‘l plitalarida darz ketishlar, sinish holatlari sodir bo‘lishi kuzatiladi, o‘z navbatida transport vositalarining harakatlanishi qiyinlashishi va qurilish ishlari tugallanishi davrida plitalarni yig‘ib olish jarayoni murakkablashishiga sabab bo‘lishiga olib keladi. Qum qavati qalinligi tuproq qatlami guruhiga va namlik darajasiga bog‘liq bo‘lib, 10–25 sm qalinlikda amalga oshiriladi.

Vaqtinchalik yo‘llar sohasidan yuza qatlam bo‘ylab suv oqimlarining ma’lum yo‘nalishda ta‘minlanishi talab qilinib, bunda yer yuzasi qatlamining nishablik bo‘ylab tekislanishi, maxsus ariqlar qazilishi va boshqa ishlarni amalga oshirish asosida bajariladi.

Odatda qalimligi 16–18 sm ga teng temir-beton plitalar qo'llaniladi. Ular bir-ikki marta qayta qo'llaniladi. Oldindan zo'riqtirilgan temir-beton plitalar sezilarli darajada yaxshi sifatga egadir. Ular birmuncha qimmat tursada, biroq uch, to'rt marta qo'llanilishi hisobiga nisbatan yuqori samaradorlikka erishiladi.


Yig'ma plitalardan qurilgan avtomobil yo'llarining sisati va saqlanishi sezilarli darajada plitalarning o'zaro payvandlanishiga bog'liq. Ayniqsa, bu holat qurilish obyektida zanjirli mashinalardan foydalanilganda muhim ahamiyatga ega.

Yo'l yer osti tarmoqlari bilan ko'ndalang kesishgan holatlarda butun chuqurlik qatlami qum bilan to'ldirilishi talab qilinadi. Agar uni ta'minlash mumkin bo'lmasa, kesishish joyini ma'lum bir chuqurlikkacha muayyan holatgacha (3) shibbalangan tuproq bilan to'ldiriladi (12.4-rasm). Ushbu joylarda plitalarning o'zaro birlashtirilishi (1) shart. Plitalar oxirgi marotaba qayta ishlatilganda doimiy yo'lning asfalt-beton qoplamasini asosi sifatida yotqizish maqsadga muvofiqdir.



12.3-rasm. Temir-beton plitalardan qurilgan vaqtincha yo'llarning ko'ndalang kesimi:

bu yerda, a – bitta yo'lakli; b – ikkita yo'lakli; 1–6000 × 1750 mm; 2–6000 × 3500 mm o'lchamli plitalar ifodalangan.



12.4-rasm. Tuproq bilan to'ldirilgan yer osti joylarida plitalarni vaqtincha yo'l konstruksiyasi:

bu yerda, 1 – temir-beton plitalar; 2 – qum; 3 – tuproq qatlamini ifodalaydi.

Vaqtincha yo'llarni barpo etishga talab qilinadigan resurslar va ishlar hajrnining hisoblari tushintirish xatida keltiriladi. Qurilishning bosh tarxida (eksplikatsiyada) har bir tur bo'yicha vaqtincha yo'llarning hajmi alohida qayd qilinadi.

Nazorat savollari

1. Qurilish maydonining vaqtinchalik avtomobil yo'llarini joylashtirish va harakatlanish sxemalari.
2. Vaqtinchalik avtomobil yo'llarining ko'rsatkichlari va konstruktiv yechimlari.

13-BOB. OBYEKTNI BARPO QILISH DAVRI UCHUN QURILISH MAYDONIDA OMBORLARNI TASHKIL QILISH

13.1. Umumiy qoidalar

Qurilish maydonida obyektni barpo qilishga oid omborlar (keyingi o'rinnlarda obyektga oid omborlar) moddiy resurslar (materiallar, yarim tayyor mahsulotlar, buyumlar, konstruksiyalar va qurilmalar)ni vaqtinchalik saqlash maqsadlarida tashkil qilinadi. Omboz xo'jaligi hajmi qurilishning turi, ko'lami va foydalanish usullari, jumladan ta'minot usullariga bog'liq. Jumladan, qurilish maydonini moddiy resurslar bilan ta'minlash o'rniga maydonni o'zida ishlab chiqarishga oid jamlash tizimiga o'tishda omboz xo'jalingining konsentratsiyasi amalga oshadi. Qurilish-montaj tashkilotlari tarkibida obyektlar, uchastkalar va qurilish boshqarmalarida omboz xo'jaligini jamlash, yopish va tugatish bilan shug'ullanuvchi organlari bo'lishi lozim. Omboz xo'jaliklari markazlashtirilganda maydonda joylashgan omborlar jamlash bazasining bir qismi hisoblanadi. Bosh jamlash bazasida yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqariladi, buyumlarning zavodda tayyorlanish darajasi oshiriladi va boshqa jamlash ishlari bajariladi (19-bobga qarang). Omborlarda saqlanadigan resurslarning optimal miqdori qurilish maydonida ishlarni uzluksiz amalga oshirish uchun talab qilinadigan saqlanuvchan materiallarning hajmiga teng deb belgilanadi. Maydonda saqlanuvchan resurslarning minimal qiymati qurilish konstruksiyalarini transport vositalaridan yig'ilishida ta'minlanadi, bunda obyekt omborida faqat yordamchi materiallar saqlanadi va ular sarflanishiga ko'ra to'ldiriladi. Biroq, obyekt qurilishini bunday ko'rinishda tashkil qilinishi nisbatan kam va uncha katta bo'magan inshootlardagina amalga oshiriladi. Aksariyat hollarda obyektlarda moddiy resurslar hajmi va nomenklaturasi bo'yicha sezilarli darajada jamlanadi.

Omborlarni loyihalashda hisob-kitoblar quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

1. Saqianuvan resurlarning kerakli zaxiralari aniqlanadi.
2. Saqlash turlari tanlanadi (ochiq, yopiq va boshqa).

3. Saqlash turlari bo'yicha kerakli maydonlar hisoblab chiqiladi.

4. Ombor tanlanadi (inventar, vaqtincha quriladigan, loyihada qurilishga mo'ljallangan obyektlar yoki ularning qismi).

5. Omchorlar qurilish maydoniga joylashtiriladi.

6. Yig'iladigan konstruksiyalar ochiq omborlarda joylashtiriladi.

13.2. Omborlarning tasniflanishi

Omchorlar mo'ljallanishi, tegishliligi va joylashtirilishiga qarab o'zaro farqlanadi.

Asosiy (bazis) omchorlar (Moddiy-texnik ta'minotning markaziy bazasi), bu omchorlar bir nechta qurilish-montaj tashkilotlariga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan bo'lib, materiallar va buyumlarni qabul qilish, saralash va saqlashga mo'ljallangan. Navbatdagi bosqichda ularni uchastka va obyekt omchorlariga jo'natadi. Bulardan tashqari qayta ishlash sexida ashyolardan yarim tayyyor mahsulot ishlab chiqarish va jamlash vazifalarini bajaradi.

Uchastka omchorlari ma'lumi bir aniq umumiy qurilish (bino va inshootlar majmuasi)ga oid yoki maxsus ishlarni bajaruvchi uchastkalar ehtiyojlari uchun mo'ljallangan omchorlar hisoblanadi.

Obyekt omchorlari bevosita qurilish maydoniga joylashtiriladi, ular montaj mexanizmlarining ish zonasida ochiq maydonchada va uncha katta bo'limgan materiallarni yopiq turda saqlashga mo'ljallangan.

Ishlab chiqarish korxonalari omchorlari xom ashyo, yordamchi materiallar va ishlab chiqariluvchi tayyor mahsulotlarni saqlash maqsadlarida tashkil qilinadi.

Qayta yuklash omchorlari temir yo'l stansiyalari yoki bandargohlar hududida tashkil qilinib kelgan resurslarni qurilish obyektlariga yo'naltirilgan temir yo'l platforma va vagonlari yoki avtomobil transportlariga yuklab berishga mo'ljallanadi.

Saqlash sharoitlari bo'yicha omchorlar ochiq, yarim yopiq, yopiq va maxsus turdag'i omchorlarga ajratiladi.

Ochiq omchorlar atmosfera ta'siridan himoya qilish talab qilinmaydigan materiallarni (beton va temir-beton

konstruksiyalar, g'isht, sopol quvurlar va shu kabilar) saqlashga mo'ljallanadi.

Yarim yopiq omborlar (shiyponlar) ob-havo harorati va havo namligi o'zgarishlarida o'z xususiyatini yo'qotmaydigan, lekin atmosfera yog'ingarchiliklari va to'g'ridan-to'g'ri tushuvchi quyosh nurlari ta'siridan himoya qilish talab qilinadigan materiallarni (yog'ochdan yasalgan buyumlar va alohida qismlar, qora qog'oz o'ramalari, tomga yopiluvchi izolyatsiya material (*ruberoid*), shifer va boshqalar) saqlash maqsadlarida tashkil qilinadi.

Yopiq omborlar qimmatbaho yoki ochiq ob-havo sharoitlarida buzilib qoluvchi materiallarni (sement, ohak, gips, bo'yoq, gul qog'oz, faner, oyna, mix, maxsus kiyim-kechaklar va boshqalar) saqlashga mo'ljallanadi. Ular yer osti va yer ustida quriladi, shuningdek bir qavatli va ko'p qavatli turda, isitilladigan va isitilmaydigan ko'rinishlarda barpo qilinadi.

Maxsus omborlar yoqilg'i moylash materiallari (YoMM), portlovchi moddalar (PM), kimyoviy materiallar va shu kabilarni saqlash maqsadlarida quriladi.

Universal omborlar turli xil materiallarni saqlashga mo'ljallanadi, ixtisoslashtirilgan omborlar esa materiallar turlarini saqlash, jumladan rezervuarlar, bunker, silos kabilarga o'xshash ko'rinishlarda quriladi.

Ombor binolari doimiy (bazis, qayta yuklash maqsadlarida, ishlab chiqarish koxonalarida) va vaqtinchalik (uchastkalarda, obyektlarda) bo'ladi. Omborlar konstruksiysi, qurilishi va foydalanishiga bog'liq holda vaqtinchalik noinventar, bir martalik foydalanishiga mo'ljallangan omborlar va turli xil obyektlarda foydalanish maqsadlarida ko'p marta takroran ishlatiladigan inventar omborlarga farqlanadi. Inventar bo'lмаган omborlarning qurilishi faqat mustasno tartibida quriladi, ya'ni ularni qurish iqtisodiy jihatdan afzalliklarga cga bo'lishi kerak. Inventar vaqtinchalik binolarning, jumladan inshootlar omborlar sifatida foydalanishi – qurilish tashkilotlari xo'jaligini tashkil qilishning taraqqiy etgan ko'rinishi hisoblanadi.

Yo'naltirilish (mobillik) darajasi va konstruksiya yechimlariga bog'liq holda yig'iluvchi va qayta yechib olinuvchi,

konteyner turidagi va joyi o'zgartiriluvchi, harakatlanuvchi ombor inshootları o'zaro farqlanadi (14.3-mavzuga qarang).

13.3. Ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun saqlanadigan narsalar zaxirasini aniqlash

Omborlar o'lchamlarini aniqlash uchun dastlab omborda saqlanishi kerakli materiallar, alohida qismlar va konstruksiyalarning umumiyligi hajmini aniqlash talab qilinadi. Bunda, zaxiralarni aniqlash uchun qurilish ishlarini uzluksiz ko'rinishda ta'minlab turishi inobatga olinadi. Uning hajmi qanchalik ko'p bo'lsa, ishlarning ritmik tarzda amalga oshirilishi shunchalik darajada ishonchli bo'ladi. Shu bilan bir vaqtida, zaxiralarning hajmi omborning tarkibi va qurilmalariga sarflanuvchi sarf-xarajatlar darajasiga ham bog'liq. Zaxira miqdori ortib borishi bilan materiallarga bo'lgan umumiyligi talab darajasi ortib boradi va natijada, aylanma vositalarning harakatlanishi sekinlashadi. O'z navbatida bu holda qurilish tashkilotining iqtisodiy jihatdan ko'rsatkichlari yomonlashishiga olib keladi. Bu nuqtayi nazardan zaxiralar minimal darajada bo'lishi kelib chiqadi, biroq zaxira ishlarning uzluksiz bajarilishi uchun yetarli darajada bo'lishi talab qilinadi.

Ishlab chiqarish zaxiralari qiymati ko'p omillarga bog'liq, jumladan tashkilot tomonidan qabul qilingan ishlar ("tashib keltiriluvchi" vositalar yoki ombordan olinuvchi materiallar yordamida montaj qilish); transport turlari (suv transporti, temir yo'l, avtomobil va boshqalar); bir martalik ehtiyojlar va transport vositalarining yuk ko'tarish birligi, shuningdek boshqa sharoitlarga bog'liq. Omborda materiallarning zaxiralari darajasi noldan (masalan, katta hajmli transformator stansiyasini transport vositalari yordamida keltirilib shu zaxoti o'rnatilsa) boshlab, qurilish hajmining to'liq holda materiallarga bo'lgan talab-ehtiyojlarini qondirishgacha talabga asosan zaxira maksimal bo'lishi mumkin, masalan inshootni qisqa muddatda qurib bitirilishi talab qilingan hollarda ushbu holat qayd qilinishi mumkin.

Ishlab chiqarish zaxiralari turlari bo'yicha quyidagi ko'rinishlarga bo'linadi, jumladan tayyorlov, joriy, kafolatli va mavsumiy ko'rinishlarda.

Tayyorlov zaxirasi ishlarning o'z vaqtida boshlanish imkoniyatini yaratib beradi. Uning mavjudligini amalga oshirish vaqt materiallarning yuklanishi bo'yicha talab qilinuvchi operatsiyalarни bajarish, qabul qilishlar soni va sifati, foydalanishga tayyorlash va bevosita iste'mol qilinish joyiga yetkazib berish bilan bog'liqdir. Ushbu operatsiyalar uchun talab qilinuvchi vaqt nisbatan oqilona hisoblangan texnologiyalar va tashkiliy chora-tadbirlar hisobga olingan holda mavjud ma'lumotlar asosida aniqlanadi. Ayrim materiallar, masalan prokat materiallar assortiment bo'yicha jamlanishi uchun qurilish tashkilotining oraliq omborlariga tashib keltiriladi. Shuningdek, tayyorlov zaxiralari me'yorlarida materiallarning jamlanishi, ishlarni tashkil qilish loyihasi bo'yicha konstruksiya va alohida qismlarning qurilish maydonlarida yig'ilishi ham hisobga olinadi. Agar, konstruksiya va alohida qismlarni jamlash uchun talab qilinuvchi vaqt ushbu konstruksiyalarni montaj qilish vaqtidan kam yoki unga teng bo'lsa, u holda jamlama zaxirasini tashkil qilish uchun vaqt me'yori ($T_{me'yor}$) jamlash davri ($T_{jamlash}$) umumiyligi yig'indi qiyamatining yarmi va montaj vaqtini (T_{montaj}) asosida quyidagi ko'rinishda hisoblab topiladi (kun hisobida):

$$T_{\text{ме'ор}} = \frac{T_{\text{жамлаш}} + T_{\text{монтаж}}}{2} \quad (13.1)$$

Agar, konstruksiya va alohida qismlarni jamlash davri ularning montaj qilinish vaqtidan katta bo'lsa, u holda jamlashga kerak bo'lgan vaqt me'yori quyidagi formula yordamida hisoblab topiladi:

$$T_{\text{ме'ор}} = \frac{2T_{\text{жамлаш}} + T_{\text{монтаж}}}{2} \quad (13.2)$$

Konstruksiya va alohida qismlarni soatma-soat grafigi bo'yicha transport vositalaridan montaj qilishda ushbu konstruksiya va alohida qismlarning zaxira me'yori belgilanmaydi.

Joriy zaxira ikkita yetkazib berish oralig‘ida u yoki bu resurslarga bo‘lgan talab-ehtiyojga teng hisoblanadi. Ideal holda joriy zaxira ishlarni amalga oshirishni ta’minalash uchun to‘liq yetarlidir. Biroq, bunda yetkazib beruvchi va transport vositalarini boshqaruvchi tashkilot ish faoliyatiga bog‘liq ehtimollikdagi vaziyatlar hisobini inobatga olgan holda kafolatlovchi zaxira hisoblab chiqariladi.

Kafolat zaxirasi, bu zaxiralarining boshqa qismlari to‘liq foydalanib bo‘linishi sharoitlarida ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta’minalashga mo‘ljallangan ishlab chiqarishga oid zaxira qismi hisoblanadi. Kafolat zaxirasi joriy zaxiraning tarkibi to‘ldirilishi bir xilda amalga oshirilmasligi holatlarining joyini to‘ldirish (kompensatsiyalash), ya’ni bu jarayonning silliq kechishini ta’minalashga qaratiladi. Shuningdek, kafolat zaxirasi uncha ko‘p sonli bo‘lmagan “tashib keltiriluvchi” vositalar asosida binolar yig‘ilishini tashkil qilishda ham qo‘llaniladi, ya’ni transport vositalarining qisqa vaqt davomida ishdan chiqishi vaqtida umumiy holatdagi ishlarni bajarish jadvali tarkibida uzilishlar yuzaga kelmasligini ta’minalashga qaratiladi. Kafolat zaxirasining qiymati transport turlari, transportlarning yuk ko‘tarish birligi, tashish masofasi, transportlarning mavsumiy ish bajarish sharoitlari va boshqa bir qator sharoitlarga bog‘liq hisoblanadi.

Kafolat zaxiralarining tashkil qilinishining asosiy sabablari sifatida yetkazib beruvchi tomonidan o‘z vaqtida materiallarning tashib keltirilishi majburiyatining to‘liq bajarilmasligi, tashkilotga past sifatga ega mahsulotlarning kelib tushishi, materiallarni tashish jarayoni davomida tasodifiy ko‘rinishdagi to‘xtalishlar, shuningdek turli xildagi ehtimolli sabablarga ko‘ra materiallarga bo‘lgan talab-cthiyojlarning o‘zgarish sabablari ko‘rsatib o’tiladi. Kafolat zaxira, odatda barcha material turlari bo‘yicha tashkil qilinmaydi. Bunda, mavsumiy zaxiralar qarab chiqilmaydi; shuningdek katta oraliqlardagi yetkazib berishlar (yil choragida bir marta); mahalliy sotuv tashkilotlari omborlaridan bevosita kelib tushuvchi materiallar, konstruksiylar va alohida qismlar uchun ham aniqlanmaydi. Kafolat zaxirasining me’yori (kun davomida) ma’lum bir turdagи materiallar bo‘yicha joriy zaxira me’yorlarining 25–75% ini tashkil qiladi. Bu qiymat ishlab

chiqarish tavsiflari, har bir alohida holatlarda materiallarga bo'lgan talab-ehtiyoj va ularning kelib tushishi sharoitlari, shuningdek rejalarshirilgan oraliqlarda keltirilish grafiklari og'ishlariga bog'liq hisoblanadi.

Mavsumiy zaxiralar navigatsiya (suvda harakatlanishga qulay vaqt) davrida obyektga keltiriluvchi materiallar uchun tashkil qilinadi, bunda suv oqimi bo'yicha tashiluvchi yog'och materiallar mavsumiy sharoitlarda qulay (botqoqlar va boshqa) joylardan tashib keltirilishi va shu kabi talab qilingan vaziyatlar hisobga olinadi. Mavsumiy zaxiralar qiymati ($T_{mavsumiy}$) ma'lum bir material turiga bo'lgan o'rtacha kunlik talab-ehtiyoj darajasi qiymatining yetkazib berishda uzilish kunlari soniga ko'paytirilishi asosida hisoblanadi. Mavsumiy zaxiraning maksimal qiymatiga tashib keltirilish davri tugallanishi lahzasida erishiladi va bu qiymat yangi tashib keltirish boshlanishigacha yetarli bo'lishi talab qilinadi. Jumladan, 1-yanvar sanasida mavsumiy zaxira qurilish tashkilotining 1-yanvar sanasidan tashib keltirilish jarayoni yana takrorlanishigacha bo'lgan oraliq vaqt davomida talab-ehtiyojlarini to'liq qoplashi talab qilinadi.

QTL loyihasini ishlab chiqish bosqichida omborlarda saqlanadigan materiallarning zaxirasi belgilangan me'yoriy ishlab chiqarish zaxiralari (R_{ombor}) material turlari uchun me'ylashtirilgan o'rtacha sutkalik talab-ehtiyojlar qiymatini (R_{umumi} / T) ushbu material turi uchun belgilangan kun davomidagi zaxira me'yoriy qiymatiga ko'paytirish asosida hisoblanib, quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$P_{омбор} = \frac{P_{умумий}}{T} T_{менёрий} \cdot k_1 k_2 \quad (13.3)$$

Bu yerda: R_{umumi} – hisoblangan davr davomida belgilangan qurilish rejalarini bajarish uchun talab qilinuvchi materiallar, alohida qismlar va konstruksiyalarning miqdori; T – taqvimiylar bo'yicha hisoblangan davri (kun hisobida); $T_{me'yoriy}$ – materiallarning me'yoriy zaxirasi (kun davomida) (13.1-jadval); k_1 – ta'minotning ma'lum bir aniq sharoitlari bo'yicha hisoblanuvchi, materiallarning yetkazib berilishi bir tekisda amalga oshirilmasligini ifodalovchi koefitsiyent (suv transporti

uchun 1,2; temir yo'l trasporti uchun 1,1); k_2 – iste'mol davrida materiallarga bo'lgan talab-ehtiyojlari bir tekisda bo'lmasligi bilan bog'liq koeffitsiyent yordamida (odatda, 1,3 qiymatida qabul qilinadi) ifodalanadi.

IBL bosqichida ma'lum bir aniq obyekt uchun saqlash zaxiralari qabul qilingan ishlar jadalligidan kelib chiqib, binolarning aniq konstruksiya – texnologik qismlari (bog'lamlar, uchastka) ehtiyojlari o'lchamlari bo'yicha aniqlanadi. Turar joylar qurilishida bu qismlar qavatlar yoki qavat-seksiyalar; ishlab chiqirish yo'nalishidagi qurilishlarda – oraliqlar, yarus, qavat va shu kabilardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Transport vositalari bilan montaj qilish davomida faqat mayda o'lchamli buyumlar, to'siq sifatidagi metalldan ishlangan konstruksiyalar va yordamchi materiallar omborda saqlanadi.

13.1-jadval

Qurilish maydoni omborlarida asosiy materiallar va buyumlar zaxirasining me'yorlari

Materiallar va buyumlar	Tashishda zaxira me'yori (kun)			
	Temir yo'l bo'yicha	Masofaga avtotransport vositalarida tashish (km)		
		50 dan ortiq	50 gacha	
Prokat holidagi po'lat, armatura, tom tunuka qoplamasи; cho'yan va po'lat quvurlar; dumaloq va arralangan yog'och materiallar; neftebitum; sanitariya-texnik va elekrotexnik materiallar; rangli metallar; kinyoviy bo'yoq mahsulotlari	25–30	15–20		12
Sement, ohak, oyna, to'p materiallar va asbest-sementlar; deraza panjaralari, cshik va darvozalar; metalldan ishlangan konstruksiyalar	20–25	10–15		8–12
G'isht, xarsang va yotqiziluvchi toshlar; shag'al (mayda toshlar), qum, shlak; yig'ma temir-beton konstruksiyalar, temir-beton	15–20	7–20		5–10

quvurlar, g'isht va beton bloklar, shlak-beton toshlar, isitish moslamasi plitalari, to'siqlar			
--	--	--	--

Texnologik holatdan kelib chiqib, ularning zaxiralari transportlarning yuk ko'tarish ko'rsatkichlari hisobga olinishi asosida teng yoki ehtiyojlarning ikka hissa qiymatida qabul qilinadi.

Alohidai material turlariga nisbatan ularning zaxirasi materiallarning differensial va integral kelib tushish grafigi yoki jadvallaridan, materiallarning sarflanishidan foydalanish mumkin.

13.4. Omborlarni hisoblash

Omborning maydoni materiallarning turi, saqlash usullari va ularning miqdoriga bog'liq hisoblanadi. Ombor maydoni bevosita saqlanuvchi materiallar band qilib turuvchi foydali maydon; qabul qilish va jo'natish amalga oshiriluvchi qo'shimcha maydon; kirish-chiqish, qatnov qismlari va xizmat ko'rsatish inshootlari (katta o'lchamdagи omchorlarda) maydonlarini o'z ichiga oladi.

Vaqtinchalik omchorlarni hisoblash usuli loyihalash bosqichiga bog'liq hisoblanadi.

QTL bosqichida omchorlar maydoni "Qurilish tashkiloti loyihalarini tuzish uchun hisoblash ko'rsatkichlari" (I qism) bo'yicha aniqlanadi.

Asosiy materiallar va buyumlar uchun omchorning foydali maydoni (S_f , m^2 hisobida) hisoblanishi solishtirma yuklama bo'yicha amalga oshiriladi:

$$S_f = P_{\text{ombor}} \cdot q \quad (13.4)$$

Bu yerda: R_{ombor} – tabiiy o'lchamlarda materiallarning hisoblangan zaxirasi; q – hisoblash me'yorlari bo'yicha qabul qilingan holatda, kirish-chiqishlar sohalari hisobga olingan holatda, omchorning 1 m^2 tag qismi maydoniga saqlash materiallarining joylashtirilish me'yorini ifodalaydi (13.2-jadval).

Agar, bevosita hisoblash imkonи bo'lmasa, qolgan barcha turdagи materiallar uchun yillik qurilish-montaj ishlari (QMI yoki

rus tilida – QMI) hajmi 1 mln.so'm hisobiga nisbatan quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$S_{\phi} = S_{\text{мөнөрүй}} C \cdot k / K_d \quad (13.5)$$

Bu yerda: $S_{\text{мөнөрүй}}$ – QMI ning $\text{m}^2/\text{mln.so}'\text{m}$ hisobidagi me'yoriy maydoni; S – $\text{mln.so}'\text{m}$ hisobidagi QMI ning yillik hajmi (qurilish grafik jadvali bo'yicha); k – hududiy koefitsiyent 1 qiymati bilan birgalikda qurilish smetasi qiymati uchun keltirilgan QMI smetasi qiymati koefitsiyenti bo'lib, hisoblash me'yorlari asosida 1–1.65 qiymatida belgilanadi; K_d – joriy holatga nisbatan baza qiymatining keltirilishi uchun deflyator – koefitsiyentni ifodalaydi (13.2-jadvalga qarang).

13.2-jadval

O'tish va qatnov sohalari hisobga olingan holda omborning
o'chov birligida hisoblangan maydoni

I. Yopiq omborlar	
Is'tiladigan:	
Kimyoviy moddalar, bo'yoqlar, olif, parket bo'yoq materiallari, maxsus kiyim-kechaklar, ko'rpa-to'shak, oyoq kiyimlar, kanselyariya mollari ($\text{m}^2/\text{mln.so}'\text{m}$ hisobida)*	24
Isitilmaydigan:	
Sciment ($\text{m}^2/\text{mln.so}'\text{m}$ hisobida)*	9,1
Sement qoplarda (m^2/t hisobida)	1
Gips ($\text{m}^2/\text{mln.so}'\text{m}$ hisobida)	7,6
Ohak ($\text{m}^2/\text{mln.so}'\text{m}$ hisobida)	4,5
Namat to'shamma, kanop tolasi, mineral paxta, termoizolyatsiya materiallari, gips mahsulotlari, quruq shtukaturka, asbest listlari, faner, elektr o'tkazmalari simlari, troslar, tomga yopiluvchi po'lat qoplama, quroq-aslahalar, mixlar, metall buyumlar, mayda-chuyda buyumlar ($\text{m}^2/\text{mln.so}'\text{m}$ hisobida)*	29
II. Soyabonlar	
Po'latdan ishlangan armatura ($\text{m}^2/\text{mln.so}'\text{m}$ hisobida)*	2,3
Ruberoid, qora qog'oz o'ramasi, gidroizolyatsiya materiallari, sirt yuzaga qoplanuvchi va tag to'shamalarga yotqiziluvchi koshinli plitalar (sopolak), asbest – sement plitalar, gipsl to'siqlar ($\text{m}^2/\text{mln.so}'\text{m}$ hisobida)*	48
Duradgorlik buyumlari ($\text{m}^2/\text{mln.so}'\text{m}$ hisobida)*	13
Bitum surtmasi ($\text{m}^2/\text{mln.so}'\text{m}$ hisobida)	13
III. Olov ta'siriga xavfli materiallar omborlari	
Yoqilg'i materiallari markaziy ombori (30 kun davomida)	

zaxiralarni saqlash sharoitida) ($m^2/mln.so'm$ hisobida)*	9,1
Benzin	7,6
Dizel yoqilg'isi	1,5
Keresin	
Moylar va boshqa olov ta'siriga xavfli materiallar saqlanuvchi markaziy ombor ($m^2/mln.so'm$ hisobida)*	1,5
IV. Ochiq omborlar maydoni	
Po'lat prokat va navlarga saralangan po'lat (m^2/t hisobida)	1,8--1,25
Yog'och (m^2/m^3 hisobida)	
Dumaloq	1,5--1,3
Arralangan	1,7--1,25
Qurilish g'ishti ($m^2/ming$ dona hisobida)	2,5
Mexanizatsiyalashgan omborlarda xarsang va yotqiziluvchi toshlar** (m^2/m^3 hisobida)	0,7--0,5
Mexanizatsiyalashgan omborlarda saqlanuvchi shag'al, mayda tosh va qum (m^2/m^3 hisobida)	0,5--0,35
Shlak (m/m^3 hisobida)	1,1--0,8
Quvurlar:	
Po'latdan yasalgan (m^2/t hisobida)	2,1--1,7
Cho'yandan yasalgan (m^2/t hisobida)	2,5--1,4
Temir-beton (m^2/m hisobida)	5,5--4,1
Kabel simlar (m^2/t hisobida)	5,5--4,1
Beton quyish uchun qolip (opalubka) (m^2/m^3 hisobida)	0,2--0,07
Armatura (m^2/t hisobida)	1,4--1,2
Yig'ma temir-beton (m^2/m^3 hisobida)	
Poydevorlar	1,7
Ustunlar	2
Bostirma qoplamlar	2
Qoplama plitalar	4,1--3,3
Fermalar (ustun-xari)	4,1--2,8
To'sin qoplamlar	5
Poydevor va ko'tarish qurilmalari tagida joylashtirilgan to'sinlar, zina maydonlari, zinaning ikkita supasi oralig'i (marsh), baikon plitalari, kashaklar, sanitariya-texnik bloklar (m^2/m^3 hisobida)	3,2--2,5
Beton devorlar bloklari (m^2/m hisobida)	1
Shlak-beton toshlar ($m^2/ming$ dona hisobida)	2,8
Isitish plitalari ($m^2/ming$ dona hisobida)	4,1--2,1
Metalldan yasalgan konstruksiyalar (m^2/t hisobida)	3,3
II. Soyabonlar	
Transport – ko'tarish va texnologik – ishlab chiqarishga oid qurilmalar ($m^2/mln.so'm$ hisobida)	15
Nisbatan ko'proq aniq hisoblashlar uchun (m^2/t hisobida):	
Og'ir	0,7--0,8

O'rtacha Yengil	1,3–1,5 2,5–2,8
VI. Yopiq turdag'i isitilmaydigan omborlar	
Yong'inga qarshi qurilmalar, qurilish inventarlari, metall tara (m ² /mln.so'm hisobida)	6
Zaxiradagi dastgohlar, qurilish asboblarining zaxira qismlari, qolgan asbob-uskunalar (m ² /mln.so'm hisobida)	10

Ilova: * – QMI bo'yicha 1 mln.so'm qiymati 1984-yilda belgilangan. Joriy narxlarni qayta hisoblash uchun O'zbekiston hududida 2016-yil uchun – ??? qiymatida belgilangan deflyator – koeffitsiyentdan foydalananish tavsiya qilinadi.

** – Saqlash davomida mexanizatsiyalashtirilmagan omboriarda maydon ikki hissa oshiriladi.

QTL yechimlari qatorida obyektga tegishli omborlar uchun maydonni **hisoblash misoli** 13.2-jadvalda keltirilgan. Iste'mol davri (T) taqvim rejasi ma'lumotlari bo'yicha yoki u asosida tuzib chiqilgan materiallarga nisbatan talab-ehtiyoj grafik jadvali bo'yicha qabul qilinadi. U yoki bu resurslarga bo'lgan umumiylab ($R_{umumiylab}$) loyiha ma'lumotlari asosida belgilanadi. Sutkalik talab-ehtiyoj umumiylab qiyamatining bajariluvchi ishlari davriga bo'linishi orqali aniqlanadi.

Zaxira miqdori (R_{ombor}) zaxira me'yori ($T_{me'yor}$), materiallarning kelib tushishi hamda iste'molning bir tekisda emasligi koeffitsiyentlari k_1 va k_2 ga ko'paytirilishi asosida aniqlanadi. Ombor maydonini aniqlashda materiallarning 1 m² ombor maydonida saqlanishi me'yordan (q) va bir vaqtning o'zida resursga bo'lgan talabdan (R_{ombor}) kelib chiqib hisoblanadi. Jadvalning oxirgi ustunida keltirilgan ma'lumotlar IBL bo'yicha aniqlanuvchi, mavjud ombor maydonidan kelib chiqqan holda mavjud material uchun qanday maydon keltirib chiqarilishi mumkinligini ko'rsatadi. Obyektga tegishli IBL ishlab chiqilishida ushbu ma'lumotlar aniqlashtiriladi va konstruksiyalarning alohida qismlar bo'yicha joylashtirilishi amalga oshiriladi.

IBL bosqichida obyektga oid ochiq omborlar maydonlari omborda saqlanuvchi resurslarning o'lchamlaridan kelib chiqib hisoblanadi va me'yor asosida belgilangan solishtirma yuklama qiymati esa ombor asosida, xavfsizlik qoidalari va yong'inga

qarshi belgilangan talablar bo'yicha hisoblanishi bilan amalga oshiriladi.

Tekshirish maqsadlarida amalga oshiriluvchi hisoblar uchun ombor maydonidan foydalanish koefitsiyentlari keltirilgan bo'lib, bu qiymatlar omborning foydali maydonidan kelib chiqib, uning umumiy maydonini aniqlashga mo'ljallangan (13.4-jadval).

Omborning umumiy maydoni S_{um} (m^2) quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$S_{ym} = \sum k_n S \quad (13.6)$$

Bu yerda: k_n – omborlarga kirish, chiqish, zaxira saqlanadigan joylar orasidagi maydonni hisobga olish koefitsiyenti (materiallarni ochiq turda, g'aram holatida saqlashda $k_n = 1,15-1,25$ ga teng hisoblanadi, taxlangan holda saqlanganda – 1,2-1,3, taglik va hampa (bunker)da saqlanganda 1,3-1,4, universal omborlarda esa 1,5-1,7 ga teng); S – omborda saqlanuvchi resurslar zaxiralaring saqlanishida kerakli maydonni ifodalaydi.

Ochiq turdag'i ombortar maydonini hisoblash

Tovar va buyumlarning nomlanishi	Iste'mol davri (kun)	Umumiy hisoblangan davr	Kunlik	Materiallar usbsishni keltiraladigan etibyoj bo'lgan etibyoj	Materiallarning hisoblangan diymat	Matcralallarning hisoblangan diymat	Hисобланган qiyomat	Ombor maydoni (m^2)	Maydoni (m^2)	Hadida tida maysud ombor
<i>T</i>	R_{un}	R_{un}/T	k_T	k_3	$T_{me} \omega k_1$	$T_{me} \omega k_2$	$R_{un} \omega$	q	S_p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Vig'ma temir-beton konstruksiyalari	116	6970 m ³	60 m ²	1,1	1,3	5	7,2	432 m ²	1	432
Po'lat konstruksiyalari	116	243 t	2 t	1,1	1,3	8	11,4	22,8 t	3,3	75
G'isht	20	120 000 dona	6000 dona	1,1	1,3	5	7,2	43200 dona	2,5	108
Shag'al, mayda tosh	123	3700 m ³	30 m ²	1,1	1,3	5	7,2	216 m ³	0,7	151
Cho'yan quvurlari	100	130 t	1,3 t	1,1	1,3	12	17,2	22,3	2,0	45

Jami: 1570 700

Illova: * – Materiallarning hisoblangan zaxirasi (9 – ustun) ularga bo'lgan umumiy talab-ehtiyoj qiymatidan oshib ketmasligi kerak.

Ombor maydonidan foydalanish koeffitsiyenti (k_n)

Yopiq turda:	
Universal, qatorlar oraliqlari bo'ylab kirish sohalariga (asosiy kirish sohasida kenglik 2,5–3 m) ega temir taxmonlar (stellaj) bilan jihozlangan	0,25–0,4
Isitiluvchi	0,6–0,7
Isitilmaydigan	0,5–0,7
Materiallarning taxlangan holda saqlanishi	0,4–0,6
Ochiq turda saqlash:	
O'rmon-yog' och materillari	
Metall	0,4–0,5
Ma'dansiz qurilish materiallari	0,5–0,6 0,6–0,7
Shiypon turida	0,5–0,6

13.5. Obyektda (Obyektdagi yoki Obyektning) ochiq ombor qurilmalari

Qurilish maydonlarida ochiq omborlar montaj qilinadigan hududida ko'tarish qurilmasi zonasida, ya'ni kran qulochi ostida joylashtiriladi. Bunda, ombor maydoni tekis bo'lishi, yo'ng'ir suvlarini tashqariga chiqarish maqsadida biroz nishablikka ega bo'lishi (2–5° atrofida) talab qilinadi. Yer osti suvi yer yuzasiga yaqin joylashgan va namligi qochirilmagan tuproq qatlamlar mavjud maydonlar yuzasiga tekislash ishlar davomida qalinligi (5–10 sm) teng mayda shag'al yoki qum qatlami tashkil qilinishi kerak. Talab qilingan vaziyatlarda yuza qatlarni zichlashtirilishi amalga oshiriladi. Materiallar (qorishma, qum va boshqalar) bevosita transportdan tushirilishi nazarda tutilgan hollarda ombor maydoni konstruksiyasida vaqtinchalik yo'llar qurilishida foydalilaniladigan konstruksiyalar qo'llanadi. Bunda, iloji boricha qo'shimcha yo'llarni qurmasdan, loyihalashtirilgan doimiy yo'llar yaqinida, ularning ayrim joylari kengaytirilishi hisobiga amalga oshiriladi.

Ko'p miqdordagi va og'ir materiallarni, shuningdek qurilmalarni saqlash uchun shiypon turidagi omborlar barpo qilinganda ularni ishlatiladigan zonasiga yetkazib berilishida qayta yuklashlar amalga oshirilmasligi uchun bevosita montaj

mexanizmlari faoliyat olib boruvchi zonaga yaqin joylashtirilishi maqsadga muvofiqdir. Alovida joylashgan omborlar orasida vaqtinchalik yo'llar quriladi.

Obyektning ishlarni bajarish loyihasi (IBL) tarkibidagi qurilishning bosh tarxida mexanizmlarning faoliyat olib borishi zonasida ombor maydonlarining umumiy o'lchamlari ko'rsatilishi yetarli emas. Bunda omborda yig'ma konstruksiyalarning vazni, turi va rusumlari bo'yicha saqlanishi ko'rsatilishi, u yoki bu materillarning qadoqlangan yashiklari, asbob-uskunalar va yordamchi moslamalar joylashtiriladigan joylari aniq belgilanishi talab qilinadi.

Yig'ma elementlar va materillarning montaj mexanizmlari zonasida qurilgan ochiq turdag'i omborga joylashtirishda ko'tarish moslamasining ishslash zonasasi bo'ylab harakati qisqartirilishi va ombordan yuklarning o'rnatilish joyiga uzatilishi (tashilish)da ko'tarish moslamasining burilish burchaklari qiymati kamaytirilishi hisobiga ko'tarish moslamasining vaqt birligida bajaradigan ish miqdori (mehnat unumдорлигі) yuqori bo'lishi ta'minlanadi. (Tushunarsiz jumla, soddalashtiring!!) Buning uchun bir xil turdag'i konstruksiyalar, alovida qismlar va materiallar omborda bir tekisda bitta joyda yoki uzun binoning uzunligi bo'ylab bir nechta joyda taxlanib, og'irlari yaqinroq, yengilliri uzoqroqda joylashtiriladi. Bitta taxlam tarkibida turli xildagi elementlarning saqlanishiga yo'l qo'yilmasligi kerak. Ko'tarish qurilmasi yordamida yuqoriga ko'tarilishi kerak bo'lган suvoq va beton qorishmalari uchun bir nechta qabul qilish maydonchalari tashkil qilinishi talab qilinadi, ayniqsa agar, ushbu materiallar katta miqdorda sarflanadigan vaziyatlarda (g'isht terish, quyma beton ishlari va boshqalarda) ushbu holatga amal qilish zarur. Agar, binoni barpo qilishda qurilish konstruksiyalari transport vositalaridan montaj qilinsa, u holda obyekt qoshidagi omborda mayda alovida qismlar yetkazib berilishiga mo'ljallangan buyumlar saqlanishi belgilanadi. Shuningdek, IBL tarkibida turli xilda qadoqlangan materiallar yashiklarda saqlanishi, qorishmalarni qabul qilish, transport vositalaridan ularni tushirish uchun maydonchalar ko'rsatilishi shart. Ko'tarish mashinalari yordamida transport vositalaridan montaj qilishda transport vositalari shunday joylashtirilishi

kerakki, unda montaj kranining quloch va burilish burchaklarining o‘zgarishi iloji boricha minimal bo‘lishi lozim.

Nazorat savollari

1. Umummaydon va alohida obyektlarga oid qurilish bosh tarxining (QBT) ishlab chiqilishida omborlarning turlari.
2. Qurilish maydonlarida omborda saqlanuvchi zaxiralarning turlari. QTL bosqichlarida omborlarni hisoblash.
3. Qurilish maydonlarida omborlar zaxirasining turlari. IBL bosqichlarida omborlarni hisoblash.
4. Qurilish maydonida materiallar zaxirasining me’yorlari qanday omillar asosida aniqlanadi?

XIV BOB. QURILISH MAYDONLARIDAGI VAQTINCHALIK BINOLAR

14.1. Umumiy qoidalar

Vaqtinchalik bino-inshootlar sifatida – yer ostida va ustida barpo etiluvchi yordamchi va boshqa turdag'i obyektlar qurilish xo'jaligining o'ziga xos xizmat ko'rsatish vazifasiga ega. Vaqtinchalik binolar faqat qurilish davri davomida ishlatish uchun quriladi. Vaqtinchalik binolarning qurilishiga sarflanuvchi sarf-xarajatlar vaqtinchalik yo'llar sarf-xarajatlari bilan birgalikda qurilish xo'jaligiga belgilangan sarflar tarkibida asosiy bandlardan birini tashkil qilib, ularning qisqartilishi QTLning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Masalan, yirik obyektlar qurilishida bu maqsadlarda loyiha tarkibidagi ba'zi binolarni tez qurib, quruvchilar uchun vaqtinchalik foydalanishga topshirish yoki loyihada buzilishga mo'ljallangan binolardan vaqtinchalik ehtiyojlar uchun ham foydalanish amaliyoti keng tarqalgan.

Biroq, bunday chora-tadbirlar bilan qurilishda mavjud vaqtinchalik binolarga bo'lgan to'liq talab-ehtiyojlarni qoplash mumkin emas. Shuning uchun, shunga bog'liq holda vaqtinchalik qurilishlarni amalga oshirish talab qilinadi. Mavjud talab-ehtiyojlarning aniq hisoblanishi, binolar turlarining to'g'ri tanlanishi va ularni qurilish maydoniga oqilona joylashtirish vaqtinchalik barpo etiluvchi binolarning qurilish xo'jaligiga sarflanuvchi sarf-xarajatlar qatorida asoslab beriladi.

Vaqtinchalik binolar doimiy binolardan farqli ravishda o'ziga xos tavsiflarga ega. Avvalo, bu holat ushbu binolarning qanday maqsadlarda foydalanishga mo'ljallanishi, keyingi o'rinda, konstruktiv yechimlari, qurilish usullari, qolaversa, foydalanish va unga moliyaviy sarflangan mablag'lar tartibi bo'yicha belgilaandi.

Foydalanishga mo'ljallanishi bo'yicha vaqtinchalik binolar – ishlab chiqarish, ombor, ma'muriy, sanitariya va maishiy maqsadlarda, yashash va ijtimoiy maqsadlarda ishlatilishiga qarab turlarga ajratiladi.

Vaqtinchalik ishlab chiqarish binolariga – turli xil ustaxonalar (mexanik ta'mirlash, armaturaga ishlov berish, qolip

(opalubka) yasash, santexnik xizmat ko'rsatish); mexanizatsiyalangan qurilmalar binolari (qorishma, beton, asfalt qorishmasini tayyorlash); energetik xo'jalik obyektlari (kichik transformator stansiyasi, isitish qozzonxonasi); transport xo'jaligi obyektlari (garaj, depo, profilaktoriyalar); omborlar binolariga – isitiluvchi va sovuq holatdagи omborlar, yopiq holda saqlash va shiyponlar; ma'muriy binolarga – uchastka boshlig'i, ish boshqaruvchi idorasi, dispatcherlik va boshqa maqsadlarda qurilgan binolar; sanitariya-maishiy turmush maqsalaridagi binolarga – yechinish, kiyinish xonasi, kiyimlarni quritish binosi, cho'milish, oshxona va tamaddixona, tibbiyat punktlari va boshqalar; yashash maqsadlaridagi va ijtimoiy binolarga – yotoqxonalaar, magazinlar, oshxona, hammom, ko'ngilochar maqsadlarda qurilgan binolar (klublar) va boshqalar kiritiladi.

Konstruksiya yechimlari, qurilish usullari va foydalanish bo'yicha vaqtinchalik binolar – inventar bo'lмаган binolarga, ya'ni bir martalik foydalanish maqsadlarida mo'ljallangan binolar va inventar binolarga, ya'ni ko'p martalik foydalanish va turli obyektlarda ishlatish uchun quriluvchi turlarga ajratiladi. Inventar bo'lмаган binolarning qurilishi iqtisodiy tejamkorlik nuqtayi nazaridan o'zini oqlashi tasdiqlanmagan bo'lib, faqat mustasno tariqasida ruxsat etiladi.

Zavod sharoitida tayyorlangan inventar binolardan vaqtinchalik maqsadlarda foydalanish – qurilish xo'jaligini tashkil qilishda asosiy yechimlardan biri hisoblanadi.

14.2. Vaqtinchalik binolarni qurish hajmlarini hisoblash

Vaqtinchalik binolarning qurilish hajmi bevosita qurilish maydonlari hududida bunyod etiluvchi turar joy posyolkasi va ma'muriy va sanitariya-maishiy turmush binolariga bo'lgan talab-ehtiyojlar asosida alohida hisoblanadi.

Ma'muriy va sanitariya-maishiy turmush maqsadlarida binolarni qurishga bo'lgan talab-ehtiyoj ishchi-xodimlarning hisoblangan soni asosida aniqlanadi. POS bosqichida ishchi-xodimlarning soni ishlab chiqish yoki yiriklashtirilgan ko'rsatkichlar bo'yicha aniqlanadi, IBL bosqichida esa KP (SG)

va ishchi kuchlarning harakatlanish jadval grafigidan kelib chiqqan holda aniqlanadi.

Turli xil kategoriyadagi ishchi-xodimlarning (ishchilar, ITR, xizmatchilar, MOP, PSO) solishtirma ulushi ma'lum bir aniq qurilish sohasi uchun keltirilgan va hisobiab topilgan me'yoriy ko'rsatkichlarga bog'liq holda qabul qilinadi. Mo'ljal olish ko'rinishidagi hisoblashlar uchun quyidagi ma'lumotlardan foydalanish mumkin, jumladan ishchilar – 85%, ITR va xizmat ko'rsatuvchilar – 12%, MOP va yong'inga qarshi qorovul xizmati – 3%, jumladan, birinchi smenada ishlovchi ishchilar – 70%, qolgan kategoriyalari (toifalar) – 80%ni tashkil qiladi.

Sanitariya-maishiy turmush binolarining maydonini hisoblash qurilish bosqichlari bo'yicha, har bir bosqichda ishchi kuchlarning harakatlanish dinamikasini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Binolar kompleksi qurilishda band bo'lgan barcha ishchilar, jumladan asosiy pudratchidan pudratga oluvchilar va tuzatuvchi – ta'mirlovchilar bilan birgalikda hisoblanishi talab qilinadi. Ma'muriy-maishiy turmush binolari POS bosqichlarida tegishli me'yoriy belgilashlar asosida qabul qilinadi. 14.1-jadvalda Moskva shahri hududi uchun belgilangan ayrim me'yoriy qiymatlar keltirilgan.

Maydonlar bo'yicha minimal talab-ehtiyojni o'zida aks ettiruvchi me'yorlar. Hisoblash maydonlaridan ma'lum bir aniq binolarga o'tilgan holda sezilarli darajada chetga og'ishlar qiymatlari qayd qilinib, bu holat asosan maydonlarning kattalashishi yo'nalishida, ayniqsa alohida joylashtiriluvchi konteynerlar va harakatlanuvchi binolar qurilishida yaqqol ko'zga tashilanadi. Yakuniy holatdagi qarorlarga kelish mavjud haqiqiy ma'lumotlar bo'yicha amalga oshiriladi. IBL ishlanmalarini amalga oshirishda inventar binolar, ularning pasport ma'lumotlari asosida hisoblanadi. (tushunarsiz jumla!!!)

14.1-jadval

Vaqtinchalik binolar maydonini aniqlash ko'rsatkichlari

Nomlanishi	Mo'ljallanishi	O'lchov birligi	Me'yoriy ko'rsatkichlar
I. Sanitariya-maishiy turmush binolari			
Kiyinish	Yechinish va saqlash	m ²	1 ta odamga 0,9
	Maxsus va ko'chada kiyish uchun kiyim-	Qo'sh eshkili shkaf	Odam boshiga 1

	kechaklar		
Isinish uchun binolar	Isinish, dam olish va ovqatlanish	m ²	Odam boshiga 1
Yuvinish	Ishchilarga sanitariya-gigiyenik xizmat ko'rsatish	m ²	1 ta odamga 0,05
Ayollar shaxsiy gigiyenasi uchun bino	Yuqoridagi kabi	Jumrak	15 ta odamga 1
Dush	—	m ²	1 ta odamga 0,18
		Xona	15–100 ta odamga 1
Hojatxona	—	m ²	1 ta odamga 0,43
		To'rli jo'mrak	12 ta odamga 1
		m	1 ta odamga 0,07
		O'rin	20 ta ayolga 1
			20–30 ta erkak uchun 1
Quritish xonasi	Maxsus kiyim va maxsus oyoq kiyimlarni quritish	m ²	1 ta odamga 0,2
Oshxona (tamaddixona)	Ishchilarni issiq ovqat bilan ta'minlash	m ²	Odam boshiga 0,6
Tibbiy punkt	Birinchi tibbiy yordam ko'rsatish	O'rindiq	4 ta odamga 1
Saturator ???	Ichimlik suvi bilan ta'minlash	Qurilma	300–500 ta odamga 20
			150 ta odamga 1

II. Xizmat ko'rsatish binolari

Ish boshqaruvchisi xonasi	Ma'muriy-texnik xodimlarni joylashtirish	m ²	5 ta odamga 24
Dispetcherlik xonasi	Tezkor boshqaruv	m ²	1 ta odamga 7
Mashg'ulotlar xonasi	Mashg'ulotlar, yig'ilishlar va boshqa tadbirlarni o'tkazish	m ²	100 ta odamga 24 400 ta odamga 36 1000 ta odamga 72

Quruvchilar uchun yashash posyolkalari o'zlashtirilmagan yoki aholi kam joylashgan joylarda quriladi. Ushbu holatlarda yashash binolarining, kommunal – maishiy turmush va madaniy xizmat ko'rsatish binolarining o'z vaqtida qurilishi – qurilishning tempi va bajarilish muddatlarini belgilab berishda hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Yashash binolarining qurilish hajmi ishchi-xodimlarning soni va posyolkada istiqomat qiluvchi boshqa toifadagi odamlar sonini hisobga olish orqali aniqlanadi.

Qurilishda band kadrlar soni ishlar grafigi asosida olinadi. Rossiyada me'yoriy ko'rsatkichlar bo'yicha qurilish-montaj ishlaring (QMI) 1 mln.so'm hisobidagi yillik hajmiga oid

yiriklashtirilgan ko'rsatkichlari asosida aniqlanadi. Energetik qurilishlarda 400–500 odamga mo'ljallangan inventar posyolkalardan foydalaniadi. Posyolka hududida yashash maqsadlaridagi qurilgan uylardan tashqari madaniy-maishiy va kommunal xizmat ko'rsatish binolari, ma'muriy binolar va infratuzilmaning boshqa obyektlari qurilishi belgilanadi. Ishlab chiqarish kolonnalar (PMK) va ko'prik poyezdlardan (MP) foydalanimuvchi, avtofurgonlar va temir yo'l vagonlari asosida bunyod etilgan harakatlanuvchi posyolkalar o'zining yuqori darajada bir joydan boshqa joyga ko'chirilish xususiyati bilan tavsiflanadi.

14.3. Inventar vaqtinchalik binolar va inshootlar

Harakatchanlik darajasi bo'yicha va konstruktiv yechimlariga ko'ra, inventar binolarni quyidagi turlarda tasniflash mumkin: yig'ib, qayta qismlarga ajratiluvchan, konteyner va harakatchan.

Quyida har bir asesiy qurilish turlari uchun vaqtinchalik binolarning hajm va tarx yechimlari va konstruksiyalarining namunalari va umumiy tavsiflari keltirilgan (14.1-rasm).

Yig'ib qayta qismlarga ajratiluvchan turdag'i binolar konstruksiyasiga ko'ra, sinch va panellardan yoki panellardan qurilgan bo'lishi mumkin. Yig'ib qayta qismlarga ajratiluvchan turdag'i binolarning afzalligi – boshlang'ich narxining nisbatan qimmat emasligi va xohlagan maydonda va konfiguratsiyalarda binolarni montaj qilish imkoniyatlari mavjudligi bilan belgilanadi. Shu bilan birga, konteyner va harakatchan binolarga nisbatan qurish davomida yig'ish va qayta qismlarga ajratishga, shuningdek poydevorlarni o'rnatishga sezilarli darajada ko'proq mehnat va vaqt sarflanishi bu turdag'i binolarning kamchiliklariga kiradi.


Sinch va panelli binolar, asosan ishlab chiqarish obyektlarini (14.1,a,b-rasm) joylashtirish uchun, ayrim holatlarda ijtimoiy maqsadlarda (oshxona, klublar va shu kabilar qurilishi uchun) foydalaniadi. Hajm va tarx yechimlari nuqtayi nazaridan ular bir qavatli ishlab chiqarish binolariga o'xshash bo'lib, uzunligi 4,5 metrdan 18 metrgacha, balandligi 3 metrdan 7,8 metrgacha bo'lgan bitta yoki bir nechta tirkak ustunlarga ega bo'ladi. Bu

turdagi binolar yuk ko'tarish quvvati 10 tonnagacha bo'lgan ko'tarish qurilmalari yordamida o'matiladi. Tayanch sinch, odatda metalldan ishlanadi, kam holatlarda yog'och yoki temir-beton ishlatiladi. To'suvchi konstruksiyalar yopma yoki to'sib turuvchi devor panellar va tom plitalaridan iborat. Issiqlik rejimiga bog'liq holda binolarning to'suvchi devorlari isitiladigan yoki isitilmaydigan turlarda qo'llanilishi mumkin.

Paneldan ishlangan, yig'ib qayta qismlarga ajratiluvchi sinchli binolar kichik o'lchamdag'i tayanch to'sinlarga ega, shu sababli ulardan sanaot miqyosida ishlab chiqarish maqsadlarida foydalanish cheklangan. Bu ko'rinishdagi binolar asosida asosan maishiy, ma'muriy binolar va uncha yirik bo'limgan omborlar qurilishi amalga oshiriladi. Binolar, odatda yog'ochdan ishlangan to'siqlar asosida quriladi, bunda tashqi to'siqlar qavati issiqlikni samarali saqlovchi sinch bilan qo'shimcha mustahkamlanadi. Yig'ma – qayta qismlarga ajratiluvchan binolarda yagona turdag'i asosiy elementlar sifatida binolarda – devor to'siqlari va o'zaro birlashtiriladigan ikkita tom va ikkita tag qismiga to'shaluvchi to'siqlarga ega bo'ladi.

Konteyner ko'rinishidagi binolar (14.1,a-rasm) muayyan hajinga ega bitta yoki bir nechta konteyner bloklardan tashkil topadi. Konstruksiyasiga ko'ra konteynerlar sinchli, panelli va aralash turda bo'lishi mumkin.

Sinchli konteynerlar uni shaklini tutib turuvchi sinch, tom panellar va tarkibida issiqlikni saqlovchi (issiqsovq o'tkazmaydigan) material bilan to'ldirilgan devor konstruksiyalardan tashkil topadi. Panelli konteynerlar bloklarni o'zaro ketma-ket ulab chiqishga mo'ljallanadi, bunda ularning yig'ilishi yon tomonlama, qatorlab (bo'ylab) va boshqacha bloklar shaklida bo'ladi. Konteynerlarning hajmi va umumiy o'lchamlari ularni tashilishiga bog'liq va mavjud avtomobil va temir yo'l transporti vositalariga bog'liq holda tanlanadi. Konteynerlarning kengligi 3 metrgacha qabul qilinib, uzunligi shahar sharoitida yo'llarning burilish radiusidan kelib chiqqan holda 12 metrgacha belgilanadi.



14.1-rasm. Vaqtinchalik inventar binolar: a – ishlab chiqarish maqsadlariga mo‘ljallangan, yig‘ib qayta qismiarga ajratiladigan binolar; b – ishlab chiqarish maqsadlariga mo‘ljallangan, yig‘ib qayta qismlarga ajratiladigan binolar; v – konteyner, maishiy va ma’muriy; g – harakatlanuvchan binolar.

Jumladan, konteynerlar avtomobil yoki temir yo‘l transportlari yordamida tashiladi, qurilish maydonlariga o‘rnatishda yo‘llar mavjud bo‘lmasa, traktor yordamida quvurlar yoki shvellerlar ustidan sirpantirib siljililadi.

Yakka ko‘rinishdagi konteynerlardan sanitariya-maishiy, ma’muriy, turar joy va ombor inshootlari va o‘lchamlari unchalik katta bo‘limgan ustaxonalar barpo qilish maqsadlarida foydalilanildi. Turar joy qurilishi yo‘nalishidagi yuqori tempda

ish bajariluvchi ayrim qurilish tashkilotlarida konteynerlar vaqtinchalik inshootlarning asosiy turini tashkil qiladi. Konteynerlar elektr energiyasi, isitilgan suv yoki havo oqimi qurilmalari bilan jihozlanadi, shuningdek konteynerlarda toza va ishchi kiyim-kechaklarni saqlash maqsadlarida qo'sh eshikli shkaflar o'rnatiladi. Bu turdag'i binolarning ichki jihozlanishida yuqori sifatga ega ajratuvchi xonalararo pardevorlardan foydalaniladi.


Katta maydonga ega bino-inshootlardan foydalanish talab-ehtiyoji mavjud sharoitlarda, masalan oshxona, klub, yechinish xonasi, ishlab chiqarish binolari va shu kabilar qurilishida blok holidagi konteynerlardan foydalanishi maqsadga muvofiqdir. Konteynerlar ikki yoki uch qavat (yarus) qilib joylashtirilishi mumkin, bloklarni oxirgi holda joylashtirishda yong'inga qarshi brandmauer (yong'inga chidamli to'siq) qurilmasidan foydalanish talab etiladi.

Vaqtinchalik g'ildirakli binolar kuzov (odamlar joylashadigan qismi) va harakatlanish qismlariga ega bo'lib, o'zaro muayyan tartibda biriktirilgan (14.1,g-rasm). Bu turdag'i bino va inshootlar furgon deb atalib, harakatlanuvchanlik talablariga yuqori darajada javob beradi. Ularni joylashtirish kam tashvishli, ya'ni minimal mehnat sarflidir. Shu bilan bir vaqtida bu turdag'i binolarning umumiy narxi nisbatan yuqori.

Bunda ushbu turdag'i binolar kuzoviga biriktiriluvchi harakatlanish qismlari o'lchamlari tashishda va o'rnatishda qo'llaniladigan avtomobil yoki temir yo'l transporti vositalariga, xususan shassining g'ildiraklariga moslashtiriladi. Kuzovning umumiy konstruksiyasi konteynerlarga o'xshab ketadi, biroq ulardan farqli ravishda, devorlarining sirti ko'pincha metall material bilan qoplanadi. Shassi sifatida bitta o'qli tirkamalar (pritsep) (furgon maydoni 12 m^2 gacha bo'lganda), ikki o'qli tirkamalar va ikki o'qli vagon turidagi aravalardan foydalaniladi (14.6-rasin).

Katta bo'limgan qisqa muddatli qurilishlarda avtofurgonlardan turar joy, maishiy, ma'muriy, ishlab chiqarish va ombor binolari sifatida foydalaniladi, shuningdek ulardan katta qurilishlarda boshlang'ich davrida oraliq vaqtinchalik binolar sifatida foydalanish mumkin.

Konteynerlar va harakatlanuvchan binolardan foydalanish qurilish tashkilotida ishlab chiqarish sharoitlarida ishchi-xodimlarning mehnat unumдорligini yuksalishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 14.2-rasmda Amerikada dala idoralari uchun foydalaniadigan namunalari keltirilgan. Har qanday maqsadlarda, jumladan ma'muriy, shuningdek inventar binolarni qurishda vaqtinchalik binolar materiallari tegishli xizmat ko'rsatish firmalari tomonidan yetkazib beriladi. Ushbu ko'rinishda, Amerikada "Williams Scotsman Co." kompaniyasi qurilish maqsadlarida ijara va lizing asosida foydalanishga beriluvchi 100 000 dan ortiq konteynerlarga egaligi qayd qilingan.



14.2-rasm. Inventar idoralari tarxiy yechimlarining namunalari (AQSh).

Vaqtinchalik to'siqlar qurilish maydoni perimetri va alohida joy hududlari bo'ylab qimmatbaho qurilmalar, materiallar, predmetlarni saqlash va shuningdek, yuqori darajadagi xavfli joy (zona)larni belgilash (GSM, siqilgan gazga to'ldirilgan ballonlar, ochiq holda qurilgan transformator kichik stansiyasi va boshqalar) maqsadida o'rnatiladi. Butun dunyoda nisbatan keng tarqalgan konstruktiv yechim sifatida ustunlar o'rnatib, ularga plastmassadan ishlangan taxtachalar, metal yoki sintetik to'rsimon o'ramalardan ishlangan inventar vositalardan foydalaniladi. Yog'ochdan ishlangan to'siqlardan bu maqsadlarda foydalanish oqilonha bo'limgani tufayli nisbatan kamroq ishlatiladi. Shuningdek, qurilish maydonchalarining kirish va chiqishi joylariga axborot beruvchi to'siqlar o'rnatilishi shart, jumladan uning tarkibida quriluvchi obyektning nomi, quruvchi va pudratchi, ishlab chiqarish ishlari orderi (maxsus ruxsatnoma) va u kimning nomiga berilgan bo'lsa. ushbu mas'ul shaxslarning va Davlat arxitektura qurilish nazorati boshqarmasi boshlig'inining ismi va familiyasi, telefon raqami, ishlarning boshilanishi va tugallanish muddailari, obyektning sxemasi ko'rsatilishi talab qilinadi. Talab qilingan holatlarda maydoncha chegarasi doirasida avtomashinalarning g'ildiraklarini tozalash yoki yuvish maqsadlarida punkt tashkil qilinishi maqsadga muvofiqdir.

14.4. Qurilish maydonida ijtimoiy-maishiy shaharchani loyihalash

Ijtimoiy-maishiy shaharcha bevosita obyektlarda zamonaviy va samarali ko'rinishda sanitariya-maishiy turmushga oid xizmat ko'rsatish chora-tadbirlardan hisoblanadi.

Xizmat ko'rsatish tushunchasi o'z tarkibiga nafaqat qulay sharoitlarga ega ijtimoiy-maishiy binolar mavjudligini qamrab oladi, balki bunda qulayliklar va xizmatlarning turlari ham ko'rsatiladi.

Qurilish amaliyoti ko'rsatishicha, ijtimoiy-maishiy shaharchadan foydalanishda qayta ta'minot, bino-inshootlarning foydalanishi va ta'mirlanishi, ovqatlanish va boshqa xizmat ko'rsatish turlarini tashkil qilish bo'yicha maxsus xizmat turlari faoliyati sezilarli darajada ta'sirini namoyon qiladi.

Bu ko‘rinishdagi shaharchalar konteynerlar jamlamasi ko‘rinishida, bir va ikki qavatli binolardan tekislab tayyorlangan maydonchalarda bunyod etiladi va maxsus ixtisoslashtirilgan bo‘lmalar tomonidan xizmat ko‘rsatish asosida amalga oshiriladi.

Loyihalash tartibi:

1. Binolarning foydalanimish turlariga bog‘liq holda qurilish yillari bo‘yicha vaqtinchalik bino va inshootlar hajmi aniqlanadi;

2. Qurilishdan avval mavjud va buzilishga mo‘ljallangan bino-inshootlar tarkibidan qurilish davrida vaqtinchalik foydalanimish imkoniyatlarini oydinlashtirish;

3. Qurilish davri yillari bo‘yicha taqvimiylar rejada belgilangan ishlar bo‘yicha vaqtinchalik bino va inshootlarning miqdor ko‘rsatkichi va nomenklaturalarini aniqlash.

QTL tarkibidagi QBT ishlab chiqilishida shaharcha uchun belgilangan maydon o‘lchamlari aniqlanadi, shuningdek binolarning joylashtirilishi holati va ularni elektr energiyasi, suv va boshqa kommunikatsiya tarmoqlariga ulanishi belgilanadi. IBL tarkibidagi QOBTni loyihalash jarayonida vaqtinchalik bino va inshootlarning aniq tur va rusmlari, ularning maydonda joylanishi va kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish bo‘yicha aniqlik kiritiladi.

Ijtimoiy-maishiy shaharchalarning tarkibi va joylash-tirilishi. Ijtimoiy-maishiy shaharchalar qurilish maydonida asosiy qurilish-montaj ishlari (QMI) boshlangunga qadar tayyorgarlik ishlarining bajarilishi davomida quriladi. Ijtimoiy-maishiy, shu jumladan sanitariya binolari qurilish ishlarining bosqichlari bo‘yicha, har bir bosqichda ishchilarga bo‘lgan chtiyojni ishchi kuchi harakati grafigini hisobga olgan holda belgilanadi. Bino majmui qurilish maydonida ish bilan mashg‘ul barcha ishchi-xizmatchilar, jumladan subpudratchilar va ta’mirlash tashkilotlari ishchi-xodimlari uchun tanlanishi talab qilinadi.

Ijtimoiy-maishiy shaharchalari QTL va IBL bilan, shuningdek sanitariya-texnik va yong‘inga qarshi belgilangan qoidalarga muvofiq holda quruvchilarga sanitariya-maishiy turmush maqsadlarida xizmat ko‘rsatish bo‘yicha belgilangan joriy me’yoriy tartiblar va tasdiqlangan ro‘yxat bo‘yicha jihozlanishi amalga oshiriladi. Qurilish obyektida ishchilarning

eng ko‘p sonli smenasini tanlab, 60 tadan kam bo‘lмаган исхчилар сонига eng kam (minimum) qiymatda quyidagi ko‘rinishdagi ijtimoiy-maishiy va inventar binolar qurilishi talab qilinadi, jumladan yuvinish xonasi yechinish-kiyinish binosi bilan birgalikda; cho‘milish va yechim-kiyimlarni quritish binosi; isinish va dam olish; ish boshqaruvchi idorasi, hojatxona, dam olish shiyponi va chekish uchun joy, oyoq kiyimlarni yuvish uchun moslama, yong‘inni o‘chirishga mo‘ljallangan vositalarga ega shit. Yuqorida sanab o‘tilgan binolardan tashqari, alohida oshxona va ayollar gigiyenasi uchun ajratilgan binolar qurilishi ham amalga oshiriladi.

60-1000 ta odam mehnat qiluvchi qurilish obyektlarida ishlab chiqarish va ijtimoiy-maishiy shaharcha hududi maydoni qurilishning asosiy davrida ishchilarning maksimal smenadagi sonini hisobga olib aniqlanadi.

Ijtimoiy-maishiy shaharchasi ishchilarning qurilish obyektiga borib-kelish asosiy marshrutiga maksimal darajada yaqin maydonga joylashtirilishini rejlash talab qilinadi, shuningdek QTL qoidalariiga mos holda ko‘tarish moslamalari (kran) ish bajaruvchi zona xavfidan holi bo‘lishi, yer yuzida paydo bo‘ladigan suv oqimlarining maydondan chiqib ketish joylari bo‘lishi talab qilinadi. sanitariya-maishiy turmush binolariga kirish joylari xavfli zona (qurilayotgan inshootlar va yuk ko‘tarish mexanizmlari joylashgan hududlar)da tashkil qilinishi man etiladi. Ijtimoiy-maishiy binolariga xavfsiz holda kirishni ta’minalash uchun kengligi 0,6 metrdan kam bo‘lмаган, mayda tosh-shag‘al to‘shalgan piyodalar yo‘lagi loyihamanishi belgilangan.

Ijtimoiy-maishiy shaharchalari va shuningdek, ularga kirib borish joylari turli mexanizmlar va transport vositalarining xavfli ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan zonasidan tashqarida joylashtirilishi talab qilinadi. Ijtimoiy-maishiy binolar shamollarning eng ko‘p esadigan yo‘nalishi tomonidan, ya’ni qurilish ishlari bajariladigan joylardan chang, zararli gazlar va bug‘lar kelmasligini ta’minalash shartidan, har holda ularni olib keluvchi tomonidan kamida 50 metr uzoqlik masofasida joylashtirilishi belgilangan. Ijtimoiy-maishiy binolarni qurilish maydonchasiga kirish joyiga yaqinroq joylashtirish maqsadga

muvofigdir. Bunda ishchi-xodimlarning bevosita yechinish-kiyinish binolariga o'tishi va ishdan keyin ko'chaga chiqishlarining qulayligi hisobga olinadi. Shaharcha hududida dam olish uchun yashil maysazor, daraxtlar ekilgan maydonlar tashkil qilishi talab qilinadi. Shaharcha shunday holda joylashtirilishi kerakki, bunda u qurilish ishlari amalga oshirilishiga xalaqit bermasligi kerak (avvalo, bu holat inventar bo'limgan va qayta ishlatiluvchi yig'ma binolarga tegishli). Binolar o'rtaсидаги masofalarning maksimal darajada qisqartirilishi (biroq, sanitar talablarga rioya qilgan holda) bevosita foydalanishga oid va kommunal tarmoqlarga ularish bilan bog'liq sarf-xarajatlarni qisqartirish imkonini beradi. Boshqa holatlarda vaqtinchalik binolarni mavjud kommunikatsiya tarmoqlariga quyidagi keltirilgan ketma-ketlikda yaqinlashtirish talab qilinadi: kanalizatsiya, issiqlik ta'minoti, suv, elektr ta'minoti, telefon va radio tarmoqlari bilan ularish sharoitlari hisobga olinishi talab qilinadi. Bu ko'rinishdagi tartibda ish olib borish bevosita tayyorgarlik ishlarini bajarish muddatlari qisqarishiga va mehnat sarfi qiymati kamayishiga olib keladi.

IBLda quyidagi holatlarga e'tibor berish kerak, jumladan binolarning umumiyo'g'lichlari, tarxdagi bog'lanishlar, ularning kommunikatsiya tarmoqlariga ularishi, kirish-chiqish joylari bilan ta'minlangani qarab chiqiladi. Vaqtinchalik bino va inshootlar eksplikatsiyasi tarkibida quyidagilar ko'rsatilishi belgilangan: vaqtinchalik binolarning raqamlanishi, tarxdagi o'g'lichlari, tabiiy o'g'lov birliklaridagi (m^2 , m) hajmi, rusumi yoki konstruksiyasiga bog'liq tavsiflari. Vaqtinchalik inshootlarning alohida turlarini joylashtirish uchun qo'shimcha belgilangan talablarga amal qilish zarur.

Ijtimoiy-maishiy shaharchasi va barcha ijtimoiy-maishiy binolari tegishli yozuvlar, piktogramma va ko'rsatkichlar bilan rasmiylashtirilishi talab qilinadi. Barcha ijtimoiy-maishiy binolar ularning funksional jihatdan mo'ljallanishiga qarab tegishli ranglarga bo'yaladi.


14.3-rasmda 60 ta va 300 ta odamga mo'ljallangan ijtimoiy-maishiy shaharchalarini joylashtirish sxemasi keltirilgan


(“Moskva qurilish tashkiloti” tresti tomonidan ishlab chiqilgan loyiha asosida).

Yechinish-kiyinish, yuvinish, cho‘milish, kiyimlarni quritish va changlarni tozalash, oshxona iloji boricha bitta binoda joylashtirilishi maqsadga muvofiq, bunda ular o‘rtasida bir-biriga o‘tish ta‘minlanadi. Vagoncha va konteynerlar iloji boricha bir-biriga yonma-yon tartibda joylashtirilishi talab qilinadi.

Isinish binosi brigadaning ish zonasiga joylashtirilib, bunda ochiq qurilish maydonlarida 0°C va undan past harorat sharoitida mehnat qiluvchi barcha smenadagi ishchi-xodimlar hisobga olinadi. Binoning minimal maydoni 8 m^2 ni tashkil qilishi belgilangan.

Yuvaluvchi hojatxona kanalizatsiya quduqlariga yaqin joylashtirilishi talab qilinadi. Kanalizatsiya mavjud bo‘lmagan sharoitlarda bir joydan ikkinchi joyga ko‘chirib qo‘yluvchi, germetik holda yopiluvchi hojatxonalaridan foydalaniladi. O‘ra holida qazilgan hojatxonalaridan foydalanish faqat Davlat nazorati organlari ruxsati bilangina amalga oshirilishi mumkin. Binolardan tashqarida joylashtirilgan hojatxonalar ish joyidan 200 metrdan uzoq masofada bo‘lmagan joyda quriladi.





14.3-rasm. "Mosboshqurilish" tomonidan ishlab chiqilgan ishlab chiqarish va ijtimoiy-maishiy shaharchasining bosh tarxi: bu yerda a – 60 ta odam uchun; b – 300 ta odam uchun; 1 – inventar ijtimoiy-maishiy binolar; 2 – oshxona; 3 – cho'milish xonasi; 4 – isinib olish, dam olish va ovqatlanish binosi; 5 – hojatxona; 6, 7, 8 – sotuv do'konlari, 9 – ma'muriy blok; 10 – tibbiy punkt; 11 – mehnat muhofazasi va mehnat xavfsizigi xonasi; 12 – sanitariya-ijtimoiy-maishiy blok; 13 – ish boshqaruvchi xonasi.

Qurilishda 300–800 ta odam mehnat qilganda me'yorlar asosida tibbiy xizmat ko'rsatish uchun feldsherlik punkti tashkil qilinadi, 800–2000 ta odam uchun esa shifokorlik tibbiy punkti tashkil etiladi. Tibbiy punktlar ijtimoiy-maishiy binolari bilan bitta blok tarkibida joylashtirilishi talab qilinadi, bunda ish joyidan oraliq masofa 600–800 metrdan oshmasligi kerak. Tibbiy punkt qurilish maydoniga kirish yaqinida joylashtiriladi.

Qurilish xo'jaligiga servis xizmatlariini ko'rsatish, qurilish maydonidagi barcha qurilmalar va tuzilmalarni yaratish va ularga xizmat ko'rsatilishi bosh pudratchi kuchi hisobiga ta'minlanadi va har doim ham inventar inshootlardan foydalanimaydi.

Hozir zamon tartiblarga muvofiq bosh pudratchi o'z kuchi hisobiga qurilish maydonida tartib va tozalikni ta'minlash bo'yicha faqat minimal hajmdagi ishlarni bajaradi. Bunday

ishlarni bajarishda asosan maxsus ixtisoslashgan firmalar jalg qilinadi. Xorijda ushbu maqsadlarda maxsus ixtisoslashgan firma tarmoqlari faoliyati yo'lga qo'yilgan, ular deyarli barcha qurilish xo'jaligi elementlarini ijara beradi, foydalanishini ham o'z zimmalariga oladi. Shunda ularning faoliyati vaqtinchalik bino va inshootlarning montaji, xizmat ko'rsatishi, ishlar tugaganidan keyin demontaj, tashishni ta'minlashga yo'naltiriladi. Tor yo'nalishlarda ixtisoslashgan firmalar faoliyati esa yo'nalishlar bo'yicha tashkil qilinadi. Masalan, Filadelfiya shtatining (AQSh) uncha katta bo'Imagan ma'muriy hududlaridan birida faoliyat ko'rsatuvchi ushbu ko'rinishdagi firmalar – idora va ijtimoiy-maishiy binolarning egalaridan yetkazib berish uchun treyler va konteynerlarni ijara asosida yetkazib berish; binolarni tozalash, yig'ishtirish; to'siqlarni o'rnatish; e'lon taxtalarini o'rnatish; hojatxonalarni yetkazib berib o'rnatish va ushbu yo'nalishda xizmat ko'rsatish: sovitish va isitish maqsadlarida foydalanimuvchi devorlarni o'rnatish, ichimlik suvini isitish, o'rinma-o'rin ballonlarni almashtirib berish; vaqtinchalik telefon tarmoqlarini barpo qilish; vaqtinchalik xo'jalik suv ta'minoti tarmoqlarini o'rnatish; vaqtinchalik xo'jalik sharoitida issiqlik va energiya ta'minotini o'rnatish; katta yuk og'irligiga ega konteynerlarni almashtirish asosida qurilish axlatlarini tashib berish; fototasvirga olish yo'nalishidagi xizmatlarni ko'rsatish; hujjatlarni ko'paytirish va boshqa turdag'i nashr qilish xizmatlarni tashkil qilish va shu kabi ko'plab yo'nalishlarda xizmatlarni ko'rsatishga ixtisoslashtiriladi. Qurilish sohasida xizmat ko'rsatish infratuzilmasining rivojlanishi – qurilish obyektlari rahbariyati ko'proq o'zining asosiy burchini bajarish imkonini beradi.

Moskva hududida ayrim markazlar doirasida bu ko'rinishdagi dastlabki firmalar tashkil qilinishi amalga oshirilgan bo'lib, jumladan konteyner ko'rinishidagi hojatxonalar, maishiy turmush va idoralar binolari uchun konteynerlar ijarasini asosida faoliyat olib boruvchi firmalar faoliyati tashkil qilingan, bunda ijtimoiy-maishiy binolari maqsadlarida foydalanimuvchi konteynerlar to'liq holatdagi mebel jihozlari, kompyuter tarmoqlarigacha bo'lgan keng ko'lamdagi kerakli ta'minotlar bilan jihozlangan.

Nazorat savollari

1. Vaqtinchalik binolarning mo‘ljallanishiga ko‘ra turlari. Ularning konstruktiv yechimlari, qurilish va foydalanish usullari bo‘yicha tasniflanishi (klassifikatsiya).
2. Qurilish maydonchalarida vaqtinchalik inventar bino turlari.
3. Vaqtinchalik binolarga bo‘lgan ehtiyojni aniqlash.
4. Qurilish obyektidagi ijtimoiy-maishiy shaharcha. Uning mo‘ljallanishi, tarkibi, joylashtirilishi.

15-BOB. QURILISH MAYDONCHALARINING ELEKTR TA'MINOTI

15.1. Umumiy qoidalar

Qurilishda ishlarning industriallanish va mexanizatsiyalanish darajasi o'sishiga bog'liq ravishda elektr bilan ta'minlanishning roli ortib boradi, bu holat qurilish ishlarning me'yorlarga muvofiq amalga oshirilishi uchun hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy qurilishda band bo'lgan har bir ishchi-xodimga bir yilda sarflanadigan elektr energiya 4000 kVt-soatdan ortiq, elektrotexnik xo'jaliq borgan sari murakkablashib bormoqda.

Vaqtinchalik elektr ta'minotini loyihalash -- qurish maydonchalarida tashkiliy ishlarning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Uni loyihalashda qator talablarga rioya qilish lozim: talab qilingan miqdor va sifatida (kuchlanish, tok chastotasi) elektr energiyasi bilan ta'minlash; elektr sxemalarining moslanuvchanligi, ya'ni barcha qurilish uchastkalarida iste'molchilarining ta'minlanish imkoniyatlari; elektr iste'moli ishonchliligi; vaqtinchalrik qurilmalarni o'rnatishda minimal qiymatdagi sarf-xarajatlar va tarmoqda minimal yo'qotishlar.

Qurilishda vaqtinchalik elektr ta'minotini loyihalash quyidagicha tartibda amalga oshiriladi:

1. Elektr yuklamalari qiymatini hisoblab chiqish;
2. Kichik transformator stansiyalarining (yoki boshqa ta'minot manbalarining) miqdori va quvvatini aniqlash;
3. Elektr energiya zaxirasiga ehtiyoji bor I kategoriyali (toifali) obyektlarni aniqlash;
4. QBTda kichik transformator stansiyalarini, yuqori quvvat va yoritish tarmoqlari, inventar elektrotexnik qurilmalar joylashtiriladi;
5. Elektr ta'minoti sxemasi tuziladi.

15.2. Elektr yuklamalarini hisoblash usullari

Hisoblangan elektr yuklamasini quyidagi to'rt usul yoramida aniqlash mumkin:

1. Solishtirma elektr quvvati bo'yicha yuklamani hisoblash – qurilish obyektida bajariluvchi qurilish-montaj ishlari hajmiga nisbatan yillik 1 mln.so'm qiymatidagi iste'mol elektr quvvati bo'yicha statistik ma'lumotlarning umumashtirilishi asosida amalga oshiriladi. Bu usul nisbatan oddiy ko'rinishga ega bo'lib, nisbatan katta hajmdagi qurilishlarda boshlang'ich hisoblashlarni amalga oshirishda foydalaniladi. Bu usulni har qanday qurilishlarda QTL hisoblashlari uchun qo'llash mumkin.

Iste'mol qiluvchining elektr quvvatiga bo'lgan o'rtacha ehtiyoji sanoat va fuqarolik qurilishlari uchun turlicha bo'lib, ishlab chiqarish sohasi va qurilish-montaj ishlarining yillik hajmiga bog'liq hisoblanadi. Turar joy – fuqarolik qurilishlarida 1 mln.so'm hisobiga nisbatan kuchlanish transformatori quvvatida o'rtacha 70 dan 205 gacha kV·A elektr quvvati talab qilinadi; sanoat, ishlab chiqarish miqyosidagi qurilishlarda bu qiymat 60 dan 400 kV·A gacha bo'ladi. Hisoblashlar uchun tegishli ma'lumotlar quyidagi 15.1-jadvalda keltirilgan.*

15.1-jadval

Qurilish-montaj ishlarining yillik mln.so'm qiymatiga nisbatan solishtirma elektr quvvati (kV·A) me'yorlari (1984-yildagi narx bo'yicha)*

Ishlab chiqarish tarmog'i	Qurilish-montaj ishlarining yillik qiymati (mln.so'm hisobida)							
	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	10,0	20,0	30 va undan ortiq
Qora metallurgiya	–	320	280	240	190	150	140	140
Rangli metallurgiya	220	190	180	170	150	125	110	110
Kimyoviy ishlab chiqarish	–	230	160	130	125	100	100	90
Toshko'mir sanoati	–	–	340	310	280	210	–	–
Energetika, issiqlik elektrstansiysi	–	380	380	380	360	340	300	–
Mashina qurilishi:								

yengil:	180	180	160	160	160	-	-	-
umumiy:	230	200	140	130	120	110	110	-
og'ir:	240	160	150	140	100			
Yog'och va qog'oz sanoati	180	170	120	110	100	100	100	-
Yengil sanoat	210	190	140	110	80	60	00	-
Oziq-ovqat	280	190	100	90	80	80	-	-
Qurilish materiallari sanoati va ishlab chiqarish bazalari	-	290	190	130	100	100	90	-
Turar joy – fuqarolik qurilishlari	205	185	100	70	70	-	-	-
Qishloq xo'jaligi qurilishi	400	310	250	150	140	135	-	-

*Qurilishni tashkil qilish loyihalarini tuzishda hisob me'yorlari. I, II qismlar. – Moskva. "SNIIOMTP" nashriyoti, 1973-yil. 1 mln.rublga nisbatan hisobiashlar 1984-yil uchun belgilangan. Qayta hisoblashlarni amalga oshirish uchun deflyator koefitsiyentdan foydalanish talab qilinadi, bu qiymatlar Moskva miqyosida amalga oshirilgan qurilishlar quyidagi ko'rinishga ega: 2005-yil uchun – 13,32; 2006-yil uchun – 15,37; 2007-yil uchun – 17,44 ni tashkil qiladi.

Me'yoriy qiymatlardan foydalanishda ushbu qiymatlarning V guruhiiga mansub bo'lgan, 1 – hududiy mintaqasi uchun (Moskva viloyati va boshqalar) ishlab chiqilganini hisobga olish talab qilinadi. Mamlakatning boshqa hududlari uchun hisoblashlarni amalga oshirishda to'g'rilash koefitsiyentlaridan foydalanish kiritilishi talab qilinadi, jumladan janubiy mintaqasi hududlari uchun kamaytiruvchi va shimoliy, sharqiy mintaqada joylashgan hududlar uchun esa oshiruvchi qiymatlar qabul qilinadi.

Ushbu ko'rinishda, transformatorning hisoblangan quvvati (R_r , $kV \cdot A$ hisobida) quyidagi tenglik bilan ifodalandi:

$$R_r = pCk \quad (15.1)$$

Bu yerda: r – me'yoriy qiymatlar bo'yicha hisoblanuvchi, solishtirma quvvat ($kV \cdot A / \text{mln.so'm}$ hisobida); S – qurilish grafik jadvali bo'yicha aniqlanuvchi, qurilish-montaj ishlarining yillik

hajmi; k – hududni hisobga oluvchi va me'yoriy hisoblashlar bo'yicha qabul qilinadigan koeffitsiyent.

2. Elektr energiyasining solishtirma sarfi (kVt soat) bo'yicha yuklamani hisoblash tegishli ishlar turlariga (100 m^3 hajmda ishlov beriluvchi tuproq, 1 m^3 temir-beton konstruksiyani montaj qilish) mos keluvchi umumlashtirilgan o'lchovga nisbatan olinadi yoki yordamchi xo'jalik tomonidan ishlab chiqariluvchi mahsulot birligiga nisbatan (1 m^3 temir-beton konstruksiyani montaj qilish, 1 m^3 tovar eritmani joylashtirish) hisoblanadi:

$$P_p = \frac{\sum_r V}{T_{\max} \cos \varphi} \quad (15.2)$$

Bu yerda: r – tegishli ish turi birligi (yoki niahsulot birligi)ga nisbatan sarflangan solishtirma elektr energiyasi (ma'lumotnomalar asosida qabul qilinadi); V – tabiiy o'lchovlar qiymatidagi yillik ish hajmi; T_{\max} – belgilangan ishlar intensivligiga bog'liq holda qabul qilingan yillik soatlar soni, bitta yoki ikkita smenada ish olib borishda $T_{\max} = 2500-5000$ soat/yil hisoblanadi; $\cos \varphi$ – kuchlanish iste'molchilarini yuklamasi va soniga bog'liq quvvat koeffitsiyenti (ma'lumotnomalar asosida aniqlanadi), qurilishda o'rtacha qiymatda olingan $\cos \varphi 0,65-0,75$ ni tashkil qiladi.

15.2-jadvalda qurilishda asosiy elektr energiyasi iste'molchilarining talabi va quvvat koeffitsiyentlari berilgan.

3. Iste'mol turiga bog'lanmagan holda talab koeffitsiyenti va belgilangan elektr quvvati yuklamasini hisoblash quyidagi formula asosida amalga oshiriladi:

$$P_p = \sum \frac{P_{\text{belgilangan}} k_c}{\cos \varphi} \quad (15.3)$$

Bu yerda: $R_{\text{belgilangan}}$ – elektr energiya iste'molchilarini bo'yicha o'rnatilgan yig'ma quvvat (kVt hisobida); k_c – ma'lumotnomalar bo'yicha o'rnatiladigan koeffitsiyent.

4. Iste'mol turlari bo'yicha differensiatsiyalangan holda talab koeffitsiyenti va belgilangan elektr quvvati bo'yicha yuklamani hisoblash quyidagi formula asosida amalga oshiriladi:

$$P_p = \alpha \left(\sum \frac{k_{1c} P_r}{\cos \varphi} + \sum \frac{k_{2c} P_T}{\cos \varphi} + \sum k_{3c} P_{\text{учеритии}} + \sum P_{\text{машеритии}} \right) \quad (15.4)$$

Bu yerda: α – ma'lumotnomalar bo'yicha qabul qilinuvni va yoritish, masofa uzoqligi va boshqa holatlarga bog'liq ko'rinishda tarmoqdagi yo'qotishlarni hisobga olish koeffitsiyenti ($\alpha = 1,05 - 1,10$); k_{1c} , k_{2c} , k_{3c} – iste'molchilar soni va ma'lumotnomalar bo'yicha aniqlanuvchi qiymatlarga bog'liq talab koeffitsiyenti (15.2-jadvalga qarang); R_s – quvvati (kVt), bu qiymat katalog va ma'lumotnomalar asosida aniqlanadi; $R_{\text{ichki yoritish}}$ – ichki yoritish qurilmasining quvvati (kVt); $R_{\text{tashqi yoritish}}$ – tashqi yoritish qurilmasining quvvatini (kVt) ifodalaydi.

15.2-jadval

Elektr energiyaga talab (k_c) va quvvatini inobatga oluvchi koeffitsiyentlar qiymati

Elektr energiyasi iste'molchilari guruhni	k_c^*	$\cos \varphi$
Minorasimon, ko'priksimon ko'rinishdagi ko'tarish qurilmalari	0,2	0,5
Ko'tarish moslamalari va boshqa kichik o'lchamli mexanizmlar	0,15	0,5
Uzluksiz tashishni amalga oshiruvchi mexanizmlar	0,6	0,7
Elektr uzatmali ekskavatorlar	0,5	0,6
Kompressorlar, nasosiar, shamollatkichilari	0,7	0,8
Kichik o'lchamli qurilish mexanizmlari	0,15	0,6
Payvandlash transformatorlari	0,35	0,4
Bitta postli payvand!ash generatorlari	0,35	0,6
Ko'p postli payvandlash generatorlari	0,7	0,75
Choklarni payvandlovchi mashinalari	0,35	0,7
Qorichqichlar	0,5	0,65
Beton zavodlari	0,45	0,65
Mekanik-ta'mirlash ustaxonasi	0,3	0,65
Elektr isitish qurilmalari	0,5	0,85
Elektr yoritish:		
tashqi:	1,0	1,0
ichki:	0,8	1,0

* k_c qiymat ekskavator mashina, ko'tarish qurilmalari va boshqa gurublarga tegishli hisoblanadi; bitta yoki ikkita mashina mavjud sharoitda k_c qiymatni 0,7–0,75 gacha oshirish talab qilinadi.


Ushbu usul bo'yicha hisoblashlarni amalga oshirish nisbatan murakkab va qiyin hisoblanadi, biroq nisbatan aniq natija olinishini ta'minlaydi; bu usul IBLni tuzishda qo'llaniladi. Bunda, hisoblash uchun boshlang'ich material sifatida IBL ma'lumotlaridan foydalaniлади, бу ма'lumotlar tarkibida qurilish mashinalari va mexanizmlari ro'yxati, ularning tavsiflari va asosiy elektr iste'molchilarining taqvimiyl ish grafigi kabilar keltiriladi.

Grafik ma'lumotlar (15.1-rasm) bo'yicha iste'molning eng katta qiymati - "cho'qqi" (pik) davri uchun aniqланади va iste'molchilar ro'yxati tarkibi belgilanadi. Kuchlanish va texnologik ehtiyojlar uchun iste'molchilar quvvatini hisoblash mavjud mashinalar, mexanizmlar va qurilmalar ro'yxati bo'yicha amalga oshiriladi. Tegishli ma'lumotlar agregatlar pasporti, kataloglar va ma'lumotnomalar asosida olinadi.

Payvandlash mashinalari va transformatorlar uchun, shuningdek elektr isitish qurilmalari uchun pasportda keltirilgan $kV \cdot A$ hisobida berilgan quvvat va belgilangan quvvat qiymati bo'yicha shartli qayta hisoblash amalga oshiriladi:

$$R_{belgilangan} = R_{payvandlash\ mashinasi} \cos\phi \quad (15.5)$$

B yerda: $R_{payvandlash\ mashinasi}$ — payvandlash mashinasining quvvatini ifodalaydi ($kV \cdot A$).



15.1-rasm. Elektr energiya iste'moli grafiki

Minimal yoritish darajasi «“Qurilish maydonchalarida yoritishni loyihalash bo‘yicha ko‘rsatmalar»» (SN 81–88–0) bo‘yicha belgilanadi. Tashqi yoritish uchun talab qilinadigan iste’mol quvvati yoritilish me’yorlari qiymati bo‘yicha hisoblanishi yoki yoritiluvchi maydon yuzasidan kelib chiqib quvvatning solishtirma ko‘rsatkichlari (15.3-jadvalga qarang) bo‘yicha soddalashtirib aniqlanishi mumkin.

Elektr energiyasini hisoblash va to‘lov. Qurilish maydonchasida elektr energiyasining sarsī abonent punktida o‘rnatilgan hisoblagichlar ko‘rsatkichlari bo‘yicha aniqlanadi. Elektr energiyasini yetkazib beruvchiga to‘lovlar ikki stavkali tarif asosida amalga oshirilib, bunda qo‘srimcha hisoblagich tomonidan mavjud haqiqiy olingen elektr energiyasi qiymati ($kVt/soat$) va mavjud elektr energiyasi iste’moli qiymatiga bog‘liq bo‘lmagan holda transformatorning belgilangan quvvati birligiga ($kV\cdot A$) nisbatan asosiy to‘lovni amalga oshirish amalga oshiriladi. Bundan tashqari, belgilangan me’yoriy qiymatlarga ($\cos\varphi = 0,85$) amal qilinishiga bog‘liq bo‘lmagan holda, tarif stavkasiga ustama chegirmalar va qo‘srimchalar belgilash tizimiga amal qilinadi. $\cos\varphi$ qiymati belgilangan quvvatdan samarali foydalanishga bog‘liq bo‘lib, elektr dvigatellarining kichik yuklamalari davomida pasayish qayd qilinadi. Agar, $\cos\varphi$ qiymati belgilangan me’yorlardan oshsa, u holda iste’molchi tarif narxiga nisbatan chegirmaga ega; aksincha bo‘lsa, jarima to‘lashga tortiladi. Ushbu vaziyatda, agar abonent hisobi tashkil qilinmagan bo‘lsa, qurilish tashkiloti haqiqiy mavjud elektr energiyasi iste’moli qiymatiga bog‘liq bo‘lmasa, transformatorlarning belgilangan quvvati bo‘yicha to‘liq energiya ta’mnoti tizimiga to‘lovni amalga oshirishi belgilanadi.

Misol. Iste’molchilar turlari bo‘yicha differentiallangan holda, elektr energiyasini iste’mol qiluvchilarning belgilangan quvvati bo‘yicha talab koeffitsiyenti yordamidagi transformator yoki elektr qurilmaning iste’mol quvvatini aniqlash.

Iste’molchilar turlari bo‘yicha belgilangan quvvat (kVt)

I	Qurilish mashinalari, mexanizmlari, elektr asbob- uskunalar:	32
	Minorasimon va yoysimon ko‘tarish qurilmalari	321

	Ko'priksimon ko'tarish qurilmalari	100
	Turli xil kichik o'lchamli mexanizmlar va asbob-anjomlar	92
	Nasoslar va kompressorlar	116
	Quvvati 408 kV·A ga teng bo'lgan STE-34 payvandlash transformatorlari, bunda $\cos\varphi = 0,6$ (16.2-jadval); $R_{belgilangan} = 408 \times 0,6 = 245 \text{ kVt}$ qiymatlar hisobga olingan.	245
	Ishlab chiqarish iste'molchilarini quvvati R_s	874
II	Texnologik ehtiyojlar uchun iste'molchilar: quvvati 500 kV·A ga teng elektr isitish qurilmasi, bunda $\cos\varphi = 0,85$ (16.2-jadval); $R_{belgilangan} = 500 \times 0,85 = 425 \text{ kVt}$ qiymatlar hisobga olingan.	425
III	Xonalarni yoritish $R_{ichki yoritish}$	120
IV	Tashqi yoritish $R_{tashqi yoritish}$	36
	Havfli vaziyatda yoritish	6
	Tashqi yoritishiga kerakli quvvat $R_{tashqi yoritish}$	42

Iste'mol qilinadigan elektr quvvatining jamlama qiymati (15.4) formula yordamida quyidagicha hisoblanadi:

$$P_p = 1,1 \left(\frac{0,36 \cdot 874}{0,65} + \frac{0,5 \cdot 425}{0,85} + 0,8 \cdot 120 + 42 \right) = 978 \kappa B \cdot A$$

Bu yerda: $\alpha = 1,1$ ga teng (ma'lumotnomalar bo'yicha); $k_{1c} = 0,36$ – mexanizmlar uchun o'rtacha qiymat; $k_{2c} = 0,5$; $k_{3c} = 0,8$ – ichki yoritish uchun; $\cos\varphi$ – kuchlanish iste'molchilarini uchun o'rtacha qiymatda (15.2-jadval). Aniqlangan iste'mol quvvati asosida manbani tanlashni amalga oshirish mumkin.

Qurilish maydonchalarida vaqtinchalik elektr ta'minoti uchun inventar bir yerdan boshqa yerga ko'chiriladigan kichik transformator stansiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Iste'mol quvvati qiymati hisob bo'yicha 978 kV·A ga tengligidan kelib chiqqan holda ikkita SKTP-560 transformator stansiyalaridan yoki quvvati 1000 kV·A ni tashkil qiluvchi SKTP-750 transformator stansiyasidan foydalanish mumkin.

15.3. Qurilish maydonchalarini yoritish

So'nggi yillar davomida qurilish maydonchalarida yoritish muhitining borgan sari yaxshilanishi katta ahamiyatga ega bo'lib borishi qayd qilinadi. Bunda, katta quvvatga ega chiroqlar

yaratilmoqda va talab qilinuvchi qo'shimcha qurilmalardan foydalanilmoqda. Istiqbolda qurilish maydonlarida yoritilish darajasi kunduzgi holatga yaqinlashtirilgan sharoitlarda bo'lishini ta'minlash ko'zda tutilgan bo'lib, bu esa o'z navbatida mehnatning **Mehnat unumдорлигি** va qurilish jarayonining sifat ko'rsatkichlari qiymati oshirilishini ta'minlaydi, shuningdek jarohatlanishlar xavfi ehtimolini kamaytiradi. Bundan tashqari, bir qator yirik obyektlarda amalga oshirilgan tadqiqot tekshirishlari natijalari ko'rsatishicha, mavjud ish joylaridagi yoritilish darajasi qiymati joriy me'yoriy talablarda belgilangan qiymatning deyarli 50% qismini tashkil qilishi aniqlangan.

Ishchi maydonchalarining yoritilishi – ishchi, halokatli va qo'riqlash maqsadlarida amalga oshiriladi. Shuningdek, umumiyligi mahalliy ishchi holatdagi yoritilish o'zaro farqlanadi. Umumiyligi mahalliy turdag'i yoritishda umumiy bir tekisda yoritishdan farq qilib, alohida uchastkalarda nisbatan yuqori darajadagi yoritilishni ta'minlaydi, bu joylarda faqat ishchi yuza yoritilishi amalga oshiriladi. Amaliyotda, odatda aralash (kombinatsion) yoritilishdan foydalaniladi, ya'ni bu holda har ikkala usulda yoritishdan bir vaqtning o'zida foydalanish amalga oshiriladi. Halokatli holatdagi yoritilish erkin holatdagi tarmoqlarga bog'liq holda, asosiy o'tkazgichlar va ishga qo'shish sohalari joylashishiga bog'liq ko'rinishda qiymati 0,2 lk dan kam bo'limgan darajada amalga oshiriladi. Qo'riqlash zonasining yoritilishida minimal qiymatda 0,5 lk yoritish darajasidan foydalaniladi.

Qurilish maydonchalarining yoritilishini loyihalash, bu talab qilingan yoritilish darajasini aniqlash, yorug'lik nuri manbalari va masofalarini tanlash, iste'mol va qabul qilish quvvatlarini hisoblash kabilardan tashkil topadi.

Talab qilingan yoritilish va buning uchun talab qilinuvchi manba quvvati oldingi paragrafda ko'rsatib o'tilgan tartibda aniqlanib, bu jarayon Qurilish-montaj ishlarining turli va yoriitish tizimlarining mo'ljallanishiga bog'liq bo'limgan holda tegishli belgilangan me'yorlarga muvofiq amalga oshiriladi.

Yorug'lik manbayi sifatida cho'g'lanish quvvati 1,5 kWt qiymatga ega projektorlardan foydalanilib, ular odatda 3,4 va undan ortiq sondagi guruuhlar ko'rinishida o'matiladi va

shuningdek, alohida quvvati 5, 10, 20 va 50 kVt bo'lgan chiroqlarga ega yoritish qurilmalari ishlatiladi. Yoritish chiroqlaridan faqat ularni o'rnatishga mos holdagi, projektor yoki yoritish qurilmalari uchun maxsus ustunlari mavjud holatdagina foydalanilishi tavsiya qilinadi. Bu shartga amal qilishda bevosita yorug'lik manbaining ishchi-xodimlari, qurilish mashinalari boshqaruvchilar va transport vositalari haydovchilariga xalaqit bermasligi hisobga olinadi. Bu ko'rinishdagi ustunlar bo'lmaganida, yorug'lik nurining sezilarli qismi ishlash joyiga uzatilmaydi va maqsadsiz sarflanishi kuzatiladi.

Hozirgi vaqtida qurilishlarda asosan, katta quvvatga ega cho'g'lanma chiroqlar bilan ta'minlangan, kamida 20 kVt gacha quvvatdagi ksenon chiroqlaridan foydalaniladi. Shu bilan bir vaqtida, ishlab chiqirishda alohida quvvati 5, 10 va 20 kVt ga teng, kuchlanish qiymati 220 V ga teng elektr tarmog'ida foydalaniluvchi galogen chiroqlari (metallogoloid, yoyli simobli yoki yuqori bosimli natriyli chiroqlar) amaliyotda ishlatish maqsadlarida tavsiya qilinib, ular nisbatan yuqori qiyamatdagi texnik-tejamkorlik ko'rsatkichlari bilan ajralib turadi. Bu chiroqlar foydalanish uchun ishonchi, foydalanish muddatlari yetarlicha katta (3000 soat), ulardan foydalanish bir vaqting o'zida yoritish maydonlarida foydalanishga oid sarf-xarajatlar qiyamatini sezilarli darajada qisqartirilishini ta'minlaydi.

Yorug'lik manbalarini o'rnatish uchun maxsus qurilish konstruksiyalaridan foydalaniladi, jumladan statsionar va inventar machta va ustunlar va shuningdek, tabiiy holatdagi baland joylardan foydalanish mumkin.

Tashqi yoritishni loyihalashning qiyinchiligi shundaki, ya'ni ish frontining va joylashish darajasining vaqt davomida (ishlarni bajarish bilan bog'liq holda) o'zgartirilishi natijasida yoritish qurilmalarining joylashish o'rnnini ham mos holda o'zgartirish talab qilinadi. Ushbu ko'rinishdagi vaziyatlarda harakatchan xususiyatlarga ega yoritish qurilmalari – harakatchan machtaga o'rnatilgan projektorlardan foydalanish bir qator afzalliklarga ega. Jumladan, 45, 30 va 80 metr balandlikda (og'irlik qiymati mos holda 6 dan 30 t gacha) POTM turidagi harakatlanuvchi teleskopik machtalar seriyalari ishlab chiqarilgan. Machtalarning harakatlanuvchan qismlarini ko'tarish ishlari elektr uzatkichdan

foydalinish orqali arqonli mexanizmi asosida ta'minlanadi. Machta chang'ili tirkama, avtotirkama, temir yo'l platformasiga mahkamlanadi, shuningdek statsionar holda poydevorga o'rnatiladi. Umumiy yoritish maqsadlarida foydalinishga mo'ljallangan inventar, joyi o'zgaruvchi projektor machtasi Qurilish-montaj ishlarini bajarish joylariga, qurilayotgan binoning montaj qilinayotgan qavatiga o'rnatiladi va qavatdan-qavatga minorasimon ko'tarish qurilmasi yordamida chiqariladi. Travers qismiga oltita, PZS-35 turidagi, og'irligi o'rtacha 150 kg ni tashkil qiluvchi projektorlar mustahkamlanadi.

Yorug'lik manbalari o'rtasidagi masofa yoritiladigan hududning tekisligi hisobga olingen holda va ishlab chiqarish ishlarini alohida uchastkalar bo'yicha amalga oshirishning mo'ljallanishidan kelib chiqqan holda tanlanadi. Qurilmalarni oqilona joylashtirish sxemasini ishlab chiqish, unda ish hududlarida turli xildagi soya va chuqr, qorong'u joylarning vujudga kelmasligini ta'minlash talab qilinadi. O'z navbatida, machtalar qurilish maydoni perimetri bo'ylab joylashtirib chiqiladi, biroq ayrim holatlarda ular bevosita yoritiladigan hududga joylashtiriladi.

Qurilish maydonchalarini yoritishni loyihalash davomida yoritish qurilmalari miqdorini, shuningdek ular mahkamlanadigan tayanchlar sonini qisqartirishga mos holda ularni montaj qilish vaqtি qisqartirilishi alohida e'tibor qaratish talab qilinib, bu foydalinish sharoitlarining qulaylashtirilishi va umumiy holda yoritish tizimlari sarf-xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Yoritish manbalari tizimining samaradorligini oshirish uchun elektr tokini taqsimlashda tegishli tartibdag'i qoidalarga amal qilish talab qilinadi:

1. 150 metrgacha kenglikdagi uncha katta bo'lmagan maydonlar uchun cho'g'lanish chiroqlari 1,5 kVt gacha qiymatga ega PZS projektorlaridan foydalinish tavsiya qilinadi;

2. 150 metrdan keng maydonchalar uchun cho'g'lanma chiroqlarga ega projektorlar va shuningdek, ksenon chiroqlariga ega yoritish qurilmalaridan foydalinish belgilanadi;

3. 300 metrdan katta kenglikka ega maydonchalar uchun galogen yoki ksenonli chiroqlarga ega, yuqori quvvatli (10, 20,

50 kVt) yoritish qurilmalaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi;

4. Qurilyatgan binoning tomi balandlik darajasi imkoniyatlardan kelib chiqib, qurilmalarni o'rnatish balandligi maksimal qiymatda bo'lishi talab qilinadi;

5. Yorug'lik nuri manbaining ishchi-xodimlar ko'zini qamashtiruvchi ta'sirini cheklash bo'yicha belgilangan talablar yorituvchi qurilmaning yoritliish hududi ustida o'rnatilishi bo'yicha belgilangan ruxsat etilish minimal balandligi qiymati asosida aniqlanib, bu qiymat yoritish chirog'inining kuchi va talab qilinuvchi yoritilish darajasi qiymatiga bog'liq holda hisoblash natijalari asosida qabul qilinadi; bu masofa 0,2 kVt quvvatli chiroqlar uchun 7 m, 1,5 kVt quvvatli chiroqlar uchun 25 metr va 20 kVt quvvatga ega chiroqlar uchun esa 37 metr qilib belgilanadi;

6. Projektorlar oralig'idagi masofa ularni o'rnatish balandligidan to'rt barobar katta bo'lmasligi talab qilinadi (30-300 metr);

7. Kuchli quvvatli yoritish manbalari mavjud bo'imagan sharoitlarda guruh ko'rinishidagi yorug'lik kuchining umumiy yig'indi qiymati aniqlanadi;

8. Yorug'lik oqimi bir nechta yo'nalishlarga yo'naltirilishi talab qilinadi, qulay holda uchta yoki minimal holda ikkita yo'nalishda berilishi maqsadga muvofiqdir.

Qurilish maydonchalarini yoritish loyihasi IBL tarkibida tuzib chiqilishi talab qilinadi. Biroq, ko'pincha uncha katta bo'imagan obyektlarda yorug'lik manbalari va yoritish sxemalari ishlab chiqaruvchi tomonidan va boshqarma yoki uchastka energetigi tomonidan ishchi tartibda aniqlanadi.

Yoritish tarmoqlarini joyiga o'rnatish (montaj) va foydalanish o'z navbatida, qurilish boshqarmasi bosh energetigi xizmati tomonidan amalga oshiriladi. Ayrim vaziyatlarda tarmoqlarni o'rnatish ixtisoslashtirilgan tartibdag'i elektr-montaj ishlari boshqarmasi zimmasiga yuklatiladi. Xorijda butun ishlar siklini bajarib beruvchi, tor yo'nalishlarda ixtisoslashtirilgan firmalarni tashkil qilish amaliyotidan foydalaniladi, jumladan loyihalash, montaj, tashqi yoritish tizimlarini o'rnatish va foydalanish yo'nalishida ishlar bajariladi. Bu ko'rinishdagi

firmalar tarkibida harakatchan yoritish qurilmalari, traktoriar, avtomashinalar, motoaravalar va avtotirkamalarga o'rnatilgan yoritish qurilmalari mavjudligi qayd qilinadi. Tok manbai sifatida talab qilingan holatlarda harakatchan holatdagi dizel-generatorlardan foydalaniladi.

Qurilish maydonchalari uchun **projektoriarning sonini hisoblash**, odatda nomogrammalar bo'yicha amalga oshiriladi. Shuningdek, talab qilingan projektorlarning soni (n) quyidagi formula bo'yicha solishtirma quvvat asosida soddalashtirilib aniqlanishi mumkin:

$$N = \frac{pES}{P_{чироқ}} \quad (15.6)$$

Bu yerda: r – solishtirma quvvat qiymati bo'lib, PZS-35 projektorlari yordamida yoritishda $r = 0,25\text{--}0,4 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \cdot \text{lk})$ ga teng, PZS-45 projektori qo'llanilganda esa $r = 0,2\text{--}0,3 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \cdot \text{lk})$ ga teng hisoblanadi; Ye (bular formulada yo'q belgilarku!!!) – yoritilganlik darajasi (lk hisobida); S – yoritilishga jalb qilingan maydon (m^2 hisobida); $R_{чироқ}$ – projektor chiroq'ining quvvati qiymatini ifodaib (Vt hisobida), PZS-35 projektori bilan yoritish sharoitida $R_{чироқ} = 500$ va 1000 Vt ni tashkil qiladi, PZS-45 projektoridan foydalanilgan sharoitda esa $R_{чироқ} = 1000$ va 1500 Vt ga teng hisoblanadi.

15.3-jadval

Quvvatning solishtirma ko'rsatkichlari

Iste'molchilarning nomlanishi	O'rtacha yoritish (lk)	1 m^2 maydonga nisbatan solishtirma quvvat (Vt)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Ishlab chiqarish, qurilish hududi	2	0,4
Asosiy kirish va qatnov joylari*	3	5 kVt/km
Ikkinchи darajali kirish va qatnov joylari*	1	2,5 kVt/km
Qo'riqlash yoritilishi	0,5	1,5 kVt/km
Halokatli yoritilish	0,2	0,7 kVt/km
Yerda va beton ishlari bo'yicha mexanizatsiyalashgan ishlab chiqarish ishlari	7	1
Qurilish konstruksiyalarini montaj	20	3

qilish va tosh terish		
Arqon yordamidagi ishlari, ombor ishlari	10	2
Payvandlash ishlari	3	0,6
Beton, eritma va maydalash – saralash zavodlari, quritish, kompressor va nasos stansiyalari, isitish o'chog'i, garaj, depo	10	5
Ajratish ishlari	50	15
Mexanik armaturalar, duradgorlik, bo'yoychilik sexlari va ustaxonalar	50	15
Idora va ommaviy binolar	50	15
Yotoqxona va xonadonlar	50	15

*O'rnatish moslamasisiz cho'g'lanma chiroqlardan foydalanish sharoitida 10 lk qiymatni 1 Vt ga ekvivalent deb hisoblash mumkin.

Misol. Maydoni $S = 3000 \text{ m}^2$ ga teng montaj va g'isht terish uchastkasini projektorlar bilan yoritish talab qilinsin.

Bu misolai PZS-45 projektorlari uchun qabul qilamiz ($p = 0,25 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \text{ lk})$; belgilangan me'yorlar bo'yicha (16.3-jadval) $Ye = 20 \text{ lk}$; PZS-45 projektori chiroq'ining quvvati $R_{chiroq} = 1500 \text{ Vt}$ ga teng hisoblanadi.

(16.6) formula bo'yicha pojektordagi chiroqlar soni $n = 0,25 \times 20 \times 3000 / 1500 = 10$ donaga teng

15.4. Elektr ta'minoti manbalari

Uncha katta bo'limgan va o'rtacha o'lchamidagi qurilish maydonchalarini elektr toki manbai bilan ta'minlashda transformator kichik stansiyalaridan foydalaniladi. Odatda, qurilishda kuchlanishni 35, 10 yoki 6 dan 0,4 kVgacha (400 V) pasaytiruvchi kuchlanishga ega kichik stansiyalardan foydalaniladi. Namunaviy transformator kichik stansiyasi 1000 kV·A gacha quvvatga ega bo'lib, bitta yoki ikkita transformator bilan jihozlanadi.

Kuch transformatorlari 10–1800 kV·A gacha quvvatga ega. Yirik obyektlarda 6 yoki 10 KV elektr energiyasi kuchlanishini uzatishda va bir nechta transformator kichik stansiyalari mavjud sharoitda taqsimlovchi punkt quriladi, bu punkt qabul qilingan kuchlanishni qabul qilish va taqsimlashga mo'ljallanadi.

Qurilishning 35 kV yoki undan katta quvvatli tarmoqdan ta'minlanishida kuchlanishni pasaytirishning quyidagi ikkita variyanti mavjud:

1) Kuchlanishni 6 gacha yoki 10 kV gacha pasaytirish va uni boshqa transformator kichik stansiyasiga uzatish uchun asosiy pasaytiruvchi kichik stansiya quriladi yoki,


2) Kuchlanishni 35 dan 0,4 kV gacha pasaytiruvchi transformator bilan ta'minlangan, soddalashtirilan kichik stansiya quriladi.

15.2-rasmda tuman elektrostansiyasidan elektr bilan ta'minlashning soddalashtirilgan sxemasi ko'rsatilgan.

Transformator kichik stansiyasiga iste'molchilarining ulanishi 380/220 va 220/127 V kuchlanishga ega inventar kirish qutilari orqali amalga oshiriladi.

Harakatchan kichik stansiyalar. Past kuchlanishga ega tarmoqlardan elektr bilan ta'minlanish manbalariga ega bo'limgan obyektlarda, odatda inventar kichik podstansiya (KTP) montaj qilinib, kabel tarmog'i yoki havo orqali o'tkaziluvchi elektr uzatmalari vositasida energiya tizimining yuqori kuchlanishli manbasiga ulanishni ta'minlovchi tarmoq shakllantiriladi. Elektr energiyaning sarfi qurilmalar yordamida amalga oshiriladi.

Ishlab chiqarishda bir necha turdag'i kompleks transformator kichik stansiyalari ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan bo'lib, ular sim o'tkazgichlar va montaj qurilmalariga bevosita ulashga tayyor holda chiqariladi. Uning tashqi qoplamasasi (korpus) metal sinchdan yasalgan bo'lib, po'latdan ishlangan yassi qoplamaga ega. Bu kichik stansiyalar avtotransport vositalari yordamida tashiladi, qisqa muddatlarda foydalanish joyiga o'rnatish va foydalanishga mo'ljallangan. Kompleks holdagi kichik transformator stansiyalarining (KPT) tavsiflari quyidagi 15.4-jadvalda keltirilgan.



15.2-rasm. Tuman elektr stansiyasidan elektr bilan ta'minlashning soddalashdirilgan sxemasi.

Bu yerda: RPP – tuman pasaytiruvchi kichik stansiyasi; TP – transformator kichik stansiyasi; GVP – chuqur kirish holatidagi kichik stansiyani ifodalaydi. Shuningdek, inventar ko‘rinishda 100–1000 kV·A quvvatga ega chuqur kirish holatidagi transformatorlarga ega kichik stansiyalar ishlab chiqariladi (15.3-rasm).

Vaqtinchalik elektr stansiyalari qurilishda energiya bilan ta'minlash tarmoqlari va manbalari tizimlari mavjud bo‘linagan yoki yetishmagan sharoitlarda foydalaniladi, ulardan ko‘proq qurilishning tayyorgarlik davrida va ishlarni yo‘lga tushirish bosqichida foydalaniladi. Harakatchan vaqtinchalik elektr stansiyalarni quyidagi uchta turga ajratish mumkin: ichki yonish dvigateliga ega, 100 kVt gacha kichik va o‘rtacha qiymatdagi quvvatga ega; dizel dvigateliga ega, quvvati 1000 kVt gacha bo‘lgan, yirik; gaz va bug‘ quvurlariga ega qurilmalar bilan ta’milangan, 1000 kVt dan ortiq quvvatga ega energiya poyezdi.

Birinchi guruhga mansub harakatchan elektrostansiyalar (100 kVt gacha) umumiy ramaga mahkamlangan dvigatel, sovitish tizimi va generatordan tashkil topgan kompleks qurilma ko‘rinishiga ega. Bu ko‘rinishdagi elektrostansiyalarning foydalanishi ochiq yoki yopiq turda, avtotirkamada, furgonda, avtoharakat qismlari ustida (15.3-rasm) o‘rnatalgan holda bo‘lishi mumkin. Ochiq turda foydalanilganda bu elektr stansiyalari usti

yopiq holdagi, shamollatiluvchi inshootlar yoki shiypon tagidagi maydonga o'rnataladi.

15.4-jadval


Kompleks holatdagi kichik transformator stansiyalarining tavsiflari

Nomlanishi	Quvvati (kV A)	Umumiy o'lchami (m)		Izoh
		Uzunligi	Kengligi	
SKTP-100-6/10/0,4	20	3,05	1,55	Yopiq konstruksiya
	50			
	100			
SKTP-180-10/6/0,4/0,23	180	2,73	2,0	Yopiq konstruksiya
KTP-100-10	100	1,55	1,40	Yorim ochiq konstruksiya
KTP SKB Moskvaqurilish	180	3,33	2,22	Yopiq konstruksiya
	320			
SKTP-560	560	3,40	2,27	Yopiq konstruksiya
SKTP-750	750			Yopiq konstruksiya
Chuqur kirish holatidagi 35/0,4 kV li inventar transformator kichik stansiyasi	100-1000	12,97	4,50	Ochiq konstruksiya


1000 kVt gacha quvvatga ega, nisbatan yirik elektrostansiyalar sezilarli darajada katta o'lcham va og'irlik qiymatlariga egaligi bilan tavsiflanadi, bu o'z navbatida ularning foydalanish joyiga tashilishida harakatchanlik xususiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Bu ko'rinishdagi quriimalarning ham ishslash tamoyillari yuqorida tavsiflangan elektr stansiyalarga o'xshash hisoblanadi. Rossiyada ishlab chiqariluvchi, ushbu guruhi tarkibiga kiruvchi quvvati nisbatan yuqori elektrostansiyalar – maxsus temir yo'l vagonlariga montaj qilinadi.

Energiya poyezdi – maxsus vagonlarga joylashtirilgan, quvvati 5000 kVt gacha bo'lgan, bug'li va gaz turbinali elektr stansiyasi kompleksidan tashkil topgan. Bu turdag'i poyezd o't yoqish o'choq-vagoni, gradiren-vagon va turbogenerator-vagon jamlamasidan tashkil topadi. O't yoqish o'choq-vagoni vaqtinchalik binoga, qolgan vagonlar esa ochiq joyga joylashtiriladi.

Energiya poyezdini joylashtirish uchun maydoncha boshi berk temir yo‘l tarmog‘i qismidan tashkil topgan bo‘lib, o‘t yoqish o‘choq-vagoni uchun bino qurilishi amalga oshiriladi, shuningdek yoqiig‘ini saqlash orbori, suv quvurlari o‘tkazmalarini tashkil qilish va boshqa ishlarni bajarish talab qilinadi. Bu barcha ishlarni bajarish uchun, odatda bir, ikki oy ketadi, shundan keyin ikki, uch hafta ichida energiya poyezdi foydalanishga topshirilishi mumkin. Bu poyezd funksiyasi ta’midotida doimiy ravishda 40 tadan (V-1000) 80 tagacha (B-4000) sondagi foydalanuvchi odam uchun xizmat ko‘rsata olish quvvatiga ega. Harakatchan elektr stansiyalari va energiya poyezdining asosiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha ma’lumotlar quyida 15.5-jadvalda keltirilgan.



15.3-rasm. Kompleks holatdagagi inventar transformator kichik stansiyasi
Bu yerda: a, b – yopiq va ochiq turda foydalanish; v – chuqur kiritish
holatidagi (GVP) trayler shassiga joylashtirilgan, harakatlanuvchi ochiq
turdag'i, 35/6 kV kuchlanish va 100 kVA gacha quvvatga ega elektr kichik
stansiyasi; 1 – treyler shassi; 2 – transformator; 3 – o‘chirish va saqlash
moslamasi.



15.4-rasm. Harakatchan elektr stansiyalari. a – ramaga o‘rnatilgan JES,
quvvati 25 kVt ga teng stansiya: 1 – rama; 2 – generator; 3 – dvigatel;
4 – mustahkamlash qozig‘i; b – PES-100 turidagi elektr stansiyasi:
1 – taqsimot to‘sиг‘и; 2 – generator; 3 – dvigatel; 4 – yoqilg‘и idishi (bak).

15.5-jadval

Harakatchan (Harakatdagi!!!) elektr stansiyalar va energiya poyezdlarining asosiy ko'rsatkichlari

Stansiya rusumi	Quvvati		Kuchlanish (V)	Konstruksiya	O'lchamlari (m)			
	kV·A	kVt						
1	2	3	4	5	6			
Kichik va o'rtacha elektrostansiyalar								
AB-4T/230	5	4	230	Himoya qoplamasiga ega rama		1,07 × 0,56		
AB-8T/230	10	8	230	Himoya qoplamasiga ega rama		1,42 × 0,81		
PES-15A/M	14,5	12	230/135	Himoya qoplamasiga ega rama		2,20 × 0,77		
JES-30	30	24	400/230	Avtotirkama yoki rama		2,51 × 1,03		
DGA-48	50	40	400/230	Rama		3,10 × 1,09		
JES-60	60	48	400/230	Avtofurgon yoki rama		6,20 × 2,30		
DG-50-5	62,5	50	400/230	Avtofurgon		6,20 × 2,30		
EDS-50-VS	60	50	400/230	Avtofurgon		5,90 × 2,30		
AD-75-T/400	94	75	400/230	Avtofurgon		6,10 × 2,30		
PES-100	160	125	400/230	Avtofurgon yoki vagon		6,10 × 2,30		
Katta elektr stansiyalar								
U-14	250	200	400/230	Avtofurgon yoki vagon		4,38 × 1,50		
DGU-330	415	330	400/230	Avtofurgon yoki vagon		5,21 × 1,68		
PE-1	1260	1050	6300	Temir yo'l vagoni		Vagon uzunligi 18,34		
Energiya poyezdi								
V-1000	1250	1000	6300	—		Maydoni 150 × 70		
D-1000				—				
Ch-2500	3150	2500	6300	—		270 × 70		
B-4000	5000	4000	6300	—		200 × 70		

Ilg'or, yetakchi qurilish tashkilotlari tomonidan qo'llanayotgan inventar qurilmalar qurilishining tayyorgarlik davridagi sarflarini, vaqtinchalik tarmoqlarga sarflanuvchi mehnat sarfini keskin kamaytirish imkonini beradi, shuningdek ularning ish faoliyati xavfsizligi darajasi ortishiga olib keladi. Inventar-taqsimlovchi qurilmaga misol sifatida 6–10 kV kuchlanishga ega, majmuaviy taqsimlash qurilmasini ko'rsatib o'tish mumkin. Bu qurilmadan foydalanish har biri 320 kV·A quvvatga ega to'rtta kompleks transformatorlardan tashkil topgan kichik stansiyalarni ishga tushirish imkonini beradi. Barcha qismlar bu qurilma tarkibida umumiyligi og'irligi qiymati 2,2 t metaildan yasalgan sinchli konstruksiyaga o'rnatilgan. IVRU-6 turidagi inventar kirishtaqsimlovchi qurilma uchta bo'limdan tashkil topgan, ochiq turda foydalanishga mo'ljallangan, metalldan ishlangan shkaf ko'rinishiga ega bo'lib, kirish, hisoblash, taqsimlash va himoya qismlari o'zaro farqlanadi. IVRU-3 va IRU-3 qurilmalari IVRU-6 qurilmasiga o'xshash ko'rinishda bo'ladi, biroq unda hisoblash moslamasi mavjud emas, bu qurilma 380/220 V kuchlanishga ega oltita magistral tarmoqlarni o'zaro qo'shish imkonini beradi.

Alohibda iste'molchilarini tarmoqqa ulash maqsadida 2, 4, 6 ta iste'molchi uchun mo'ljallangan inventar taqsimlash shkaflaridan (IRSh) foydalaniladi.

Inventar qurilmalar yoritish moslamalari uchun, uning quvvat koeffitsiyenti ($\cos\phi$) oshirilgan ko'rinishda elektr energiyasidan maxsus ko'rinishda foydalauishda qo'llaniladi (betonni isitish qurilmasi, beton qorishmasini avtomatik tarzda boshqarish, joyi o'zgartiriluvchi payvandlash posti kabilarda foydalaniladi).

Qurilayotgan bino va inshootlarni vaqtinchalik elektr ta'minotida inventar qurilmalardan foydalanish 15.5-rasmida keltirilgan. Inventar tirkaklar asosida o'rnatiluvchi taqsimlash qurilmalari seksiyaning har bir qavatida ishlatiluvchi agregatlar uchun (220/127 V) va yoritish maqsadlarida (36 V) foydalaniluvchi kuchlanishdan foydalanish maqsadlarida o'rnatiladi.


15.5. Vaqtinchalik elektr ta'minoti tarmoqlari

Vaqtinchalik elektr ta'minoti tarmoqlarining tasniflanishi quyidagi belgilariga ko'ra amalga oshiriladi:

- kuchlanishi bo'yicha: yuqori va past kuchlanishli;
- tok turiga ko'ra: o'zgaruvchan va doimiy tok;
- mo'ljallanilishi bo'yicha: ta'minlovchi va taqsimlovchi;
- sxemasi turiga ko'ra: halqali (yopiq) va radial (ochiq tarmoq ko'rinishida);
 - iste'molchilar tavsiflariga ko'ra: kuchlanishga oid va yoritishga tegishli;
 - konstruksion bajarilishiga ko'ra: havo va kabel tarmoqlari orqali (ustunlar va yer tagidan) o'tkazish.

Qurilish maydonchalarida 220/380 V kuchlanishga ega o'zgaruvchan tokdan foydalaniladi. 6, 10 va ayrim hollarda 35 va 110 kV kuchlanishga ega yuqori kuchlanishli tarmoqlar birlamchi sifatida qo'llaniladi. Elektr xavfsizligi sharoitlarida kuchlanish qiymatining 12 dan 36 V gacha pasaytirilishi 380/36/12 turidagi ikkilamchi transformatorlar orqali ta'minlanadi. Qurilishda doimiy tok kam hollarda foydalaniladi, jumladan bu ko'rinishdagi tok ayrim mashinalar faoliyati uchun foydalanilib, bunda tokni o'zgartirish qurilmasi qo'llaniladi. Elektr ta'minoti manbaidan kuch punktlariga tomon yo'nalishda tarinoq tortilib, bu joydan bevosita iste'molchiga uzatiluvchi taqsimlovchi tarmoqqa beriladi

Tarmoq yopiq yoki ochiq turda bajarilishi mumkin (15.5a,b-rasmlar). Halqasimon tizimning afzalligi, bu ikki tomonlama tok manbai ta'minlanishi ishonchliligidadir. Transformator kenda stansiyalaridan yoki ta'minot tarmog'i uchastkalaridan birining ishdan chiqishida zarralanmagan tarmoq hisobiga elektr ta'minoti amalga oshiriladi. Bu ko'rinishdagi tarmoqning kamchiligi, bu kabellarning qo'shimcha sarflanishi bilan bog'liq. I toifaga (kategoriya) tegishli obyektlarda ish rejimi davomida elektr ta'minotida uzilishlarga ruxsat berilmaydi (masalan, suv pasaytirish) va bu tizimlarda albatta halqasimon elektr tarmoqlari tizimi o'rnatilishi talab qilinadi.




15.5-rasm. Qurilayotgan binoni vaqtinchalik elektr energiyasi bilan ta'minlash sxemasi. Bu yerda 1 – ta'minot kabeli; 2 – asosiy taqsimlovchi punkt; 3 – quvvatni tanlab beruvchi qutiga ega taqsimlovchi tarmoq; 4 – pasaytiruvchi transformator; 5 – uzatuvchi yoritkich; 6 – inventar yoritkich; 7 – intensiv blok; 8 – yoritkich o'rnatilgan ustunni ifodalaydi.

Radial (shu'lasimon) tarmoqning afzalligi – iste'mol talabi maqsadlari bo'yicha ayrim uchastkalarda uni rivojlantirish imkoni mavjudligidadir. Amaliyotda ko'pincha aralash turdag'i sxemadan foydalaniladi. 15.6-rasmida bitta manbadan 2 va 3 ta iste'molching halqasimon ko'rinishda foydalanish imkoniyatlari aks ettirilgan.

Vaqtinchalik elektr ta'minoti tarmoqlarini loyihalash ikki bosqichda bajariladi. Eng avvalo, manbani joylashtirishning optimal nuqtasini topish amalga oshiriladi, bu nuqta yukiamalar markaziga mos kelishi talab qilinadi. Bu holda tarmoqlarning tortish uzunligi masofasi, o'tkazgichlarning umumiyligini miqdori, ularning qiymati va tarmoqdagi sarflanishi – barchasi maqsadga muvofiqligi ta'minlanadi. O'tkazgichlarning kesimlari tanlanishi maxsus hisoblashlar asosida amalga oshirilib, bu haqdagi tavsiyalar "Elektrotexnika" kursida batafsil keltiriladi. Kurs ishi va diplom ishi ko'rinishidagi loyihalashlarda mo'ljal olishlar alyuminiydan ishlangan sim tutamlari uchun o'tkazgichlarning 1 mm^2 kesimini iste'molchiga yetkaziluvchi elektr energiyasi 1 kVt

quvvat hisobida bo'lishi, mis simlar uchun esa $1,5 \text{ kVt/mm}^2$ bo'lishini qabul qilish mumkin.

Yoritish va kuchlanish ko'rinishidagi ta'minotda tok qabul qilgichlar umumiy magistral tarmoq asosida amalga oshirilishi mumkin.



■ – manba (vaqtinchalik transformator kichik stansiyasi);


○ – iste'molchi.

15.6-rasm. Elektr tarmoqlarining sxemasi. Bu yerda a – radial; b – halqasimon; v – aralash turdag'i tarmoqlar keltirilgan; 1–6 iste'molchilar.

Havoda o'tkaziladigan magistral tarmoqlar asosan qatnov yo'llarining yoni bo'ylab amalga oshiriladi. Bu holat ushbu ustunlardan tashqi yoritish chiroqlarini o'rnatishda foydalanish imkonini beradi va ulardan foydalanish sharoitlarini qulaylashtiradi. Qurilish uchastkalarida, ko'tarish qurilmalari ish olib borilayotgan joylarda ochiq holatdagi o'tkazgich simlaridan foydalanishga ruxsat etilmaydi. Vaqtinchalik tayanch ustunlari uzunligi 7–9 metrni, kesimi qalinligi 14–18 sm ni tashkil qiluvchi yog'och materiallardan tayyorlanadi. Yetti metrlik yog'ochdan ishlangan ustunlar Temir-betonda ishlangan taglikka mahkanilanadi. Ko'mish chuqurligi, odatda ustunlarning 1/5 qismiga teng hisoblanadi. Ustunlar oralig'idagi masofa o'tkazgich simlarining og'irligi va tayanchlarning mustahkamligi darajasiga bog'liq bo'lib, 30 metrdan ortiqni tashkil qiladi. Tarmoqlar uchun foydalaniuvchi o'tkazgichlar po'lat, alyuminiy, misdan ishlangan bo'lishi mumkin; shuningdek bu o'tkazgichlar

ochiq holda va izolyatsiyalangan tashqi qobiqqa ega bo'lishi, bitta va ko'p sonli tutamlardan tashkil topgan bo'lishi mumkin.

Kabellar bittadan to'rttagacha alyuminiy yoki misdan ishlangan sim tutamlardan tashkil topgan bo'lib, qo'rg'oshin, alyuminiy yoki sintetik materiallardan ishlangan germetik tashqi qobiqqa o'raladi. Mashinalarni tarmoqqa ulash maqsadlarida shlang ko'rinishidagi kabellardan foydalanilib, ularda kuchaytirilgan tashqi rezina qoplama qo'llaniladi. So'nggi holda o'tkazgich kabel trosga osiladi. Kabellarning osilishi katta qiyinchilik tug'dirishi bilan birga, bu holat ulardan takroriy ravishda foydalanish imkoniyatlarini beradi. Elekt sim tarmoqlarining xavfli zonalari chegaralari SNiP bo'yicha belgilanadi (15.6-jadval).



15.7-rasm. Vaqtinchalik elektr ta'minotini tashkil qilish sxemasi. Bu yerda a – ishlab chiqarish obyekti; b – turar joy kvartali; 1 – vaqtinchalik BKTP; 2 – joriy transformator kichik stansiyasi; 3 – elektr energiyasi sarfini hisoblovchi qurilmaga ega IVRU qurilmasi; 4–0.4 kV kuchlanishga ega vaqtinchalik elektr kabeli; 5 – bino devorlariga mustahkamlangan 0,4 kV kuchlanishga ega vaqtinchalik elektr kabeli; 6 – IBRU; 7 – yer ostidan o'tkazilgan 0,4 kV kuchlanishga ega elektr kabeli; 8 – yer ostidari tortilgan, 10 kV kuchlanishga ega doimiy mayjud elektr kabeli; 9 – yer ostidan o'tkazilgan, 10 kV kuchlanishga ega elektr kabelini ifodalaydi.

**Elektr toki ta'sirida zararlanish xavfi mayjud joylar bo'yicha
xavfli zonalarning chegaralari (СНиП 12-03-2001)**

Kuchlanish (V)	To'siq bilan to'silmagan elektr qurilmalarining izolyatsiya qilinmagan qismlaridan chegaralovchi yoki havo orqali o'tkazilgan elektr uzatmasi simining yerga yaqin proyeksiyasi orqali vujudga keluvchi, kuchlanish ta'siri ostidagi vertikal tekislik xavfli zona masofasi (m hisobida)
1 gacha	1,5
1 dan 20 gacha	2,0
35 dan 110 gacha	4,0
150 dan 220 gacha	5,0
330	6,0
500 dan 750 gacha	9,0
800 (doimiy tok)	9,0

Fuqorolik va sanoat miqyosidagi qurilishlarda vaqtinchalik elektr ta'minotini tashkil qilish sxemasi 15.7-rasmda keltirilgan.

Nazorat savollari

1. QTL va IBL bosqichlarida elektr yuklmalarini hisoblash.
2. Qurilish maydonchalarida vaqtinchalik elektr ta'minoti manbalari.
3. Qurilish maydonchalarida vaqtinchalik elektr ta'minotini tashkil qilish sxemalari.

16-BOB. VAQTINCHALIK ISSIQLIK TA'MINOTI

16.1. Umumiy qoidalar

Qurilish maydonchalarida vaqtinchalik issiqlik ta'minoti quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi, jumladan: texnologik jarayonlarni issiqlik bilan ta'minlash (suvni isitish va beton eritmalar tugunlarini to'ldirish, binolarni, betonni isitish, tuproq qatlami muzini eritish va h.k); quriluvchi obyektlarni isitish va quritish; vaqtinchalik sanitariya-maishiy turmush va ma'muriyxo'jalik maqsadlaridagi qurilishlarda (yechinish-kiyinish, oshxona, cho'milish xonasi, idora va boshqalar) isitish, shamollatish va issiq suv ta'minotini amalga oshirish maqsadlarini ko'zda tutadi.

Vaqtinchalik issiqlik ta'minoti tizimi o'z navbatida, faqat qurilish davri davomida amalga oshiriladi va qurilish tugallanishidan keyin yechib olinishi (demontaj) talab qilinadi. Vaqtinchalik issiqlik ta'minoti tizimi tarkibiga issiqlik ta'minoti manbalari, vaqtinchalik issiqlik ta'minoti tarmoqlari va yakuniy qismlarda o'rnatiluvchi qurilmalar (isitish qurilmalari, agregatlar, markazlashtirilgan isitish tizimi (boyler), issiq bug' yordamida isitish tizimi (kalorifer)) kabilardan tashkil topadi.

16.2. Issiqlik ta'minotini loyihalash tartibi

Vaqtinchalik issiqlik ta'minotini loyihalash quyidagi ketma-ketlikda bajariladi:

1. Alovida iste'molchilar bo'yicha issiqlikka bo'lgan talab hisoblab chiqiladi va umumiyl obyekt bo'yicha yig'indi sarf qiymati aniqlanadi.

2. Issiqlik ta'minoti manbalari aniqlanadi va issiqlikka bo'lgan iste'mol qiymati hisoblanadi.

3. Issiqlik o'tkazuvchi trassa hisoblab chiqiladi va loyihalashtiriladi.

4. Mahalliy agregatlar va isitish, quritish, qizdirish, bug' berish va boshqa maqsadlar uchun qurilmalar tanlanadi.

Qurilishni tashkillashtirish loyihasida faqat 1 mln.so'm hisobida yiriklashtirilgan ko'rsatkichlar bo'yicha amalga

oshirilgan hisoblashlar asosida issiqlik ta'minoti bo'yicha umumiy yechimlar qayd qilib o'tiladi. Loyihaning aniqlashtirilishi va alohida qismlari bo'yicha belgilanishi ishlab chiqarish ishlari loyihasining ishlab chiqilishida amalga oshiriladi.

16.3. Issiqlikka bo'lgan iste'mol talabini hisoblash

Texnologik ehtiyojlar uchun issiqlikka bo'lgan talab qiymati hisoblanishi qish mavsumi davomida qabul qilingan ishlab chiqarish texnologiyalarining joriy me'yorlari bo'yicha amalga oshiriladi.

Issiqlikka bo'lgan umumiy talab (Q_{umumi} , kDj hisobida) alohida iste'molchilar bo'yicha hisoblangan qiymatlarni umumiy yig'indi ko'rinishiga keltirish asosida aniqlanadi, bunda oshiruvchi koeffitsiyent kiritiladi, ya'ni k_1 – issiqliknинг hisobga olinmagan sarflari va k_2 – tarmoqdagi yo'qotishlar sarfi (mo'ljal olish bo'yicha $k_2 = 1,15$ ga teng qiymatida qabul qilinadi):

$$Q_{umumi} = (Q_{isitish} + Q_{texnologik} + Q_{quritish}) k_1 k_2$$

Bu yerda: $Q_{isitish}$ – binolar va xonalarni isitishga sarflangan issiqlik miqdori; $Q_{texnologik}$ – texnologik ehtiyojlar uchun sarflangan issiqlik miqdori; $Q_{quritish}$ – binolarni quritish uchun sarflangan issiqlik miqdorini ifodalaydi.

Ishlab chiqarish korxonalarini issiqlik bilan ta'minlash uchun qiymati, ularning foydalanishga oid tavsiflari va ish jadalligi hisobga olingan holda aniqlanadi. Binolarni isitish uchun sarflanuvchi issiqlik sarfi qiymati (Q_{umumi} , kDj/soat hisobida) ishlarni bajarish loyihasi (IBL)da hisoblanadi. Binolarni quritish uchun kerakli havo va issiqlik miqdorini aniqlash uchun maxsus hisoblashlarni amalga oshirish talab qilinib, bu holda materiallardan namlik bug'lanishi va binoga beriluvchi havoning isitilishi uchun talab qilinuvchi issiqlik miqdori hisoblanilishi qayd qilinadi.

16.4. Vaqtinchalik issiqlik ta'minoti manbalari

Vaqtinchalik issiqlik ta'minoti manbalari, o'z navbatida qurilayotgan hududda mavjud yoki loyihalanayotgan isitish

o'choqlari, tashkilotlar yoki TES kabilarning issiqlik tarmoqlaridan tashkil topadi.

Vaqtinchalik o'choqlar mavjud joriy holatdagi issiqlik manbalari mavjud bo'limgan holda yoki ulardan foydalanish imkoniyatlari mavjud bo'limgan, shuningdek uning yetarli darajada emasligida qo'llaniladi. Bunda, sanab o'tilgan oxirgi holat qurilishda topshirish davrida binolarni quritish va isitish uchun issiqlikning intensiv holda berilishi bilan bog'liq ko'rinishda vujudga keladi.

Vaqtinchalik o'choqlarda isitiluvchi umumiy yuzani (F , m^2 hisobida) quyidagi formula yordamida aniqlash mumkin:

$$F = 1,2 Q_{umumiy} / q \quad (16.2)$$

Bu yerda: 1,2 -- zaxira koefitsiyenti; Q_{umumiy} -- issiqlikka bo'lgan umumiy talab (kJ/soat hisobida); q -- o'choqning solishtirma issiqlik sig'imi (kJ/m $(m^2$ -soat hisobida) (ma'lumotnomalar asosida aniqlanadi).

Vaqtinchalik isitish agregatlari gaz, suyuq va qattiq yoqilg'i bilan ishlashi mumkin. Alovida holatlarda vaqtinchalik issiqlik ta'minoti uchun elektr energiyasidan foydalaniлади. Issiqlik manbai sifatida bug', havo va gaz -- havo aralashmasidan foydalaniлади.

Vaqtinchalik o'choqlar qayta yig'ib olinuvchi yig'ma, konteyner yoki harakatlanuvchi turdag'i binolarga joylashtiriladi. Isitish maqsadlarida uncha katta o'lchamga ega bo'limgan agregatlar bevosita isitiluvchi binolarga o'rnatiladi.

Qayta yig'ib olinuvchi yig'ma binolarga joylashtiriluvchi isitish o'choqlari bug' qiymati bo'yicha 0,5-6 t/soat ish unumidorligiga ega. Energiya qurilish tashkiloti issiqlik o'chog'ining issiqlik ishlab chiqarish **Mehnat unumidorligi** qiymati 25 kDj/soatni tashkil qilib (16.1,a-rasm), bu qurilma toshko'mir bilan ishlovchi ikkita suv isituvchi o'choqlardan tashkil topgan. Bunda, isitish manbai deaeratsiya va yumshatish suv yordamida amalga oshiriladi. Bu holda binolar metall sinch asosida, isitiluvchi asbest betonli panellardan yig'iladi.

Konteyner turidagi o'rnatilgan isitish o'chog'inining **Mehnat unumdarligi** qiymati suyuq holatdagi yoqilg'i yoki gazdan foydalanilgan sharoitda, bug' bo'yicha 2 t/soatni tashkil qiladi. Ular konstruksiyasi bo'yicha bitta yoki bir nechta metalldan ishlangan konteynerlardan ishlanadi. "Promenergogaz" tresti tomonidan ta'minlanuvchi gaz yoqilg'isi yordamida avtomatlashtirilgan suv isitish o'chog'i quvvati 2,1 MDj/soatni tashkil qilib, isitish, issiq suv bilan ta'minlash va binolarni quritish maqsadlarida soydalanishga mo'ljallangan. O'choq sirkulyatsiyani ta'minlovchi ikkita nasoslarga ega agregat avtomatik ko'rinishdagi boshqarish blokidan tashkil topgan bo'lib, xizmat ko'rsatuvchi xodimisiz ish bajarishi mumkin. Umumiy og'irligi 4 tonnani tashkil qiluvchi ushbu konteyner odatdagi transport vositasida tashiladi (16.1,b-rasm). O'choq quvvati qiymatini oshirish maqsadlarida bir nechta konteynerlarni birgalikda o'rnatishni amalga oshirish mumkin. O'choq binoning tashqari qismiga o'rnatilib, bir tomonidan gaz, suv va elektr tarmoqlariga, boshqa tomonidan esa binolarga issiqlik berish maqsadida binolarning markaziy isitish tizimiga ulanadi (elevator tugundan keyin). Ushbu ko'rinishda binolarning isitilishi doimiy sxema bo'yicha vaqtinchalik issiqlik ta'minoti manbaidan foydalanish orqali ta'minlanadi.

Harakatlanuvchi turdagagi o'choq avtojuriish yoki sirpanuvchi turdagagi harakatlanish qismiga ega bo'lib, odatda **mehnat unumdarligi** 1t/soatgacha yetadi, temir yo'l platformalariga o'rnatilgan holda esa bu qiymat 10 t/soatgacha yetishi qayd qilinadi. 1-TKM-2 inventar o'chog'i tabiiy gaz yoqilg'isi asosida ishlaydi va uning tarkibiga suv isituvchi 9VD-1/13 o'choq tizimi o'rnatilgan bo'lib, uning **mehnat unumdarligi** qiymati 1 t/soatni tashkil qiladi, shuningdek ushbu kompleks tarkibiga kabinali rama va o'choqqa yordamchi qurilmalar ham kiritiladi. O'choq yarim ochiq holda ish bajarishga mo'ljallangan bo'lib, past bosimdagagi aralashtiruvchi yondirish qismiga (gorelka rus kirill) ega. Yonish uchun talab qilinuvchi havo yonish qismiga ventilyator yordamida haydaladi. Issiq suvning sirkulyatsiyalaniishi uchun o'choq tarkibida ikkita markazdan qochish ko'rinishidagi harakatlanuvchi nasos o'rnatilgan bo'lib, ulardan biri zaxira nasosi hisoblanadi. O'choq – bosimni nazorat

qilish, gaz hisoblagich va avtomatik boshqarish tizimi bilan jihozlangan.

Joyi o'zgartiriluvchi (harakatchan) markazlashtirilgan isitish tizimi qurilmasi (boyler) suyuq holatdagi yoqilg'ida (solyarka, kerosin, siqilgan propan yoki tabiiy gaz) ish bajarib, uning issiqlik ishlab chiqarish **mehnat unumtdorligi** 0,2 t/soatni tashkil qiladi va bu qurilma bitta o'qli avtotirkamaga o'rnatiladi. Uning tarkibiga bug' hosil qiluvchi, svni isituvchi va markazdan qochuvchi ko'rinishda ish bajaruvchi nasos qurilmalari kiritiladi (16.1 ye-rasm). Quriarma isitiluvchi binoning issiqlik tarmog'i tuguni sohasiga o'rnatilib, yig'ib olinuvchi yig'ma inventar quvur o'tkazgichlariga ulanadi. Boyler qurilmasining afzalligi shundaki, unda suv yopiq tizim bo'yicha sirkulyatsiyalanadi va faqat uncha ko'p bo'limgan miqdorda suv quyib turilishi talab qilinadi. Ushbu holatga bog'liq ravishda, svuning maxsus tarzda tayyorlab berilishi amalga oshiriladi.

Harakatlanuvchi inventar maishiy turmush binolari ko'pincha mahalliy isitish agregatlariga ega bo'lishi qayd qilinib, avtomatik tarzda ishlovchi AGV-80 gazli suv isitish qurilmasidan foydalaniladi, shuningdek elektr-suvli o'choqlar, elektr-havoli koriferlar va boshqalar qo'llaniladi. Bu holda issiqlik manbai suv yoki bug'dan tashkil topadi. So'nggi vaqtarda borgan sari ko'proq havo asosidagi issiqlik manbalari – isituvchi ventilyatsiya agregatlaridan foydalanish ommalashishi qayd qilinadi. Ayniqsa, ulardan binolarni quritish bilan birgalikda isitish talab qilingan holda foydalanish samaralidir.


Binolarning shamollatilishi intensiv holda havo almashtirilishi asosida amalga oshirilib, bu holat o'z navbatida qurish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirish imkonini beradi.

Barcha isituvchi-ventilyatsion agregatlar quyidagi to'rt gutuhga ajratiladi:

1. Elektr tarmog'idan quvvat oluvchi elektrokoriferlar.
2. TES tarmoqlari orqali, o'choq qurilmalarida qizdirilgan suv yoki bug'dan foydalanish asosida suvli korifer qurilmasidan tashkil topgan, bitta o'q sohasida elektr dvigateli bilan birgalikda ventilyator o'rnatilgan va harakatchan gardishli darpardaga ega korifer isitish agregatlari.

3. Issiqlik almashinuvchi bilan birqalikda havoni isituvchilar, bu holda yonish mahsulotlari atmosferaga chiqariladi, qizdirilgan havo esa binoga beriladi. Ular yonish qurilmasiga ega yonish kamerasi, issiqlik almashinuvchi, o'q ventilyator, gaz taqsimlovchi yoqilg'i tizimi, nazorat qurilmalari va elektr qurilmalari qismlaridan tashkil topgan. Ko'pgina havoni isitish qurilmalari suyuq va gazsimon ko'rinishdagi yoqilg'i yordamida ishlaydi.

4. Binoga qizdirilgan havo bilan birqalikda yonish mahsulotlari aralashmasini beruvchi issiqlik generatorlari. Ular yonish qurilmasiga ega yonish kamerasi, yoqilg'i tizim bilan birqalidagi gaz taqsimlovchi qism, bitta valga o'matilgan oqli va markazdan qochma ko'rinishdagi ventilyatorlar, yonish mahsulotlarini tashqi havo bilan aralashtirish kamerasi, nazorat-o'lchov qurilmalari va elektr qurilmalaridan tashkil topgan. Ular suyuq va shuningdek, gazsimon ko'rinishdagi yoqilg'ida ishlaydi.



16.1-rasm. Vaqtinchalik o'choq turlari: a – qayta yig'ib olinuvchi yig'ma suvli isitish o'chog'i: 1 – ventilyatorlar; 2 – o'choqlar; 3 – yoqilg'i berish transportyori; b – quvvati 0,5 Mkal/soatga teng gazli yoqilg'ida ishlovchi avtomatik ko'rinishdagi suv isituvchi konteyter o'choq: 1 – to'g'ri va teskari yo'nalishidagi quvur uzatmalar; 2 – avtomatika shkafi; 3 – o'choq; 4 – gaz quvuri; 5 – sirkulyatsiyalovchi nasoslar; v – quvvati 0,25 Mkal/soatga teng bug' hosil qiluvchi harakatlanuvchi boyler qurilmasi: 1 – bug' hosil qilish qismi; 2 – yuklama saqlash klapani; 3 – suv isitish qismi; 4 – elektr dvigateliga ega nasos; 5 – bitta oqli avtotirkama.

Elektrokaloriferlar foydalanish maqsadlarida nisbatan qulay isitish – ventilyatsion agregatlar sifatida qayd qilinadi, biroq ulardan foydalanish elektr energiyasining nisbatan qimmat turishini maxsus holda asoslab berilishini talab qiladi. Elektrokaloriferlar quvurli elektr yordamida isitiluvchi elementlar bilan jihozlangan bo‘lib, ichki qismida o‘tkazgichlar orqali elektr toki oqimi hosil qilinadi, tashqi tomonida esa binoga ventilyator yordamida haydaluvchi, isitilgan havo oqimi hosil qilinadi. Elektrokaloriferlar bevosita isitiluvchi binoga o‘rnatiladi va qurilish jarayoni vaqtida havoning to‘liq holda qayta sirkulyatsiyalanishi rejimida ishlaydi. Ishlab chiqariluvchi elektrokaloriferlarning quvvati keng diapazonga ega bo‘lib, 10 dan 250 kWt gachani tashkil qiladi. Bunda, ushbu agregatlardan foydalanish davomida ularning elektr tarmog‘iga ulanishi xavfsizligiga alohida e’tibor qaratish talab qilinadi.

Kaloriferlar maqsadga muvofiq holda, katta hajmga ega binolarning (sexlar, zallar va h.k) ichki qismiga o‘rnatiladi yoki turar joy binolarining zinapoya qismining tashqarisiga o‘rnatiladi. Rossiyada sanoat miqyosida ishlab chiqariluvchi kaloriferlar turli xil quvvatga ega bo‘lishi kuzatilib, bu holat har bir vaziyatda ularning o‘lchamlari turlari bo‘yicha iqtisodiy tejamkorlik nuqtayi nazaridan mos keluvchi variantlarni tanlab olish imkonini beradi. Boshqa isitish qurilmalaridan farq qilib, havo-kalorifer agregati (16.2,a-rasm) xizmat ko‘rsatuvchi xodimlarning doimiy nazoratini talab qilmaydi va butun sutka davomida barqaror holatdagi rejimda ishlashni ta’minlaydi. Vertikal yo‘nalishda havoning taqsimlanishi uchun brezentdan yasalgan quvurdan, turar joy binolarida esa axlat tarmog‘i quvuridan foydalaniladi, bunda ushbu sohalar maxsus quvur rezervuari bilan jihozlanadi.


Issiqlik almashinuvchisiga ega havoni isitkichlar isitish va quritish maqsadlarida asosiy issiqlik manbai sifatida qo‘llaniladi, shuningdek alohida ishlari davrida qo‘srimcha vositalar sifatida ham foydalaniladi.

Aviatsion motor o‘rnatilgan isitish tizimlari turli xil modifikatsiyalarda foydalanilishi nisbatan keng tarqalgan bo‘lib, bu isitish qurilmalari suyuq yoqlig‘i bilan ishlaydi va qurilish maqsadlari uchun mo‘ljallangan. Ushbu agregatlar sirpanuvchi chang‘i yoki avtomashina shassi ustiga o‘rnatiladi va isitiluvchi binoning kirish

qismiga joylashtiladi. Binolarning ichki qismiga o‘rnatishda maxsus gaz olib ketuvchi o‘tkazuvchi quvur tizimi tashkil qilinadi.

USV-80A (OP-100) *havo isitkichi* (16.2,b-rasm) 5 qavatli turar joy binolarining bitta seksiyasini yoki hajmi 2500 m^3 gacha bo‘lgan ishlab chiqarish binolarini isitish yoki quritish maqsadlarida foydalanilib, uning issiqlik ishlab chiqarish **Mehnat unumдорлиги** 0,4 MDj/soatni tashkil qiladi.

Issiqlik generatorlari ochiq havo sharoitida ishlash davomida (tuproq qatlamini eritish, bitumni qizdirish va h.k) asosiy issiqlik manbai sifatida ishlataladi. Binolar ichida ishlash davomida issiqlik generatorlari ko‘pincha holatlarda yordamchi qurilmalar sifatida foydalaniladi. UT-150 universal issiqlik generatorining (16.2,v-rasm) **Mehnat unumдорлиги** 0,6 MDj/soatgacha bo‘lib, binolarning tashqi qismiga o‘rnatiladi va chiquvchi gaz havo bilan birgalikda quvurlar bo‘ylab binoga beriladi. Bu qurilma kerosin yordamida, tarmoqdagi yoki siqilgan holatdagi gaz bilan ham ishlashi mumkin.




16.2-rasm. Ventilyatsion-isitish agregatlari: a – Mehnat unumдорлиги 0,25

Mkal/soatni tashkil qiluvchi havo-kalorifer agregati: 1 – radiator; 2 – ventilyator; 3 – elektr yordamida ishlovchi dvigatel; b – USV-80A (OP-100) turidagi issiqlik almashinuvchi havo isitkichi; v – UT-150 universal issiqlik generatori: 1 – shiber; 2 – drossel (tok kuchini tartibga tushiruvchi) tiqin; 3 – havo oqimini o‘tkazuvchi qism; 4 – issiqlik generatori; 5 – gaz ballonidan iborat qurilma; 6 – gaz reduktori (gaz bosimini rostlovchi moslama); 7 – gazni issiqlik generatoriga beruvchi shlang; g – GK-1-28 turidagi yondirish qismiga ega qurilma: 1 – yondirish qismi (gorelka); 2 – termojuftlik; 3 – elektromagnit klapani; 4 – taglik; 5 – reduktor; 6 – ballon; 7 – shlangni ifodalaydi.

KG-3, GIIV-1, KG-1-38 turidagi infraqizil nurlanishli yondirish qismiga ega **gaz balloonli qurilmalarning** issiqlik ishlab chiqarish **Mehnat unumdarligi** qiymati 15–80 kDj/soatni tashkil qilib, qurilayotgan binolarning alohida joylarini quritish uchun mo'ljallangan. Infracizil spektr asosidagi issiqlik havo qatlami orqali o'zgarishsiz holda o'tib, atrof-muhitning haroratiga bog'liq bo'limgan tarzda tegishli konstruksiyalarning yuzasini isitadi. Qurılma yondirish qismi, reduktor, ballon, ulanuvchi shlanglar va bu barcha qismlarni o'zaro birlashtiruvchi, harakatlanuvchi yoki ko'tarib olib yuriluvchi konstruksiya qismlaridan tashkil topgan (16.2,g-rasm). Bunda, gaz ingichka shlang orqali yondirish qismiga uzatiladi va purkab beruvchi moslama (forsunka) orqali aralashtirgich sohasiga tushadi, bu sohada gazning yondirilishi uchun talab qilingan havo bilan aralashtiriladi. Hosil bo'lgan aralashma 20–30 Pa bosim ostida taqsimlash kamerasiga tushadi, sopoldan ishlangan uchlik orqali o'tib, plitaning tashqi yuzasida ko'zga ko'rinnmaydigan mash'ala yordamida yondiriladi. Issiqlikni kam o'tkazuvchanlikka ega sopoldan ishlangan blok qizdirish davomida infraqizil nurlanish manbai vazifasini bajaradi. Yondirish sohasining nurlanuvchi yuzasi talab qilingan quvvat va mo'ljallanish maqsadlariga bog'liq holda xohlagan shaklda va o'lchamlarda bo'lishi mumkin.

Sopoldan ishlangan taglikning yuzasida nurlanuvchi harorat qiymati gazning sarflanishiga bog'liq holda 500–900°С ni tashkil qiladi. Metall to'r bilan ta'minlangan yondirish qismida ham huiddi shunday jarayon amalga oshadi.



16.3-rasm. Qurdiruvchi qurilmaga gaz berilishining sxematik ko'rinishi. 1 – binoga gaz o'tkazish tarmog'ining kiritilishi; 2 – vaqtinchalik ajratish sohasi; 3 – taqsimlovchi taroq; 4 – infraqizil nurlanishli yondirish qismi yoki gaz o'chog'i; 5 – gazni taqsimlovchi shlangni ifodalaydi.

Gaz ballooniga ega qurilmalar tarmoqdagi gaz yordamida ishlashi mumkin, buning uchun uning purkovchi moslamasini

(forsunka) o'zgartirish yetarli. Beriluvchi gaz tarmog'inining sxemasi 16.3-rasmda ko'rsatilgan.

Yoqilg'iga bo'lgan talabni hisoblash tegishli ma'lumotnomalar asosida, agregatlarning nomenklaturasi va qurilmalarning foydali ta'sir koeffitsiyentini hisobga olgan holda aniqlanuvchi 1 kg miqdordagi yoqilg'iga nisbatan issiqlik ishlab chiqarishni hisoblash asosida yiriklashtirilgan ko'rsatkichlar bo'yicha bajarilishi mumkin.

16.5. Vaqtinchalik issiqlik bilan ta'minlash tarmog'i

Tashqi tarmoqlar. Issiqlikning berilishida optimal variant – doimiy issiqlik trassalaridan foydalanishdir. Agar, ular tayyor bo'lmasa, ushbu ko'rinishdagi trassani belgilash va issiqlik o'tkazgichlar konstruksiyasini ishlab chiqish talab qilinadi, bunda albatta mehnat va vositalarining minimal qiyamatdagi sarflanishi hisobga olinishi talab qilinadi. Quvur o'tkazmalarining diametr o'lchamlarini hisoblash issiqlikning maksimal miqdorda berilishi davrini hisobga olish asosida bajariladi.

O'z navbatida, vaqtinchalik issiqlik tarmoqlari boshi berk, kam holatlarda halqasimon ko'rinishdagi sxema asosida bajarilib, kanalsiz holatda, qazilgan yer qatlamiga ko'milgan ko'rinishda, frezer torf, shlak, keramzit – mayda tosh shag'al aralashmasi va shu kabilar bilan izolyatsiyalangan yoki qobiqli izolyatsiya bilan ajratilgan shaklda foydalaniladi. Ayrim holatiarda bu maqsadlarda keramzit-betonдан ishlangan blok qoplamlardan foydalaniladi. Bloklar mayda tosh shag'al va loy qatلامi yordamida o'rnatiladi, bloklar oralig'idagi choc sohalari esa eritma yordamida to'ldiriladi, bloklarning tashqi yuzasiga eritilgan bitum surtiladi. Bloklar atrofida loydan qo'rg'on ko'tariladi. Shuningdek, yer osti suvlari sathining yuqorilashida, doimiy muzlash kuzatiluvchi va cho'kish xususiyatiga ega tuproq qatamlarida uncha katta bo'limgan tarmoqlanishlarga ega ko'rinishda, issiqlik o'tkazuvchi quvurlar usti o'ralgan holda yer yuzasidan yoki ustunlar orqali o'tkazilishi mumkin. Bu holda quvurlar yemirilish (korroziya)ga qarshi ularning ustki qismi maxsus lakk-bo'yoq bilan ishlov beriladi va kondensatning oqib ketishini ta'minlash uchun biroz nishablik asosida ($i \approx 0,002$) yotqiziladi.


Inventar quvur o'tkazmalari. Issiqlik ta'minoti manbaiga bog'liq bo'limgan holda nisbatan ishonchli va iqtisodiy jihatdan tejamkor hisoblangan usulda, qurilayotgan binolarni issiqlik bilan ta'minlashda markaziy isitish tizimidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ishlarni maksimal qiymatda bajarish va obyektni foydalanishga topshirishni tezlashtirish maqsadlarida, qavatlarning qurilishga oid ishlari tugallanishi bilan bog'liq holda isitish tizimi ishga bosqichli ko'rinishda qo'shiladi. Bunda, bosqichlarning miqdori binoning qavatlari soniga bog'liq bo'lib, jumladan 5 qavatli holda – 1–2 tadan, 12 qavatli holda – 2–3 ta, 16 va undan ko'p sondagi qavatlar sharoitida – 3–4 tagacha yetishi mumkin.

Sanitariya texnik turdag'i ishlarni bajaruvchi tashkilot tomonidan vaqtinchalik, oraliq holatdagi o'tkazuvchi quvur tizimlari o'rnatiladi, bu esa o'z navbatida qo'shimcha mehnat va materiallar sarfini keltirib chiqaradi. Bu ko'rinishdagi chiqimlarni kamaytirish uchun Moskvaboshqurilish (Glavmosstroy) tomonidan oldin foydalanilgan qattiq konstruksiyalar vaqtinchalik o'tkazuvchi quvur tizimlari jamlamalari sifatida almashtirilishi amaliyoti ishlab chiqilgan bo'lib, bunda bosimga chidamli rezina materialidan ishlangan, egiluvchan quvur o'kazmalari bilan birqalikda foydalaniladi. Qurilishdagi ayrim me'yordan chetga og'ishlar ta'siridan qochish maqsadlarida uzunligi bo'yicha birmuncha darajada zaxira qismlari bilan birqalikda foydalanish amalga oshiriladi, shuningdek egiluvchan elementlar jamlamaning ko'p marta burilishlarini amalga oshirishni ta'minlab beradi.


Yuqori quyilishga ega bitta quvurli isitish tizimlari uchun binolarning texnik yerto'la qismida statsionar holatdagi (qurilishning butun davri davomida) quyi qism bo'ylab o'tkazuvchi quvur tizimi o'rnatiladi (16.4-rasm). Bu tizim tashishga qulay (transportabel) qismlardan tashkil topadi. Quvur o'tkazmasi issiqlik tarmog'iga rezina shlang yordamida ulanib, tirkak qismlarida qo'shish jo'mraklari o'rnatiladi. Tirkaklarning ikkinchi qismi isitish tizimida teskari yo'nalishdagi doimiy quvur o'tkazmalari tizimiga ulanish sifatida foydalaniladi. Issiqlik beriluvchi qavatda tirkaklarning juft holda halqalanishi uchun talab qilinuvchi minimal sondagi egiluvchan qismlar o'rnatiladi.

Vaqtinchalik isitish tizimi quvurlarining ushbu ko‘rinishdagи konstruksiyasi talab qilingan muddatlar davomida tizimni yuqoridan quyiluvchi va quyiga olib ketuvchi issiqlik tizimiga transformatsiyalash imkonini beradi. Turar joylarda quyida joylashgan yig‘uvchi quyilish bilan faqat egiluvchan qismlar tirgaklarining halqalanishi amalga oshiriladi. Egiluvchan elementlar erkin holda o‘matilib, burchaklar hosil bo‘lmasligi ta’milanadi, shuningdek maxsus havo jo‘mraklari o‘matilib, ular orqali tizim ichki qismidan havo chiqarib yuboriladi va ushbu ko‘rinishda issiqliknинг yuqori tezlikda harakatlanishi ta’milanadi.

16.5-rasmda g‘ishtdan qurilgan 9 qavatli turar joy binosining isitilish grafik jadvali keltirilgan. Bu grafik jadvalda dastlabki to’rtta qavatga 45 kun davomida vaqtinchalik kalorifer turda isitish ulanishi qarab chiqilgan, shuningdek beshta qavat bo‘yicha 50 kun davomida vaqtinchalik yuqori qism bo‘ylab quyilishga ega markazlashtirilgan isitish tizimi qurilmasi o‘matilishi ko‘zda tutilgan. Har ikkala tizimning birgalikda ish bajarishi birinchi qavatda g‘isht terish ishlari barqarorligi ta’milanishiga olib keladi, bu holat o‘z navbatida to’xtalishlarsiz 5–9-qavatlar bo‘ylab g‘isht terishni amalga oshirish imkonini beradi, shuningdek 1–4-qavatlarda umumiyligda qurilishga tegishli va maxsus ishlarni bajarish sharoitlarini ta’minlab beradi. Binoda g‘isht terish ishlari tugallanishi bilan 5–9-qavatlarda isitish tizimida ishlatilgan kalorifer isitish qurilmalari butun bino bo‘ylab doimiy sxemadagi markaziy isitish tizimiga qayta o‘zgartirilishi amalga oshiriladi (80–85 kun). Shundan keyin, kaloriferlardan qo‘srimcha isitish agregatlari sifatida foydalanish mumkin. Nisbatan arzon turuvchi yoqilg‘i – tabiiy gaz hisoblanib, markaziy tarmoqdan olinadi. Undan foydalanish orqali hosil qilinuvchi issiqlik birligining narxi siqilgan gazdan foydalanilgan sharoitdagiga solishtirilganda 3–4 marta va elektr energiyasidan foydalanganga nisbatan esa 15–20 martaga arzon tushadi.



16.4-rasm. Qurilayotgan binoda isitish tizimining vaqtinchalik ishga tushirilish sxemasi



16.5-rasm. 9 qavatli turar joy binosining isitilish grafik jadvali: 1 – devorlar joylashtirilishi; 2 – markaziy isitish tizimining o'rnatilishi; 3 – sanitariya tarmoqlari va hammomlarning suvoq qilinishi (shtukaturka); 4 – ajratish ishlari.

Nazorat savollari

1. Qurilishni tashkillashtirish loyihasi va ishlab chiqarish ishlari loyihasi ishlab chiqilishi davomida qurilish maydonchalarida vaqtinchalik issiqlik ta'minotining mo'ljallanish va amalga oshirilish tartibi.
2. Qurilish maydonchasida issiqlikka bo'lgan talab qiymatini hisoblash.
3. Qurilish maydonchalarida vaqtinchalik issiqlik ta'minoti manbalari va tarmoqlari.
4. Vaqtinchalik o'choq qa ventilyatsion isitish agregatlarining turlari.

XVII-BOB. VAQTINCHALIK SUV TA'MINOTI va KANALIZATSIYA

17.1. Umumiy qoidalar

Qurilishda vaqtinchalik suv ta'minoti va kanalizatsiya ishlab chiqarish, xo'jalik – maishiy turmush va yong'inga qarshi talab-ehtiyojlarni ta'minlashga mo'ljallanadi. Vaqtinchalik suv ta'minotini loyihalashda kerakli talab darajasini aniqlash, manbani tanlash, sxemani tuzib chiqish, quvur o'tkazmalarining diametrini hisoblash, trassa va inshootlarning qurilish rejasiga bog'lanishini amalga oshirish talab qilinadi. Shuningdek, boshqa vaqtinchalik qurilmalarni ishlab chiqishda doimiy manbalar va suv ta'minoti tarmoqlaridan chegaraviy darajada foydalanish talab qilinadi.

17.2. Suvga bo'lgan talabni hisoblash

Qurilishni tashkillashtirish loyihasi bosqichida suvga bo'lgan talabni hisoblash belgilangan hisoblash me'yorlari bo'yicha (18.1-jadval) qurilish hududi va sohasini hisobga olgan holda, Qurilishmontaj ishlarining yillik smeta hajmi bo'yicha qiymatida 1 mln.so'm hisobida ifodalangan yiriklashtirilgan ko'rsatkichlar asosida amaga oshiriladi. Ishlab chiqarish ishlari loyihasi ishlab chiqilishida suvga bo'lgan talab solishtirina sarflarning belgilangan me'yorlaridan kelib chiqqan holda, iste'molchilar guruhlari bo'yicha suv sarfini hisoblash orqali amalga oshiriladi.

Suvning yig'indi ko'rinishidagi sarfi qiymati (l/s hisobida) quyidagicha ifodalanadi:

$$Q_{umumiy} = Q_{ishlab\ chiqarish} + Q_{xo'jalik} + Q_{yong'in} \quad (17.1)$$

Bu yerda: Q_{umumiy} , $Q_{ishlab\ chiqarish}$, $Q_{xo'jalik}$, $Q_{yong'in}$ – tegishli holatda, ishlab chiqarish, xo'jalik-maishiy va yong'inga qarshi maqsadlarda sarflanuvchi suv sarfini ifodalaydi (l/s hisobida).

O'z navbatida, zamonaviy industrial qurilishda yong'inga qarshi suv sarfi umumiy talab tarkibida sezilarli ulush qismini tashkil qiladi. Ushbu holatda, faqat qurilish maydonlaridan kelib chiqib, yong'inga qarshi suv sarfi hisoblab topiladi.

Yong'inga qarshi maqsadlarda suvning minimal sarfi bir vaqtning o'zida har biri 5 l/s ni tashkil qiluvchi ikkita gidrant moslamasidan tizillab otiluvchi suv oqimi bo'yicha hisoblash amalga oshiriladi, ya'ni $Q_{yong\ in} = 5 \cdot 2 = 10$ l/s ni tashkil qiladi. Bu ko'rinishdagi hisoblash qurilish maydoni 10 gacha bo'lgan, unchalik katta bo'lmanan qurilishlar uchun qabul qilinishi mumkin, 50 gacha bo'lgan maydonga ega qurilishlarda bu qiymat 20 l/s ni tashkil qiladi; katta maydonga ega qurilish sharoitlarida dastlabki 50 ga hudud uchun 20 l/s belgilanib, har bir qo'shimcha 25 ga maydonga nisbatan (to'liq va to'liq bo'lmanan) qo'shimcha 5 l/s dan qo'shib boriladi.

17.3. Vaqtinchalik suv ta'minoti manbalari

Vaqtinchalik suv ta'minoti manbalari quyidagilardan tashkil topgan:

- qurilmalarga ega mavjud suv quvurlari, talab qilingan vaziyatlarda vaqtinchalik inshootlar – rezervuarlar, nasos stansiyalari, suv berish bosimini hosil qiluvchi minoralar va boshqalardan foydalaniladi;
- loyihalashtiriluvchi suv quvurlari ularni foydalanish maqsadlarida ishga tushirish sharoitlarida, talab qilingan muddatlarda vaqtinchalik yoki doimiy sxema bo'yicha ish olib boriladi;
- mustaqil holatdagi, vaqtinchalik suv ta'minoti manbalari – suv havzalari va artezan quduqlari;
- suvni beruvchi loyihalashtiriluvchi inshootlarni hisoblash joriy me'yorlar bo'yicha amalga oshiriladi.

17.1-jadval

Qurilish-montaj ishlarining yillik mln.so'm hisobidagi qiymati bo'yicha suv sarfi qiymatini aniqlash (l/s) uchun me'yoriy belgilashlar (1984-yildagi narx bo'yicha)*


Ishlab chiqarish sohasi	Qurilish-montaj ishlarining yillik qiymati (mln.so'm hisobida)						
	0,5	1	2	3	5	10	20 va
Qora metallurgiya	–	0,79	0,48	0,29	0,22	0,13	0,11
Rangli metallurgiya	–	0,83	0,65	0,6	0,38	0,23	0,21
Kimyo sanoati	–	0,85	0,79	0,72	0,59	0,38	0,34
Toshko'mir	–	–	0,92	0,84	0,7	0,47	–

Energetika (issiqlik elektr stansiyalari)	1,08	0,88	0,72	0,62	0,48	0,48	0,48
Mashina qurilishi:							
yengil	0,4	0,37	0,34	0,34	0,34	0,33	—
umumiy	2,2	1,5	0,86	0,62	0,4	0,34	0,31
og‘ir	—	—	—	—	0,36	0,36	0,2
Yog‘och va qog‘oz	1,2	1	0,9	0,8	0,8	0,74	0,74
Yengil	0,9	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4	—
Oziq-ovqat	2,4	0,59	0,4	—	—	—	—
Qurilish materiallari sanoati va qurilish tashkilotlari ishlab chiqarish bazalari	—	1,03	0,7	0,58	0,44	0,4	—
Turar joy – fuqarolik qurilishlari	0,3	0,23	0,16	0,16	0,15	—	—
Qishloq xo‘jaligi	8	5,3	4	3,5	2,6	2,0	—

*Qurilish-montaj ishlari qiymati so‘m hisobida, 1984-yil uchun keltirilgan. Joriy narxlarni qayta hisoblashni umalga oshirish uchun Moskva hududida amalga oshirilgan qurilishlarda qo‘llanilgan deflyator – koeffitsiyentlardan foydalanish tavsiya qilinadi: 2005 yil uchun – 13,32; 2006-yil uchun – 15,37; 2007-yil uchun – 17,44.

Suvning sifatiga qo‘yiladigan talablar. Qurilishda foydalanilish maqsadlariga bog‘liq holda suvning sifati belgilangan Davlat standarti (GOST) talablarini qoniqtirishi talab qilinadi. Beton va boshqa qorishmalarni tayyorlash uchun tarkibida organik birikmalar, yog‘lar mavjud botqoqlik va torfli suvlar yaroqsiz hisoblanadi, shuningdek dengiz suvidan foydalanish betonning mustahkamligi darajasini sczilarli darajada kamaytirishi qayd qilinadi. Inert materiallarni yuvish uchun loyli tarkibga ega bo‘lmagan suvdan foydalanish talab qilinadi. Dvigatellar va iste’mol qozonlarini tarkibida metallni yemiruvchi moddalar mavjud va idish devorlariga o‘tirib qoluvchi qatlam hosil qiluvchi moddalar mavjud suv bilan to‘ldirishga ruxsat etilmaydi. Xo‘jalik – ichish maqsadlarida foydalanuvchi, yer ostidan olingan suv tegishli tartibdag‘i tahlillar o‘tkazilganidan keyin, Davlat sanitariya inspeksiyasi ruxsati bilan boshlang‘ich ishlov berishlarsiz foydalanishi mumkin. Yuza qatlam va chuqur joylashmagan yer osti suvlari faqat tozalash va tarkibi zararsizlanitirilgandan keyingina foydalanishi mumkin.

*Quvurlarning diametr o'lchamlari (d , mm hisobida)
Hisoblash bo'yicha*



17.1-rasm. Suv quvurlarining diametr o'lchamlarini aniqlash uchun nomogramma: a – suvning harakatlanishi tezligi $v = 1,5$ m/s; b – $v = 2,0$ m/s holatda.

Vaqtinchalik suv ta'minotining sxemasi va inshootlari.

Odatda, suv ta'minoti tizimi suvni qabul qiluvchi, tozalash inshootiga va iste'molchiga suvni ko'tarib beruvchi nasos stansiyasi va tozalash inshootlari, toza holatdagi suvni saqlash sig'imi suv berish va o'tkazish tarmoqlaridan tashkil topadi. Aniq sharoitlarda faqat ushbu inshootlarning bir qismidan foydalanilishi mumkin yoki aksincha, nisbatan murakkabroq tizimlardan foydalanilishi mumkin. Doimiy qurilmalardan farq qilib yig'ish tashlanmalari va suvni qayta ishlash maqsadlarida harakatchan qurilmalardan foydalanilib, bu qurilmalar avto yoki dam solingan yurish qismlariga (nasos va tozalash stansiyalari) o'rnatiladi, shuningdek suv yig'ilmlari sharoitida qo'llaniluvchi suzib yuruvchi qurilmalar ishlataladi. Yong'inga qarshi suv havzalari va rezervuarlar joriy suv tarmog'idagi mavjud suv yong'in chiqqan vaziyatlarda olovni o'chirish maqsadlarida ehtiyojni qondirish uchun yetarli bo'limgan holatlarda quriladi. Nasos va taqsimlovchi tarmoqlarning suv berish qismlari asbest – sement yoki po'latdan ishlangan quvurlardan ishlanadi, muzlash chuqurligi quyi qismi bo'ylab yoki issiqni saqlovchi ustki qoplamlarga ega holatda, tuproq yuzasi bo'ylab tortiladi. Shuningdek, yoz mavsumi davomida suv taqsimlovchi tarmoqlar

rezina shlanglar va mustahkam materialdan ishlangan quvurlar orqali ta'minlanishi mumkin.

Vaqtinchalik tarmoqlarni loyihalash davomida qurilishning rivojlantirilishi bilan bog'liq holda, ketma-ketlikda suv quvurlari o'tkazmalarini uzaytirish va qo'shimcha ko'rinishda o'rnatish imkoniyatlari ham hisobga olinishi talab qilinadi. Vaqtinchalik suv quvurlari tarmoqlari halqasimon ko'rinishda, boshi berk holda yoki aralash ko'rinishlarda tashkil qilinishi mumkin. Yopiq ko'rinishdagi konturga ega halqasimon tizim suvning uzlusiz holda berilishini ta'minlaydi va bunda birorta uchastkada buzilishlar yuz bergan vaziyatlarda ushbu ko'rinishdagi tizimdan foydalanish ishonchli hisoblanadi. Boshi berk ko'rinishdagi tizim asosiy magistrallar va ulardan suv iste'molchilar yo'nalishidagi tarmoqlanishlardan tashkil topadi. Aralash tizimlarda ichki yopiq kontur mavjud bo'lib, undan tarmoqlanish amalga oshiriladi.

Suv o'tkaziluvchi quvurlarni hisoblash. Bosim beriluvchi suv o'tkazish tarmoqlari diametr o'lchamlari (mm hisobida) keltirilgan nomogramma (171-rasm) ma'umotlari bo'yicha aniqlanishi yoki quyidagi formula yordamida hisoblab topilishi mumkin:

$$D = \sqrt{4Q_{\text{умумий}} \cdot 1000} / (\pi v) \quad (17.2)$$

Bu yerda: (17.10-formula yordamida hisoblanuvchi, $Q_{\text{умумий}}$ – suvning yig'indi sarfi (l/s hisobida); v – suvning quvurlar bo'ylab harakatlanish tezligi bo'lib, katta diametr o'lchamlari sharoitida – 1,5–2 m/s va kichik diametr o'lchamlari sharoitida – 0,7–1,2 m/s ni tashkil qiladi.

Olingen qiymatlar Davlat standarti (GOST) bo'yicha yaqinlashtirilgan diametr qiymatiga butunlashtirilishi talab qilinadi. Yong'inga qarshi mo'ljallangan suv quvurining tashqi diametr o'lchamlari 100 mm dan kam bo'lmasligi belgilanadi. Tuzib chiqilgan sxema asosida suv quvurlarining gidravlik hisob-kitoblari amalga oshiriladi.

Vaqtinchalik suv ta'minotining bog'lanishi qurilishning asosiy rejasi tarkibida vaqtinchalik suv quvurlari uzatmalari trassasining iste'molchiga qo'shilish joylari ko'rsatilishini belgilab beradi. Yong'inga qarshi quduqlar va gidrantlar, ulardan

suv shlanglarini ehtimollikdagi yong'in chiqishi sohalarigacha bo'lgan masofaga olib borishni hisobga olgan holda joylashtirilib, bu masofaning suvning yuqori bosimda bo'lishi sharoitida 150 metrdan katta bo'lmanan qiymatda, shuningdek suv bosimi past sharoitda 100 metr qilib belgilanishi nazarda tutiladi.

17.4. Vaqtinchalik kanalizatsiya

Vaqtinchalik kanalizatsiya qurilmalari o'rnatilishi yetarli darajada qiyin masala hisoblanib, shu sababli bu ko'rinishdagি tarmoqlar kam holatlardagina minimal hajmda bajariladi. Yog'ingarchilik suvlari oqib ketishi uchun va shartli ravishda toza ishlab chiqarish suvlari uchun, odatda ochiq holatdagи suv oqimlari tashkil qilinadi. Axlat (najas) oqimi tarmoqlari mavjud qurilishlar sharoitida harakatlantiriluvchi yoki kenteyner turidagi isitluvchi inventar sanitariya kanalizatsion tarmoqlaridan foydalanish talab qilinadi, ular, odatda quduqlar atrofida joylashtiriladi. Bu ko'rinishdagи sanitariya tarmoqlariga vaqtinchalik suv quvurlari va elektr tarmoqlari o'tkazilishi talab qilinadi. Agar axlat uchun kanalizatsiya tarmog'i bo'lmasa, u holda sanitariya tarmog'i chiuqur o'ra holatida tashkil qilinadi. Ularning joylashtirilishi joyining belgilanishi sanitariya nazorati organlari bilan kelishilgari holda qurilishning asosiy rejasiga muvosiq ko'rinishda belgilanadi. Tozalash talab qilinuvchi, sezilarli miqdordagi oqova suvlarni mavjud sharoitlarda zararsizlantirish tashkil qilinishi talab qilinadi. Vaqtinchalik kanalizatsiya tarmoqlari asbest-sement, temir-beton va sopol quvurlardan ishlanadi.

17.5. Qurilishning siqilgan havo, kislorod va atsetilen bilan ta'minlanishi

Qurilish obyektida siqilgan havo perforatsiyalovchi qurilmalar, eritmalarning pnevmatik usulda tashilishi va hokazo maqsadlarda sarflanadi. Kislorod va atsetilen payvandlash ishlarida qo'llaniladi. Qurilishni tashkillashtirish loyihasi bosqichida talab darjasasi oldin ko'rsatib o'tilganidek, 1 mln.so'm hisobiga nisbatan belgilangan me'yoriy qiymatlar bo'yicha aniqlanadi.

Ishlab chiqarish ishlari loyihasi bosqichida hisoblashlarga aniqlik kiritiladi. bunda ma'lumotnomalarda keltirilgan me'yoriy qiymatlar bo'yicha bajariluvchi ishlar hajmidan kelib chiqib ish bajariladi. Siqilgan havoning talab qlinuvchi miqdori ($m^3/daqiqa$) quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$Q_{\text{хисобланади}} = 1,1 \sum kgn \quad (17.3)$$

Bu yerda: 1,1 – quvur o'tkazmalarida havoning yo'qotilishini (qish mavsumida sovush va birlashtirilgan sohalarning zich holda emasligi hisobiga), shuningdek havoning qurilmalarning siqilgan havo yordamida tozalash davomida yo'qotilishini hisobga oluvchi koefitsiyent; k – bir xildagi mexanizmlar bilan bir vaqtning o'zida ish bajarishni hisobga olish bilan bog'liq koefitsiyent (bunda ikkita mexanizmning ish bajarishi sharoitida $k = 1,15$ ta mexanizm ish bajarishida esa $k = 0,6$ ga teng deb qabul qilinadi); g – tegishli mexanizmlarga sarflanuvchi siqilgan havo (mashina pastporti yoki ma'lumotnomalar asosida qabul qilinadi); n – bir xildagi mexanizmlarning sonini ifodalaydi.

Odatda, qurilishda siqilgan havoga bo'lgan talab, ehtiyoj – egiluvchan shlanglar, shuningdek ballonlar bilan jihozlangan, harakatlantiriluvchi kompressorlar yordamida qondiriladi. Bo'yoq beruvchi mexanizmlar uchun uncha katta quvvatga ega bo'lmagan kompressorlardan foydalaniladi, ular agregatlarining bir qismi hisoblanadi va umumiyligida hisobga olinmaydi. Kislorod va atscitlen obyektga 40 litr hajmdagi po'latdan ishlangan maxsus idishlarda (*ballon*) keltiriladi va inventar omborlarda saqlanadi, bu joyda ballonlar qizib ketishdan himoyalangan bo'lishi talab qilinadi. Bundan tashqari, harakatlantiriluvchi kislorod va atscitlenli qurilmalardan, shuningdek tashib yuriluvchi atsetilen generatorlaridan foydalaniladi.

Siqilgan havo tarmoqlari faqat ushbu ko'rinishdagi ishlarning katta hajmlarda bajarilishi ko'zda tutilgan obyektlardagina tashkil qilinadi (TES, metallurgiya sexi va boshqalar). Ushbu vaziyatda manba sifatida doimiy va vaqtinchalik kompressor stansiyalaridan foydalaniladi. Ulardan siqilgan holatdagi havo po'latdan ishlangan quvurlar orqali tarqatish joyiga uzatiladi, bu

joydan esa rezina shlanglar yordamida ish joyiga beriladi. Tarmoqlarning hisoblanishi ishlab chiqarish qurilishlari bo'yicha tegishli ma'lumotnomalar orqali aniqlanadi. Mo'ljal olish ko'rnishidagi hisoblashlar uchun quvur o'tkazmasining diametr o'lchamlari (mm hisobida) quyidagi formuladan foydalanib aniqlanishi mumkin:

$$D = 3,18 \sqrt{Q_{\text{hisoblangan}}} \quad (17.4)$$

Bu yerda: $Q_{\text{hisoblangan}}$ – belgilangan uchastkada havoning hisoblangan qiymatini ifodalaydi (m^3/minut hisobida).

17.6. Qurilish davrida doimiy tarmoqlardan foydalanish

U yoki bu energiya resurslaridan (elektr energiyasi, suv, gaz, bug', havo) korxonaning foydalanish ehtiyojlari maqsadlarida foydalanishi sharoitlarida, shuningdek qurilishlar ehtiyojini ta'minlash talab qilingan holda vaqtinchalik yer osti kommunikatsiyalari to'liq holda yoki qisman doimiy tarmoqlarga almashtirilishi mumkin. Qurilishda loyihalashtirilgan holatdagidan farq qiluvchi, mo'ljallanishi bo'yicha doimiy quvur o'tkazmalaridan foydalanish tajribasi ham mavjud hisoblanib, masalan bunda ichimlik suvining alohida obyektlarga texnik va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan quvurlar orqali yetkazilishi amalga oshirilishi mumkin.

O'rni almashtiriluvchi holatlar sifatida iste'mol maqsadlaridan kelib chiqqan tarzda, ichimlik va texnik maqsadlardagi suv ta'minoti quvur o'tkazmalar, havo ta'minoti, xo'jalik – maishiy turmush, ishlab chiqarish va yog'ingarchilik kanalizatsiya tarmoqlari ko'rsatib o'tilishi mumkin.

Ayrim hollarda bosim ostida o'zi oquvchi tarmoqlardan vaqtinchalik foydalanish oqilona yechimi hisoblanadi. Bu holda xo'jalik – maishiy, ishlab chiqarish kanalizatsiya tarmoqlari, isitilgan suv uchun mo'ljallangan quvurlar ichimlik yoki texnik suv, havo berish maqsadlarida foydalilishi mumkin. Ulardan vaqtinchalik foydalanish davri davomida o'zi oquvchi tarmoqlarda kuzatish quduqlari o'rnatilgan joylarda uzilishlar mavjudligiga ruxsat etilmaydi, o'zi oquvchi tarmoqlarning kirish

oldi sohalarida doimiy foydalanimuvchi uchastkalarda quduqlarda kesish amalga oshiriladi.

Katta kesim qiymatlariga ega kanallar, yer osti yo'llarida doimiy (loyihada keltirilgan tartibda) quvur o'tkazmalaridan turli xil funksional maqsadlarda vaqtinchalik quvur o'tkazmalari sifaida foydalanish bo'yicha ham tajriba mayjud. Bu ko'rinishdagi variant avtomobil, temir yo'l, montaj maydonchalarini va boshqa transport kommunikatsiyalari bo'ylab vaqtinchalik kesib o'tish talab qilingan vaziyatlarda amalga oshirilishi tavsiya qilinadi. Masalan, joriy holda bo'lmagan yomg'ir suvlari kanalizatsiya tarmoqlari quvur o'tkazmalari, kommunikatsiya yer osti yo'llari va kanallari orqali elektr va suv ta'minoti, suv o'tkazish va boshqa tarmoqlar vaqtinchalik joylashtirilishi amalga oshirilishi mumkin.

Ichimlik suvi ta'minotidan tashqari, turli xildagi funksional mo'ljalianish asosida foydalanish maqsadlarida vaqtinchalik bosimga ega quvur o'tkazmalari sifatida foydalanish uchun texnologik quvur o'tkazmalari estakadalaridan foydalanish mehnat sarfi va hududni qazish ishlari bilan bog'liq sarflarni kamaytirish imkonini beradi.

Og'ir sanaot obyektlarini qurish tajribasi ko'rsatishicha, energetik resurslarga bo'lgan qurilish talablari 45 dan 90%gacha doimiy kommunikatsiyalar orqali ta'minlanadi.

Nazorat savollari

1. Qurilishni tashkillashtirish loyihasi va ishlab chiqarish ishlari loyihasi bosqichlarida suvga bo'lgan iste'mol talabini hisoblash.

2. Vaqtinchalik suv ta'minoti manbalari. Sxemalar va inshootlar. Quvurlarni hisoblash.

3. Qurilish davri davomida doimiy tarmoqlardan foydalanish.

4. Qurilish maydonlarining sanitariya-gigiyena nuqtayi nazaridan ta'minotining zamonaviy usullari.

4-BO'LIM. QURILISH ISHLAB CHIQARISHINI MODDIY-TEXNIK TA'MINLASHNITASHKIL QILISH

XVIII BOB. MODDIY-TEXNIK TA'MINOTNI TASHKIL QILISH

18.1. Qurilishda moddiy-texnik bazani tashkil qilish va takomillashtirishning asosiy tamoyillari

Qurilishning moddiy-texnik bazasi (MTB), bu qurilish materiallarini, konstruksiyalar va alohida qismlarni ishlab chiqarish korxonalari, qurilish mashinalari va transportlari, stasionar va harakatchan tavsifdagi ishlab chiqarish qurilmalaridan foydalanish va ta'mirlash bo'yicha korxonalar, qurilishda xizmat ko'rsatuvchi qurilish tashkilotining energetik va ombor xo'jaligi, ilmiy tadqiqotlarni olib boruvchi, loyihalashtiruvchi, o'quv va boshqa turdagи muassasalar va xo'jaliklardan tashkil topgan tizim hisoblanadi.

Nisbatan keng ma'noda izohlanishda qurilishning moddiy-texnik bazasi, bu mamlakat xalq xo'jaligining barcha sanoat miqyosidagi ishlab chiqarish sohalarining umumiy yig'indisidan tashkil topadi.

Qurilishning moddiy-texnik bazasi rivojlanishining asoslarini og'ir industriya, ya'ni eng avvalo mashinalarni ishlab chiqarish, metallurgiya, kimyo, yog'och materiallari ishlab chiqarish va yog'ochga ishlov berish, shuningdek yoqilg'i – energetika sanoatining rivojlanishi va takomillashishi tashkil qiladi. Qurilish – moddiy ishlab chiqarishning sohasi sifatida sanoat miqyosidagi ishlab chiqarish va xalq xo'jaligining boshqa sohalarida ishlab chiqariluvchi mahsulotlarning yirik iste'molchisi hisoblanadi. Qurilishda sanoat miqyosida ishlab chiqariluvchi barcha mahsulotning deyarli 15% idan foydalaniladi, bu materiallar qurilishda moddiy ishlab chiqarish jarayonida sarflanadi. Kapital qurilishni amalga oshirish dasturlarining bajarilishi uchun har yili yuz million tonnalab materiallar, konstruksiyalar, xomashyo va buyumlar (qurilmalar hisobga olinmaganda) sarflanadi.

Qurilishda deyarli barcha turdagи moddiy resurslardan va ko'plab turdagи mashina va qurilmalardan foydalaniladi.

Qurilishda bevosita yoki bilvosita xalq xo‘jaligining asosiy ishlab chiqarishga oid fondining 20% atrofidagi qismi ishtirok etadi, shuningdek qurilishda moddiy ishlab chiqarish sferasida faoliyat ko‘rsatuvchi ishchi-xodimlarning 20% gacha qismi ish bilan band bo‘lishi qayd qilinadi. Sanoat miqyosida ishlab chiqariluvchi sementning 75% i qurilish ehtiyojlari uchun ishlatiladi, shuningdek ishlab chiqariluvchi tom qoplama yumshoq materiallarning 60% qismi, yog‘och materiallarining 40%, po‘lat quvurlarning 70%, qora metallardan olinuvchi prokat materiallarining deyarli 20% i va boshqa muhim ahamiyatga ega moddiy resurslarning sezilarli qismi aynan qurilish maqsadlarida ishlatiladi.

Qurilishda mehnat qurollarini (mexanizmlar, qurilmalar, jihozlar, asbob-uskunalar) yetkazib beruvchilar, asosan mashinasozlik sanoatining (yo‘l qurilishi va avtomobil-traktorlar ishlab chiqarish yo‘nalishidagi) korxonalarini hisoblanadi.

Qurilish ehtiyojlari uchun talab qilinuvchi buyumlar, xomashyo va konstruksiyalarni yetkazib beruvchi korxonalar qatoriga quyidagilar kiradi:

- qurilish industriyasi, ya’ni qurilish tashkilotlari balansida faoliyat yurituvchi yoki mustaqil balansda ishlab chiqarish faoliyatini olib boruvchi, “qurilish” sohasiga tegishli korxonalar;
- qurilish materiallarini ishlab chiqarish sanoati;
- sanoatning boshqa sohalari, jumladan metallurgiya, kimyo, yog‘och materiallar va yog‘ochni qayta ishlash sanoati va hokazo.

Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi va qurilish industriyasi korxonalari, mashinasozlik sanoati va qurilish ishlab chiqarishni zaruriy moddiy-texnik resurslar bilan ta’minlovchi sanoatning boshqa sohalari qurilishning moddiy-texnik bazasining muhim tarkibiy qismini tashkil qiladi.

Qurilish-montaj ishlari hajmiga nisbatan qurilish moddiy-texnik bazasi quvvatining o‘sishi sur’atlari yuqoriq qiymatga ega bo‘lishi, shuningdek yig‘ma konstruksiyalar va alohida qismilarni ishlab chiqarishning rivojlanishi, bundan tashqari, qurilish ishlab chiqarishning industriallashtirish darajasini tobora oshirish, boshqa turdagи ishlab chiqarish sohalarining rivojlanishi,

umuman olganda bevosita qurilishning muvaffaqiyatli amalga oshirilishining asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

18.2. Moddiy-texnik resurslarni yetkazib berish manbalari

Qurilishning moddiy-texnik ta'minoti ishlab chiqaruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri tuziluvchi shartnomalar asosida yoki turli xildagi vositachilik qiluvchi tijorat tashkilotlari tarmoqlari orqali amalga oshiriladi.

Moddiy-texnik baza tarkibidagi korxonalarning bir qismi qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchi korxonalar tarkibiga kiradi, boshqa bir qismi esa qurilish tashkilotining bevosita tarkibiga kirib, qurilish industriyasining ishlab chiqarish korxonalari deb nomlanadi.

Qurilish industriyasi cheklangan tavsifda, qurilishning moddiy-texnik bazasi tushunchasini tashkil qilishda qurilish ishlab chiqarishining ta'minoti masalalarini ko'rib chiqadi.

Qurilish industriyasi korxonalarining tarkibiga yig'ma beton va temir-beton konstruksiyalar ishlab chiqaruvchi zavodlar va poligonlar (qurilish materiallari sanoatiga kiruvchi korxonalardan tashqari); qurilishga oid va texnologik metalldan ishlangan konstruksiyalar, elektr va sanitар-texnik qurilmalar, tugunlar va ehtiyyot qismlar, rostlovchi armaturalar va yaxlit temir-beton uchun yig'ish qismlarini ishlab chiqaruvchi zavod va sexlar; tovar sifatidagi qorishmalar (beton, asfalt-beton qorishmalar), ustachilik buyumlari, inventar opalubka va boshqa inventarlarni tayyorlovchi zavod va sexlar; qurilish texnikasini ta'mirlash bo'yicha zavodlar; qurilish mashinalari, mexanizmlari va transport vositalari parki; energetik va ombor xo'jaligi va boshqalar kiradi.

Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarning tarkibiga bog'lovchi xomashyolar (sement, gips, ohaktosh, asbest va boshqalar) va ular asosidagi buyumlarni (beton, temir-beton, slikat-beton, gips-beton va boshqa) ishlab chiqaruvchi zavodlar; g'isht, sopol buyumlar, linoleum va plastmassadan tayyorlanuvchi buyumlar, tom qoplama va issiqlik izolyatsiyalovchi materiallar, deraza oynalari, sanitар-texnik jihozlar, noruda qazilma materiallari (qum, shag'al, chaqiq tosh)

ishlab chiqariluvchi zavodlar va shuningdek, sun'iy to'idiruvchilar (keramzit, agloporit, perlit) ishlab chiqaruvchi va boshqa turdag'i qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchi zavodlar kiradi.

Butun dunyo miqyosida mahalliy qurilish materiallarini ishlab chiqarish va ulardan foydalanishning kengaytirilishi, bu qurilish muddatlarini qisqartirish va uning tannarxini pasaytirish imkonini beruvchi muhim yo'naliishlardan biri hisoblanadi. O'z-o'zidan ma'lumki, "mahalliy materiallar" deb nomlanishidan kelib chiqib, bu qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchi va undan foydalanuvchi punktlarning o'zaro yaqinligidan dalolat beradi, ya'ni ularni ishlab chiqaruvchi korxonalar qurilish amalga oshiriluvchi hududga nisbatan ancha yaqin joylashadi. Bunda, albatta, alohida vaziyatlarda mahalliy materiallarni uzoq masofalardan tashib keltirish, ayrim vaziyatlarda esa boshqa iqtisodiy hududlardan olib kelish ham inkor qilinmaydi.

Hozirgi kunda qurilish materiallari va qurilish konstruksiyalarini ishlab chiqaruvchi korxonalar va zavodlarning ko'pchiligi xususiy mulkchilik yoki mulkchilikning boshqa shakllarida faoliyat yuritadi.

Qurilish tresti yoki qurilish-montaj tashkiloti ko'lamida boshqa turdag'i tashkilotlarda faoliyat ko'rsatuvchi ishlab chiqarishga va ishlab chiqarish – jamlashga oid bazalarini (IJB) bir-biridan farqlash lozim. Bunda, ishlab chiqarish bazasi materiallar va konstruksiyalarni ishlab chiqarishga mo'ljallangan bo'lib, ishlab chiqarish – jamlash bazasi esa, zavod sharoitlarida tayyorlangan materiallar va konstruksiyalarni bir yerda jamlab, ularning tayyorlik darajasini oshirishga mo'ljallangan. Qurilish-montaj tashkiloti miqyosida ishlab chiqarish ko'lamining uncha katta hamjda bo'lmasligi sharoitlarida yagona ishlab chiqarish – jamlash bazasi tashkil qilinadi, katta hajmdagi sanoat obyektlari qurilishi miqyosidagi ishlab chiqarish faoliyati sharoitlarida esa har ikkala baza turlari tashkiliy jihatdan alohida tuzilma sifatida ajratiladi, ya'ni ko'makchi korxona kombinati va ishlab chiqarish – jamlash bazasi shaklida tashkil qilinadi.

Qurilish tashkilotining sanoat ishlab chiqarish korxonalari asosiy bazadan uzoq masofada joylashgan qurilish obyektlarini ta'minlash uchun mo'ljallanadi. Ularga uncha katta bo'limgan,


beton va temir-beton mahsulotlar ishlab chiqaruvchi poligonlar (sexiar), tovar sifatidagi qorishmalarni tayyorlovchi statsionar va harakatchan qurilmalar, ta'mirlash mexanika ustaxonalari va avtomobil xo'jaliklari kiradi.

Moddiy-texnik resurslarning ulgurji savdosi ulgurji baza, tovar-xomashyo bazasi va davriy ravishda o'tkazilovi ulgurji ko'rgazmalar orqali amalga oshiriladi. Bunda, xizmatlar bir qator tashkilotlar tomonidan ulgurji ko'rinishda ko'rsatiladi. Bunday tashkilotlar ixtisoslashgan tavsifda bo'lishi, yoki nomenklaturasiga ko'ra universal tavsifda bo'lishi mumkin.

Tovar-xomashyo birjalar yirik partiyada sotish, sotib olish ishlarnini amalga oshiradi. Ular universal tavsifga ega bo'lishi mumkin, biroq bu birjalar sohalar, xomashyo va tovarlar turlari bo'yicha ixtisoslashgan bo'ladi, jumladan yog'och materiallar birjasи, metalldan ishlangan mahsulotlar birjasи va boshqalar. Birjalarda narxlar talab va taklif konyunkturasi asosida aniqlanadi.

Hududiy-ta'minot bazalari qurilish tashkilotlari uchun talab qilinuvchi barcha turdagи resurslarni sotib olish va yetkazib berishni amalga oshiradilar. Ular ta'minot jarayonini to'g'ridan to'g'ri tuzilgan uzoq muddatli shartnomalar asosida bajaradilar.

Hududiy baza mavjud sharoitlarda, qurilish obyektlari ta'minotining amalga oshirilishi sxemasi 18.1-rasmida keltirilgan.



18.1-rasm. Hududiy baza mavjud sharoitlarda ta'minotni amalga oshirish sxemasi

Ulgurji-chakana do‘kon bazalar yakka tartibdagi (individual) quruvchilar va uncha katta bo‘lman qurilish tashkilotlarini ta’minlashning asosiy manbai hisoblanadi (AQSh amaliyoti tajribasi). Ta’mintoning bu shakli AQSh da keng rivojlangan bo‘lib, bunda mamlakatning butun hududlarini qamrab oluvchi ushbu ko‘rinishdagi do‘konlar tarmog‘i faoliyat ko‘rsatadi. Ular ichida nisbatan yuqori quvvatga ega bo‘lganlardan biri, bu “The Note Depot” firmasidir. Ushbu firma ko‘p milliardli mablag‘ga ega kompaniya sifatida tanilib, uning tarkibiga 2000 ta ixtisoslashgan do‘konlar kiradi va ularning bir qanchasi sutka davomida to‘xtamasdan ishlaydi. Bu firmadagi tovarlarning nomenklaturasi 40 000 dan ortiq bo‘lib, ularning ichida mashhur tamg‘ali (brendli) barcha turdagil qurilish, pardozlash, santechnika va elektrotexnik materiallar, jihozlar va yarim tayyor mahsulotlar, yakka tartibdagi qurilishlar uchun muhandislik qurilmalari, o‘rnataluvchi mebellar, shuningdek qo‘lda va mexanizmlar yordamida bajariluvchi ishlar uchun foydalanishga mo‘ljallangan asbob-uskunalar, qurollar, qurilish-montaj ishlarini bajarish uchun kichik mexanizmlar va uy-joylarga qarash va ko‘kalamzorlashtirish maqsadlarida foydalanishga mo‘ljallangan tovarlar o‘rin olgan. Umumiy holda ko‘rsatiluvchi xizmatlar tarkibiga uylarning qurilishi, konstruktiv elementlari yoki alohida inshootlar qurilishi uchun buyurtmaning o‘ziga xosligi (spetsifikatsiyasi) bo‘yicha materiallar jamlamasini yetkazib berish kiradi. Bundan tashqari, ushbu firma qurilish qurilmalari va transport vositalarini ijara boshish xizmatlarini ham ko‘rsatadi. “The Note Depot” va shunga o‘xshash firmalar yakka tartibdagi iste’molchilar va millionlab mayda qurilish firmalari uchun moddiy-texnika resurslarini yetkazib beruvchilar hisoblanadi.

Oxirgi yillarda maxsus katalog bo‘yicha tovarlarni iste’molchilarga yetkazib beruvchi, nomenklaturasi bo‘yicha o‘zaro yaqin bo‘lgan, ulgurji-chakana savdo tarmoqlari tez sur’atlar bilan rivojlanishi kuzatilmoqda. Ushbu ko‘rinishda, Interline Brands, Corp. (*Wilmar Industry*) korporatsiyasi faoliyat olib boradi. Korporatsiya tomonidan AQSh ning barcha hududlari va Kanada miqyosida 94 ta ombor tashkil qilingan bo‘lib, ushbu distribyutorlik markazlari orqali materaillarni yetkazib berishni

amalga oshiradi. Bunda, yetkazib beriluvchi mahsulotlar nomenklaturası o'n minglab nomdan iborat bo'lib, turar joy, ma'muriy maqsadlardagi bino va inshootlar, mehmonxonalar, o'quv va boshqa maqsadlardagi binolardan foydalanish va ularni ta'mirlashda talab qilinuvchi barcha turdag'i qurilish materiallari, buyum-jihozlar va qurilmalar, shuningdek ushbu qurilish binolari va inshootlariga tutashgan hududlarda amalga oshiriluvchi ishlar (ko'kalamzorlashtirish, kichik shakllar, suv havzzalari, yig'ishtiruvchi qurilmalar) uchun zaruriy mahsulotlarni o'z ichiga oladi. Jumladan, 2005-yil ma'lumotlariga ko'ra, korporatsiyaning savdo aylanmasi 800 000 000 AQSh dollariga teng bo'lib, bu qiymat xususiy tarmoqlarning kengaytirilishi hisobiga va boshqa shunga o'xshash kichik firmalarni o'z tarkibiga qo'shib olinishi evaziga shakllangan va ushbu mablag'larning yanada oshirib borilishi rejasi ko'zda tutilgan.

Raqobat sharoitlari mahsulotlarni yetkazib berish muddatlariga qo'yiluvchi shartlarga qat'iy amal qilishni talab qiladi. Shu tufayli mamlakatning katta hududlarida omborlarning zinch joylashgan tarmoqlari orqali xizmat ko'rsatish tashkil qilingan bo'lib, bunda buyurtma olinganidan keyingi kun davomida mahsulot yetkazib berilishi ta'minlanadi. Boshqa hududlarda esa buyurtma qabul qilingandan keyin mahsulotni ikki kun ichida yetkazib berilishi yo'lga qo'yilgan bo'lib, faqat bazalardan ancha uzoqda joylashgan shimoliy hududlardagina buyurtma qabul qilingan, keyin uch kun ichida mahsulot yetkazib berilishi yo'lga qo'yilgan.

Buyurtma qabul qilingan vaqtidan boshlab mahsulotni iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lган barcha ta'minot jarayonlari kompyuterlashtirilgan tartibda nazorat qilinadi.

Mahsulotlarni tashish jarayoni xususiy transport vositalari yordamida amalga oshiriladi, shu bilan birga bu maqsadlarda umumiyligi tartibda foydalanimuvchi pochta – yetkazib berish xizmatlari va ko'plab mahalliy transport agentliklari ham ishga jalb qilinadi. Ba'zi kerakli vaziyatlarda Mahsulotni yetkazib berish aviatransport vositalari yordamida ham bajariladi.

Iste'molchilar bilan aloqada bo'lish uchun telemarketing xizmati tashkil qilingan bo'lib, bu xizmat xaridorlarga turli maslahatlar berishni ham amalga oshiradi.

Sotib olish bo'yicha agentlar (*Rurshasing Agents*). Agentlarning ishi bevosita moliyaviy mablag'larning sarflanishi bilan bog'liq bo'lgani uchun kompaniyalar ularni o'z shtati tarkibiga kiritishni maqsadga muvofiq deb hisoblaydilar. Boshqa holatlarda ular ishlar boshlanishidan oldin o'tkazilgan tender natijalariga ko'ra, mahsulot yetkazib berish bo'yicha tuziladigan shartnoma asosida ish olib boradilar. Agentlar qurilish materiallari, ularning narxlari haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'lishlari va qurilish jarayonida amalga oshiriluvchi asosiy ishlar bilan tanish bo'lishlari talab qilinadi. Sotib olinuvchi mahsulotlar nomenklaturasi va ularning hajmi bilan batafsil tanishib chiqqandan keyin, agentlarning faoliyatini muvafaqqiyatli olib borishi ularni bevosita muzokaralarni o'tkaza bilishiga bog'liq, ya'ni o'ziga ishonch bilan ish olib borishi va maqsadga muvofiq bo'lgan yoki ma'qul hisoblangan narxlarga kelisha olishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda, ta'minot bo'yicha agentlar va shuningdek, yuqori kvalifikatsiya darajasi (kasbiy mahorat) talab qilinuvchi mutaxassislarga tegishli sertifikat berish tartibini joriy qilish tendensiyasi o'rinni hisoblanadi.

18.3. Moddiy-texnik resurslarning qiymati

So'nggi vaqtarda ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribalari bilan tanishish asosida, ayrim mutaxassislarning MDH mamlakatlarida qaror topgan, qurilish ishlab chiqarishi texnologik jarayonlari uzuksizligini ta'minlashning ajralmas qismi bo'lgan – jamlash tajribalarni rad etishga qaratilgan fikrlarning ortishi qayd qilinmoqda. Ularning ta'kidlanishicha, mahsulotlar taqchilligi mavjud bo'limgan sharoitlarda ta'minotga oid barcha masalalar o'z-o'zidan avtomatik tarzda hal bo'ladi.

Agar resurslarning qiymati ahamiyatga ega emas deb hisoblansa, u holda ushbu fikrni qo'llab-quvvatlash mumkin bo'lar edi. Haqiqatdan esa, ta'minot masalasi oldingi davrlarga nisbatan qiyoslanganda yanada muhimroq o'rinni egallagan va borgan sari murakkablashib borishi kuzatilmoqda. Bu holat eng avvalo, ushbu sohada faoliyat ko'rsatuvchi ishchi-xodimlarning kasbiy mahoratining sifati darajasiga tegishli hisoblanadi.

Oldingi sharoitlarda o‘z vaqtida kerakli fondlarga (*limitlarga*) ega bo‘lish, keyinroq esa ushbu fondlar bo‘yicha resurslarni xarid qilish talab qilingan. U yoki bu holda ham barchasiga katta qiyinchiliklar evaziga erishilgan, bunda “turtki beruvchisi”ning zo‘r berib g‘ayrat ko‘rsatishi, uning zaruriy aloqa-munosabatlarning mavjudligi va boshqa holatlar katta ahamiyatga ega bo‘lgan. Biroq, resurslar nomenklaturasida, sifatida (“*nimani bersa, shuni ol*”) va materiallarga hamda transport xizmatlariga davlat tomonidan belgilangan qat’iy davlat narxlarida to‘la aniqlik mavjud bo‘lgan.

Butun dunyo miqyosida haqiqiy bozor munosabatlari sharoitlarida faoliyat ko‘rsatayotgan quruvchilar deyarli bir xildagi muammolarga duch kelishadi, ya’ni qanday firmadan va qaysi narxda materiallarni xarid qilish kerak, materiallarni qancha muddatda va qanday transport turida yetkazib berish talab qilinadi va materiallarni talon-taroj qilinishi va shikastlanishidan qanday himoyalash zarur?

Qurilish obyektiga olib kelinuvchi **moddiy resurslarning umumiyligi** quyidagi to‘rtta qiymatning yig‘indisidan tashkil topadi:

- sotib olish qiymati;
- yetkazib berish qiymati;
- saqlash qiymati;
- kamomad va yo‘qotishlar qiymati.

Sotib olish qiymati tovar birligida ifodalanuvchi narxga bog‘liq hisoblanadi, bunda o‘zaro bir xildagi tovarlar ham turli xil yetkazib beruvchilar tomonidan o‘zaro farqlanuvchi narxlarda taklif qilinishi mumkin. Tashib keltirish qiymatiga yetkazib beriluvchi mahsulot partiyasining qiymati, buyurtmaarning davriyili, buyurtmaning to‘liq bajarilishi bo‘yicha talab qilinuvchi muddatlar o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. O‘z navbatida, qanchalik katta partiyaga buyurtma berilgan bo‘lsa, tashib keltirish uchun bir birlik mahsulotga to‘g‘ri keladigan xarajatlar shunchalik past qiymatda bo‘ladi. Biroq, yetkazib beruvchi korxonaning quvvati kerakli mahsulotni belgilangan muddatlarda va to‘la hajmda ta’minlab berishi uchun yetarli bo‘lmasa va u, bu buyurtmani bajarishi uchun me’yoriydan yuqoriroq darajada

ishlashga majbur bo'lsa, u holda bundan kelib chiquvchi qo'shimcha sarf-xarajatlar hisobiga yetkazib beriluvchi mahsulot birligiga belgilangan narxlar oshiriladi. Shuningdek, narxlarga materiallarning davriy ravishda yangilanib turiluvchi dizayni ham ta'sir ko'rsatadi. Bunda, dizayn materialning sifatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmasada, har doim mahsulot narxining oshirilishiga sababchi bo'ladi. Masalan, o'lchamlari bo'yicha standart talablari asosida ishlab chiqariluvchi oynalar yangilangan dizaynda ishlab chiqarilgan hollarda funksional xususiyatlariga ko'ra oldingisidan farq qilmaydi.

Yetkazib berish qiymati mahsulot partiyasining qiymati, masofa va transport turiga bog'liq hisoblanadi. Bunda, mahsulotni bir martada yetkazib berishning hajmini oshirish orqali ushbu qiymatni pasaytirishga erishish mumkin. Masalan, yog'och materiallarni alohida qismlarga ajratib yetkazib berilishi variantga nisbatan ularni katta hajnda birdaniga vagonlarda yetkazib berish varianti ancha arzonga tushadi. Bu tamoyil har qanday transport turiga tegishli hisoblanadi.

Saqlash qiymati o'z tarkibiga mahsulotlarni ochiq va yopiq holatdagi omborlarda saqlash, ularning shikastlanishi va eskirishi, talon-taroj qilinishi va materiallar yoki qurilmalarning bir qismining yo'qotilishi xarajatlarini, shuningdek sug'urialash xarajatlarini, materiallarga buyurtma berish uchun olingan kreditlar uchun to'lov foizlari kabilarni o'z ichiga oladi. Jumladan, oldindan olib kelingan yoki ortiqcha miqdorda olib kelingan materiallarni saqlash sarf-xarajatlar qiymatining ortishiga olib keladi, ya'ni bunda sarflanuvchi pul mablag'larining muzlatilishi yuzaga keladi.

Kamomad va yo'qotishlar qiymati qurilish obyektida foydalanuvchi barcha moddiy resurslarning umumiyligi qiyamatidagi materiallarni muddatidan oldin olib kelish, buyurtma qilishda xatoga yo'l qo'yish, ortiqcha materiallarni olib kelish, shuningdek ishlarni bajarishda bevosita yoki bilvosita to'xtalishlar va uziilishlar bilan bog'liq yo'qotishlarning hissasini belgilab beradi. Bu yo'qotishlar yetkazib berish va qayta yuklashdagi, turli xil yetkazib beruvchilarga tezkor buyurtmalar berishdagi va nisbatan qimmat narxdagi transport vositalaridan foydalanishdagi qo'shimcha xarajatlarni ham o'z ichiga oladi. Bu

omillarning barchasi umumiy holda qurilish qiymatining ortishiga olib keladi.

Materiallarning talon-taroj qilinishi faqatgina MDH mamlakatlari qurilishlarida yuz berishi mumkin bo‘lgan to‘liq haqiqat deb hisoblangan muammolardan biri emas. AQShdagi qurilish obyektlari haqida bayon qiluvchi mualliflardan biri tomonidan ta‘kidlanishicha, ayrim hududlardagi qurilishlarda bir butun mis simlar o‘ramlarining yo‘qolishi, son-sanoqsiz asbob-anjomlar va hatto, yirik o‘charnli qurilmalar yo‘qolishi holatiari ham qayd qilinadi, ayrim vaziyatlarda talon-taroj qilish oqibatidagi yo‘qotishlar yirik qurilishlarda bir necha million AQSh dollari qiymatiga yetadi [1].

Saqlashdagi yo‘qotishlar, bu odatdagи hodisa bo‘lib, mas‘uliyatsizlik bilan tashkil qilingan ombor xo‘jaligi sharoitlarida ko‘proq qayd qilinadi. Montaj ishlarini bajarish davrida olib kelingan ko‘p soni alohida qismlar orasida kerakli qismlarining topilmasligi ham kuzatiladi. Buning natijasida ularni yangidan sotib olishga to‘g‘ri keladi, shuningdek ayrim holatlarda materiallar qurilish maydoniga olib kelingan boshqa materiallar orasida ham yo‘qolib qolishi mumkin. Saqlashdagi yo‘qotish xarajatlari qiymatining ortishi, hattoki yaxshi tashkil qilingan qurilishlarda ham, chetlab o‘tib bo‘lmaydigan tarzda namoyon bo‘ladi, hech bo‘lma ganda qayta yuklashlar ko‘rinishida kuzatilishi qayd qilinadi.

18.4. Logistika

Moddiy resurslarni sotib olishda ta’midot sikli ko‘lamli bo‘yicha katta doiradagi turli harakatlarni o‘z ichiga qamrab olib, ulgurji savdo magazinidan bir yashik mix sotib olishdan binoning po‘latdan ishlangan sinchlari majmuasiga buyurtma berishgacha bo‘lgan holatlarni ifodalab beradi. Keltirilgan so‘nggi holda sotib olish jarayonining tarkibi loyihalash, tayyorlash va yetkazib berish bosqichlarini o‘z ichiga oladi.

Ta’midot sikli umumiy ko‘rinishda quyidagi bosqichlardan tashkil tepadi:

- loyihalash va smetalar tuzish davrida talablarni aniqlashtirish;

- kerakli u yoki bu turdag'i buyumlar, alohida qismlar, konstruksiyalarning loyihalaviy tavsiflarini ishlab chiqish;
- kerakli elementlarning miqdorini hisoblab chiqish va spetsifikatsiyasini tayyorlash;
- ko'rsatiluvchi talablar keltirilgan buyurtma tuzish;
- yetkazib berish uchun narxi ko'rsatilgan yoki tender tashkil qilish yo'li bilan takliflarni yig'ish;
- takliflarni olish va ko'rib chiqish;
- sotib olish uchun ruxsatnomasi (order) chiqarish, yetkazib berish uchun yordamchi pudrat yoki lizing shartnomasini tuzish;
- sotuvchi yoki yordamchi pudratchi tomonidan ishchi chizmalarini (ICh) yoki namunalalar tayyorlash va taqdim etish;
- taqdim etilgan ishchi chizmalar yoki namunalarni pudratchi va mulk egasi vakili (memor yoki muhandis) bilan ko'rib chiqish va tasdiqlash;
- mahsulotni sotuvchi yoki yordamchi pudratchi tomonidan tayyorlash,
- o'rash, yetkazib berish va yetkazib berilgan mahsulotni tekshirish;
- mulk egasi (yoki uning vakili) tomonidan qabul qilish yoki qabul qilishni rad etish, qabul qilingan hollarda kafolat olish, tegishli tuzatishlar kiritish;
- qurilish maydonida saqlash va foydalanishga tayyorlash;
- o'matishga tayyorlash, o'matish va loyihibaviy holatida tekshirish.

Barcha turdag'i yetkazib berishlar yuqorida ko'rsatib o'tilgan ketma-ketlikda bajarilishini talab qiladi. Masalan, tovar sifatidagi beton qorishmasini yetkazib berishda navbatdagi partiyani olishga order berish uchun yetkazib beruvchiga qo'ng'iroq qilishning o'zi yetarli hisoblanadi. Shu bilan bir vaqtدا, masalan murakkab qurilmalarga buyurtma berilishi, aralash turdag'i transportda, xususan dengiz yo'llari orqali tashishda yuqorida keltirib o'tilgan holatlarga nisbatan ko'proq, murakkabroq jarayonlarni bosib o'tish talab qilinadi.

Ta'minotni taqvimiylar rejalashtirish. Ta'minot tizimini rejalashtirish va ularning bajarilishini nazorat qilish o'zaro chambarchas bog'liq holatlar hisoblanadi. Qurilishda ushbu

vazifani hal qilishga qaratilan bir nechta texnik yondashuvlar mavjud.

Ulardan birinchisi – ta'minot jarayoni bosqichlarini umumiy ishlarni bajarish rejasi, taqvimiylar yoki to'rsimon grafik tarkibiga kiritishdan iborat. Bu variantning kamchiligi shundan iboratki, ta'minot bo'yicha barcha qadamlarni batafsil aks ettirish (14 va undan ortiq), hatto cheklangan resurslar sonini ta'minlashni ko'zda tutganda ham jadvalda yetakchilik qiladi va uning o'qilishi sezilarli qiyinlashtiradi.

Ikkinchi yondashuv – ta'minlashning alohida grafigini ishlab chiqishdan iboratdir. Bunda, u qurilish-montaj ishlarini bajarish muddatlari bilan bog'liq bo'limgan, boshqacha qilib aytganda modulli grafik (qo'lda yoki kompyuterda bajariluvchi) ko'rinishida ishlab chiqiladi. Masalan, obyekt qurilishining to'rsimon grafigi tarkibida yetkazib berishni aniq bir sanada amalga oshirilishi bitta hodisa yoki bitta ish sifatida, ya'ni "Eshiklar komplektini yetkazib berish" ko'rinishida ko'rsatiladi, unda ushbu resursning ta'minoti bo'yicha barcha qadamlar yashiringan bo'ladi. Faqat erta (yoki kechki) muddatlari ko'rsatilishi mumkin. Batafsil har bir qadamni ko'rsatgan holdagi jadvalni alohida taqvimiylar yoki to'rsimon grafik (qog'ozda yoki elektron shaklda), ayrim hollarda matritsa ko'rinishida ishlab chiqilishi lozim. Unda mahsulotning turi, yetkazib beruvchi, narxi, har bir qadamning erta boshlanishi yoki kech tugallanishi muddatlari va ish joyiga yetkazib berishga qadar vaqt zaxirasi ko'rsatiladi.

Moddiy-texnik ta'minotda logistika, bu buyurtmalarni taqsimlash, ularni tayyorlash, tashib keltirish, omborga joylashtirish, saqlash va mahsulotni buyurtmachining talabalariga mos ravishda iste'molchigacha yetkazib berilishida boshqa turdag'i moddiy va nomoddiy operatsiyalarni rejalashtirish, nazorat qilish va boshqarish haqidagi fan hisoblanadi. Bu atama o'z tarkibiga ishonchli, tejamkor va o'z vaqtida yetkazib berishni kafolatlash uchun, sotuvchini (yetkazib beruvchi, ishlab chiqaruvchi) yoki yordamchi pudratchini ishga jalb qiluvchi ta'minot siklining barcha qadamlarini monitoring qilishni qamrab oladi. Uning mazmun-mohiyati muammolar kelib chiqishidan oldin, ularning qanday yuzaga kelishi ehtimolligini o'rganish

asosida oldindan ko‘ra bilish va eng avvalo to‘xtalishlar va kechikishlar vaziyatdan chiqib keta olishdan iboratdir.

Qurilishda katta hajmdagi ishlarni amalga oshirish uchun amaliy jihatdan muhim materiallar va qurilmalarni yetkazib beruvchi ba’za va zavodlarga davriy ravishda muntazam tashrif buyurishni taqazo qiladi. Bu yetkazib berish muddatlarining cho‘zilib ketishi xavfi ortgan halokatli vaziyatlar arafasida emas, balki odatdagи serinashaqqat ishlar tartibida bajarishga e’tibor qaratilishi zaruriyatidan kelib chiqadi. Tashrif buyurishlar oralig‘idagi davrda esa yetkazib beruvchining ishlari qanday ketayotganidan doimiy ravishda xabardor bo‘lib turish tavsiya qilinadi, jumladan ularda boshlang‘ich xomashyo zaxirasining mavjudligi, ishchi kuchlari, jamlash mahsulotlari, ishchi chizmalar va texnik shartlar, ishlab chiqarish texnologiyasining ishlab chiqlgani, sifat nazorati, sertifikatlash qoidalari va yetkazib berish imkoniyatlari mavjudligi haqida batafsil ma’lumotlar olib turish zarur. Bunday nazorat qilishning asosiy maqsadi – har doim sizning buyurtmangiz boshqalari oldida afzalliklarga ega bo‘lishiga ishonch hosil qilish, ularning so‘zsiz ravishda bajarilishini talab qilishda namoyon bo‘ladi.

Biroq, juda yaxshi tashkil qilingan sharoitlarda ham tuzatishlar kiritish talab qilinuvchi vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, qandaydir materiallar tasdiqlangan grafikda ko‘rsatilgan muddatlardan oldinroq kerak bo‘lib qolishi mumkin. Bunday hollarda hal qiluvchi rolni qurilish grafigiga amal qilishning yo’llari va vositalarini izlab topa oluvchi tajribali agent o‘ynaydi. Ushbu va shunga o‘xshash vaziyatlarda muqobil (*alternativ*) yechimlar sifatida: qo‘srimcha yetkazib beruvchilarni ishga jalb qilish, yetkazib berish uslublarini o‘zgartirish (masalan, temir yo‘l, avtomobil, aviatsiya va boshqa transport turlariga) kabilar ko‘rib chiqiladi.

Ideal holda materialarning yaxshi tashkil qilingan oqimi avtomashinalarni yuksizlashni bevosita talab qilingan joyga va aniq belgilangan vaqtida ta’minlashi lozim. 1980-yillarda zaxiralar asosida boshqarish nazariyasi ommalashgan bo‘lib, uning asosini materiallarni “ayni vaqtida” yetkazib berishni tashkil qiladi (*Just in Time Theory of Inventory Management*). Bu nazariya Yaponiyada faoliyat ko‘rsatuvchi avtomobil ishlab

chiqarish kompaniyasining tajribalarini o'rganish asosida yuzaga kelgan bo'lib, bunda barcha zarur qismlar va yig'ma tugunlarni omborga to'plashdan ko'ra bevosita aniq grafik asosida yig'ish konveyerlariga yetkazib berish afzal ko'riladi va ushbu yo'l bilan zavod miqyosida sezilarli tejamkorlikka erishadi. Bunda, zavod yig'ma qismlar bo'yicha minimal zaxiralarga ega bo'lishi yoki umuman zaxiralarga ega bo'lmasisligi mumkinligi belgilangan. Bu uslul mazmun – mohiyatiga ko'ra, sotib olish qiymati va saqlash hamda yo'qotish qiymatlari o'rtasidagi maqsadga muvofiq bo'lgan optimallikni ta'minlaydi, umumiy hoida esa materiallarning eng arzon narxlarda yetkazib berilishini ta'minlaydi.

Logistika nazariyasi va amaliyoti qurilish ishlab chiqarishi moddiy-texnik ta'minotini (MTT) tashkil qilish va boshqarishning rivojlanishida yangi bosqich hisoblanadi.

Talab qilingan materiallarni kerakli vaqtida va kerakli joyga yetkazib berish masalasini hal etish qurilish grafigi bilan bog'liq holda barcha moddiy resurslar ro'yxatini qamrab oluvchi hujjat tuzib chiqilishini talab qiladi. Ushbu hujjat qurilish amaliyotida ishlab chiqiluvchi jamlash (*komplektatsiyalash*) bo'yicha unifikatsiyalangan texnologik hujjatning (JUTX) transport vositalaridan montaj qilish grafigi bilan umumlashtirilishga muvofiq keladi (19-bobga qarang).

18.5. Materiallarning sarflanishini hisobga olish va nazorat qilish

Moddiy resurslarni qabul qilish – bu qurilish ta'minotida eng muhim amaliyotlardan biri bo'lib, yetkazib beriluvchi mahsulotlarning miqdori, jamlama tarkibi va sifatini sinchiklab tekshirish yo'li bilan amalga oshiriladi, shuningdek bu jarayon belgilangan tartibda tegishli hisobga olish hujjatlarini rasmiylashtirishni talab etadi.

Barcha materiallar, mahsulotlar, konstruksiylar va qurilmalarning davlat standartlari (DS), texnik shartlar (TSh) va loyiha hujjatlari talablariga mos kelishi qurilish mahsulotining sifatini ta'minlash, bino va inshootlarning uzoq muddat davomida foydalanishga yaroqlilining zaruriy sharti hisoblanadi.

Qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalari va qurilmalarni qabul qilish “Ishlab chiqarish – texnik maqsadlaridagi mahsulotlarni yetkazib berish bo‘yicha qoidalar”ga, shuningdek “Ishlab chiqarish – texnik maqsadlaridagi mahsulotlarni miqdoriy qabul qilish bo‘yicha ko‘rsatmalar” va “Ishlab chiqarish – texnik maqsadlaridagi mahsulotlarni sifatiga ko‘ra qabul qilish bo‘yicha ko‘rsatmalar”ga muvofiq amalga oshiriladi. Qabul qilishda belgilangan shakldagi dalolatnomalar rasmiylashtiriladi. Keltirilgan yuklarning yetkazib beruvchi yoki transport tashkiloti tomonidan berilgan yo‘llanma xatiga muvofiq kelmasligi (miqdori va sifati bo‘yicha) aniqlangan holatlarda yetkazib beruvchi yoki transport tashkilotiga belgilangan tartibda da’vo-arizasi taqdim etiladi va tegishli qabul qilish dalolatnomasi tuziladi (bunda nomuvofiqlik belgilari aniq ko‘rsatiladi).

Ta’minotni hisobga olish va nazorat qilish joriy hujjatlar tizimi yordamida moddiy resurslarning haqiqatdan kelib tushishi va sarflanishini qayd qilib borish orqali amalga oshiriladi. Buning uchun u yoki bu resurslar mavjudligi haqida ishonchli ma’lumotlarga ega bo‘lish, tegishli hujjatlarni o‘z vaqtida rasmiylashtirish va qurilish tashkilotining buxgalteriyasiga birlamchi hisobga olish hujjatlarini, ya’ni kirim va chiqim orderi, yuk xati, hisob-faktura va boshqalarni rasmiylashtirish uchun taqdim etish talab etiladi. Moddiy va energetik resurslardan foydalanishda yuqorida turuvchi tashkilotga sarflar haqida statistik hisobotlar taqdim etiladi va shu orqali tizimli ravishda kuzatish o‘rnataladi.

Qurilish-montaj ishlarini bajarish uchun materiallarni berish limitli tizim asosida amalga oshirilishi talab etiladi. Bu tizim asosini loyiha-smeta hujjatlari bo‘yicha bajarilgan birlamchi hisoblar va qurilish obyekti uchun talab qilinuvchi materiallarning me’yoriy sarflarini tasdiqlashni tashkil qiladi. Bu ma’lumotlar qurilish tashkilotining ishlab chiqarish – texnik bo‘limi ishchi-xodimlari tomonidan limit xaritasi tarkibiga kiritiladi. Ushbu hujjat mazkur obyekt qurilishining boshidan to oxirigacha materiallarni berishni reglamentlovchi yagona birlamchi hujjat hisoblanadi. Belgilangan limit bo‘yicha chegaraviy darajada materiallarning berilishi faqat qurilish tashkilotining bosh muhandisi ruxsati asosida amalga oshiriladi.

Ruxsat berishning bu ko‘rinishda olinishi limit chegarasidan chiqish sabablarini tekshirish hamda talab qilingan vaziyatlarda asoslanmagan tarzda materiallarning ortiqcha sarflanishiga yo‘l qo‘yan xodimlarga nisbatan jazo choralarini ko‘rish (zararni undirish) bilan bog‘liqdir.

Qurilish uchastkasining boshlig‘i (ishlar boshqaruvchisi) har oyning oxirgi kunlarida qurilish boshqarmasiga ishlar hajmining bajarilishi va ushbu ishlarning hajmi bo‘yicha sarflash me’yorlari bilan taqqoslagan holda tuzilgan asosiy materiallarning sarflanishi haqidagi hisobotni (M-29 shakli bo‘yicha) berishi lozimdir. Ushbu shakldagi hisobotning namunasi 18.1-jadvalda keltirilgan.

18.1-jadval
“TASDIQLAYMAN”
 Qurilish tashkilotining rahbari

Ishlab chiqarish me’yorlari bilan solishtirgan holda 1996-yil iyul oyi uchun qurilishda asosiy materiallarning sarflanishi haqida hisobot (raqamlar shartli miqdorda keltirilgan)

Obyektlar va ishlar turlarining nomlanishi	O‘lchov birligij	Yakkä qiymat №	Bajarilgan ishlarning hajmi	Materiallarning nomlanishi		
				Qorishmalar (m ³)	G‘isht (dona)	va boshq.
No3-obyekt						
G‘isht terish	m ³	300	0,25	75,0	400	120 00
Qoplamlar	m ³	130	0,065	8,45	—	—
Oraliqlarni terish	m	145	0,06	8,7	84	12 180
Jami: me’yor bo‘yicha sarflar				92,15		132 180
Haqiqiy sarflar				100,0		130 000
Ortiqcha sarflash				7,85		—
Tejash				—		2 180
Qiymatning hisobdan chiqarilishi				100		130 000

Nazorat savollari

1. Qurilishning moddiy-texnik bazasi deganda nimani tushunasiz va uning tarkibi?
2. Qurilishda moddiy resurslar bilan ta'minlash uslublari.
3. Materiallarning qiymati va uni tashkil qiluvchi tarkibiy qismlar.
4. Ta'minotning sikli.
6. Qurilish ishlab chiqarishining moddiy-texnik ta'minotida logistika tushunchasi.
7. Qurilishda moddiy resursslarni qabul qilish, hisobga olish va nazorat qilish tartibiqanday amalga oshiriladi?

XIX BOB. ISHLAB CHIQARISH TEKNOLOGIK JAMLASHNI TASHKIL ETSIIH

19.1. Moddiy-texnik jamlash (komplektatsiya) tizimi

Moddiy-texnik ta'minot oldida turuvchi nisbatan keng ko'lamli va murakkab vazifalar boshqaruvni tashkil qilish shakllari va uslublarini doimiy ravishda takomillashtirishni talab qiladi.

Qurilishni industrlashtirish yetkazib beriluvchi moddiy resurslarning tuzilmasini sezilarli darajada o'zgarishiga olib kelgan, jumladan birlamchi boshlang'ich materiallar (qum, g'isht, yog'och materiallar, sement va boshqalar) ulushining kamayishi va mos ravishda, tayyor konstruksiyalar ulushi miqdorining ortishi qayd qilingan. Masalan, to'liq yig'ma 9 qavatli uying qurilishida (o'rtacha bitta uyga 3400 ta buyum to'g'ri keladi) 17–20 ta zavodda ishlab chiqariluvchi, 67–70 ta tipik o'lchamdagagi 28–33 ta buyumning turidan foydalaniladi. Xuddi shunga o'xshash holat sanoat ishlab chiqarishi binolari qurilishida ham kuzatiladi.

Qurilish obyektiga birlamchi ta'minot materiallarining yetkazib berilishida ishlarni bajarish texnologiyasidan qat'iy nazar, yetkazib berish umumiyligi tavsifda amalga oshiriladi. Konstruksiyalar va tayyor mahsulotlarni esa qurilish maydoniga bevosita ish bajarish jarayonida tezkor foydalanish uchun yetkazib berilishi talab qilinadi, ya'ni ta'minot jarayoni ishlar texnologiyasi bilan uyg'unlashgan tarzda va o'zaro bog'liqlikda amalga oshirilishini taqazo qiladi.

Shunday qilib, zamonaviy sharoitlarda moddiy ta'minot jarayoni qurilishdagi yagona texnologik jarayonning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Oqimli-tezkor qurilish, transport vositalaridan montaj qilish, konstruksiyalarni montaj qilishni qurilmalarni montaj qilish bilan birgalikda amalga oshirish va shu kabi boshqa uslublardan foydalanish, ishlarni moddiy-texnik resurslar bilan ta'minlanishiga yangi, jamlash, o'z vaqtida yetkazib berish va uyg'unlikka rioya qilishga qaratilgan yanada qat'iyroq talablarni qo'yadi. Shu bilan birga, qurilishni boshqarishning yangi usullari

(kompyuterlashtirish, to'rsimon rejalashtirish va boshqalar) ushbu talablarning bajarilishiga asos yaratadi.

Qurilishni tashkil qilish darajasining oshirilishi amaldagi ta'minot tizimini qurilishni ishlab chiqarish – texnologik jamlanishi tizimiga aylantirilishining obyektiv zaruriyati va imkoniyatlarini asoslab beradi.

Texnologik jamlash (*komplektatsiya*), bu qurilish obyektlarini yig'ma konstruksiyalar, alohida qismlar, yarim tayyor mahsulotlar va materiallar bilan ishlarning sur'ati va texnologik uzviyligiga rioya qilgan holda jamlanma tarzda ta'minlash jarayoni hisoblanadi.

Ishlab chiqarish – texnologik jamlash tizimi – kooperatsiyalashgan ishlab chiqarish – xo'jalik aloqalarining vig'ma konstruksiyalar va buyumlar, materiallarni kompleks ishlab chiqarish, qurilish maydoniga ularni, ishlarni bajarish grafigiga muvofiq eng minimal yo'qotishlar va xarajatlar bilan yetkazib berishning bir butun yagonaligi va uyg'unligini ta'minlashga qaratilgan optimal shakli hisoblanadi.

Hozirgi kunda qurilish-montaj tashkilotlarini moddiy ta'minlashni tashkil qilishning ikkita shakli mavjud. Birinchi holda ta'minot masalalari bilan moddiy-texnik ta'minot bo'limi (*MTTB*) va tashkilot quyi bo'linmalarining tegishli ta'minot bo'limlari shug'ullanadilar. Qurilish obyektlarini materiallar bilan ta'minlashni rejalashtirishni ishlab chiqarish bo'limlari, tezkor nazorati esa dispetcherlik xizmati tomonidan bajariladi.

Moddiy-texnik ta'minot xizmatining asosiy funksiyalari – materiallarni sotib olish va yetkazib berish, qurilish-montaj tashkilotining boshqa bo'limlari bilan birgalikda keltirilgan moddiy resurslarni taqsimlash, hisobga olish, saqlash, ularni ishlab chiqarishga berishdan ibortdir. Bu ko'rinishdagi ta'minot tizimi qurilish ishlab chiqarishining zamonaviy darajasiga mos kelmaydi va shu sababli bu tizim bir qator tashkilotlarda ishlab chiqarish – texnologik jamlash (*IChTJ*) tizimi bilan almashtirildi. Bunda, moddiy-texnik ta'minot va jamlash bo'yicha barcha funksiyalar ishlab chiqarish – texnologik jamlash boshqarmasining (*IChTJB*) vazifalari qatorida birlashtiriladi.

Jamlash organlarining ko'pchilik qurilish tashkilotlarida amal qiluvchi ta'minot organlaridan tubdan farq qilishi shundan

iboratki, jamlash boshqarmasi aralash organ hisoblanadi va uning faoliyatida moddiy ta'minotning quyidagi uchta asosiy funksiyasi birlashtirildi: ta'minot, qayta ishlash, jamlash.

- ta'minot faoliyati barcha moddiy resurslarning kelib tushishi manbaidan qat'iy nazar olinishidan;

- ishlab chiqarish faoliyati qurilish ishlarida bevosita foydalanishga tayyorlash uchun materiallar va buyumlarga ishlov berish va tipik bo'limgan va nostandart konstruksiyalar, alohida qismlar va yarim tayyor mahsulotlarni tayyorlashdan;

- materiallar va buyumlarni jamlash qurilishni moddiy ta'minlashning yakunlovchi bosqichi sifatida ularni qurilishga tasdiqlangan grafiklarga muvofiq markazlashgan holda yetkazib berishdan iborat.

Bu vazifalarni bajarish uchun ishlab chiqarish – texnologik jamlash organi quyidagi tamoyillar asosida tashkil qilinishi talab etiladi:

- qurilishda barcha ta'minot bo'limlarini tugatish bilan birgalikda moddiy-texnik ta'ininot va jamlash funksiyalarini yagona organ doirsida mujassamlashtirish. Ilgari bu ishlar trest xizmatlari va qurilish boshqarmasining alohida bo'linmalarini va bo'limlari o'rtaida taqsirinlangan;

- ilgari bevosita trestga yoki uning bo'linmalariga bo'y singan barcha ishlab chiqarish korxonalarini jamlash boshqarmasi tarkibiga kiritish yo'li bilan ishlab chiqarish – jamlash bazasini tashkil qilish;

- ishlarni bajarish grafigiga muvofiq materiallarning keltirilishi, tashilishi, yuklanishi va yuksizlanishini ta'minlash bo'yicha barcha bo'g'lnarning faoliyatini muvofiqlashtirish uchun dispatcherlik va chiziqli bo'linmalar tarkibidagi tezkor jamlash xizmatlarini tashkil qilish;

- qurilish (montaj qilish) bo'linmalaridagi barcha omborlarni bekor qilish va uchastkaga oid hamda obyekt qoshidagi omborlarni qisqartirish yo'li bilan ombor xo'jaligini markazlashtirish.

Shunday qilib, hozirgi kunda qurilishda moddiy ta'minotni boshqarishning ko'p sonli shakllari mavjud. Ularni tashkil qilish va ishlash uslublarining o'ziga xos xususiyatlari

konsentratsiyalashganlik darajasiga va viloyat, shahar, tuman miqqosidagi qurilishlarning turi, shuningdek industrlashtirish darjasasi, ixtisoslashgani, qurilish industriyasining ishlab chiqarish bazasini tashkil qilingani va mavjud xo‘jalik aloqalari tavsiflari bilan aniqlanadi.

19.2. Ishlab chiqarish – jamlash bazasini tashkil qilish

Vazifasi va tarkibi. Ishlab chiqarish – texnologik jamlash bazasi (ICHTJB) o‘zining faoliyatida materiallarni olib kelish va saqlash, maromiga yetkazish (yoki qayta ishlash) va nihoyat, obyektlarga jamlanma holda yetkazib berishni birlashtiruvchi progressiv jamlash tizimining asosi hisoblanadi.

Ilg‘or qurilish tashkilotlari tajribasining ko‘rsatishicha, agar ishlab chiqarish – jamlash bazasida quyida keltirilgan asosiy qoidalarga rioya qilinsa, u holda jamlashdan yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin:

- barcha moddiy resurslarning yetkazib berilishi, olib kelinishi, qayta ishlanishi, jamlanishi yagona bo‘linma tarkibida mujassamlantirilishi (yig‘ilishi) lozim;
- materiallar va buyumlarning qaytadan yuklash operatsiyalari sonini minimal darajaga keltirish va yetkazib berishni sex (jamlash uchastkasi) – qurilish obyekti sxemasi bo‘yicha amalga oshirish lozim;
- materiallarni qurilishda ishlatishga tayyorligi darajasini oshirish bo‘yicha ishlab chiqarish jarayonlarini, jamlash ishlarini hamda yuklash, yuksizlash va omborlash ishlarini kompleks mexanizatsiyalash vositalari bilan ta’minlash lozim.

Qurilish trestining **ishlab chiqarish – jamlash bazasi tarkibiga** quyidagilar kiradi:

- tipik bo‘lmagan va nostandart konstruksiylar, buyumlar ishlab chiqaruvchi, zavod sharoitida ishlab chiqarilgan materiallarning tayyorlik darajasini oshiruvchi ishlab chiqarish sexlari (uchastkalari);
- jamlash (komplektatsiyalash) sexi;
- materiallarni qabul qilish, saqlash va qurilish tashkilotining ishlab chiqarish dasturlarini bajarish uchun kerakli

miqdorda yetkazib berishni ta'minlovchi va markazlashtirilgan tartibda faoliyat olib boruvchi ombor xo'jaligi;

- yuklash-yuksizlash ishlarini bajarishda ishlataluvchi mexanizmlar va konteynerlar parki;
- texnologik transport.

Hozirgi kunda mavjud ilg'or tajribalarni umumlashtirish asosida tuzilgan shaharga oid va bir joyda mujassamlantirilgan qurilishni tashkil qilish uchun yiliga qurilish-montaj ishlarining hajmi 25 va 40 mln.so'm (1984-yil narxlarida) bo'lgan ishlab chiqarish-jamlash bazalarining loyihalari mavjud. Bu loyihalarda materiallarning zavodga oid tayyorlik darajasini oshirish, nostonart po'lat va yog'ochdan yasaluvchi konstruksiyaiarni ishlab chiqarish zaruriyatlari e'tiborga olingan.

Bajarilgan hisob-kitoblar ishlab chiqarish – jamlash bazalarining iqtisodiy jihatdan yuqori samaradorlikka egaligini ko'rsatmoqda. Unda mehnat va materiallar sarfini tejash hisobiga ustama xarajatlarni qisqartirish, omborlashga oid sarf-xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish madaniyati darajasini oshirish hisobiga ushbu samaradorlikka erishish mumkinligi ko'rsatib berilgan. Qurilishda IChTJ bazasi tashkil qilish uchun taiab qilinuvchi sarmoyalarning o'zini to'liq oqlashi besh yil davomida tasdiqlangan.

Zavodda tayyorlik darajasini oshirish – IChTJ bazasining uchastkasida (sexida) amalga oshiriladi. Bir qator ishlarning qurilish maydonlaridan zavod sharoitlarida bajarilishiga o'tkazilishi qurilishda umumiylar mehnat sarfining kamayishini, qurilish muddatlarining qisqarishini va Mahsulot sifati darajasining sezilarli ortishini ta'minlaydi.

Materiallarning zavodga oid tayyorlik darajasini oshirish bo'yicha keng ko'lamdagi ishlar uysozlik kombinatlarida (USK) bajariladi. Masalan, Moskvadagi USK-1 da barcha ishlarni kompleks bajarish uchun markazlashgan jamlash uchastkasida ixtisoslashgan quyidagi bo'linmalarga ega, ya'ni umumiylar qurilishga oid, izolyatsion materiallar va duradgorlik buyumlariga oid; sanitarni-tehnika, elektromontaj buyumlariga va materiallariga oid, shuningdek metall buyumlar va axlat yig'uvchi quvurlarga oid; pardozlash materiallariga oid. Ushbu bo'linmalarga ombor xo'jaligi va bichish, konteynerlash bo'yicha xizmatlar, shuningdek har bir bo'linma uchun belgilangan nomenklatura

bo'yicha jamlash ishlarini bajaruvchi ishlab chiqarish xizmatlari bo'ysunadi. Har bir ixtisoslashtirilgan bo'linma (bichish, qayta ishlash va materiallar va yarim tayyor mahsulotlarni yaxlitlab yig'ish bo'yicha) kerakli ishlab chiqarish maydonlari, tegishli texnologik qurilma va moslama, asbob-uskunalar bilan ta'minlanadi.

Ombor xo'jaligini tashkil qilish. Ta'minlashdan ishlab chiqarish jamlanmasiga o'tishda omborxonalarning bir joyga to'planishi sodir bo'ladi. Masalan, ishlab chiqarish – texnologik jamlash boshqarmasi (IChTJB) tashkil qilingan uysozlik kombinatlari hamda qurilish-montaj tashkilotlarida qurilish obyektlari, uchastkalari va qurilish boshqarmalaridagi yopiq turdag'i omborxonalar tugatiladi, ombor xo'jaligi yuqoriroq darajada mujassamlantiriladi. Bunday ombor xo'jaligi, odatda bazaning bir qisimi hisoblanadi va u yerda yarim tayyor mahsulotlar, buyumlarning zavodga oid tayyorlik darajasi oshiriladi va boshqa jamlashga oid ishlar bajariladi. Ombor xo'jaligining mujassamlantirilishi qurilish uchun zamonaviy qurilmalar bilan jihozlangan. doimiy kapital tavsifidagi ombor binolarini joriy qilinishiga shart-sharoitlar yaratib beradi.

19.3. Qurilish materiallarini konteynerlash va paktelash

To'liq yig'ma tavsifga ega qurilishlarning ko'lami ustuvorlik qilishiga qaramasdan, an'anaviy mayda donali materiallardan barpo qilinuvchi binolarning umumiy ulushi hali ham yetarlicha katta darajada, ayniqsa bu holat yakka tartibdagi qurilishlarda yaqqol ifodalanadi. Yig'ma binolarda obyektga asosiy konstruksiyalarning montaji bilan bir vaqtida yetkazib berilishi mumkin bo'limgan katta miqdordagi materiallar va buyumlar mavjud. Ular qatoriga zinalar va balkonlarning to'siqlari, pardozlash va tom qoplama materiallar, axlat yig'ish quvurlarining elementlari, sanitар-texnika va elektromontaj anjomlari, qurilmalar va armaturalar, isitgich materiallar, montaj ishlarida yordamchi materiallar va boshqalar materiallar kiradi. Bu materiallar toifasi to'liq holda yig'ma tavsifdagi binolarda solishtirma ulushi qiymatiga ko'ra nisbatan unchalik katta qiymatga ega bo'lmasada, ularni tashib keltirish, yuklash-yuksizlash uchun sezilarli darajada mehnat va mexanizmlar surʼi

qilinadi. Masalan, 16 qavatli karkasli-panelli uy qurilishida bunday materiallar bino massasining atigi 2,9% qismini tashkil qiladi, biroq ularni ish joyiga yetkazib berish va “o‘z joyiga” o‘rnatish montaj krani mashina vaqtining 30% ini va qurilish uchun barcha mehnat sarflarining 70% ni talab qiladi.

Shuning uchun materiallarni qurilish obyektiga yetkazib berish uslublarini tanlashga jiddiy yondoshish lozim. U yoki bu uslubning tanlab olinishi materiallarning turi, keltiriluvchi partianing miqdori, transport va montaj mexanizmlaridan oqilona foydalanish talablariga bog‘liq hisoblanadi.

Jamlash jarayoni yetkazib berish usuliga alohida talablar qo‘yadi, uni ishchi joyi zonasiga materiallarni qayta yuklashlarsiz yetkazib berish tamoyili kabi ifodalash mumkin. Bu tamoyilga paket ko‘rinishida va konteynerlab yuklash juda yaxshi muvofiq keladi.

Tashish bilan bog‘liq sarf-xarajalarni sezilarli darajada qisqartirish uchun katta yukli konteynerlardan foydalangan holda konteynerlash va paketlashdan foydalanib yetkazib berish ko‘lamini kengaytirish lozim.

Paket, bu ma’lum miqdordagi mayda elementlarni, ularning shakli o‘zgarmasligi uchun mahkamlangan ko‘rinishda shakllantirilgan yiriklashtirilgan yuk (“yuklash joyi”) hisoblanadi. Paketni taglikda yoki undan foydalanmagan holda shakllantirish mumkin va u turli usullar yordamida mahkamlanadi. Paketlash uslubi qurilish maydoniga eng avvalo, mayda donador materiallarni (g‘isht, mayda bloklarni) keltirishda foydalaniadi, shuningdek metall prokati, yog‘och materiallar va shu kabi boshqa materiallarni tashishda qo‘llaniladi. Paketlarning yaxshi holda saqlanishini ta’minlash uchun tagliklar, xomutlar, sim bog‘lamlar va hokazolardan foydalaniadi.

Konteyner, bu turli yuklarni yuklash, saqlash, tashish maqsadlarida foydalanishga mo‘ljallangan keng hajmdagi fazoviy ko‘rinishga ega inventar idish hisoblanadi. Butun dunyo miqyosida konteynerlardan, dastlab 1889-yilda Rossiyada foydalanila boshlangan bo‘lib, sanoat korxonalarida ishlab chiqarilgan yuklarni temir yo‘l transporti orqali tashish jarayonida keng ko‘lamda qo‘llanilishga joriy qilingan. Rossiyada ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda konteynerlardan qurilish materiallarini ommaviy tarzda tashishda foydalanish kuzatilgan. Dastlab yuklarni

yetkazib berishda, bu uslub faqat yuklash-yuksizlash ishlarida mehnat sarfini kamaytirish maqsadlarini ko'zda tutgan va shu sababli keyingi davrlarda rivojlanib boruvchi jamlash talablariga javob bermagan.

Konteynerlarga yuklangan holda va paketlash asosida tashish uyum ko'rinishidagi va shuningdek, an'anaviy idishlarda tashishga nisbatan solishtirilganda, bir qator afzalliklarga ega. Konteynerlarga yuklash-yuksizlash jarayonida qo'l mehnatinining sarfi keskin kamayadi, bu esa yetkazib beruvchilar va iste'molchilar uchun ushbu ishlarni mexanizatsiyalash uchun qulay sharoit yaratib beradi. O'z navbatida avtotransport vositalarining to'xtalishlari sezilarli darajada kamaytiriladi, yuklarni tashishda kuzatib boruvchi ekspeditorlarni ishga jalb qilishga hojat qolmaydi. Konteyner yuklarning juda yaxshi saqlanishini ta'minlaydi va shuningdek, konteynerlarning o'zidan mikroombor sifatida yukiarni saqlash maqsadida ham foydalanish mumkin, bu esa ombor xo'jaligiga sarflanuvchi sarf-xarajatlarni keskin qisqartirish imkoniyatlarini beradi. Konteynerlarda tashiluvchi ko'p materiallar tashish masofasi va yuklash operatsiyalarining miqdoridan qat'iy nazar maxsus idishlarga taxlash zaruriyatini talab qilmaydi.

Qurilishda kichik o'lchamli materiallarni paketlash va konteynerlarga yuklash uslublaridan foydalanib tashib keltirishning hajmi tobora ortib borish tendensiyasi qayd qilinadi.

Konteynerlarning turlari va ko'rsatkichlarini tanlash texnologik va konstruktiv talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

Texnologik talablari. Konteynerlarning umumiy o'lchami va hajmi uning ichida materiallar, alohida qismlar va buyumlar jamlanmalarining joylashtirilishi qulayligini ta'minlashni talab qiladi. Jamlanmalar qurilish ishlarining hajmi ma'lum bir birlikni ta'minlashi hisobidan kelib chiqib shakllantiriladi, ya'ni bunda uy-joy qurilishida uy, qavat, seksiyalar, qavat-seksiyalar va boshqalar yoki sanoat qurilishida qulochlar, yarus, yacheyska va boshqalarning hajmi hisobga olinadi. Konteynerning ichki qismida materiallar va buyumlar ularning ishda foydalaniishi texnologiyasiga qat'iy amal qilgan tartibda, ishlatilish ketma-ketligiga mos ravishda joylashtiriladi, yuklar bilan birlgiligidagi

konteynerning umumiy og'irligi esa, montaj mexanizmlarining yuk ko'tara olish qobiliyatiga muvofiq kelishi talab qilinadi.

Jamlanmaning gabarit o'lchamlari uni bevosita orayopmalar ustiga tushirilishi hollarida hamda ishlarini amalgalashish davrida xonadonga o'rnatilgan konteynerlarning o'lchamlari texnika xavfsizligi qoidalariga zid kelmasligi, o'tish yo'llarini to'sib qo'ymasligi, montajdan keyingi ishlar va pardozlash ishlarini bajarish jarayonini murakkablashtirmasligi lozim. Konteynerlarning og'irligi qurilish konstruksiyalarining yuk ko'tarish qobiliyatidan ortib ketmasligi talab etiladi. Shu bilan birga, transport vositalaridan nisbatan yaxshiroq foydalanish, yuklash-yuksizlash ishlarining mexanizatsiyalash darajasini maksimal oshirish asosida konteynerlardan foydalanish qulayligini namoyon qilishda juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Konstruktiv talablar. Konteynerlar yetarli darajada mustahkam, kam eskiruvchan bo'lishi, yuklash va yuksizlashda deformatsiyaga uchramasligi talab qilinadi. Konteynerlar konstruksiyasining tavsiflariga ko'ra qattiq, yumshoq va aralash turlarga bo'linadi. Agar, qurilish obyektida konteyner atmosfera yog'ingarchiliklaridan shikastlanuvchi materiallarni (sochiluvchi, issiqlik izolyatsiyalovchi materiallar va boshqalar) saqlash maqsadlarida vaqtinchalik ombor sifatida ishlatilsa, u holda atmosfera yog'ingarchiliklarining konteyner ichkarisiga tushishiga yo'l qo'ymaydigan yopiq turdag'i konstruksiyaga ega konteynerlardan foydalaniladi.

Konteynerlarning turlari. Konteynerlar foydalanishdagi vazifasiga ko'ra – universal va maxsus konteynerlar, do'kon va furgonlarga bo'linadi.

Universal konteynerlar harakatchan tarkibning olinuvchi usti yopiq kuzovidan iborat. Undan farqli maxsus konteynerlar xossalariiga ko'ra bir xil yoki bir necha o'xshash yuklarni tashishga mo'ljallangan. Ba'zi maxsus transport vositalari bir vaqtning o'zida konteynerlar hamdir (jumladan, cement tashigichlar, tortuvchili panel tashigichlar, pardevorlarni tashish uchun tirkama vositalar, qaynoq bitumni tashishga mo'ljallangan avtogradronatoriar, donabay parketni tashishga mo'ljallangan autofurgonlar va boshqalar). Qurilishda qo'llaniluvchi ko'p

konteynerlar maxsuslashgan hisoblanadi, chunki ular materiallarning ma'lum bir turi uchun mo'ljallangan.


Paketlash va konteynerlash usulida yuklarni tashish ko'proq yirik uy-joy qurilishi tashkilotlarida keng tarqalgan. 19.1-rasmda konteynerlarning nisbatan keng tarqalgan turlari keltirilgan.

Chaspaklar, yog'och bruslar bilan birgalikda jamlanma holatidagi eshik bloklari, yig'ib o'rnatiluvchi shkaflar va taxmonlarni tashish uchun tubi va tepe qismi mavjud bo'limgan hamda yuqori qismiga to'rtta ilgak o'rnatilgan va traversa bilan bog'langan uchta sharmirli mahkamlangan metall tavaqaga ega metall konteynerlardan foydalaniladi. Bunday konteynerning yuk ko'taruvchanligi 1300 kg, massasi 310 kg (19.1,a-rasm). O'ramali tom qoplama materiallari uchun to'rsimon to'siqlarga hamda ko'tarib qo'yiluvchi yon tomon devorlariga ega metall konteynerlar qo'llaniladi, ularning yuk ko'taruvchanligi 2 t, sig'imi 30 ta o'rama va og'irligi 330 kg ni tashkil qiladi (19.1b-rasm).

Sement, gips, dag'al tolalar (paklya) va arqonlarni tashish va saqlash uchun listli po'latdan yasalgan, yuqorigi qopqoq qismi ko'tarib yopiluvchi, yuk ko'taruvchanligi 1,5 va 3 tonna konteynerlar (19.1,v-rasm) ishlatiladi. Qizdirilgan eritma holatdagi bitum mastikasini saqlash va tarqatish uchun listli po'latdan ishlangan qo'sh devorli va devorlari oralig'iga issiqlik izolyatsiyasi uchun mineral momiq joylashtirilgan konteyner-termoslardan foydalaniladi. Bitum mastikasi avtogudronlardan lyuk orqali termosga quyiladi. Bitumni qizdirish uchun termosning yon tomon qismida almashtiriluvchi qilib ishlangan yondirish moslamasi (gorelka) o'rnatiladi. Bunday konteynerning sig'imi 2 m^3 , mastikaning massasi 1200 kg ni tashkil qiladi (19.1,g-rasm). Yoqilg'i-moylash materiallarini (YoMM) tashish va saqlash uchun listli po'latdan payvandlab silindrsimon shaklda yasaluvchi, barcha tomonlari germetik tarzda yopiq bo'lgan va to'ldirish uchun mo'ljallangan teshikli va quyib olish uchun jo'mrakli metall konteyner-silindr dan foydalaniladi. ularning yuk ko'taruvchanligi 3600 kg, sig'imi $4,5 \text{ m}^3$ ga teng bo'lib, umumiy massasi 490 kg ni tashkil qiladi.

Jamlanma ma'lum bir aniq tarzda texnologik jihatdan asoslangan konstruktiv hajmga – korpus, qavat, seksiya yoki


qavat-seksiyaga (4 ta xonadonga) shakllantiriladi. Masalan, texnik yerto'la qavati uchun sanitar-texnik buyumlar (elevator tugunlari, chetlatish tarmoqlari, tayanch va hokazolar) bitta konteynerga joylashtiriladi (6-sonli jamlanma), quvur yo'llarni isitish va izolyatsiyalash uchun materiallar (bo'yra, shisha-mato, xomut va boshqalar) boshqa konteynerga joylashtiriladi (1-sonli jamlanma). 7-sonli jamlanmaning ikkita konteyneriga binoga kirishlarni qurish va birinchi qavatni isitishga mo'ljallangan barcha kerakli narsalar (kaloriferlar, darparda panjaralari, osma shiftlar va boshqalar) joylashtiriladi. Har bir qavat-seksiya (to'rtta xonodon) uchun alchida konteyner jamlanadi (2-sonli jamlanma). Ularga izolyatsiyalash materiallari (gernitli shnurlar, yelimlar, ruberoid bichiqqlari, isitish qoplamlari, gilzalardagi mastikalar va boshqalar) joylashtiriladi.



19.1-rasm. Qurilish materiallari va buyumlarini tashishga mo'ljallangan konteynerlar: a – eshik bloklari uchun; b – o'ramali tom qoplama materiallari uchun; v – sement, gips, dag'al tolalar uchun; g – bitum sastikasi uchun; d –

sopol plitkalar uchun; ye – biriktirish qismlari kassetalari uchun; j – metall to’siqlar uchun; i – axlat yig’uvchi quvurlar uchun; k – balloonlar uchun.

19.2-rasmda 9 qavatli uy-joy binosini jamlashning texnologik sxemasi ko’rsatilgan. Bunda, 14 turdagи jamlanma 171 ta konteynerga joylashtiriladi, bu esa, bunday uy qurilishini materiallar va buyumlarga bo’lgan ehtiyojini to’liq holda ta’minlab beradi.



19.2-rasm. 9 qavatlari, yirik panelli uy-joy binosi jamlanmasining texnologik sxemasi

Bitta qavat-seksiyaga bitta konteynerda umumqurilish va maxsus ishlarni bajarish uchun mo'ljallangan 8-sonli jamlanma yig'iladi (axlat yig'ish quvurlarining qismlari, zinapoya marshlari va ayvonlarning to'siqlari, sanitар-texnika ishlari uchun jihozlar va konvektorlar).

Duradgorlik buyumlarini (standart bo'lмаган pardevorlar, yog'och-qirindili plitkadan (YoQP dan) ishlangan qo'yilmalar, eshik bloklari, bruslar, chaspaklar va boshqalar) ham qavat-seksiyaga mo'ljallab shakllantiriladi (3-sonli jamlanma). Tom qoplamasi uchun 9-sonli jamlanma mo'ljallangan bo'lib, unda ikkita konteynerga metall buyumlar va qo'yilma qismlar (suv chetlatish voronkalari, ruxlangan po'latdan ishlangan qo'yilma buyumlar, radio va teletagliklar) joylashtiriladi. Bino ichkarisidagi ishlarni bajarish uchun elektr-o'rnatma va elektromontaj materiallari va buyumlari qurilish obyektiga ikkita muddatda keltiriladi (10-sonli jamlama). Pardozlash materiallari (xonalarga mo'ljallangan linoleum to'shamalari, plintuslar, gulqog'ozlar, yelim va boshqalar) qavat-seksiyaga paket qilingan holda joylashtiriladi (12, 13, 14-sonli jamlanmalar). Mastika, shpaklyovka, pastalar, emulsiyalar, kolerlar zavodlardan kichik qadoqlangan holda qaytarib berilmaydigan idishlarda yetkazib beriladi. Qaynoq bitum neft bazasidan avtogradronatorlarda keltiriladi va termoslarga quyib olinadi, buning natijasida uni qurilishda qizdirish zarurati bo'lmaydi va yo'qotishlarning oldi olinadi.

19.4. Ishlab chiqarish – texnologik jamlashni loyihalash

Qurilishda ishlarni bajarish loyihasi (QIBL) tarkibidagi qurilish obyektlarini jamlash **bo'yicha unifikatsiyalangan me'yoriy-texnologik hujjatlar (JUMTH)** to'plami, bu obyektni texnologik jamlash loyihasi hisoblanuvchi hujjatlar majmuasidir.

JUMTH to'plamini qurilishga tayyorgarlik davrida butun obyekt bo'yicha yoki rejalahtiriluvchi yil davmida bajarilishi lozim bo'lgan ishlar hajmi uchun bajariladi. IBLda qabul qilingan yechimlarni hisobga olish, jamlash jarayonini ishlarni bajarish grafigi bilan uyg'unlashuvchini ta'minlanadi. Tipik JUMTH to'plamini mahalliy shart-sharoitlarga muvofiqlashtirish yoki uni

yakka tartibdagi obyekt uchun ishlab chiqish qurilish-montaj tashkilotining ishlab chiqarishni tayyorlash bo‘limida yoki qurilish tashkilotining buyurtmasiga ko‘ra qurilishni texnologik loyihalash bo‘yicha ixtisoslashgan firmalar tomonidan bajariladi.

JUMTH to‘plami quydagilarni rejalashtirish uchun yagona me’yoriy asos hisoblanadi:

- moddiy-texnik ta’midot;

• qurilish-montaj tashkilotining ishlab chiqarish bo‘linmalarida buyumlarni tayyorlash va buyumlarning zavodga oid tayyorlik darajasini oshirish;

• jamlash jarayonini tashkil qilish, shu jumladan ishchi zonasiga resurslarni markazlashgan tartibda yetkazib berishni.

Jamlash bo‘yicha JUMTH to‘plamini ishlab chiqish uchun **boshlang‘ich ma’lumotlar** sifatida quydagi xizmat qiladi:

- loyiha hujjatlari;

• ishlarning bajarish ketma-ketligi va texnologiyasiga taalluqli bo‘lgan IBLda qabul qilingan yechimlar (taqvimiyl reja va texnologik xaritalar);

• amal qiluvchi moddiy resurslarni sarflash bo‘yicha me’yoriy hujjatlari;

• yetkazib beruvchilar, transport vositalari va konteynerlar parki haqidagi ma’lumotlar.

Texnologik jamlanmalarni shakllantirish tamoyillari. JUMTH to‘plamini ishlab chiqish texnologik, yetkazib berish, montaj qilish va reysga oid jamlanmalarini shakllantirish bilan bog‘liq hisoblanadi.

Texnologik jamlanma ma’lum bir ishlar jamlanmasini bajarish uchun zarur va yetarli bo‘lgan qurilish konstruksiyalari, buyumlari, materiallari va yarim tayyor mahsulotlaridan tashkil topadi.

Yetkazib beriluvchi jamlanma, bu obyektga bitta ishlab chiqaruvchi zavoddan yoki boshqa yetkazib beruvchidan grafik bo‘yicha ishlarni bajarish texnologiyasiga va muddatlariga mos ravishda yetkazib beriluvchi moddiy-texnik resurslar texnologik jamlanmasining qismidan iborat.

Montaj jamlanmasi, bu binoning (inshootning) montajga oid tuginini yig‘ish uchun talab qilinuvchi yig‘ma qurilish

konstruksiyalari, buyumlari va kerakli yordamchi qismlaridan tashkil topgan yetkazib beriluvchi texnologik jamlanmaning qismi hisoblanadi.

Reysga oid jamlanma, bu bitta transport vositasida olib boriluvchi moddiy-texnik resurslarning yetkazib beriluvchi montaj jamlanmasining qismi hisoblanadi. Reysga oid jamlanmalarining yig'indisi yetkazib beriluvchi jamlanmani tashkil qiladi, yetkazib beriluvchi jamlanmaning yig'indisi esa texnologik jamlanmani tashkil qiladi.

Konstruktivlik va tenologiyaga oidlik tamoyillari texnologik jamlanmalarning tashkil qilinish asosini tashkil etadi.

Konstruktivlik tamoyili quyidagi mazmunni anglatadi: texnologik jamlanmani, tashkil qiluvchi konstruksiyalar, buyumlar, yarim tayyor mahsulotlar va materiallarning umumiyligi yig'indisi bino yoki inshoot bir qismining fazoviy ustuvorligini ta'minlash uchun zarur va yetarli shakllantirish lozim. Ushbu shart texnologik jamlanmaning zaruriy minimal qiymatini aniqlab beradi.

Tenologiyaga oidlik tamoyili shundan iboratki, ya'ni jamlanma tarkibidagi moddiy resurslarning umumiyligi yig'indisi miqdori, nomlanishlari, tipik o'lchamlari bo'yicha IBLda qabul qilingan yechimlarga aniq mos ravishda ishlarni bajarish uzluksizligini ta'minlashi lozim.

Bir qavatli kransiz sanoat binosini kompleks usulda montaj qilganda butun karkasning oraliq chegarasida ikkita texnologik jamlanmaga ajratish mumkin: bunda, birinchisiga – ustunlar va yopma konstruksiyalar, ikkinchisiga – devor panellari kiritiladi. Kranlar bilan jihozlangan sanoat binosining karkasini differensial usulda yig'ish uchta texnologik jamlanma asosida ta'minlanishi mumkin: bunda, birinchisiga – ustunlar va kran osti to'sinlari; ikkinchisiga – yopma konstruksiyalar va uchinchisiga – to'siq konstruksiyalari kiritiladi.

Tenologik jamlanmalarni shakllantirishning ushbu ikkala tamoyilini bir-birini o'zaro to'ldiruvchi va bir-biriga tuzatish kirituvchi deb hisoblagan holda birgalikda ko'rib chiqish lozim.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan usullardan ixtiyoriyisini qo'llash mumkin bo'lgan hollarda jamlash quayligi nuqtayi nazaridan afzallikni differensial usulga berish lozim, chunki bu usul

zavodlar – yetkazib beruvchilar, transport tashkiloti va jamlash boshqarmasi organlarining ma'lum bir vaqt oralig'i davomida barqaror ishlashlari imkoniyatini yaratib beradi. Bunday yondashuv montaj qilish usulini tanlashning hal qiluvchi sharti bo'lib qolgan misollarni juda ko'p keltirish mumkin. Chunonchi, uchta bo'ylama yuk ko'taruvchi devorli yirik panelli uy-joy binolari birinchi yillarda kompleks usul asosida montaj qilingan. Bunda, smena davomida tashqi va ichki devor panellari, elektr-panellar, isitish bloklari, zinapoya marshlari va maydonchalari joyiga o'rnatilgan. Bunday texnologiyada bir smena davomida yetkazib berishlar 4–5 ta zavoddan amalga oshirilib, unda uchto'rtta avtotransport vositalarining turlari ishlataligan. Bunday sharoitlarda soatbay grafik bo'yicha "g'ildiraklardan" montaj qilishni tashkil qilish qurilish konveyerining barcha ishtirokchilari tomonidan sezilarli darajada zo'riqib ishlashni talab qiladi va montaj ishlarining dastlabki kunlaridanoq, grafikda uzilishlar yuzaga kelar edi. Tajriba tariqasida "Mosstroy – 1" (Rossiya) trestida bir smena davomida yig'ma konstruksiyalarni bitta zavoddan olib kelishni ko'zda tutuvchi ajratma oqimli montajning yo'lga qo'yilishi binoning bitta qavatini yig'ishni 9 kundan 7 kunga qisqartirish imkoniyatini berdi. Montaj qilish va jamlashning bunday usuli eng yaxshi usul sifatida tan olinib, hozirgi kunga qadar shunga o'xshash tavsifdagi konstruktiv sxemali yirik panelli uylar uchun hamma tomonidan qabul qilinuvchi usul hisoblanadi.

Odatda, texnologiyaga oid jamlanma tarkibiga turli xildagi nomenklatura guruuhlariga mansub moddiy resurslar kiritiladi.

Moddiy resurslarning **nomenklatura guruhi** bitta yoki bir nechta nomdag'i materiallar, buyumlar, yarim tayyor mahsulotlar yoki konstruksiyalardan tashkil topgan bo'lib, bu guruh doirasida ularning sinfi, markasi, tipik o'chamlari bo'yicha o'zarlo farqlanuvchi turli xillari birlashtirilgan bo'ladi. Buni c'tiborga olgan holda, ulardan asosiy guruh, ya'ni berilgan ishlarning turlari uchun ustuvorlikka ega texnologik jamlanmaning barcha ko'rsatkichlarini aniqlab beruvchi asosiy resurs ajratib olinadi.

Moddiy resurslarning asosiy nomenklatura guruhi binoning (inshootning) konstruktiv xususiyatlari, ishlar turlari va ularni bajarish texnologiyalari bilan aniqlanadi. Masalan, yig'ma temir-

beton karkasli binolar uchun moddiy resurslarning asosiy nomenklatura guruhi tarkibiga montaj qilish ishlari sikliga temir-beton konstruksiyalar (TBK) kiradi. Metall konstruksiyalar bilan montaj qilinuvchi yopmali inshootlar uchun montaj qilish ishlaringning siklida asosiy nomenklatura guruhini metall konstruksiyalar (MK) tashkil qiladi.

Texnologik jamlanmalarni shakllantirishda indeksi birinchi bo'lib qayd qilinuvchi asosiy resursdan tashqari, ularning tarkibiga tegishli indekslarni ko'rsatgan holda kerakli moddiy resurslarning qo'shimcha guruhlari ham kiritiladi. Masalan, poydevorlarni qurilish texnologik jamlanmasi tarkibida asosiy resurs temir-beton konstruksiyalar (TBK) hisoblanadi, qo'shimcha resurs esa qurilishga oid yarim tayyor mahsulotlar (turli sinfli tovar – beton) (YaTM), yog'ochdan ishlangan konstruksiyalar (inventar yog'och – metalldan ishlangan qoliplar) (YoIQ) va metall buyumlardan (mixlar, mahkamlash qismlari) (MB) ibora bo'ladi.

Konstruktiv va texnologik tamoyillar texnologik jamlanmalarni tashkil qilishni sifat jihatidan talablarni ifodalar ekan, faqat jamlanma hajminiing quyi (minimal) chegarasinigina belgilab beradi. Shu bilan bir vaqtida, texnologik jamlanmaning yuqori chegarasini ko'tarish orqali ishlarni eng keng vaqt oralig'ida (smena - kun - hafta -- oy -- chorak) bo'lishini ta'minlash mumkin.

Jamlanma hajmi uning qiymati orqali aylanma mablag'larning aylanish darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Uning miqdori pul o'ichov birligida yetkazib beruvchilar bilan o'zaro hisob-kitoblar muddatlarini aniqlab beradi. Jamlanma hajmi qurilishning turi, brigadaning ish unumдорligi, ishlarning smenaliligi va boshqa ko'plab omillarga bog'liq bo'ladi.

Texnologik jamlanmaning miqdorini aniqlash uchun quyidagi modullar ko'rinishidagi cheklovlar xizmat qiladi: vaqtga oid, ya'ni ishslash vaqt bo'yicha, qiymatga oid, ya'ni jamlanmaning pul qiymati bo'yicha.

Vaqtga oid modul texnologik jamlanmaning tarkibini vaqt hisobidan kelib chiqib cheklaydi hamda texnologik jamlanmalarning shakllantirilishi muddatlari orasidagi davriylikni aniqlab beradi. Sanoat va fuqaro qurilishi obyektlari uchun uning miqdori

10–14 taqvim kunidan ortiq bo‘lmasligi lozim, bu esa bitta o‘n kunlikka yoki ikkita ishchi haftasiga mos keladi; uy-joy qurilishi obyektlari uchun esa 7 kunni tashkil qiladi (haftalik modul).

Qiymatga oid modul texnologik jamlanmaning tarkibini uning tarkibiga kiruvchi barcha moddiy resurslarning umumiy qiymati bo‘yicha cheklaydi. Texnologik jamlanmaning qiymatga oid modulining miqdori yig‘ma temir-beton va metall konstruksiyalar hamda moddiy resurslarning qolgan nomenklatura guruhlari uchun qabul qiluvchi (iste’molchi) va yetkazib beruvchi (ta’mintonchi) o‘rtasidagi kelishuvga asosan belgilanadi.

Jamlash jarayonini qurilishning grafigi bilan bog‘lash uchun grafikdagi ishning texnologik jamlanma miqdoriga mos keltirilishi lozim bo‘ladi. Texnologik jamlanmaga oid hisobkitoblar ishlarning tugallangan bosqichi uchun bajarilgan hisobkitoblar bilan o‘zaro bog‘liqligi har bir ish bosqichlari uchun belgilangan texnologik jamlanmalarni butun son bishi shartiga amal qilish talab etiladi.


JUMTH to‘plamini ishlab chiqishning tarkibi va ketma-ketligi. Jamlash bo‘yicha JUMTH to‘plamining tarkibiga quyidagi hujjatlar kirdi:

- obyektning rekvizitlari kartochkasi;
- texnologik jamlanmalarni hosil qilish sxemalari;
- jamlashga oid -- texnologik xaritalar;
- umumiy jamlashga oid – texnologik xarita;
- texnologiyaga oid jamlanmalar qiymatlari jadvali;
- obyektning yetkazib beruvchilar bo‘yicha tipik jamlash grafigi;
- transportga oid – jamlash grafigi;
- po‘lat va beton hisobi;
- materiallar va buyumlarning zavodga oid tayyorlik darajasini oshirish texnologik xaritalari.

Yuqorida keltirilgan dastlabki beshta hujjat zaruriy hisoblanadi, qolgan hujjatlar tuzilishining zaruriyati mahalliy tartibdagi turli omillarga bog‘liqdir. Yetkazib beruvchilar bo‘yicha tipik grafiklar va transportga oid – jamlash grafiklari, odatda USK va shunga o‘xshash tashkilotlar uchun ishlab chiqiladi.

JUMTH to‘plamini ishlab chiqish obyekt qurilishini tashkil qilish va texnologiyasi bo‘yicha asosiy yechimlar qabul qilingandan keyin to‘rtta bosqichda amalga oshiriladi (19.3-rasm). Ko‘p qavatli sanoat binosi qurilishi misolida har bir bosqichdagi ishlab chiqishlar tartibini ko‘rib chiqamiz.

Birinchi bosqichda loyiha-smeta hujjatlari o‘rganib chiqiladi; obyektning rekvizitlari kartochkasi to‘ldiriladi; buyurtmachi bilan hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun to‘lov – texnologiyaga oid bosqichlar shakllantiriladi (miqdori, qiymati, davomiyligi) va obyektning texnologiyaga oid jamlanmalarini hosil qilish sxemasi ishlab chiqiladi.




19.3-rasm. Jamlash bo‘yicha unifikatsiyalangan me’yoriy-texnologik hujjatlar (JUMTH) to‘plamini ishlab chiqish sxemasi

Obyektning rekvizitlar kartochkasi, bu unifikatsiyalashgan MTH ning birlamchi tarkibiy qismi bo‘lib, obyekt qurilishi bilan bog‘liq barcha zaruriy rekvizitlar va tasniflashga oid belgilarini (Qurilish-montaj tashkiloti, majmua va obyektning kodlari, manzili, qabul qiluvchi va uning hisob raqami, mo‘ljallangan

stansiyasining nomi), inshootning qisqacha tavsifini, obyektning toifasini, smeta qiymatini, me'yoriy davomiyligini o'z ichiga oladi.

Texnologik jamlanmalarni hosil qilish sxemasi (TJS) bino (inshoot) planlari, kesimlari yoki ko'rinishlarida moddiy-texnik resurslar texnologik jamlamalarining grafik tasvirlanishi hisoblanadi. JUMTH to'plamining ushbu boshlang'ich elementi ishlarning bajarilishi bosqichlarini e'tiborga olgan holda ishlarni bajarish uchun kerakli barcha resurslarni sikllar va qamrovlar bo'yicha jamlanmalarga ajratadi (19.4; 19.5 ; 19.6-rasmlar).



19.4-rasm. Bir qavatli sanoat binosi qurilishiga jamlanmalarni (2 xil yozilgan: jamlanma, jamlama. Qaysi biri to'g'ri? Barcha joyda to'g'riling!!!) hosil qilish sxemasi: a – asosiy korpus rejasida; b – ko'ndalang kesimda; v – ma'muriy-maishiy korpus uchun; VI – XVI – bino yer usti qismining texnologiyaga oid jamlanmalari tartib raqamlari (I – V nol siklining jamlanmalari ko'rsatilmagan).

Том

№13 - жамлана


<i>№11</i>	<i>№12</i>
<i>№9</i>	<i>№10</i>
<i>№7</i>	<i>№8</i>
<i>№5</i>	<i>№6</i>
<i>№3</i>	<i>№4</i>
<i>№1</i>	<i>№2</i>

*Нель киамтадаи
цизот*

1 - бозгаб олиш 2 - болгаб олиш

*Жараёниарини кетма -
кетүнгү схемасы:*

I3



*Жамламанин шакилантирилиши
тамошылы: қават - бозгаб олиш*

Монтаж жараёни

Комплектация жараёни

19.5-rasm. Yirik paneli uy-joy binosining yig'ma temir-beton va beton konstruksiyalari texnologik jamlamalarining hosil qilinish sxemasi.

Том


V қават

IV қават

III қават

II қават

I қават



Jarayonlarning ketma - ketligi



*Jamlamaning шакилантирилиши
тамошылы: секцияда*

Montaj jarayoni

Komplektatsiya jarayoni

19.6-rasm. Yirik paneli uy-joy binosining pardozlash materiallari texnologik jamlamasining hosil qilinish sxemasi

Har bir texnologik jamlanmaning chegaralari konstruktiv yoki texnologik jihatdan tugallanganlik belgisiga ko‘ra sxemadan shartli kesimlar bo‘yicha aniqlanadi. Gorizontal kesim usuli shunday holatlarda qo‘llaniladiki, bunda texnologiyaga oid jamlanmalarni tashkil qilish uchun bino yoki inshootni bitta yoki bir nechta gorizontal tekisliklar bilan bo‘lish yetarli (ko‘p qavatli uy-joy binolari va h.k). Vertikal kesim usuli binoni (inshootni) vertikal tekisliklar bilan texnologiyaga oid jamlanmalarga bo‘lib chiqish mumkin bo‘lgan holatlarda qo‘llaniladi.

Birlashtirilgan kesimlar usuli nisbatan murakkabroq holatlarda qo‘llaniladi. Sxemaga shunday jadval beriladiki, unda texnologiyaga oid jamlanmalarni qurilish-montaj ishlarning turlari va texnologiyalari bo‘yicha bog‘lanishi amalga oshirilgan bo‘ladi (19.1-jadval). Unda bosqichning nomlanishi va smeta qiymati, ishlarning nomlari va turlari, to‘rsimon grafikdagi ishlarning kodi va ularga mos keluvchi chegaralar (binoning o‘qlari va belgilari bo‘yicha), texnologik jamlanma tarkibiga kiruvchi moddiy resurslarning nomenklaturaga oid guruhlarini ko‘rsatgan holdagi tartib raqami keltiriladi.

19.1-jadval

Texnologik jamlanmalarning Qurilish-montaj ishlari texnologiyalarining turlariga bog‘lanishi

Bosqichning tartib raqami, nomi va qiymati	Ishlarining to‘rsimon grafik bo‘yicha kodi	Texnologik jamlanma-ning tartib raqami	Jamlanma tarkibiga kiruvchi nomenklatura-ga oid guruhlarning ro‘yxati	Ishlarning nomi (turi), texnologik jamlanma chegaralari (o‘qlar, belgililar)

Texnologiyaga oid jamlamalarni hosil qilish sxemalari har bir alohida bino yoki inshoot uchun qamrovlar, qurilish-montaj ishlarning turlari va barcha nomenklaturaga oid guruhlar bo‘yicha ishlab chiqiladi. Texnologiyaga oid jamlanmalarni hosil qilish sxemalarini ishlab chiqishga ishlarni bevosita bajaruvchilarni jalb qilish lozim. Ikkinci bosqichda jamlanmalar

sxemalari asosida moddiy resurslarning har bir nomenklaturaga oid guruhlari bo'yicha jamlanma – texnologiyaga oid xaritalar (JTX) va umumlashtirilgan xaritalar ishlab chiqiladi. Jamlanma – texnologiyaga oid xaritalar bir butun obyekt yoki mavjud hujjatlar to'plamiga ishlab chiqiladi. Bunda, boshlang'ich ma'lumotlar sifatida jamlanmalarni hosil qilish sxemalari, loyiha-smeta hujjatlari va materiallar sarfining ishlab chiqarishga oid me'yorlaridan foydalaniladi.

Jamlanma – texnologiyaga oid xarita (JTX) – JUMTH to'plamining asosiy hujjati hisoblanib, ishlarni bajarish grafigiga mos ravishda jamlanmalarning tarkibi va muddatlarini shakllantirilishini aniqlab beradi (19.2-jadval).

JTXni quyidagi nomenklaturaga oid guruhlar bo'yicha ishlab chiqiladi: temir-beton konstruksiyalar (TBK) – turli xildagi yig'ma temir-beton va beton konstruksiyalar, buyumlar, quvurlar; metall konstruksiyalar (MK) – metalldan ishlangan konstruksiyalar, buyumlar va zaruriy qismlar; yog'och konstruksiyalar va taxta-materiallar (YoK) – turli yog'och konstruksiyalar, duradgorlik buyumlari, taxta-materiallar, ichkariga quriluvchi mebel elementlari, yog'ochdan ishlangan qismlar, uzun taxtalar va boshqalar; metall-prokati (MP) – qora va rangli metallarning prokati, simlar, po'lat armatura, relslar mahkamlanuvchi qismlari bilan, metall quvurlar; ommaviy qurilish materiallari (QM) – turli xildagi g'ishtlar, shifer, quvurlar, asbestos – sement materiallar va boshqalar; qurilishga oid yarim tayyor mahsulotlar (QYaTM) – tovar sifatidagi beton va turli xildagi qorishmalar, asfalt-beton va boshqqa aralashmalar va tarkiblar va hokazolar. JTXni to'ldirish texnologik xaritalar va ishlarning bajarilish grafiklariga muvofiq keluvchi qurilish-montaj ishlarining texnologik ketma-ketligini c'tiborga olgan holda chizmalar markalari bo'yicha amalgalashadi.

19.2-jadval
(Nann)

(Qurilish-montaj tashkilotining nomi)

TBK nomenklatura guruhi

Objekt üçhun jamlanma – texnologik xarita
Ko⁺p qavatlı sanoat binisi

Obyekt uchun texnologik jamlanmalar ishlarning bosqichlari va qurilishning davrlari bo'yicha taqsimlangan umumiy sonini aniqlash uchun natijalovchi jamlanna – texnologiyaga oid xarita (NJTX) ishlab chiqildi. Ushbu xaritaning namunasi 19.3-jadvalda keltirilgan.

19.3-javdal
(*Namuna*)

Natijalovchi jamiyanma – texnologik xarita
Ko'p qavatlari sanot binosi

(Obyekting nomi, kodi)

Nomenklaturaga oid gurihlarining nomi	Obyekt uchun jami, jamianmalar	Qurilish-montaj ishlarning bosqichlari				
		IV		V va boshqalar		
		1-10	10-20	20-30	40-50	50-60
Texnologik jamianmalarning tarib raqami						
Temir-beton konstruksiyalar (TBK)	17	01	02			
Yog'och konstruksiyalar (YoK)				13		
Metall prokati (MP)					19	
Ummugurlish materiallari (UQM)					12	
va boshqalar						

Uchinchi bosqichda texnologik jamlanmalarning qiymati jadvali va obyektni jamlashning tipik grafiklari ishlab chiqiladi (yetkazib beruvchilar bo'yicha).

Texnologiyaga oid jamlanmalarning qiymati jadvalida (19.4-jadval) texnologiyaga oid jamlanma tarkibiga kiruvchi har bir moddiy resurslar turi bo'yicha qiymatga oid tavsiflari hamda butun jamlanmaning umumiy qiymati keltiriladi. JUMTH to'plami tarkibida obyektning yetkazib beruvchilar bo'yicha tipik jamlash grafigi (TJG) ishlab chiqiladi (19.5-jadval). Bu jadval tipik zavodga oid jamlanmalarining tarkibi va ularni obyektga bitta yetkazib beruvchi korxonadan yetkazib berish muddatlarini aniqlaydi.

19.4-jadval (Namuna)

Texnologiyaga oid jamlanmalar qiymati jadvali Ko'p qavatli sanoat binosi

(Obyektning nomlanishi, kodi)

Materialning kodi	Materialning nomi	Markasi, DS	Birlik hisobidagi narxi, ming so'm	Miqdori	Qiymati, ming so'm
№3 – jamlama					
011111	Beton (m^3)	M100	123	291	35793
196010	Sement qorishmasi (m^3)	M50	105	137	14385
198010	Mum surtmasi (t)	DS 2889080	900	7,52	6788
		№3 Jami	Jamlama qiymati		64146
		va boshqalar			

Bu grafik texnologiyaga oid jamlanmalarning shakllantirilish muddatlariga muvofiq ma'lum bir aniq yetkazib beruvchi korxonaga mo'ljallangan. Bunday grafik jamlanmalarini tipiklash, transportdan, yuklash-yuksizlash vositalari va konteynerlar parkidan foydalanishni yaxshilash imkoniyatlarini beradi.

19.5-jadval
(*Namuna*)

Laboratoriya korpusini jamlashning tipik grafigi

Yetkazib berish kunlari, taqvim va tartib raqami bo'yicha	Keltiriluvchi jamlanma kodi	Moddiy resurslarning nomi	Kehiriluvchi jamlan madugu miqdori	Konteyner, idish, qadoqlash turi	Materialning massasi, (brutto), t	Avtotransportning turi	Reyslar soni
78	090M33	PXV plitka (m^2)	55	Universal konteyner	2,1	ZIL-164A	1
		PXV dasia (m)	12	Universal konteyner			
129	160M33	Quruq bo'yoylat (kg)	20	Universal konteyner	1,7		
		PVA emulsiya (l)	1,5	Bochkalar			
		Metlax plitkasi (m^2)	262	KTUS idishi	5,3	ZIL-130A	1

**Temir-beton konstruksiyalar (TBK) bo'yicha tashish – jamlash grafiki
(Nomenklatura ga oid guruhning nomi)**

Laboratoriya korpusi. I – II qavat (yarus). A – B oraliq, I-qamrov

Montaj kuni	Smena	Reys №	Montaj janlamasi kodи	Konstruksiyaning nomi	Miqdori		Bir birligi massasi, t	Avtotransportning turি
					Montajda	Omborda		
160	2	9	21KM100	Qoplama qismilar	–	–	1,55	GAZ – 51
161	1	1	21KJ100	K23-1 – 3a	4	–	4,8	Tirkamali MAZ – 500
va boshqalar								

Obyektni jamlashning tipik grafiklari eng avvalo aralash tavsifdagи ishlab chiqarish – qurilish tashkilotlari (uysozlik kombinatlari – USK, qishloq qurilishi kombinatlari – QQK) sharoitlarida hamda qurilish tashkilotlari bilan uzoq muddatli, barqaror aloqalar o‘rnatgan yetkazib beruvchi – korxonalar (USK, g‘isht zavodlar va boshqalar) uchun qo‘llaniladi.

To‘rtinchi bosqichda transportga oid – jamlash grafiklari va materiallar va buyumlarning qurilishga oid tayyorlik darajasini oshirish bo‘yicha texnologik xaritalar ishlab chiqiladi.

Transportga oid jamlash grafigi (TJK) (19.6-jadval) JUMTH to‘plami tarkibiga faqat transport vositalaridan montaj qilish sharoitlarida kiriritiladi. Transportga oid jamlash grafigida montajga oid jamlanmalarning ko‘rsatkichiari va obyektga yetkazib berish muddatlari keltiriladi. Bundan tashqari, reyslarning ketma-ketligi hamda foydalaniluvchi transport vositalarining turi ham ko‘rsatiladi.

Qurilishga tayyorlik darajasini oshirish texnologik xaritasi (QTOTX) tayyorlanishi va qurilishga tayyorlik darajasining oshirilishi statsionar sharoitlarda bajariluvchi o‘rnatma qismlar va tugunlarning soni va ko‘rsatkichlarini aniqlab beradi. QTOTX ni ishlab chiqishdan maqsad – ishlarning statsionar sharoitlarga ko‘chirilishi hisobiga mehnat unumдорligi va sifatini oshirishdan iborat. QTOTX ni ishchi chizmalar (JCh), talab qilinayotgan jarayonlarni amalga oshirishning spetsifikatsiyasi va tipik texnologik xaritalari asosida tuziladi.

JUMTH to‘plamidan foydalanish tajribasi, uning yuqori darajada samarador egaligini ko‘rsatdi.

Nazorat savollari

1. Qurilish-montaj tashkilotlarida ishlab chiqarish – jamlash bazalarini tashkil qilish. Ularning tarkibi va tuzilmasi.
2. Konteynerlash va paketlash. Konteynerlarning xillari va turlarini tanlash. Texnologiyaga oid va konstruktiv talablar.
3. Jamlash bo'yicha unifikatsiyalangan me'yoriy – texnologiyaga oid hujjatlar (JUMTH) to'plamining vazifasi va tarkibi.
4. Jamlanmalarni shakllantirish tamoyillari. Texnologiyaga, yetkazib berishga, montaj qlish va reysga oid jamlanmalar.
5. Texnologiyaga oid jamlanmaning shakllantirilishi: texnologiyaga oid va konstruktiv tamoyillari; vaqt va qiymatga oid modullar.
6. JUMTH to'plamining tarkibi va uni ishlab chiqish ketma-ketligi.

XX BOB. QURILISH MASHINALARI PARKINI TASHKIL QILISH VA ULARDAN FOYDALANISH

20.1. Umumiy qoidalar

Qurilishda ishlab chiqarish jarayonlarini majmuaviy mexanizatsiyalash texnikaviy taraqqiyotning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Majmuaviy mexanizatsiyalash – qurilishda u yoki bu turdag'i texnologik jarayonlarni bitta yoki bir nechta mashinalar bilan amalga oshiriluvchi to'liq mexanizatsiyalashgan holda bajarish usuli hisoblanadi. Ko'p sonli operatsiyalar bo'lgan sharoitlarda mashinalar majmuasidan foydalanish ishlab chiqarish unumdarligini sezilarli darajada oshiradi. Mashinalar majmuasini tanlashda optimallik talablariga erishish, ularni mehnat unumdarligi va boshqa parametrlari bo'yicha o'zaro bog'lash orqali amalga oshiriladi. Qo'l mehnati faqat, mexanizatsiyalash ish unumdarligining sezilarli darajada o'sishiga olib keluvchi ta'sirga ega bo'limgan barcha ishlar majmualari bo'yicha va shuningdek, amalga oshirilishi uchun iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lgan texnik yechimi mavjud bo'limgan operatsiyalardagina saqlanib qolishi mumkin.

Qurilish jarayonlarining majmuaviy mexanizatsiyalanishi alohida operatsiyalarni qisman mexanizatsiyalashga nisbatan solishtirilganda mexanizatsiyalashning yanada takomillashtirilgan shakli hisoblanib, unga o'tish zamonaviy mashinasozlikning ortib ketgan imkoniyatlari evaziga erishish mumkin.

Mexanizatsiyalashning rivojlanishi qo'lda bajariladigan ishlarning, ayniqsa, xoh asosiy xoh yordamchi ishlarni bajarishda bo'lsin og'ir qo'l mehnatining, tugatilish uchun shart-sharoitlar yaratadi va bunday ishlarni mashinalarni boshqarish va ularga xizmat ko'rsatishi bo'yicha unumdarligi yuqori bo'lgan mehnat bilan almashtirilishiga imkoniyat beradi.

Qurilish-montaj ishlarning mexanizatsiyalashdirilgani va qurilish-montaj tashkilotlarining mexanizatsiyalash vositalari bilan ta'minlangani holatini baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlardan foydalilanadi.

Ishlarning mexanizatsiyalashgan ko'rsatkichlari – Qurilish-montaj ishlarning mexanizatsiyalash vositalari bilan

qarnrab olingani darajasini tavsiflab beradi va ular qatoriga ishlarning mexanizatsiyalash darjasи va majmuaviy mexanizatsiyalash darjasи kiradi.

Ishlarning mexanizatsiyalash darjasи – (%) asosiy operatsiyasi mexanizmlar bilan bajariluvchi mexanizatsiyalashgan ishlar hajmining – (m^3 , m^2 , t) mashinalar yordamida va qo'lda bajarilgan umumiy ishiar hajmiga – (m^3 , m^2 , t) nisbati bilan aniqlanadi:

$$k_{\text{mex}} = \frac{V_{\text{mex}}}{V} 100. \quad (20.1)$$

Majmuaviy mexanizatsiyalash darjasи – (%) majmuaviy mexanizatsiyalashtirilgan ishlar hajmining – mexanizatsiyalashgan ishlar hajmiga nisbati bilan aniqlanadi:

$$k_{\kappa_{\text{mex}}} = \frac{V_{\kappa_{\text{mex}}}}{V_{\text{mex}}} 100. \quad (20.2)$$

Mexanik-qurollanganlik ko'rsatkichlari qurilish va montaj tashkilotlarining mexanizatsiyalash vositalari bilan jihozalan-ganini tavsiflab beradi va qurilishning mexanik-qurollangani yoki mehnatning mexanik-qurollangani ko'rsatkichlari sifatida aniqlanadi.

Qurilishning mexanik-qurollangani – (%) mexanizatsiyalash vositalarining balansga oid qiymatining – (ming so'm) o'z kuchlari bilan bajariluvchi qurilish-montaj ishlarining umumiy qiymatiga -- (ming so'm) nisbatini ifodalaydi:

$$M_{\text{cmp}} = \frac{C_{\text{mex}}}{C_{\text{обн}}} 100. \quad (20.3)$$

Mehnatning mexanik-qurollangani – qurilish mashinalari va mexanizmlarning balansga oid qiymatining – (ming so'm) qurilishda band ishchilarining o'rtacha ro'yxatga oid soniga nisbatini ifodalaydi:

$$M_{\text{mp}} = \frac{C_{\text{mex}}}{n_p}. \quad (20.4)$$

Energiya-qurollanganlik ko'rsatkichlari o'z mazmuniga ko'ra mexanik-qurollanganlik ko'rsatkichlariga o'xshash hisoblanadi. Ularning o'zaro farqlanishi mexanizatsiyalashni energetik jihatdan baholashdan iborat bo'lib, bunda mashinalarning iste'mol qiluvchi quvvatining ortishi va mehnat unumdarligining o'sishi o'rtasidagi bog'lanishdan foydalaniladi.

Qurilishning energiya-qurollangani – o'z kuchlari bilan bajarilgan qurilish-montaj ishlari yillik hajmining – S (mln. so'm) 1 million so'mga to'g'ri keluvchi qurilish mashinalarida o'rnatilgan dvigatellarning umumiy quvvatini – (kVt) ifodalandaydi:

$$\mathcal{E}_{cmp} = \frac{N_{o'nnu}}{C}. \quad (20.5)$$

Hozirgi vaqtda qurilishning energiya-qurollangani 1 mln.so'm hisobiga 200–300 kVt ni tashkil qiladi (1984-yil narxlarida).

Mehnatning energiya-qurollangani – qurilishda belgilangan ishlarni bajarish bilan band bo'lган bitta ishchi hisobiga to'g'ri keluvchi qurilishda foydalaniluvchi mashina va mexanizmlarga o'rnatilgan dvigatellarning umumiy quvvatini ifodalandaydi:

$$\mathcal{E}_{mp} = \frac{N_o}{n_p}. \quad (20.6)$$

20.2. Qurilish mashinalariga bo'lgan ehtiyojni hisoblash

Qurilishni tashkillashtirish loyihasi (QTL) bosqichida qurilish mashinalariga bo'lgan ehtiyojni hisoblash qurilish-montaj ishlari smeta qiymatining 1 mln.so'miga to'g'ri keluvchi me'yoriy ko'rsatkichlar bo'yicha amalga oshiriladi. Ehtiyojlarning me'yoriy ko'rsatkichi tarkibiga qurilish tashkilotining o'z kuchlari bilan ishlarni bajarishi uchun zarur bo'lgan qurilish mashinalarining asosiy turlari kiradi, shuningdek ularda qurilish balansida bo'lgan ishlab chiqarish korxonalarining mashinalarga bo'lgan ehtiyojlari e'tiborga olingan.

20.1-jadval

1 mln.so'm Qurilish-montaj ishlariiga to'g'ri keluvchi mashinalarga bo'lgan ehtiyoj me'yordari*

(1984-yil narxlariда)

T/r (№)	Mashinalar	Qora metal lurgi ya	Rangli metallurgi ya	Kimyo sanoati	Mashina-sozlik	Sellyuloza - qog'oz va yog ochni qayta ishlash sanoati	Qurilish materiallari sanoati va qurilish industriyasi	Yengil sanoat va sanoat ning boshqa tarmoqlari	Uy-joy va madaniy-maishiy qurilishlar
1	Cho'michining sig'imi 2,5 m ³ gacha bo'lgan, bir cho'michli ekskavatorlar, m ³ cho'mich sig'imi	1,42	1,35	1,77	0,92	1,09	1,06	0,72	0,41
2	Ko'p cho'michli ekstavatorlar, dona Skreperlar,	0,15	0,15	0,1	0,07	0,1	0,09	0,08	0,045
3	cho'michining sig'imi m ³	2,32	1,72	2,14	2,24	1	1,2	1,65	0,075
4	Shartli quvvati 74 kVi (100 o.k) ga teng buldozerlar,	2,18	1,93	1,95	1,75	2,84	1,5	1,47	1,53

	dona								
5	Avtogreyderlar, dona	0,3	0,25	0,25	0,2	0,28	0,15	0,25	0,16
6	Qoziq qoqish qurilmalari, dona	0,32	0,19	0,18	0,33	0,13	0,16	0,12	0,024
									0,1

*Qurilishni tashkilashtirish loyjhatarini tuzish uchun hisoblash me'yortari. I qism. Moskva, 1973-yil. Joriy narxlarga qayta hisoblash uchun Moskva miqyosidagi qurilishlarda foydalaniuvchi koefitsiyent - defiyatorlardan foydalananish tavsiya qiliindi.
2005-yil uchun 13,32; 2006-yil uchun 15,37; 2007-yil uchun esa 17,44.

20. I-jadvalning davomi

T/1 (№)	Mashinalar	Kumyo sanotati	Rangohl metallurgiya	Qora metallurgiya	Mashinasozlik	Sellyulozza - dog'oz va yog'ochmi davta ishlash sanotati	Qurilish materiallar sanotati va qurilish industriyasini boshaq tar模odalarini Yengil sanotat va sanotatimig	500 000 gacha aholi istiqomat qiluvchi shaharlar, ishchi posyolkalari	Uy-joy va madaniy-maishiy qurilishlar
									500 000 dan ortiq aholi istiqomat qiluvchi shaharlar
7	Burg'ulovchi va burg'u-dastgohlari	0,32	0,23	0,29	0,33	0,04	0,12	0,18	0,12
8	Minorali kranlar, yuk ko'taruvchanligi, t	6,2	5,24	5,24	4,93	5,33	6,8	7,24	7,5
9	Zanjiqli kranlar, yuk ko'taruvchanligi, t	9,65	8,65	10,15	10,82	2,54	8,65	6,75	2,35
10	Pnevmo-g'ildirakli kranlar, yuk ko'taruvchanligi, t	6,66	4,35	5,46	5,69	11,83	4,85	6,53	5,1
11	Avtomobil kranlari, yuk ko'taruvchanligi, t	7,89	9,55	8,12	7,32	2,83	5,76	8,24	7,64
12	Temir yo'l kranlari, yuk ko'taruvchanligi, t	0,91	0,86	0,96	0,23	-	0,36	0,85	-

13	Traktorli kranlar, yuk ko'taruvchanligi, t	1,07	0,2	0,21	0,48	0,49	1,05	-	0,27
14	Quvur o'matuvchilar, yuk ko'taruvchanligi, t	5,95	4,17	5,14	4,75	1,43	5,4	5,86	0,21
15	Qurilish ko'targichlari, yuk ko'taruvchanligi, t	0,33	0,25	0,22	0,27	0,29	0,25	0,22	0,39
	Bir cho'michli yuklovchilar, yuk ko'taruvchanligi, t								0,47
16	yuklovchilar, yuk ko'taruvchanligi, t	3,17	1,7	1,7	1,54	2,38	1,62	1,36	0,49
17	Avtoyuklovchilar, dona	0,17	0,03	0,2	0,21	0,32	0,17	0,24	0,12
18	Harakatchan kompressorlar, ish unumdarligi kuh.m/min	7,94	11,14	7,14	5,7	5,34	13,33	3,8	4,84
	Quvvai 30 kVt va undan ortiq harakatchan elektr stansiyalar, kVt quyvati								3,06
19		0,98	20,83	11,68	8,77	3,57	31,37	12	16,93
									24,19

Ehtiyoj ko'rsatkichlari, tanlanma ravishda 20.1-jadvalda keltirilgan bo'lib, ular qurilish sohalari bo'yicha differensial-lashgan. Hisoblashlar davomida me'yoriy ko'ratkichlarga tuzatish koeffitsiyentlarini kiritish lozim. Bu koeffitsiyentlar qurilish joyidagi smeta qiymatini me'yoriy manba ko'zda tutuvchi 1 – hududiy mintaqaga sharoitlariga va baza yildagi narxlarni joriy narxlarga keltirish uchun mo'ljalangan hisoblanadi. Keltirilgan ko'rsatkichlar mashinalarning umumiy quvvatini hisoblash imkoniyatini beradi, biroq tipik o'lchamlarining nisbatlari kerakli qiymatlaridan sezilarli darajada farqlanishi mumkin va shu sababli, umumiy hisobiy quvvati chegarasida qurilishning aniq sharoitlarini hisobga olgan holda aniqlashtirilishi mumkin.

Ishlarni bajarish toyihasi (IBL) bosqichida qurilish mashinalariga bo'lgan ehtiyoj – ishlarning aniq hajmidan (smeta bo'yicha) kelib chiqib, quyidagi ikkita usullardan biri bo'yicha aniqlanadi:

- QMQ (IV qism, "Smeta me'yorlari")da keltirilgan mashina vaqtin sarflari me'yorlari bo'yicha;
- mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda tegishli idoralar tomonidan belgilanuvchi, mashinalarning ishslash unumdorligi me'yorlari bo'yicha.

20.3. Qurilish mashinalari parkidan foydalanishning tashkiliy shakllari

Qurilish mashinalari parkining tashkil qilinishi shakllari va tuzilmasi u xizmat ko'rsatuvchi qurilish-montaj tashkilotining shakli va tuzilmasiga hamda bajariladigan ishlarning hajmiga bog'liq bo'lib, qurilishning hududiy konsentratsiyalashganlik darajasi bilan aniqlanadi. Yuqorida sanab o'tilgan omillar foydalanuvchi tashkilotlarning ixtisoslashuvchi imkoniyatlarini aniqlab beradi va uning rivojlanishi chuqurligiga ta'sir ko'rsatadi.

Qurilish mashinalaridan foydalanishning to'rtta asosiy tashkiliy shakllari mavjud. Ularga birlamchi qurilish tashkilotlari bilan o'zaro munosabatlarining aniq bir tavsifi va ular o'rtasidagi hisob-kitoblarning tartibi muvofiq keladi.

1-shakl – bunda, qurilish mashinalari qurilish tashkilotlarining (qurilish-montaj boshqarmalari, ko'chma

mexanizatsiyalashgan kolonnalar va boshqalar) balansida bo‘ladi. Mashinalarning saqlanishi va foydalanishi bilan bosh mexanik xizmati rahbarlik qiladi. Obyektda ishlovchi chiziqli xodimlar buyurtmasiga ko‘ra mashinalar obyektlarga ajratiladi. Smenaga oid bildirgi bilan tasdiqlangan bajarilgan scatlar miqdori bo‘yicha va mazkur boshqarmada belgilangan rejaviy – hisobiy narxlar bo‘yicha mexanizmlar ishining qiymati buxgalteriya tomonidan tegishli obyektlar qurilishining tannarxi tarkibiga kiritiladi. Parkning bu ko‘rinishdagi tashkiliy shaklida mashinalarga xizmat ko‘rsatish va ularni ta’mirlashni tashkil qilishda katta qiyinchiliklar yuzaga kelishi qayd qilinadi. Soni unchalik ko‘p bo‘lmagan juda xil texnika uchun katta mashinalar parkida kuzatilgani kabi keng ko‘lamdagи ehtiyoj qismiar nomenklaturasi talab qilinadi. Bunday sharoitlarda kerakli bazani yaratish, zamonaviy darajadagi diagnostik va ta’mirlash asbob-uskunalarini sotib olish, ustaxonalarni malakali ta’mirlovchi mutaxassislar bilan jamlash sezilarli qiyinlashadi.

Ishlab chiqarishning katta bo‘lmagan masshtablari texnikadan to‘laqonli tarzda foydalanish imkoniyatlarini bermaydi. Shuningdek, ishlarning keng bo‘lmagan ko‘lamdagи fronti ishlardagi to‘xtalishlarga olib keladi. Unumdoorligi katta bo‘lgan mashinalar ko‘pchilik hotatlarda kichik hajmdagi ishlarda band bo‘lishiga to‘g‘ri keladi, chunki tashkilot turli xil quvvatga ega bir turdagи mashinalarni yetarli miqdorda sotib olish va saqlash imkoniyatlariga ega bo‘lmaydi. Urumman olganda, qurilish texnikasini ushbu ko‘rinishdagi saqlash va foydalanish shakli ishlab chiqarishni intensifikatsiyalash talablariga javob beradi. Shu bilan birga, ushbu shakl uzoq masofada joylashgan hududlarda ish olib borish sharoitlarida hamda harakatchan mexanizatsiyalashgan kolonnalar yoki qurilish-montaj poyezdi ko‘rinishidagi serharakat tavsifga ega qurilish tashkilotlari harakatchanlik darajasini oshirishda. bundan tashqari bir xil turdagи ixtisoslashtirilgan ishlarni (qoziqgyoqlarni o‘rnatish, tuproqni muzlatish, kessonga oid ishlar va boshqalarni) bajarishda mumkin bo‘lgan yagona tashkiliy shakl hisoblanadi. Biroq, foydalanishning ko‘rib chiqilayotgan ushbu shakli so‘zsiz afzalliklarga ham ega: bunda mashinalar va ularning ekipaji qurilish tashkilotining tarkibida bo‘ladi, bu esa o‘z navbatida

qurilish tashkiloti rahbariyatiga ularga o'ta tezkor topshiriqlar berish imkoniyatlarini yaratadi; shuningdek mashinalarni boshqaruvchi mashinistlar va ularga rahbarlik qiluvchi chiziqli xodimlar, ularning turli tashkilotlar tarkibida ishlashlariga nisbatan solishtirilganda, jamoada belgilangan umumiy vazifalarni bajarish maqsadida yuqoriroq darajada o'zaro bog'liqlikka ega bo'ladilar.

2-shakl – bunda, qurilish mashinalari qurilish tashkilotiga bo'ysunuvchi ixtisoslashtirilgan mexanizatsiya bo'limlari tarkibida va balansida bo'ladi. Texnikani taqsimlash va undan foydalanish, ularning bajargan ishi bo'yicha barcha hisob-kitob ishlarini bajarish qurilish-montaj tashkiloti tomonidan amalga oshiriladi. Qurilish boshqarmalari xizmat ko'rsatish, ijara yoki pudrat tartibi shartlari asosida mashinalarni oladilar. Hisob-kitoblar rejaviy-hisobiy narxlar bo'yicha amalga oshiriladi. Bunday sxema birinchi shaklga nisbatan solishtirilganda nisbatan ratsionalroq hisoblanadi, chunki qurilish texnikasiga yuqori malakali xizmat ko'rsatishni va mehnat unumdorligi bo'yicha texnikadan yaxshiroq foydalanishni ta'minlaydi. Bunda, quruvchilar va mexanizatorlar yagona rahbariyat qo'li ostida faoliyat olib borishadi va bu qurilish mashinalari va uskunalaridan tezkor foydalanish imkoniyatlarini beradi.

3-shakl – bunda, qurilish mashinalari va qurilmalari sobiq mexanizatsiyalash trestlari yoki hududiy qurilish birlashmalari, kombinatlariga bo'ysinuvchi mustaqil mexanitsiyalash korxonalari tarkibida va balansida bo'ladi. Ixtisoslashgan mexanizatsiyalash korxonalarida qurilish texnikasining mujassamlashtirilishi ularni saqlash va xizmat ko'rsatish uchun eng qulay shart-sharoitlarni yaratib beradi. Bu bilan mashinalardan ularning texnik ko'rsatkichlariga muvofiq tarzda maksimal darajada foydalanish imkoniyatlari ta'minlanadi, shuningdek talab qilingan vaziyatlarda ko'p sonli mashinalarni eng kerakli maqsadlarga yo'naltirish imkoniyatlarini beradi.

Sobiq trestlar va mexanizatsiyalash boshqarmalarining ko'pchiligi xususiyashtirish jarayonida boshqa shakldagi korxonalarga (YoAJ, MChJ va boshqalarga) o'tkazildi, biroq ularning tashkiliy tuzilmasi odatdagidek saqlanib qoldi. Shuning uchun bu yerda ular oldingi nomlanishlari ostida keltirilgan.

4-shakl lizing – bunda, qurilish mashinalari va uskunalarini lizing kompaniyalari, ya’ni o’zlariga tegishli texnikani shartnoma asosida qisqa yoki uzoq muddatli foydalanish uchun lizingga (ijaraga) beruvchi ixtisoslashgan kompaniyalar balansida bo‘ladi.

Ushbu o’rinda lizingga tegishli ayrim masalalarni batafsil ko‘rib chiqamiz. So‘nggi vaqtlargacha ijara tavsifiy nomenklaturasi bo‘yicha o‘ta cheklangan ko‘rinishga ega bo‘lar edi, jumladan ijara asosan pardozlash qurilmalari, qurilish havozalari, inventarlar va shu kabilarga tegishli bo‘lgan. Lizing tizimi SNG mamlakatlari uchun deyarli yangi shakl hisoblanib, o‘zining tezkorligi va moslashuvchanligi bilan boshqalaridan farq qiladi.

Lizing ishlab chiqarish vositalarini ulardan foydalanish jarayonida olingan daromad hisobiga sotib olish imkoniyatini beradi. Ko‘pgina korxonalarda yetarlicha boshlang‘ich va aylanma vositalarning mavjud emasligi, shuningdek banklar tomonidan taklif qilinuvchi kredit stavkalarining yuqoriligi sababli, lizing investorlar uchun ma’lum bir kafolatlar berilishini ta’minlaydi.

Unchalik katta bo‘lmagan moliyalashtirish sharoitlarida lizing mashina va uskunalar parkini tezkor sur’atlar bilan o’stirish imkoniyatlarini beradi, ishlab chiqarishni rivojlantirilishga moliyaviy mablag‘larni maqsadli ravishda yo‘naltirishni kafolatlaydi.

Faqat 2015-yilda O‘zRda 90 tashkilot, jumladan 24 bank lizing xizmatlarini ko‘rsatish operatsiyalarining umumiyligi portfeli 2,45 trillion so‘mni tashkil etdi.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarda lizing asosiy fondlarining yangilanishida investitsiyalarni jalb qilishning eng keng tarqalgan mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Ushbu mamlakatlarda kapital sarmoyalar sarflanishinig umumiyligi hajmida lizingning ulushi 20–30% tashkil qiladi.

Shu bilan bir vaqtida, industrial jihatdan rivojlangan mamlakatlarda lizing shakli o‘zining hajmi va ko‘rsatiluvchi xizmatlarning rang-barangligi, o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish usullari ichida eng keng tarqalgani bilan ajralib turadi. Masalan, AQShda lizing bitimlarining yillik hajmi 130 mlrd., AQSh dollarini, Germaniyada – 33 mlrd., AQSh dollarini,

Rossiyada esa 1 mlrd., AQSh dollarini tashkil qiladi. Rossiyada hozirgi kunda 1200 dan ortiq lizing kompaniyalari faoliyat olib bormoqdalar.

Qurilish tashkilotlari uchun qurilish mashinalari parkidan foydalanishning ushbu shakli quyidagi afzalliklarga ega:

- qurilish-montaj tashkilotlarini o‘z tarkibida o‘ta murakkab ta’mirlash – foydalanishga oid bazani saqlash zaruriyatidan xalos qiladi;
- ko‘rsatkichlari va quvvati bo‘yicha turli qurilmalardan foydalanish imkoniyatlarini beradi;
- ishlarning tannarxini kamaytirish, ayniqsa qimmatbaho texnikadan qisqa muddat davomida foydalanish zaruriyatini bo‘lgan sharoitlarda imkoniyat beradi.

Yuqorida keltirilgan tavsiflar operatsion yoki foydalanishga oid lizingga tegishli bo‘lib, bunda mol-mulkning xizmat qilish muddati shartnomaga asosida ijaraga berish muddatidan kattaroq bo‘ladi va har bir ijaraga oluvchi mulkning egasiga uning qiymatining bir qisminigina qoplab beradi. Bu ko‘rinishdagi turidan farqli, moliyaviy lizing uskunalarini to‘liq holda amortizatsiya bo‘lguncha berishni nazarda tutadi, ya’ni ijaraga oluvchi lizingga beruvchiga ijaraga olingan qurilmalarning to‘liq qiymati va unga qo‘shilgan kelishuv asosida belgilangan daromadning yig‘indisini asta-sekin to‘lab boradi. O‘z mazmun-mohiyatiga ko‘ra, bu yerda to‘lash muddati uzaytirilgan kreditga berish shartnomasi amalga oshiriladi. Bunda, asosiy farqlanish lizingga beruvchining uskunalaridan foydalanish davrida servis xizmat ko‘rsatishni ta’minlab berish majburiyatini olishida bo‘lishi mumkin.

Lizing qurilish tashkilotlariga zamonaviy texnikaning mexanizatsiyalashtirilgan asboblardan tortib, katta quvvatga ega qurilish uskunalarigacha – qurilish kranlari, beldozerlar, skreperlar, avtobeton qorishtirgichlar, beton qorishtirgich tugunlari, qurilish liftlari va boshqalargacha bo‘lgan butun spektridan foydalanishda cheksiz imkoniyatlar yaratib beradi. Hech bir qurilish tashkiloti hozirgi kunda barcha turdagи zamonaviy qurilish mashinalari spektrini o‘z ichiga oluvchi zamonaviy mashinalar parkini sotib olish va saqlash

imkoniyatlariga ega emas. Lizing eng qimmat uskunalaridan qurilish texnologiyasiga ko'ra kerakli ixtiyoriy vaqt davomida foydalanish imkoniyatlarini yaratib beradi.

Lizing qurilish tashkilotlarini o'z tarkibida ko'pchilik vaziyatlarda iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'limgan xususiy foydalanish bazasini tashkil qilishdan xalos qiladi.

Lizing hozirgi vaqtda MDH mamlakatlari uchun o'ta muhim ahamiyatga ega. Masalan, 1990-yillardan boshlab Rossiyada qurilishning hajmi bir necha barobar kamayib ketdi, bunda asosiy fondlarning eskirishi belgilangan me'yoriy ko'rsatkichlardan 5-6 martagacha ortib ketishi kuzatildi; jumladan, qurilish sohasida mavjud mashinalar parki chegaraviy darajada cheklangan nomenklaturaga egaligi bilan tavsiflanadi, shu bilan birga kichik va o'rtacha quvvatga ega ixtisoslashtirilgan va universal tavsifdagi, ixcham, harakatchan va foydalanishda ishonchli texnikalarga ehtiyoj darajasi yuqori sharoitlarda, uning tarkibida minorali ko'tarish kranlari, katta o'lchamdagagi ekskavatorlarning soni ortiqchaligi kuzatiladi. Rossiyaning sanoat ishlab chiqarishi hozirgi kunga qadar zamonaviy qurilish mashinalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ya olmagan. Bu ahvol boshqa MDH mamlakatlariga ham xosdir.

Lizing yordamida qurilish tashkilotlari moliyaviy imkoniyatlari darajasining ortishi bilan import qilinuvchi eng zamonaviy texnikaga ega bo'lishlari mumkin. Kichik va o'rta darajadagi xususiy ijaraga beruvchi qurilish firmalari sonining ortib borishi -- bunday rivojlanish tendensiyasini haqiqatdan sodir bo'lishiga asos yaratib bermoqda. Masalan, hozirgi kunda Rossiyada 1250 ta lizing firmalari faoliyat olib bormoqda, jumladan qurilish sohasida Moskvada "Likostrom" OAJ faoliyat ko'rsatmoqda (yo'l qurilishi mashinalari va avtotransport vositalarining lizingi bo'yicha). Shuningdek, "Lizingstroymash" YoAJ o'zining mashinalar parkini faol tarzda yangilab bormoqda. Bu kompaniya tezkor va moliyaviy lizing sohasida xizmatlar ko'rsatadi, jumladan mamlakatning turli xil hududlarida o'zining keng ko'lamdagagi bo'limlariga (uchastkalariga) ega hisoblanadi. Kompaniya qurilish korxonalari bilan qurilish texnikasini berishni "tijorat rezervi" yo'li bilan yakunlovchi sotib olguncha tartibida (odatda, bunga uch yil ketadi) ishlaydi.

Lizing shaklining universal va ixtisoslashtirilgan tavsifdagi, jumladan sobiq mexanizatsiyalash boshqarmalari va trestlari asosida yaratiluvchi hududiy kompaniyalarini tashkil qilish yo'li bilan rivojlanishi kuzatiladi.

Lizingga beruvchi (ijaraga beruvchi) va lizingga oluvchi (ijaraga oluvchi) o'rtasida tuziladigan lizing shartnomasi o'z tarkibida tomonlarning quyidagi majburiyatlarini ko'zda tutadi: yetkazib berish vaqt, foydalanish davomiyligi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, saqlash shartlari va ijara beruvchi tomonidan qo'riqlash, qurilmalarning sug'urtalanishi, lizing qiymati, to'lov tartibi va muddatlari, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ziddiyatiarni hal qilish tartibi va boshqa mulkiy munosabatlarga oid shartnomaga xos bandlar.

S-shakl – qurilish texnikasi yakka tartibdagi xususiy tadbirkorning egaligida bo'ladi.

Mexanizatsiyalash boshqarmalari, bu mustaqil xo'jalik hisobidagi pudrat tashkilotlari hisoblanib, boshqa pudratchilardan farqli ularning faoliyati qurilish-montaj tashkilotlarining bajaruvchi ishlari bilan doimiy va uzlusiz ravishda bog'liq. Mexanizatsiyalash boshqarmasi ishlarni beigilangan muddatlarda va sifatli bajarishi, zaruriy mexanizatsiyalash vositalarini o'z vaqtida ajrata bilishi va ularning avariyalarsiz ishlashini ta'minlashi lozim.

Qurilish tashkilotlari mashinalarning uzlusiz ishlashi uchun shart-sharoitlarni yaratib berishlari lozim. Ularning majburiyatları qatoriga mexanizatsiyalash boshqarmasiga loyiha-smeta hujjatlarini va buyurtma – topshiriqlarni o'z vaqtida taqdim etish, ish fronti bilan ta'minlash, kerakli turarjoy va maishiy xonardonlar bilan ta'minlash, mehnat muhofazasi bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish, ishlarni qabul qilish va bajarilgan ishlarni to'lovlanishi bilan esa, ishlarni qabul qilish va bajarilgan ishlarni to'lovlanishi amalga oshirish kabilalar kiradi. Quruvchilar va mexanizatorlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar mchnat unumдорлиги, ishlarning davomiyligi va qurilishning qiymatiga hal qiluvchi darajada ta'sir ko'rsatadi.

Qurilish – mexanizatsiyalash trestlari o'z tarkibida bir nechta mexanizatsiyalash boshqarmalarini birlashtiradi. Bunda, trestning boshqaruv apparati quyidagi bo'limlardan tashkil topadi: mashinalar parkiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash,

qurilish tashkilotlariga mashinalarni taqdim etish va ulardan foydalanishni yo‘lga qo‘yish ishlari bilan shug‘ullanuvchi foydalanish – ishlab chiqarish bo‘limi; rejalashtirish, texnik, ehtiyyot qismlar bo‘limi, ta’minot, buxgalteriya va boshqa bo‘limlar.

Qurilish mexanizatsiyalash tresti tarkibiga yakuniy balansga ega birlamchi xo‘jalik hisobidagi tashkilotlar kiradi. Mexanizatsiyalash boshqarmalari hududiy belgilari bo‘yicha bir qator qurilish tashkilotlariga barcha turdagи mashinalar bilan xizmat ko‘rsatuvchi universal turdagи yoki bajariluvchi ishlар va qurilish texnikasi xillari bo‘yicha ixtisoslashgan turda bo‘lishi mumkin. Masalan, “Mosstroymexanizatsiya – 1” (Rossiya) tresti (20.1-rasm) umumqurilish va ixtisoslashgan trestlarga xizmat ko‘rsatuvchi bo‘lib, o‘zining tarkibida MB–1 (minorali kranlar), MB–2 (yer qazish texnikasi – ekskavatorlar, buldozerlar, dumperlar), MB–7 (zanjirli va pnevmog‘ildirakli strelali kranlar va avtokranlar), MB–14 (kompressorlar, avtoyuklovchilar, ko‘chma elektrostansiylar, avtominoralar va kichik mexanizatsiyalash vositalari) kabilarni birlashtiradi.

Mexanizatsiyalash boshqarmasining tuzilishi sxemasи 20.2-rasmda keitilgan.

Kichik mexanizatsiyalash vositalari (elektrlashtirilgan va pnevmatik asbob-uskunalar, kam quvvatli qorishma-aralashtirgichlar va boshqalar) qurilish-montaj tashkilotining balansida bo‘lishi yoki mexanizatsiyalash korxonalarini balansida bo‘lishi mumkin. Kichik mexanizatsiyalash vositalari qurilish tashkilotlariga xizmat ko‘rsatuvchi xodimlarsiz ijara tartibida taqdim etiladi. Hisob-kitoblar ijaraning mashina soatlari miqdori bo‘yicha amalga oshiriladi.

<i>Bosh injener</i>	<i>Teknik bo'limi</i>	<i>Bosh energetik</i>	<i>Faydalanimish</i>	<i>Hizokonu</i>	<i>Smeed = shartnomalar bo'lini</i>	<i>Rəqiba və hitinlik bo'lini</i>	<i>Iqfisiyliş masalalar bo'yicha o'rnatishar</i>	<i>Umuniy masalalar bo'yicha o'rnatishar</i>
<i>Teknik bo'limi</i>	<i>Menzai muosofasasi va texnika xavfizligi bo'lini</i>	<i>Ishlab chiqarish bo'lini</i>	<i>Pishish chiqarish bo'lini</i>	<i>Ko'ndeklar bo'lini</i>	<i>Shartnomalar bo'lini</i>	<i>Rejiba və hitinlik bo'lini</i>	<i>Kompresorlar, kompaktivaya bo'lini</i>	<i>Qurilishchilik</i>
<i>Bosh mehanič</i>	<i>Bosh energetik</i>	<i>Faydalanimish</i>	<i>Azmoni</i>					
<i>bo'lini</i>	<i>bo'lini</i>	<i>bo'lini</i>	<i>azmoni</i>					
<i>I - MB</i>	<i>2 - MIF</i>	<i>7 - MB</i>	<i>14 - MB</i>					<i>qurilishchilik</i>
<i>Minorali kranilar, pavajir - yukkari va 'ozarib qurilmalar</i>	<i>Ekvatorlar</i>	<i>Avtoxondalar, Baldigerlar.</i>	<i>Avtoxondalar, Baldigerlar.</i>					<i>Kompressorlar, PES, Avtoxondalar, Handoq qazarchilar, Quril - aslara inzaxondalar, Kichik mezonitlari</i>
<i>Faydalanimish va qayta ko'chirish</i>		<i>Qurilishchilik</i>	<i>Qurilishchilik</i>					

20.1-rasm. Kalta quvvatli qurilish-mekanizatsiyalash tressuning tuzilishi sxemasi

<i>Boska bijneler</i>	<i>Boska təqiqatçıları bo'lmil</i>	<i>Faydalılaşdırıcı təchizatçıları</i>	<i>Məmənəj işçiləri</i>	<i>Bərəketli və yurklar və şak</i>	<i>Təhlükəsizlik həsənləri</i>	<i>Bərəketli və rəhbərətçi həsənləri</i>
<i>Təhlükəsizlik həsənləri bo'lmil</i>	<i>Boska mezzanik</i>	<i>Həsənlərinə</i>	<i>Kadrlar bo'lmil</i>	<i>Bərəketli və rəhbərətçi həsənləri</i>	<i>Kompleksiv işçilər</i>	<i>Məmənəj işçilərinə</i>
<i>Faydalılaşdırıcı təchizatçıları</i>	<i>Məmənəj işçiləri</i>	<i>Faydalılaşdırıcı işçilərə</i>	<i>Məmənəj işçiləri</i>	<i>Pərvənə - yurklar və şak</i>	<i>Məmənəj işçilərinə</i>	<i>Məmənəj işçilərinə</i>
<i>Aşırıalı kranlar</i>	<i>Kran təqibləri, ya'qar qurğuları</i>	<i>Aşırıalı kranlar</i>	<i>Pərvənə - yurklar və şak</i>	<i>Kəzərdili qurğuların qurğu işçilərinə</i>	<i>İstiqamətli təqiblər və ya kəzərdili qurğuların qurğu işçilərinə</i>	<i>İstiqamətli təqiblər və ya kəzərdili qurğuların qurğu işçilərinə</i>
<i>Təmirdəx işçilərləri</i>	<i>Faydalılaşdırıcı təchizatçıları</i>	<i>Faydalılaşdırıcı təchizatçıları</i>	<i>Məmənəj işçiləri</i>	<i>Pərvənə - yurklar və şak</i>	<i>Məmənəj işçilərinə</i>	<i>Məmənəj işçilərinə</i>

20.2-rasm Minorali kranlar bo'yicha ixtisoslaşmış məmənəzatsiyalash boshqarmasının tuzilishi sxemasi

20.4. Qurilish tashkilotlarining mexanizatsiyalash boshqarmalari bilan o'zaro munosabatlari va hisoblashish shakllari

Mexanizatorlar va quruvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimida hisoblashish shakllari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Mexanizatorlarntng quruvchilar uchun bajargan ishlari hajmi turli xil usullarda aniqlanishi mumkin: ishlarning bajarilgan haqiqiy hajmi bo'yicha va mashinalarning obyektda qurilish tashkilotining ixtiyorida bo'lishi vaqt bo'yicha.

Ishlarning bajarilgan haqiqiy hajmi bo'yicha hisob-kitoblarda o'lchov birligi sifatida ishlar hajmining tabiiy ko'rsatkichlari (masalan, gruntning qazilishida – 1m³), yoki tugallangan obyekt (turarjoy binosi, mакtab va boshqalar) yoki uning bir qismi (qavati, seksiyasi va boshqalar) qabul qilinadi. Birinchi ko'rsatilgan holda mexanizatsiyalash boshqarmasi ishlarni o'zining xususiy kuchlari bilan yordamchi pudrat tartibida bajaradi, bunda bajarilgan ishlarga haqiqiy hajmi bo'yicha haq to'lanadi. Tabiiy ko'rsatkichlar bo'yicha hisoblashish ma'lum turdag'i ishlar bilan chegaralanadi, ya'ni bunda mexanizatorlar bosh pudratchining ishchi kuchlarini jalb qilmasdan va unga bog'liq bo'limgan holda bajarishi mumkin bo'lgan ishlar nazarda tutiladi (tuproq qatlamini qazish, qoziqoyoqlar qoqish ishlari va boshqalar). Bunday yordamchi pudratga oid hisoblashish shakli mexanizatsiyalash boshqarmasining faoliyati ko'rsatkichlarini bevosita texnikaning holati va undan foydalanish samaradorligiga bog'liq qilib qo'yadi.

Tugallangan obyekt uchun hisoblashishni amalga oshirishda dastlab berilgan binoni qurishda talab qilinuvchi hisob mashina vaqt aniqlanadi, bu qiymat preyskurantga oid narxni tuzish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. To'lovlar prcyskurant bo'yicha obyektda mashinaning haqiqiy ishlash vaqt miqdoridan qat'iy nazar amalga oshiriladi. Bunday ko'rinishdagi tartibda quruvchilar mexanizmlarning obyektda bo'lishi vaqtining qisqartirilishidan manfaatdor bo'lmaydi, bu holatda esa o'z navbatida texnikaning yashirin to'xtalishlariga, mashinalar bilan bajarilgan ish miqdorining kamayishiga, shuningdek mexanizatsiyalash boshqarmasi faoliyati ko'rsatkichlarining

yomonlashishiga olib keladi. Shu sababli, mashinalarning bajargan ishlariga preyskurator bo'yicha hisoblashish keng ko'lamda qo'llanilmaydi.

Mashinalarning ishlash vaqtি bo'yicha hisoblashish (ishlab berilgan vaqt bo'yicha). Bajarilgan qurilish ishlarining hajmini aniq hisobga olish imkoniyatlari mavjud bo'limgan yoki aniqlanishi qiyin vaziyatlarda, qurilish mashinalarining bajargan ishi uchun hisoblashish boshqa bir shaklda amalga oshiriladi. Bundan tashqari, mashina-smena qiymatining tarkibiga kirmagan bir qator ishlar uchun, masalan kranosti yo'llarini qurish, kranni montaj, demontaj qilish, tashish va shu kabi boshqa ishlar uchun alohida haq to'lanadi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, mexanizatsiyalash boshqarmasi tarkibida mashinalar parkining bo'lishi (2 va 3-shakllar) texnikani soz holda saqlash, ta'mirlash ishlarini amalga oshirish, ishga tushirilishi lozim bo'lgan obyektlarda mashinalarni kerakli miqdorda konsentratsiyalash nuqtayi nazaridan qulay shart-sharoitlarni yaratadi. Bu shakllar foydalanish nuqtayi nazaridan qaraganda quyidagi kamchiliklarga ega: hisoblashish usullarining takomillashmagani; mashinalarning obyektda bo'lishiga mashina-soatlarning miqdori bo'yicha haq to'lanishi mexanizatorlarni mashinalardan jadal foydalanishga rag'batlantirmaydi, bundan tashqari mashinalar qanchalik past jadallik bilan ishlatilsa, mexanizatsiyalash boshqarmasining ularga xizmat ko'rsatish va ta'mirlash uchun sarflaydigan xarajatlari shunchalik kam bo'ladi va bu o'z navbatida boshqarma faoliyatining iqtisodiy ko'rsatkichlari yuqori bo'lishini ta'minlaydi; xuddi shu sabablarga ko'ra, mashinalarni boshqaruvchi shaxslar ishlarning jadallik bilan bajarilishidan moddiy manfaatdor bo'lmaydilar.

Yirik ixtisoslashgan xo'jaliklarda qurilish mashinalari parkini saqlashning progressiv shakli va ulardan foydalanish usullarining takomillashtirilmagani o'rtasidagi obyektiv jihatdan mavjud o'zaro qarama-qarshiliklar, avvalo bozor munosabatlariga xos turli xildagi iqtisodiy usullar yordamida bartaraf qilinishi mumkin.

Ishlarni bajarish tajribasining ko'rsatishicha, to'g'ri topilgan iqtisodiy shakl qurilish texnikasidan foydalanish samaradorligini oshiradi.

20.5. Qurilish mashinalari ishini hisobga olish usullari va ko'rsatkichlari

Qurilish mashinalari parkinining ishini hisobga olish – ulardan foydalanishning asosiy ko'rsatkichlari (bajarilgan ish va vaqt) bo'yicha ishlarni mexanizatsiyalashgan usulda bajarilishi darajasini aks ettirishi hamda foydalanishga oid materiallarning sarflanishi va tahlili bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lishi lozim.

Mexanizatsiyalash vositalari ishini hisobga olishning quyidagi usullari mavjud. Mashinistlarning smenaga oid raportlari bo'yicha ishlarni hisobga olish qurilishda mashinalardan foydalanishning miqdoriy va sifatga oid ko'rsatkichlarini aniqlash imkoniyatlarini beradi. Berilgan rapportlar asosida hisobga olish kartochkasi to'ldiriladi, unda har oy davomida mashinalar bajargan ishining yakunlari chiqariladi. Yilning oxirida ishlar haqidagi umumiy ma'lumotlar har bir mashinada tutiluvchi pasportga yozib qo'yiladi. Ushbu pasport asosda mashinadan foydalanish, uning texnik holati, profilaktikaga oid ta'mirlashning bajarilishi nazorat qilinadi.

Horijda asosiy mashinalarning ish o'lchagichlar bilan jihozlanishi tajribasi mavjud bo'lib, bu qurilamalar vaqtini, bajarilgan ishning tonna-metrlarda ifodalangan hajmini qayd qilib boradi. Qayd qilib borish avtomatik tarzda amalga oshiriladi va smenaning yakunida ma'lumotlar tasmasi qo'lda va avtomatlashtirilgan ravishda qayta ishslash uchun uzatiladi.

Mashinalar parkidan foydalanish ko'rsatkichlari. Qurilish mashinalari parkidan to'g'ri foydalanishning asosiy ko'rsatkichi – rejadagi vazifa bilan solishtirgan holda hisobot ma'lumotlari bo'yicha aniqlanuvchi, tabiiy ko'rsatkichlarda ifodalangan (ishlarning fizik hajmlarida) haqiqiy yillik bajarilgan ishning miqdori hisoblanadi.

Yillik bajarilgan ish miqdorini oshirishning sharti – ro'yxatdagi mashinalar parkini foydalanishga kiritishdan iborat.

Bu mashinalarning foydalanishga tayyorligi, ishlar fronti va smenalar soniga bog'liqdir.

Mashinalarning ishdan to'xtab turishi tashkiliy sabablarga bog'liq, jumladan mashinalarni bir joydan boshqa joyga ko'chirishga olib keluvchi qurilish obyektlarining tayyor emasligi; jamlanuvchi mashina va transport vositasi unumdoorligining mos kelmasligi sababli yetakchi mashinalarning ishdan to'xtab turishi; energiya resurslari yoki qurilish materiallari bilan ta'minot tizimidagi uzilishlar hamda mashinalarni foydalanishga kiritilishigacha bo'lgan vaqtning yo'qotilishi (ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatishda mashinalarning rejadan ortiqcha ushlab turilishi, montaj, demontaj qilish va joyini o'zgartirishda me'yordan ortiqcha vaqtning sarflanishi) natijasida ishdagi to'xtalishlar yuzaga keladi.

Mashinalar parkidan foydalanishning sifati bir qator xususiy ko'rsatkichlar bilan ham tavsiflanadi.

Vaqt bo'yicha qurilish mashinalari parkidan foydalanish koeffitsiyenti haqiqatdan bajarilgan mashina – kunlar-son qiymatining xuddi shu davrda xo'jalikda mayjud taqvimiyl mashina – kunlar miqdoriga nisbati bilan aniqlanadi:

$$k_n = T_f / T_{pl}. \quad (20.7)$$

Vaqt bo'yicha mashinalardan foydalanish koeffitsiyenti – yil davomida mashinalarning haqiqatdan bajargan ishlari vaqtinson qiymatini yil uchun belgilangan rejalashtirilgan ish vaqtiga nisbati bilan aniqlanadi:

$$k_{mash} = T_f / T_{pl}. \quad (20.8)$$

Mehnat unumdoorligi bo'yicha mashinalardan foydalanish koeffitsiyenti – ma'lum davr davomida mashinalarning haqiqatdan bajargan ishi- miqdorining xuddi shu davr davomida rejalashtirilgan me'yoriy miqdoriga nisbati bilan aniqlanadi:

$$k_{np} = B_f / B_{pl}. \quad (20.9)$$

Mashina ishining smenaliligi koeffitsiyenti – qiymati hisobot davri davomida bir xil turdag'i mashinalar bilan bajarilgan mashina-soatlari qiymatining ushbu mashina ishda bo'lganligi mashina – kunlar miqdori qiymatini va besh kunlik hafta davomida ish kunining o'rtacha davomiyligi – qiymati ko'paytmasiga nisbati bilan aniqlanadi:

$$k_{sm} = T_{f,clr} / (T_{dn} t_{r.d.}). \quad (20.10)$$

Smena davomida vaqt bo'yicha mashinalardan foydalanish koeffitsiyenti – qiymati smena davomida mashinalarning bajargan ish soatlari qiymatining smena davomiyligi – qiymatiga nisbati bilan ifodalanadi:

$$k_{isp.sm} = T_{f,sm.} / t_{sm}. \quad (20.11)$$

Yuqorida keltirilgan ko'rsatkichlar bo'yicha baholashlarni asosiy mashinalarning ish bajarishi va ulardan foydalanish bo'yicha hisobot ma'lumotlarini belgilangan me'yoriy ma'lumotlar qiymatlari bilan solishtirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Nazorat savollari

1. Kompleks mexanizatsiyalash va rivojlanishning hozirgi bosqichida qurilishni mexanizatsiyalashning vazifalari.
2. Qurilishni tashkil qilish loyihasi (QTL) va ishlarni bajarish loyihasi (IBL) bosqichlarida qurilishning mashinalarga bo'lgan chtiyoji qanday hisoblanadi?
3. Qurilish tashkilotlari va mexanizatsiyalash korxonalarini o'rtafiga o'zaro munosabatlari va hisoblashishning shakllari.
4. Qurilish mashinalari va uskunalaridan foydalanishning shakllari.
5. Lizing: ta'riflanishi, funksiyalari.
6. Lizingning turlari.
7. Moliyaviy lizingning operatsiyaviy (foydalanishga oid) lizingdan farqlanishi.

XXI BOB. QURILISHDA TRASPORTNI TASHKIL QILISH

21.1. Umumiy qoidalar

Qurilishda transport, bu uzlusiz qurilish konveyerining bir qismi, qurilish obyektlarini zavodlar, qazilma konlari, omborlar va moddiy resurslarning boshqa manbalari bilan bog'lab turuvchi texnologik bo'g'in hisoblanadi. Qurilishda transportning ahamiyati – qurilish ishlaringin yuqori (sifatli) material talabligi va yuklash-yuksizlash jarayonlarining o'ta sermehnatligiga asoslanadi. Tashishlar uchun sarflanadigan xarajatlarning nisbiy qiymati qurilish-montaj ishlaringin umumiy qiymati 20% gacha yetadi, transportda tashish va yuklash-yuksizlash ishlaringin sermehnatligi esa, umumiy mehnat sarflari qiymatining deyarli 40% ini tashkil qiladi.

Qurilish transportining barcha asosiy turlari, jumladan avtomobil, temir yo'l, suv, havo va traktorga oid transportidan foydalanadi. Avtomobil transporti qurilishda asosiy o'rinni egallaydi, uning ulushiga qurilish yuklarining (massasi bo'yicha) 80% dan ortig'i to'g'ri keladi, temir yo'l va suv transporti bo'yicha mos ravishda bu yuklarning 15 va 5 % tashiladi.

Avtomobil transporti harakatchanligi va chaqqonligi, yuklarni bevosita iste'mol qilish joyigacha texnologik talablarga ko'ra o'z vaqtida yetkazib bera olishi hamda ba'zi hollarda mexanizatsiyalashtirilgan tartibda o'zini yuksizlay olishi imkoniyatining mayjudligi kabi hal qiluvchi afzalliklarga ega.

Me'yoriy izli (1524 mm) temir yo'l transporti qurilish ichkarisidagi yuklarni tashishda shunday hollarda qo'llaniladi, unda quriluvchi yirik korxonaning loyihasi doimiy temir yo'llarning kirishlarini ko'zda tutgan, bunda qo'shimcha vaqtinchalik tarmoqlar qurilishi minimal darajada bo'lishiga erishiladi. Qurilish davri uchun me'yoriy izli (1524 mm) temir yo'llarni eng yaqin stansiyalargacha, suv bandargohlarigacha yoki foydalı qazilma konlarigacha loyihalash, agar joyning relefı osoyishta va tashish hajmlari katta miqdorlarda (taxminan yiliga

400–500 ming t.) bo'lsa, ratsional va iqtisodiy jihatdan oqlangan bo'ladi.

Tor izli (750 va 600 mm) temir yo'l transportini qurilish ichkarisidagi yuklarni tashishda tashqi tarmoqlarga chiqish yo'llariga ega bo'lмаган yopiq trassalar bo'yicha, uzoq muddat davomida sezilarli darajadagi yuk oqimlari mavjud hollarda, masalan qazilma konlaridan qum yoki shag'alni temir-beton buyumlari korxonasisiga (TBKga) yoki yirik qurilish obyektiga yetkazib berishda foydalaniladi. Bunda, yukni tortuvchi sifatida tor izli yo'llarda yurishga mo'ljallangan teplo yoki motovozlardan foydalaniladi. Tor izli yo'llar bo'yicha yuklarni tashish me'yoriy izli yo'llar bo'yicha tashishga nisbatan qimmatroq, biroq avtotransport vositalarida tashishga nisbatan solishtirilganda arzonroq tushadi. Shu bilan bir vaqtida, tor izli temir yo'llarni qurish me'yoriy izli temir yo'llarni qurishga nisbatan sezilarli darajada oson va arzonroq hisoblanadi.

Temir yo'l va suv transportidan foydalanib, yuk tashish tannarxining nisbatan pastligiga qaramasdan, ushbu transport turlaridan foydalanib, yuklarni faqat sezilarli darajada uzoq masofalarga tashish maqsadga muvofiqdir, chunki bunda yuklash-yuksizlash hamda omborga oid jarayonlar yetarlicha katta mehnat sarflashni va xarajat qilishni talab qiladi. bundan tashqari yuklarni yetkazib berish muddatlari ham ancha cho'zilib ketadi.

Temir yo'l transportidan foydalanib, yuklarni yetkazib berish samaraliroq bo'lган oraliq masofalarning o'rtacha qiymatlari quyidagicha: ruda bo'lмаган qurilish materiallari uchun – 350 km, cement uchun – 700 km, metall uchun – 1000 km va yog'och-taxtali yuklar uchun – 1500 km. Daryo bo'yicha qurilish yuklarini tashib keltirishning o'rtacha uzoqligi 500 km dan oshadi.

Traktorga oid transport qurilish ichkarisidagi yuklarni tashishda yo'llar mavjud bo'lмаган sharoitlarda, joyning relefni murakkab tavsifga ega bo'lganda, texnologik uskunalarni va og'ir yig'ma elementlarni montaj qilish zonasiga yetkazib berishda va ularni nisbatan katta bo'lмаган yiriklashtiruvchi yig'ish joyidan montaj qilish joyigacha bo'lган masofaga ko'chirishda katta afzalliklarga ega.

Havo transportidan foydalanish cheklangan tavsifga ega bo'lib, u asosan odamlar, texnika va materiallarni yetkazib borish qiyin joylarga hamda hajmi va massasi bo'yicha uncha katta

bo‘limgan yuklarni tezkorlik bilan yetkazib berish lozim bo‘lgan vaziyatlarda qo‘llaniladi. Qurilishda elektr uzatish tarmoqlari (EUT), quvurlar, teleminoralar va shunga o‘xhash boshqa inshootlarni barpo qilishda samarali aralash tashish – montaj qilish vositalari sifatida vertolyotlardan foydalanish sezilarli darajada ortib bormoqda.

21.2. Ixtisoslashgan avtovositalarining tizimi

Qurilishda ommaviy yuklarni tashish uchun, asosan yuk ko‘taruvchanligi o‘rtacha katta (25–40 t) bo‘lgan avtomobillardan foydalaniлади.

Tashiluvchi yuklarning tavsiflari va mashinalar parkining tarkibiga bog‘liq ravishda qurilishda universal yoki ixtisoslashgan avtomobil transporti ishlataladi.

Bir qator yuklarni ixtisoslashgan transport vositalarsiz tashib keltirish amalda umuman mumkin emas. Ixtisoslashtirish – qurilishda avtovositalardan foydalanish samaradorligini oshirishning asosiy yo‘nalishi hisoblanib, u yetkazib beriluvchi materiallar va konstruksiyalarning shikastlanmasligi va sifatini, yuklash-yuksizlash ishlarining sermehnatligini qisqartrishni va yetkazib berish narxini pasaytirishni ta’minlaydi.

Ko‘pchilik ixtisoslashgan avtovositalari (IAV) yarim tirkamalar yoki tirkamalar asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, bu tortishga oid avtomobildan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ixtisoslashgan avtovositalariga bo‘lgan (avtosamosvallarni hisobga olmaganda) chtiyoj qurilishda xizmat ko‘rsatuvchi mashinalar parkining 20–25% qismini tashkil qiladi, hozirgi kunda crishilgan daraja esa 10–12% atrofida.

Turli qurilish yuklari tashishning o‘ziga xos xususiyatlari bilan tavsiflanadi, bu holat yuklarning har bir guruhi uchun yetkazib berishning ixtisoslashgan vositalariga ega bo‘lishni talab qiladi.

Yuklarning tegishli turining gabarit o‘lchamlari va o‘ziga xos xususiyatlarini e’tiborga olib, avtomobillarning ratsional turini tanlash – yuklar tashishning yetarlicha samaradorligini ta’minlab beradi. Eng muhim turdag‘i qurilish materiallari va konstruksiyalarini tashish uchun ixtisoslashgan avtovositalarini qo‘llash bo‘yicha tasniflashga oid ma’lumotlar 21.1-rasmida keltirilgan.

Qurilish yuklari	Tuproqlar, sochiltuvchan va palahsalanuvechi hostilalar	Suyuq va yarim suyus	Tenir-beton konstruksiyalar	Mavdua donali va idishlarda	Qurilmalat, quritsish maschlimalari	Klikunsimdon	Semeemt tashuvchilar	Metal materialami tashuvchilar	Yogoch materiallarni tashuvchilar	Kuvur tashuvchilar	To'simlalami tashuvchilar
------------------	--	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	--------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------	---------------------------

21.1-rasm. Qurilish yuklarini tashishiga ixtisoslashgan avtotransport vositalarini qo'llash bo'yicha tasniflashga oid ma'lumotlar.

Grunt, noruda materiallar hamda sochilma sun'iy issiqlik izolyatsiyalovchi materiallar (shu jumladan, keramzit) barcha qurilish yuklarining o'rtacha 65% qismini tashkil qiladi. Bu meteriallar faqat avtosamosvallarda, o'zi to'kar tirkamali avtopoyezdlarda va tuproq tashuvchi transport vositalarida tashiladi.


Hozirgi vaqtida qurilishlarda o'rtacha yuk ko'taruvchi samosvallarning ulushi ko'proq bo'lib, yuk ko'taruvchanligi katta (8 t ortiq) samosvallar va avtopoyezdlar yetishmasligi qayd qilinadi. Ularning ratsional darajasi 55% ga teng bo'lgan holda, hozirgi kundagi nisbiy ulushi 15% ni tashkil qiladi. Yirik energetika sohasidagi qurilishlarda va qazilma konlarida yuk ko'taruvchanligi 27, 40, 75 t va undan ortiq tashkil bo'lgan samosvallardan foydalaniadi. Transport vositalarining yuk ko'taruvchanligidan to'liq foydalanish maqsadlarida, keramzitga o'xshash, past hajmli massaga ega materiallar kuzovining sig'imi oshirilgan (40 m^3 gacha) maxsus avtomobilarda tashiladi.

Qurilish va beton qorishmasi. Uncha katta bo'limgan masofalarda avtobeton tashigichlardan hamda obyektlarning sezilarli darajada uzoq joylashgan hollarida avtobeton qorishtirgichlardan foydalanish yetkazib beriluvchi beton qorishmasining miqdoriy va sifat jihatidan saqlanishini kafolatlaydi. Zamonaviy texnologiyalarga ko'ra, odatda hajmi bo'yicha unchalik katta bo'limgan beton ishlari (ustunlar ostidagi tayanchlar, ta'mirlash ishlari va boshqalar) ehtiyojlarini ta'minlash uchun strelali tarqatuvchi moslamali avtobeton tashigichlar qo'llanilmoqda.

Samosvallardan foydalanib tashish, yetkazib beriluvchi qurilish qorishmalari sifatining pasayishiga va shuningdek, materiallarning sezilarli darajada (5–6%) yo'qotilishiga olib keladi. Samosvallar o'rniga ixtisoslashgan qorishma tashishgich – sisternalardan foydalanish bevosa tashiluvchi qorishma sifatining saqlanib qolishini ta'minlaydi. Biroq bunda, universal samosvallarga xos boshqa bir katta kamchilik bartaraf qilinmaydi, ya'ni qorishmani bir nechta obyektga miqdorga ko'ra (porsiyalab) berilishini va qorishma quyuqligining bir xilligini saqlashni ta'minlovchi dozalash qurilmasining mavjud emasligi. Shu bilan bir vaqtida, qorishmaning kichik partiyalar (taxminan $0,5$ – 1 m^3) ko'rinishida yetkazib berilishi, bu yig'ma qurilishlarga

xos ehtiyoj hisoblanadi. Kichik partiyalar bo'yicha ta'minlash, ayniqsa vaqt tig'izligida (smena boshida) barcha obyektlarni o'z vaqtida qorishma bilan ta'minlash imkoniyatlarini beradi; bir vaqtning o'zida materialning katta miqdorda tejalishiga ham erishiladi.

Ayrim hollarda qorishmalar yechib olinuvchi, sig'imi 1,5–2,5 m³ bo'lgan badyalar bilan jihozlangan badyatashigich avtomashinalar yordamida yetkazib beriladi.



21.2-rasm. Qurilish uchun ixtisoslashgan avtotransport vositalari: a – avtosamosval; b – uzunchoq qurilmalarni tashishga mo'ljalangan transport vositasi; v – samosval-poyezd; g – panel tashigich; d – sement tashigich; s – plita tashigich; j – keramzit tashigich; z – quvur tashigich; i – avtobeton qorishtirgich; k – kabina tashigich; l – ferma tashigich; m – beton tashigich.

Quruq qurilish aralashmalari sig‘imi 1 m³ li bunkerlarni o‘zi yuklab, o‘zi yuksizlashni ta’minlovchi maxsus ko‘tarma rom bilan jihozlangan bunker – konteynerlarda tashiladi.

Suyuq bog‘lovchi materiallarni (bitum, gudron, emulsiya) qizdirilgan holda baza va omborlardan ishlarni bajarish joylarigacha avtgudronatorlarda va yarim tirkama – bitum tashigichlarda tashiladi. Barcha bitum-tashigichlar va avtogradronatorlar tashiluvchi materialning harorati +200 C dan kam bo‘lmasligini ta’minlovchi qizdirish tizimiga ega bo‘ladi.

Ta’minotchilardan sement qurilish industriyasi korxonalariga va obyekt qoshida tashkil qilingan omborga to‘kilma holda usti yopiq maxsus o‘zi yuksizlanuvchi temir yo‘l platformalarida, yuk ko‘taruvchanligi 2,5 va 5 t tashkil qiluvchi konteynerlarda, to‘kilma holda bunker turidagi yoki aeratsiyali pnevmatik yuksizlanuvchi avtomobil – sement tashigichlarda hamda yoki bortli avtomobillarga joylashtirilgan konteynerlarda olib kelinadi.

Bortli avtomobillarga va ochiq platformali mashinalarga konteynerlar va paketlarni yuklashda yoki yuklarni gerizontal yo‘nalishda ko‘chirish talab qilingan vaziyatlarda strela yoki panshaxa (ayri) bilan jihozlangan avtoyuklagichlardan foydalananadi.

Sement to‘kilma holida tashilganda changlanib ketishi oqibatida yo‘qotilishning oldini olish va mehnat sarfini kamaytirish uchun transport vositalarini yuksizlash mexanizatsiyalashgan usulda amalga oshiriladi. Sementni (idishga solinmagan) yuklash va yuksizlash joylari yog‘ingarchiliklar va shamoltning ta’siridan shiyponlar yoki maxsus qurilgan soyabon va yon devorli to‘silqlar bilan himoyalanadi. Sementni dastaki yuklash va yuksizlash ruxsat etilmaydi.

Temir-beton konstruksiyalar va qismlarni qurilish obyektiga asosan qo‘llanilishi maqsadga muvofiq 200–300 km gacha bo‘lgan masofaga avtotransport vositalarida yotkazib beriladi. Bundan uzoqroq masofaga temir yo‘l va daryo transporti yordamida tashiladi. Umumiyo‘lchamlari seriyali avtomobilning kuzovi va platformalari, tirkamalari va yarim tirkamalarining umumiyo‘lchamlariga va shuningdek, ularning yuk ko‘tarish qobiliyatiga mos kelmaydigan, yirik o‘lchamli konstruksiyalar va

qismlarni (masalan, devor panellari, xonalar ichiga o'rnatiluvchi pardevorlar, uzunligi 6,5 m va kengligi 2 m dan ortiq bo'lgan yopmalar, ustunlar, uzunchoq bloklar va temir-beton fermalar) nisbatan uzoq masofadan tashib keltirishda oddiy avtomobillar qayta jihozlanib, ularga maxsus qurilmalar o'rnatiladi yoki tashiluvchi yuklarning ustivorligini ta'minlovchi, inventar kasseta qurilmalariga ega panel tashigichlardan foydalilanildi. Ko'p sonli turli xildagi vositalarning mavjudligi deyarli barcha qurilish konstruksiyalari va buyumlarini ixtisoslashgan avtotransport vositalarida tashish imkoniyatlarini beradi.

G'isht konteynerlar va taglikli paketlarda bortli avtomobillar va maxsus jihozlangan avtomobillarda, shuningdek yuk ko'taruvchanligi 16,5; 18; 20; 50 va 60 tonnalı temir yo'l platformalarida tashiladi.

Mayda donador va tovar sifatidagi qurilish yuklarini o'zi yuklash-yuksizlash uchun mo'ljallangan maxsus qurilmalarga ega transport vositalarida tashish maqsadga muvofiqidir. Yuklarni konteynerli va paketli ko'rinishda yetkazib berishning samaradorligi avtomashinalarda avtonom kran qurilmasining mavjudligi sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bunday transport vositalarining yo'qligi yuklash-yuksizlash jarayonlarida to'xtab qolishlarning sezilarli darajada (ishchi vaqtning 30–33% gacha) ortishiga olib keladi.

Kranga oid qurilmali yoki o'zi yuklab-tushiruvchi boshqa mexanizmlni avtomobillar qurilishaing barcha bosqichlarida talab qilinadi:

- tayyorgarlik ishlari davrida. Bunda obyektda montaj kranlari ishga tushirilmagan, shuningdek qurilish materiallari va konstruksiyalarning ommaviy tarzda olib kelinishi boshlanmagan bo'ladi;

- asosiy ishlari davrida. Bu vaqtida yuklar bir maromsiz va katta bo'limgan hajmlarda olib kelinadi (vaqtinchalik inventar bino va inshootlar, ularning qismlari, moslamalar, inventar va boshqalar);

- montaj ishlaringin jadal sur'atlar bilan amalga oshirilishi davrida. Bu vaqtida asosiy mexanizmlarning umumiy qurilish ishlari va maxsus ishlari uchun kerakli tarqoq mayda partiyadagi

materiallarni yuksizlash ishlariga jalb qilinishi montaj brigadir-larining ishlaridagi to'xtalishlarga va ishlarning belgilangan sur'atlarda olib borilishidagi buzilishlariga olib kelishi mumkin;

- montajdan keyingi va pardozlash ishlarini bajarish davrida. Bunda asosiy montaj qurilmasi demontaj qilingan bo'lib, yuklar uncha katta bo'limgan partiyalar bo'yicha olib kelinadi;

- qurilishning yakunlovchi davrida. Bu vaqtida qurilish maydonidan vaqtinchalik binolarni, uskunalarni, foydalanilmagan materiallar va qismlarni, moslamalar va inventarni olib chiqib ketish ishlari bajariladi.

Odatda, ushbu maqsadlar uchun montaj mexanizmidan, uni asosiy bajaruvchi ishidan qoldirib, foydalaniladi yoki qo'shimcha ravishda alohida avtokran jalb qilinadi. Ushbu avtokranning vaqtி ko'proq yuklar keltirishini kutish bilan o'tadi va undan samarali foydalanilmaydi. Ayniqsa, o'zi yuklovchi transport vositalariga jamlash tizimida ehtiyoj katta, paketlash va konteynerlash esa, ulardan oqilona foydalanish uchun qo'shimcha qulayliklarni yaratib beradi.

Turli xildagi o'zi yuklanuvchi avtomashinalar konstruktiv belgilariga ko'ra, jumladan yuklash-yuksizlash operatsiyalari uchun foydalanuvchi qurilmaning sxemasi bo'yicha o'zaro farqlanadi. Ushbu nuqtayi nazardan, respublikamiz va xorij qurilishlarida foydalanuvchi avtotransport vositalarini bir nechta guruhlarga ajratib chiqish mumkin.

Birinchi guruh tarkibiga: yuk ko'taruvchanligi 0,25–1,5 t tashkil qiluvchi gidravlik kranlarga ega turli rusumdagи avtomobillar (21.2a-rasm); o'zi yuksizlanuvchi tayanch-tashigichlar; yuk ko'taruvchanligi 3 tonnagacha bo'lgan mexanik va gidravlik kranlarga ega avtokranli poyezdlar; uzunchoq o'lchamli buyumlarni tashish uchun foydalaniluvchi yuk ko'taruvchanligi 1,7–3 tonnagacha bo'lgan ikkita kran qurilmasi bilan jihozlangan avtopoyezd kiradi. Bu guruhga kiruvchi mashinalardan foydalanish tashishning tannarxini 5–50% gacha kamaytirish imkoniyatini beradi.

Ikkinci guruh tarkibiga chayqaluvchi – tebranma portallarga ega yoki yuk ko'taruvchanligi 2 tonnani tashkil qiluvchi telferli monorelsli avtomobillar kiradi (21.2b,v-rasmlar). Bunday transportning odatdagи avtonom yuklash-tushirish qurilmalarisiz


avtomobilarga nisbatan mehnat unumдорлиги 20–30% га уйқориоq, ўукни тушіриш биlан bog'liq то'xtab турishлари esa 10–15% га камроqdir.

Uchinchi guruh таркibiga pardozlash, maxsus va boshqa turdagи ishlarni bajarishda foydalaniluvchi kuzov – konteynerlar bilan jihozlangan avtomobillar kiradi, hisob-kitoblar bo'yicha ulardan foydalanish tashishlarning tannarxini 10–15% gacha kamaytiradi. Bu transport vositalari inventar binolar – konteynerlarni (21.2g-rasm) bir joydan boshqa joyga ko'chirishda istiqbolli hisoblanadi, shuningdek ular massasi katta bo'lgan temir-beton buyumlarni, g'isht va shu kabi boshqa materiallarni, ayniqsa 50 km gacha bo'lgan masofaga tashishda juda samaralidir.

O'zi yuklab-tushiruvchi avtotransport vositalaridan foydalanish eng katta samaradorlikka izolyatsiyalash, tom qoplama, pardozlash, santeхnika va elektromontaj ishlari uchun mayda donador materiallarni tashishda erishiladi.

21.3. Avtotransport vositalarining sonini hisoblash

Qurilishni tashkil qilish loyihasi (QTL) bosqichida transport vositalariga bo'lган ehtiyojni hisoblash bir yillik qurilish-montaj ishlari smeta qiymatining 1 mln.so'miga nisbatan beriluvchi me'yoriy ko'rsatkichlar bo'yicha bajariladi. Ehtiyojni hisoblash bo'yicha me'yoriy hujjatda barcha turdagи avtomashinalar kiritiladi va mashinalar parkining kimga tegishliligidan qat'iy nazar avtotransport vositalariga bo'lган umumiyl talab e'tiborga olinadi. 20.2-jadvalda tanlama ravishda keltirilgan ehtiyojning me'yoriy ko'rsatkichlari qurilishning tarmoqlari bo'yicha ajratilgan. Hisoblashlarda asos qilib qabul qilingan 1984-yilga nisbatan narxlar o'zgarishini c'tiborga oluvchi tuzatish koeffitsiyentini kiritish hamda qurilish joyi smeta qiymatini me'yoriy manba mo'ljallangan 1-hududiy mintaqaga sharoitlariga keltirish talab etiladi. Me'yoriy hujjatlar jadvallari bo'yicha avtomobilga oid tirkamalar, zanjirli traktorlar va ularga ulanadigan tirkamalar hamda me'yoriy izli va tor izli temir yo'llar uchun harakatchan tarkibga bo'lган ehtiyoj aniqlanadi.



21.3-rasm. Yukni tushirishning avtonom vositalari bilan jihozlangan mashinalir: a – konsolli kranga oid qurilmali; b – portalli; v – monorelsli va telferli; g – olib qo‘yiluvchi kuzov konteynerli.

Ishlarni bajarish loyihasi (IBL) bosqichida transport vositalariga bo‘lgan uchun ehtiyoj quyidagi tartibda aniqlanadi: yuklarni tashishga bo‘lgan chtiyoj aniqlanadi, yuklar oqimining sxemasi tuziladi; ishlarning taqvimi davrlari uchun (smena, sutka, hafta, oy va boshqalar) yuk aylanmalari hisoblab chiqiladi; transport vositalarining turlari tanlab olinadi; transport birligining mehnat unumдорligi aniqlanadi; turlari bo‘yicha transport vositalariga bo‘lgan ehtiyoj hisoblab chiqiladi va transportga oid

(montaj qilish – transportga oid) grafik yoki transportga buyurtma tuziladi.

Qurilishda transportning ishlashi tashishlar va yuk aylanmasining hajmi bilan tavsiflanadi.

Tashishlarning hajmi – vaqt birligi davomida tonna hisobida tashilishi lozim bo‘lgan yuk miqdori.

Yuk aylanmasi – vaqt birligi davomida tonna-kilometrlarda (t-km) ifodalangan tashish ishlarining hajmi.

Yuk oqimi, bu ma’lum bir yo‘nalishdagi yuk aylanmasining bir qismi. Yuk oqimini hisoblash uchun yuklarning har bir turi bo‘yicha miqdori, yo‘nalishi, tashish masofasi va transport vositasining turini e‘iborga olgan holda sxemalar va jadvallar tuziladi. Bunda, boshlang‘ich ma’lumotlar sifatida qurilishni ta’minlashning taqvimiylarini xizmat qiladi. Yuk aylanmasi va yuk oqimlari ma’lumotlari bo‘yicha transport turidan oqilona foydalanishning turli variantlari ishlab chiqiladi.

Qurilishda tashqi va qurilish ichkarisi yuk oqimlari o‘zaro farqlanadi. Tashqi yuk oqimlari qatoriga umumiyligi foydalanishdagi avtomobil yo‘llari, temir yo‘llar va suv yo‘llari orqali keltiriluvchi yuklar kiritiladi. Tashqi tashishlar, odatda transport tashkilotlari bilan tuzilgan shartnomalarga ko‘ra markazlashtirilgan tartibda amalga oshiriladi. Qurilish ichkarisi yuk oqimlari tarkibiga oraliq omborlardan uchastkaga oid, obyekt qoshidagi omborlarga yoki bevosita ishlarni bajarish joylarigacha yetkazib beriluvchi yuklar, maydonni vertikal tekislash va kotlovanni qazishdagi tashishlar, shuningdek xo‘jalik – maishiy yuk tashishlar kiradi.

Yuk oqimlarining miqdorini hisoblash turli xil marshrutlar bo‘yicha sutkalik yuk oqimlari o‘lchamlarini aniqlash uchun talab qilinadi, bu ma’lumotlar transport vositalarining sonini hisoblash va tashish sxemalarini tanlashda asos bo‘lib xizmat qiladi.

Yuk oqimlari miqdorini aniqlash qurilish materiallari, yarim tayyor mahsulotlar va yig‘ma qurilish konstruksiyalariga bo‘lgan ehtiyojning umumiyligi grafigi asosida bajariladi. Xo‘jalik – maishiy maqsadlaridagi yuklarning hajmi ishlab chiqarishda band bo‘lgan bitta ishchiga bir yilda 1,6–2,2 tonna yuk to‘g‘ri kelishi hisobidan aniqlanadi. Boshqa turli yuklar, taxminan umumiyligi yuk oqimi hajmining 10–15% miqdorida qabul qilinadi. Qurilishga

yuklarning bir tekisda kelib tushmasligi notekislik koeffitsiyenti bilan e'tiborga olinadi. Ushbu koeffitsiyent quyidagi miqdorlarda qabul qilinadi: umumiy maqsadlarda foydalanishdagi temir yo'llar orqali olib kelinuvchi yuklar uchun 1,3–1,5; mahalliy miqyosda korxona va omborlardan olib kelinuvchi hamda xo'jalik maishiy maqsadlarida foydalanishga mo'ljallangan yuklar va boshqa turli yuklar uchun 1,1–1,5.

Qurilish ichki transportining turini tanlash texnik, ishlab chiqarishga oid va iqtisodiy mulohazalarga asoslanib amalga oshiriladi. Texnik tartibdagi omillarga yuklarning tavsiflarini va u yoki bu turdagи transport vositalarining parametrlarini taqqoslash ma'lumotlari kiradi. Transport vositalarini tanlash ishlab chiqarishga oid vaziyatlardan kelib chiqib amalga oshiriladi: tashishlarning muddatlari, yo'llarning va transport vositalarining holati, yuklarni qayta yuklashlarsiz yetkazib berish imkoniyatlari va boshqalar. Qurilish ichkarisi transportining variantlarini tanlash shu bilan birga iqtisodiy ko'rsatkichlarni e'tiborga olib ham amalga oshiriladi.

Qurilishning tarmoqlari bo'yicha qurilish-montaj ishlaringning 1 mln.so'miga to'g'ri keluvchi avtotransportga bo'lgan ehtiyojlarining me'yoriy ko'rsatkichlari (1984-yil narxlarida)*

Qurilishning tarmoqlari	Ehtiyoj bo'yicha me'yoriy ko'rsatkich	Avtotransport					
		Avto- mobillar	Tirk malar	Yarim tirkamalar	Avto- mobillar	Tirk malar	Yarim tirkamalar
Qora va rangli metallurgiya	70,85	42,11	5,5	—	9,45	0,78	3,82
Kimyo sanoati	59,47	33,12	5,76	—	9,89	0,42	3,32
Mashinasozlik	65,50	37	1,46	3,21	8,98	1,65	6,82
Yengil sanoat	45,04	22,36	1,26	—	9,87	3,26	2,86
Turar joyolar va kommunal qurilishlar:							
Aholi soni 500 ming dan ortiq bo'lgan shaharlarda	32,69	6,52	1,05	—	9,26	0,48	4,46
Energetik qurilish	72,88	41,89	—	—	18,36	—	5,34
Transport qurilishi	92,96	54,92	1,74	—	17,48	3,03	6,83
Qishloq qurilishi	106,61	37,89	—	—	31,06	2,09	18,48

* 1 mln.so'm Qurilish-montaj ishlaringning qiymati 1984 yil narxlarida. Joriy narxlariga qayta hisoblashga Moskva uchun qabul qilingan deflyator-koeffitsiyentlardan foydalananish tavsisiya qiliindi. 2005-y uchun 13,32; 2006-y. uchun 15,37; 2007-y. uchun 17,44.

21.4. Qurilishda avtotransportni tashkil qilish

Qurilishga xizmat ko'rsatuvchi avtotransport, mulkchilik shakli va huquqiy holati tavsiflariga ko'ra turlicha korxonalar – xususiy, davlatga oid, hududiy boshqaruv organlariga oid va shu jumladan qurilish tashkilotlari, qurilish industriyasi zavodlari va mexanizatsiyalash tashkilotlari tarkibida bo'ladi. Asosiy tashkiliy variantlar yuqorida ko'rib chiqilgan qurilish mashinalari parkidan foydalanishning shakllariga aynan o'xshash hisoblanadi (20.3-mavzu).

Transport va qurilish tashkilotlari o'rtaсидаги о'заро муносабатлар tomonlarning o'zaro huquq va majburiyatlarini belgilab beruvchi hamda Fuqarolik kodeksi me'yorlariga asoslanib tuziluvchi shartnomalar bilan aniqlanadi. Bozor iqtisodiyoti munosabatlari sharoitlarida shartnoma munosabatlarining mazmuni ham o'zgardi. Manzilgacha tashish funksiyasidan tashqari, transport firmasi yukning miqdoriy va sifat jihatidan saqlanishiga hamda yukni o'z muddatida yetkazib berish uchun ham moddiy javobgar hisoblanadi. Obyektga yetib kelganidan so'ng pudratchi yetkazib berilgan yukning kuzatishga oid hujjatlariga mos kelishini tekshirishi lozim.

Qurilish ishlab chiqarish texnologiyasiga qurilish yuklarini tashishni tashkil qilish sxemalari ham bog'liqdir: mayatniksimon, mokisimon yoki mokisimon-mayatniksimon sxemalar.

Mayatniksimon sxemada transport vositasi (tirkamali avtotortish vositasi yoki tirkamasiz avtomashina) yuklar tushirilgunga qadar obyektda bo'ladi.

Mokisimon sxema tortish vositasining yuklarni tushirishdagи to'xtalishlarisiz ish bajarishi imkoniyatlarini ko'zda tutadi. Buning uchun transport vositasining yuk tushirilishida bo'lishi davomiyligiga bog'liq holda va tashish strelasi uzunligiga bog'liq ravishda har bir tortish vositasiga bir nechta tirkama ajratiladi.

Mokisimon mayatniksimon sxema, bu oldingi keltirilgan sxemaning xususiy holi bo'lib, bunda yukni tushirish vaqtin yukni yetkazib berish vaqtiga teng yoki unga karrali bo'ladi.

Ma'lumki, tashish qiymati, asosan tortish vositasining ishslash vaqtiga bog'liq bo'ladi, shu sababli keltirilgan so'nggi ikkita sxema yukni tushirish davomiyligi nisbatan ko'proq hollarda

iqtisodiy jihatdan afzalroqdir. Ushbu sxema yirik o'lchamli konstruksiyalarni (masalan, fermalarni) yetkazib berishda qo'shimcha afzalliklarga ham ega, chunki ular tez vaqt ichida "g'ildiraklardan" o'rnatila olmaydi, omborga tushirib olish esa qo'shimcha shikastlanish ehtimolini yuzaga keltiradi va qo'shimcha ravishda qo'pol ombor qurilmalarini o'rnatishni talab qiladi.* Transportning ishslash samaradorligi ko'pgina omillarga bog'liq, jumladan mashinalar parkining turlari va yuk ko'taruvchanligi qiymati bo'yicha optimal jamlanishi, transport vositalaridan oqilona foydalanish, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashning tashkil qilinishi (fikr tugallanmagan!!!).

Nazorat savollari

1. Qurilish yuklarining turlari va ularni yetkazib berish usullari.
2. Qurilish ishlarining turlari va hajmiga bog'liq holda avtotransport parkining tarkibi va tuzilishi.
3. Qurilishda foydalanuvchi ixtisoslashtirilgan avtotransport vositalarining turlari.
4. Qurilishda avtotransportlardan foydalanishning tashkiliy shakllari. Qurilish yuklarini tashuvchilarining asosiy majburiyatları.
5. Qurilishni tashkil qilish loyihasi (QTL) va ishlarni bajarish loyihasi (IBL) bosqichlarida avtotransport vositalariga bo'lgan ehtiyojni hisoblash.

* Yetkazib berish sxemalarini tanlash bilan bog'liq hisoblar qurilish ishlab chiqarish texnologiyasi fanida batasfil ko'rib chiqiladi. Ushbu kursda avtotransportning bajargan ishining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni tashkil qilish, shuningdek transport masalalari bilan bog'liq yechimlarda iqtisodiy-matematik uslublardan foydalanish ko'rib chiqilmaydi, chunki bu masalalar saqat avtotransport xodimlari uchun kasbiy qiziqish uyg'otuvchi masalalar hisoblanadi.

GLOSSARIY

Qurilish – 1) ishlab chiqarish va noishlab chiqarish vazifasidagi asosiy fanlar barpo etiladigan moddiy ishlab chiqarish sohasi; 2) bino va inshootlarni barpo etish (tiklash), xususan qurilish ishlari majmuini, jihozlarni o'rnatish bo'yicha ishlarni o'z ichiga oluvchi jarayon. Bino va inshootlarni tuzatish bo'yicha ishlar ham qurilishga kiradi; 3) qurilish kengaytirilishi yoki qayta qurilishi, odatda yagona loyiha-smeta hujjatlari bo'yicha, yig'ma smeta yoki sarf-xarajatlar ma'lumotlarida aniqlangan hajmda amalga oshiriladigan turli vazifadagi bino va inshootlar yig'indisi.

Qurilish-texnologik bloki – yig'ilayotgan qurilmalar va jihozlarning, korxonada yoki qurilish maydonchasida avvaldan o'zgartirilmaydigan yagona hajmiy-fazoviy tizimga birlashtirilgan o'zaro bir-biriga bog'liq unsurlari.

Qurilish bosh rejasi – qurilishni tashkil etish loyihasining qurilish maydonini tashkil etishni tartibga soluvchi qismi.

Qurilish ishlab chiqarish – bevosita qurilish maydonida bajariladigan qurilishning tayyorlov va asosiy davridagi qurilish-montaj (yig'uv) va maxsus ishlarni o'z ichiga oluvchi ishlab chiqarish jarayonining yig'indisi.

Qurilish maydonchasi – loyiha asosida o'rnatilgan tartibda, qurilishni doimiy joylashtirish hamda qurilish yig'uv tashkiloti xizmatining ishlab chiqarish sharoitlari bo'yicha aniqlangan va hududning muvaqqat ajratilishini hisobga olgan holda ajratilgan yer maydoni.

Qurilish-yig'uv (montaj) ishlari – bino va inshootlar barpo etilganda, bajariladigan umumqurilish, pardozlov, sanitariya-texnikaviy, maxsus hamda yig'uv ishlarini o'z ichiga oluvchi ishlar majmuasi.

Qurilish diafragmasi – fazoviy qurilmalar bikrligini oshirishga imkon beruvchi yaxlit yoki panjarasimon unsur.

Rezervuar – suyuqlik va gazlar uchun hovuz, bak, balkon va shu kabi ko‘rinishdagı sig‘im.

Ritm – me’moriy inshoot unsurlarining yoki inshootlarning navbatlanishi, ular joylashishining fazoda tartibga solinishi.

Rostverk – qoziq poydevorning beton yoki temir-beton plita, yoxud to‘sın ko‘rinishdagi, qoziqlarning yuqori qismida bir turg‘un tizimga birlashtiruvchi va ularga bir o‘lchamda yuk berilishiga xizmat qiladigan qurilma.

Seksiya – rejada shartli chegaralangan va hajmiy-rejaviy-texnikaviy yoki qurilmaviy tomondan bir butunlikni tashkil etuvchi, bino yoki inshootning qismi.

Sinch (karkas) – bir-biri bilan biriktirilgan ayrim o‘zaklar, ustunlar va to‘snlardan tarkib topgan, binoning yoki inshootning yuk ko‘taruvchi qovurg‘asi.

Sinch o‘zagi – temir-beton qurilmaning qolipga o‘matish uchun tegishli hajmiy yoki tekislik tizimiga yig‘ilgan (bog‘langan, payvandlangan) uzunasiga va ko‘ndalang o‘zaklari (armaturalari) to‘plami.

Tamirlash – binoning asl ko‘rinishi (yoki unga yaqin) holida qayta tiklash.

Tepadon – devordagi bo‘shliq tcpa qismini yopuvchi va yuqoridagi qurilmalardan tushuvchi og‘irlikni o‘zlashtiruvchi to‘sinsimon yoki arka nuxsali qurilmaviy unsur.

Texnologik xarita – tez-tez takrorlanadigan qurilish-yig‘ish ishlari turlarini va ishni olib borish loyihasi o‘rniga yoki unga qo‘sishimcha sifatida foydalaniladigan ma’qul va barqaror ishlab chiqarish texnologiyasini o‘rnatuvchi hujjat.

Torkentlash – siqilgan havo vositasida, ishlov berilayotgan yuzaga (yoki shaklga) sement-qum qorishmasini (torkret) yoki beton aralashmasini (sachratma beton) berish.

Traversa – 1) asosiy qurilmaga nisbatan ko‘ndalang yo‘nalishda joylashtiriladigan va tik unsurlarga tayanuvchi qurilma unsuri; 2) to‘sin yoki ilib qo‘yilgan stropasi bilan uchburchakli shakl ko‘rinishidagi yuk bosma uskuna.

Transport vositalaridan montaj (yig‘uv) – zavodda tayyorlangan qurilmalarni, belgilangan vaqtida qurilish maydonchasiga keltirilishi va bevosita transport vositasidan loyihaviy holatga o‘rnatib yig‘ish usuli.

Tushiriluvchi quduq – zaminni kovlanishi bo‘yicha, o‘z og‘irligi ta’sirida pastga tushuvchi bo‘sh tik qurilma.

To‘suvechi qurilmalar – bino va inshootlarda ichki hajmlarni tashqi muhitdan yoki o‘zaro mustahkamlik, issiqlikdan, namdan, bug‘dan, tovushdan himoyalash, havo o‘tkazuvchanlik, yorug‘likka shaffoflik va shu kabilar bo‘yicha me’yoriy talablarni hisobga olib, himoyalashga mo‘ljallangan binokorlik qurilmalari.

Ustun qoziq – 1) qoqluvchi qoziqning bir ko‘rinishi, yer ustki qismi bino (inshoot)ning ustuni, yerga botirilgan qismi esa qoziq vazifasini o‘taydi; 2) silindrik (yoki prizmaviy) temir-beton qoziqlar ko‘rinishidan biri, yaxlit kesimli. Avvaldan burg‘ulangan quduqlarga tushirilib, quduq va temir-beton unsur orasidagi tirqish qum-sement yoki tuproq qorishmasi bilan to‘ldirilgan.

Yig‘uv (montaj) – o‘rnativ, muhandislik qurilmalari (qurilmaviy unsurlarni) yoki nazorat va avtomatika vositalarini ulash.

Yig‘uv konduktori – yig‘ilayotgan qurilmalar yoki ularning unsurlari loyihaviy holda ekanligini tekshirish va vaqtinchalik mahkamlash jahozi.

Yig‘uv majburiy (majburiy montaj) – qurilmalarni asbobiy nazoratsiz, erkin tarzda tasodifiy siljishini cheklash bilan loyihiy holatiga yo‘naltirish va o‘rnatishni ta’minlovchi, qurilmalarni (jihozlarni) maxsus qaydlovchi moslamalardan foydalanib, tekshiruvtsiz yig‘ish (montaj)ning bir turi.

Yig‘uv tekshiruvtsiz – tutashuv sathlariga, teshiklariga va choklardagi inlarga yuqori aniqlikda ishlov berilgan qurilma va jihozlarni qo‘srimcha siljitisiz (tekshiruvtsiz) yig‘ish.

Zalog (kirill) – zaminning o‘rtacha raddi kattaligini o‘lchash uchun qoqlayotgan qoziqqa to‘qmoq zarbi qatori.

Zaxvatka (kirill) – tarkibi va ish hajmi bilan muayyan va undan keyingi joylarda takrorlanuvchi qurilish-yig‘ish (montaj) ishlarini uzluksiz bajarilishiga mo‘ljallangan bino, inshoot qismi.

Shamol guli (rozi vetrov) – shamolning oy, mavsum, yil davomida, ma’lum tuman uchun asosiy rumblar bo‘yicha turli (yoki o‘rtacha tezlik yoki eng katta o‘lchami) takrorlanishni taqsimlanishi chizmaviy tasviri.

Anker – qo‘zg‘almas qurilmaga yoki yerda bekitib, mixlab tashlanadigan mahkamlash moslamasi.

Arka – ikki tayanch orasidagi egri yopma, har xil materialdan bo‘lishi mumkin.

Armatura – 1) (o‘zak) binokorlik qurilmalariga tarkibiy uyg‘unlashgan kuchaytirish unsuri; 2) asosiy jihozlar tarkibiga kirmaydigan, lekin uning me’yoriy ishlashini ta’minalash uchun zarur (quvur o‘tkazgich, elekrotexnik va boshqa o‘zak) yordamchi moslama va qismlar.

Bikrlik – qurilmaning shakl o‘zgarishiga qarshilik ko‘rsatish qobiliyatini baholovchi tavsifi.

Bino (inshoot) sinchi – kuchni va ta’sirni o‘ziga oluvchi va bino (inshoot) mustahkamligini va turg‘unligini ta’minlovchi yuk ko‘taruvchi o‘zak tizimi.

Bino (inshoot)ning turg‘unligi – bino (inshoot)ning uni birlamchi statik yoki dinamik muvozanat holatidan chiqarishga o‘rinuvchi zo‘riqishlarga qarshı turish xususiyati.

Bino – yuk ko‘taruvchi va to‘suvchi yoki birgalikdagi (ko‘taruvchi va to‘suvchi) qurilmalardan tarkib topib, yerda yopiq hajm tashkil etuvchi vazifaviy belgisiga qarab, odamlarni yashashi yoki bo‘lishiga va turli ko‘rinishdagi ishlab chiqarish jarayonlarini bajarishga mo‘ljallangan qurilish tizimi.

Binokorlik qurilmalari – bino yoki inshootlarning yuk ko‘taruvchi, to‘sqich yoxud qo‘shma (yük ko‘taruvchi va to‘sqich) vazifasini bajaruvchi unsurlari.

Binokorlarni muhandislik jihozlanishi – aholiga qulay maishiy va mehnat faoliyatini ta’minlovchi texnikaviy qurilmalar majmuasi, shu jumladan suv ta’mnoti (sovuz va issiq), kanalizatsiya, shamollatish, elektr uskunalari, gaz ta’mnoti, axlatni chetlatish va o‘t o‘chirish vositalari, liftlar, telefonlashtirish, radiolashtirish va boshqa ichki obodonlashtirish turlari.

Blok-seksiya – vazifasi bo‘yicha mustaqil binoning boshqa unsurlari bilan birgalikda yoinki o‘zi alohida foydalanishi mumkin bo‘lgan hajmiy-fazoviy unsur.

Bosh reja – loyihaning bir qismi bo‘lib, qurilish obyektlarini rejalashtirish va obodonlashtirish, bino va inshootlarni, transport va kommunikatsiyalarini, xo‘jalik va maishiy xizmat ko‘rsatishni tashkil etish masalalarini majmuaviy hal etadi.

Boshlang‘ich davr – “nol” deb qabul qilinadigan shartli loyihaviy sathdan pastda joylashgan, bino va inshootlar

qismlarini yoki muhandislik kommunikatsiyalarini barpo etish bo‘yicha qurilish-yig‘uv ishlari majmui.

Doimiy yuk – bino va inshootlarning butun xizmat muddati davomida doimiy ta’sir etuvchi kuch.

Yendova – tomning suv yig‘ish botiq qirrasi.

Fazoviy qurilmalar – qo‘yilgan fazoviy kuchlar tizimini o‘zlashtirishga qobiliyatli qurilmalar.

Galereya – muhandislik va texnologik kommunikatsiyalar hamda odamlar o‘tishi uchun mo‘ljallangan yer sirtidagi yoki yerdagi bino yoki inshootlarning xonalarini bog‘lovchi butunlay yoki qisman yopilgan, usqiy yoki qiya, cho‘ziq inshoot.

Gardish – binoning yuqorida tugallanish qismi, gumbaz tayanadigan silindr yoki ko‘p yoqlilik.

Grundagi devor – yer osti va chuqurlashtirilgan inshootlar tik devorlarini hamda tuproqni o‘pirilishdan to‘xtatib qoluvchi handaqlar bentonit loy (suspenziya) qorishmasi himoyasida o‘rnataladigan sizishga qarshi qoplama tiklash usuli.

Gumbaz – fazoviy qurilma, bino va inshootlarning qavariq egri sathli qubba shakliga ega tom yopmasi. Silindrsimon, tutash, qubbasimon gunibazlar mavjud.

Hajmdor blok – qurilayotgan uy-joy, jamoat yoki ishlab chiqarish binosining hajmi, avvaldan tayyorlanadigan qismi (santex kabina, xona, xonodon, maishiy xona va b.).

Ijro chizma (sxema)lari – obyektni foydaalanishga qabul qilib olishda, ish olib borishga mas’ul shaxsning amalda bajarilgan ishlar chizmalarga monand ekanligi, shu jumladan ularga kirgizilgan o‘zgarishlarni hisobga olingani haqida yozuvlar bilan taqdim etiladigan chizmalar.

Ilish – yig‘ilayotgan (montaj qilinayotgan), tashilayotgan yoki yuk ko‘taruvchi mashina ilgagi bilan ko‘tarilayotgan qurilma (mahsulot, jihoz)larni vaqtinchalik ulash.

Inshoot – hajmiy, sathiy yoki chiziqli yerda, yer ustida yoki yer ostidagi yuk ko‘taruvchi, ayrim hollarda to‘suvchi qurilmalardan tashkil topgan va turli ishlab chiqarish jarayonlarini bajarish, ashyolar, mahsulotlar, jihozlarni saqlash uchun odamlarning vaqtinchalik bo‘lishi, odamlar va yuklarni tashish va sh.k. uchun mo‘ljallangan qurilish tizimi.

Ishlarni bajarish loyihasi (IBL – PPR) – qurilish-montaj ishlarini bajarish texnologiyasi, muddati va manbalar bilan ta’minalash tarkibini aniqlovchi va binolar (inshootlar) qismlarini tiklash bo‘yicha ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etishda asosiy qo‘llanmaviy hujjat bo‘lib xizmat qiluvchi loyiha.

Ishlab chiqarish me’yorlari – mehnat va moddiy manbalarning ish hajmi birligini (mahsulot birligi) ishlab chiqarishga sarf kattaligini o‘rnatadigan me’yor.

Jarayon – bir necha oddiy operatsiyalarning majmuasi.

Maxsus ishtar – muhofazalash, zaminni mahkamlash, texnologik jihozlarni, quvur o‘tkazgichlarni, nazorat va avtomatika vositalarini yig‘ish, elektr yig‘ish (elektromontaj) ishlarini va shu kabilarni o‘z ichiga oluvchi ishlar.

Machta – poydevorga tayanuvchi ustundan iborat, zulfinlar bilan mahkamlangan, tortqichlar ushlab turuvchi tik inshoot.

Mehnat jarayonlari xaritasi – qandaydir ishlab chiqarish operatsiyalari va bu operatsiyalarni bajarish usullari, shartlari va ashyoviy-texnikaviy ta’mintoni aniqlovchi ma’qul va barqaror texnologiyasini o‘rnatuvchi hujjat.

Minora – turg‘unligi o‘zining asosiy qurilmasi bilan ta’milanadigan (tortqisiz) erkin turuvchi baland inshoot.

Modul – binolar va ularning qismlari o‘lchamlari karrali nisbatini ifodalash uchun qabul qilinadigan dastlabki o‘lchov.

Muxandisiy tarmoqlar – quvur o‘tkazgichlar, turli vazifadagi kabellar (suv o‘tkazgich, kanalizatsiya, issiqlik, aloqa va h.k.).

Obelisk – yuqoriga ingichkalashib boruvchi, odatda qirrali tosh ustun ko‘rinishidagi yodgorlik.

Ogohlantirish to‘sig‘i – ishlab chiqarish imkoniy xavfi haqida ogohlantirish va cheklangan kirish mintaqasini belgilashga mo‘ljallangan qurilma.

Pandus – turli balandlikda joylashgan sathlarni zina o‘rnida bog‘lovchi yoki avtomashinalar kirish-chiqishi uchun xizmat qiluvchi (masalan, kotlovan qazishda yoki ko‘p qavatli garajalarda) qiya yassi kommunikatsiyaviy qurilma.

Panel – 1) hamma devor pardozidan farqlanuvchi, devorning pastki qismi pardozi; 2) turli vazifadagi bino va inshoot qurilishida qo‘llaniladigan, yuk ko‘taruvchi, to‘siq yoki bir yo‘la ikkinchisini ham bajaruvchi, zavodda tayyorlanadigan tik sathiy unsur.

Parapet – balkonni, ko‘prikni, bino tomini va boshqa to‘suvchi baland bo‘lmagan devor.

Pilyastr – ustunlarda bo‘lgani kabi qismlar va devordagi yassi bo‘rtiq.

Plita – turli vazifadagi bino va inshootlar qurilishida qo‘llaniladigan, yuk ko‘taruvchi to‘siq yoki ikkisi ham qo‘shilgan holda, issiqlik-texnikaviy, tovush to‘sgich, tovush yutgich va shu kabi vazifalarni bajaradigan ufqay yassi unsur, qirqim eni uning balandligi yoki qalinligidan katta.

Purkovchi (sprinkler) uskuna – maxsus suv sochuvchi uchligi (sprinklerlari) bo‘lgan uskuna.

Qayta tiklash – bino va inshootlarni, ko‘chalarni, maydonlarni, shahar rejalashtirish tuzilishini qayta ko‘rish, zamonaviy lashtirish, yangilash, qayta tiklash ko‘pincha binolarning tarixan shakllangan unsurlar qiyofasini, shahar muhiti tabiatini saqlab qolish nazarda tutiladi.

Qamrov – tashqi hadlar ko‘rinishi yoki qurilmalar, binolar, inshootlar, jihozlar, transport vositalari va shu kabilar o‘lchamlari.

Qoziq raddi (otkaz) – o‘n zarb mo‘ljalida bir zarbdan qoqilma qoziqning zaminga botirilishi o‘rtacha kattaligi (SIda), titratma qoqishda esa, titratma qoqqichning bir daqiqalik ishlashida qoziqning zaminga qoqilish(SIda) kattaligi.

Ajratilgan multk – alohida imorat, ashyoviy kompleks, biznesda alohida xo‘jalik.

Aylanma kapital – tadbirkor ish yuritishi uchun mablag‘ harakati.

Aktivlar (mablag‘lar) – firmaga tegishli pul mablag‘i va jihozlarning hamjihatligi. Ularning ichiga kompaniyaning shaxsiy mablag‘iga qurilgan bino ko‘rinishlari, mashinalar, asbob-uskunalar, g‘amlangan materiallar, bankning ulushi va qimmatbaho qog‘ozlar, patentlar va avtor huquqlari kiradi.

Aksionerlar – AO aksiyalariga ega oddiy fuqaro yoki yuridik shaxs.

Aksionerlik jamiyat – ma’lum aksiyalarga bo‘lingan, kapitali bor tijorat tashkiloti, AO a’zolari ularning majburiyatlariga va jamiyat xarakterlari bilan bog‘liq zararlar uchun javob bermaydi. AO – firma nomiga ega yuridik shaxs bo‘lib, huquqiy-tashkiliy shaklga ega bo‘lgan, xo‘jalikni

boshqarishni to‘liq egallagan va hamma a’zolari bilan javobgarlikni o‘z bo‘yniga oladigan o‘zining firma nomiga ega.

Aksiya – egasiga divident olishga va aksiyadorlar huquqidан foydalanishga huquq beruvchi sertifikat.

Arenda (ijara) – qisqa vaqt ichida binodan foydalanish imkoniyati. Ijara vaqtı tugaganda mulk egasiga qaytariladi.

Autsorsing – biznesning u yoki bu funksiyalarini tashqi korxonalarga berish. Ishlab chiqarish autsorsingning farqi ishlab chiqarish mahsulotiga bog‘liq, u yoki bu masalalarni mustaqil firmaga uzatish (autsorsing tayyorlash va yig‘ish, autsorsing funksiyasi va korxona mahsulotini ta’minlash operatsiyasi). Boshqarish autsorsingi mustaqil tashkilotlarga u yoki boshqa boshqaruv funksiyalarini uzatadi.

Biznes modeli – shu davlatda va shu davrdagi rivojlanish biznesini doimiylikni ta’minlovchi omillarning jamlangan (??? Fikr tugallanmagan!!!). Aslida hamma omillar guruhlanadi va kichik guruhlarga jamlanadi. Bu omillar biznesning mexanizmlari haqida nazariy bilimlarga ega bo‘lish imkoniyatini beradi.

Bozor holatlari – maxsus atama bo‘lib, korxonani bozorda tutib turgan o‘rnini bildiradi.

Bozorni segmentlash – bozor faoliyatini o‘rganishda uni bo‘g‘imlarga bo‘lib, xususiy va ommaviy foydalanuvchilarga bo‘lish.

Dastlabki texnik va iqtisodiy asoslash yoki dastlabki texnikaviy va iqtisodiy hisob (keyingi o‘rinlarda – DTIA yoki TIX) – loyiha oldi hujjatlar. DTIA/DTIX loyihani eng ko‘p narxini, texnologik asbob-uskunalar variantlari, ularning narxi hamda moliyalashtirish jamg‘armalarini qamrab olgan texnik, tashkiliy va iqtisodiy yechimlar.

Jamlangan aktivlar – korxonaga tegishli bo‘lgan butun mol-muik zaxiralar, yer, mashinalar, pul mablag‘lari yig‘indisi.

Ikkinchchi ma’nosi: akt – harakat; birovga xolisona homiylik qilish.

Iqtisodiyotning tarmoqli modeli – iqtisodiyotning alohida-alohida birlashgan ko‘rinishi mustaqil yirik, o‘rtalik va mayda firmalarning o‘zaro sheriklik faoliyatining ochiq tarzda ko‘rsatilishi.

Investitsiya loyihasi (proekt kirill) – iqtisodiy, texnikaviy, sotsial va boshqa afzalliklarni ma’lum aniqlangan muddatda amalga oshiriladigan uzviy bog‘liq ish va harakatlar loyihasi.

Injenering – muhandis – maslahatli xizmat hamjihatligi taqdim etuvchi intelektual faoliyati; sanoat loyihalariiga xizmat ko‘rsatish va ularning yaratish jarayoni bilan bog‘liqligiga texnologiya ishlanmalarini, muhandis-texnik ishlar kompleksni, shuningdek obyektlari ta’minlash va xizmat qilish, ishlarni oxiriga yetkazish, yig‘ish, boshlash xizmatini kafolatlash.

Innovatsiya – biror narsani yangilikicha qabul qilish, yangilikicha texnologiya va texnikada yangilikkina emas, ularni iqtisodning boshqa tarmoqda yangicha ishlatish.

Infrastruktura – avtomobil, temir yo‘l; havo yo‘llari, telefon va kanalizatsiya tizimlari haqida hamma kommunal tizimlarni qamrab oluvchi, biznes ishlarini va insoniyat jamoosining yashash faoliyatini ta’minlovchi tushuncha.

Ishlab chiqarish jarayoni – xomashyoning tayyor mahsulotgacha bo‘lgan ish jarayoni, yo‘li.

Ishchi loyiha – ishchi hujjatlar (chizmalar), pirovard narx, texnik va iqtisodiy ko‘rsatkichlarni qamrab olgan hujjatlar.

Kapital kiritish – asosiy kapitalni topish xarajati, masalan asbob-uskunalarni sotib olish yoki yangi binolarni qurish.

Qimmatbaho qog'oz – 1) mol-dunyoga egalik huquqini ifodalovchi hujjat bo'lib, tegishli joylarda ko'rsatish kifoya.

Kompaniya – daromad olish maqsadida o'zlarining mablag'larini, jihozlarini yoki korxonalarini birlashtirishni rejalashtirgan, bir nechta shaxslar (yuridik yoki jismoniy) orasida sharntoma asosida tuzilgan jamoa subyekt.

Konsalting – ishlab chiqarish, sotuvchi va xaridorlarning keng ko'lAMDAGI savollarini yechishda maslahat beruvchi faoliyat. Bularga korxona, firma, tashkilotlarning iqtisodiy faoliyati va tashqi iqtisodiy olami kiradi.

Qo'shma korxona – ikki va undan ortiq kompaniyalarning umumiy harakati natijasida qurilgan korxona.

Litsenziya – ma'lum muddat ichida tijoratda ishlab chiqarish va o'zga ma'lumotlar uchun kerakli boshqa shaxs yoki tashkilot tomonidan yaratilgan kashfiyat, texnologiya, texnologik bilimlar va ishlab chiqarish tajribasi, ishlab chiqarish, qo'llash uchun kelishilgan mukofotga olingan ruxsatnoma.

Loyiha oldi hujjatlar – loyihaning mavjud sharoitlarda texnik amalga oshirila olishi, iqtisodiy samaradorligi va hayotbaxshligini ko'rsatuvchi texnik asbob-uskunalarini hamda ashyolarni sotib olishga o'tkaziladigan savdo tanlov, qurilish va yig'ish ishlarini dastlabki texnikaviy va iqtisodiy asoslash (texnikaviy va iqtisodiy hisob); texnikaviy va iqtisodiy asoslash loyihasi, (xalqaro sarmoyalarni jalb qilinganda) moliyalash takliflari va investitsiya shartnomalari hujjatlari kiradi.

Loyiha hujjatlari – ishchi loyiha hujjatlarini ishlab chiqarishda kerakli arxitektura, shaharsozlik, texnik yechimlar va smeta narxini qamrab olgan hujjatlar. Loyiha hujjatlari texnika va iqtisodiy loyiha tasdiqlanganda tuziladi.

Marketing – marketing konsepsiyanı ishlab chiqarish va o'zlashtirish, narxlash, bozorga g'oyani, tovari va xizmatni olib chiqish, almashtirishni ta'minlash protsessi.

Marketing tadqiqot – foydalananuvchilarning odatlari, yashash turi, mijozlarning moliga bo'lgan munosabati haqidagi ma'lumotlarni (birlamchi va ikkilamchi) yig'ish protsessi.

Mahsulot belgisi – firma, kompaniyaning qonuniy kuchga egaligidagi belgisi, tamg'asi, markasi.

Mehnat shartnomasi – ishlab, mehnat evaziga pul topish, xizmat evaziga pul to'plash shartnomasi.

Motivatsiya – aniq talablarni qoniqtirishga yo'naltiligan harakatga keltirishni uyg'otish kuchi. Yangi bozorlarni zabt qilish va ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun mablag' jamlash.

NIOKR – ilmiy tekshirish tajriba va konstruktorli ishlar.

Novatorostvo - yangi yechimlarni faol izlash.

Oddiy aksiya – aksionerlik jamiyatidagi oddiy ulush pay, divident olishga imkon beradi.

Patent – ixtirochining ixtiro qilingan narsa, predmetini ishlatishiga, sotishiga xo'jayinligi uchun favqulotda huquqi.

Pirovardi texnik va iqtisodiy loyiha (keyingi o'rinnlarda – PTIA yoki PTIX) – loyiha oldi hujjatlari. DTIA/DTIX loyihani eng ko'p narxini, texnologik asbob-uskunalar variantlari, ularning narxini savdo tanlovida hamda moliyalashtirish jamg'armalari aniqlangan (kim, qancha?) texnik, tashkiliy va iqtisodiy yechimlari.

Pudrat shartnomasi – buyurmachi bilan pudrat korxonasi o'rtaсидаги loyihада bitim, kelishuv.

Reklama – har qanday tuzilmaning mol – mahsulot, maishiy xizmatning g’oyibona ko’rsatilishi, pullik aniq shaxs tomonidan ko’rsatilishi.

Rentabellik – biznesning daromadlilik ko’rsatkichi.

Resurslarning bozor norasmiyatehiligi – iqtisodiy resurslarning kelishuvlari rasmiy ro’yxatdan o’tmasligi. Ularga oilaviy bozor mehnati, oila a’zolarining ishdan bo’sh vaqtida tadbirkorga ishlashi, pulini do’stlariga qarzga berishi kiradi. Deyarli har vaqtda bitim shartlari bozor iqtisodidagi bitimlardan farqlanadi.

Rotatsiya – ishchi-xodimning har xil ish operatsiyalarim bajarishi, almashib turishi.

Spekulyatsiya – narx-navoni o’zgarishlarini hisobga olib, foya olish maqsadida mol-mulkni sotib olish, sotish.

Sug’urtalash – iqtisodiy xavfli holatlardan himoyalash yo’li.

Tadbirkor, ishbilarmon – yangi mol ishlab chiqarishi yoki yangi maishiy xizmat korxonasi ochib, o’z mol-dunyosi evaziga tavakkal qiluvchi.

Texnologik davr – ma’lum bir fikr g’oya bilan ixtiro ishlab chiqarishgacha bo’lgan oraliq.

Texnologiya – birlamchi xomashyoni tayyor mahsulotga aylantirish usullari, metodlari, ish jarayoni.

Texnoparklar – fan-maorif va ishlab chiqarishning alohida uzviy birlashgan firmasi.

Turg’unklik – iqtisodiy o’sishning to’xtashi.

Tushunarli – ishlatuvchiga kerakli vaqtda va kerakli joyda topiladigan zarur ma’lumot vaziyat.

Uzoq muddatli maqsad, bu uzoq vaqtga yetadigan maqsad.

Unumdorlik – firmaning tayyor mahsulotga sarflangan xarajatlari. Unumdorlikning asosiy belgisi tayyor mahsulotning bir ishchiga nisbatidir. Unumdorlik qanchalik baland bo'lsa, mahsulot tannarxi shunchalik pastdir.

Foyda – tadbirkor korxonasining mahsuloti bahosidan mahsulot tannarxini ayirgandagi farqi, son.

Fond birjası – qimmatbaho qog'ozlar bozori umumiyligi atama bo'lib, moliyaviy majburiyatlar va aksiyalarini birlashtiradi.

Xavfsizlikni ta'minlash sharoitlari – muassasa va shaxs qadriyatlarini qonun ustuvorligi asosida ta'minlash, korxonanining informatsion bexatarligi, xodimlar va rahbariyatning o'zaro javobgarlik hissiyoti, davlat huquq tartibot organlari bilan bahamjihat ishslash.

Xaiqaro moliya va iqtisodiy institutlar (keyingi o'rinnarda XMII) – davlatlararo kelishuvlar natijasida tashkil qilingan va O'zR hududida moliyalashtiruvchi institutlar.

Xususiy kapital – investor kiritgan kapitalning umumiyligi hajmi yoki korxona aktivlarining qiymati.

Chet el moliyalashtiruvchi tashkilotlari (ChEMT) – O'zR hududida moliyalashtirishni amalga oshirayotgan chet el moliyalashtiruvchi tashkilotlari.

FOYDALANILGAN QISQARTMA SO'ZLAR RO'YXATI:

1. AJ – Aksiyadorlik jamiyatni (AO)
2. AMMY – Alovida maqsadlarga mo'ljallangan uylar (DON)
3. ATK – Avtotransport korxonasi (ATP)
4. BIB – Bosh ishlari boshqaruvi (UNR)
5. Davlatinshootqo'mita – Davlat inshootlari qo'mitasi (Komgosoor)
6. DS – Davlat standartlari (GOST)
7. DTIA – Dastlabki texnik – iqtisodiy asoslash (PTEO)
8. DFKQMP – Doimiy tavsifda faoliyat ko'rsatuvchi qurilish-montaj poyezdi (PDSMP)
9. YoAJ – Yopiq turdag'i aksiyadorlik jamiyatlari (ZAO)
10. YoIK – Yog'ochdan ishlangan konstruksiylar (KD)
11. YoQP – Yog'och qirindisidan ishlangan plita (DSP)
12. YoMM – Yoqilg'i-moylash materiallari (GSM)
13. JB – Ishlab chiqarish – jamlash bazalari (PKB)
14. JTX – Jamlama – texnologik xaritalar (KTK)
15. JUTX -- Jamlash (*komplektatsiya*) bo'yicha unifikatsiya-langan texnologik hujjat (UNTDK)
16. IAV – Ixtisoslashtirilgan avtotransport vositalari (SAS)
17. IBB – Ishlarni boshqarish boshqarmasi (UNR)
18. IBL – Ishlarni bajarish loyihasi (PPR)
19. IJB – Ishlab chiqarish – jamlash bazasi (PKB)
20. IL – Ishchi loyiha (RP)
21. IBL – Ishlarni bajarish loyihasi (PPR)
22. ITK – Ishlab chiqarishni texnologik komplektatsiyasi (PTK)
23. IH – Ishchi hujjatlar (RD)
24. IHQMB – Ixtisoslashtirilgan ko'chma qurilish-montaj boshqarmasi (MSSMU)
25. YHHDI – Yo'l harakati xavfsizligi davlat inspeksiyasi (GIBDD)

26. ICh – Ishchi chizmalar (RCh)
27. IChJB – Ishlab chiqarish – jamlash bazasi (PKB)
28. IChTB – Ishlab chiqarish – texnik bo‘linmasi (PTO)
29. IChTKB – Ishlab chiqarish – texnologik komplektatsiya boshqarmasi (UPTK)
30. IEM – Issiqlik energiyasi markazi (TES)
31. KB -- (Ishni) kech boshlash (pn)
32. KY – Kritik yo‘l (kp)
33. KT – (Ishni) kech tugatish (po)
34. KQB – Kapital qurilish boshqarılması (UKS)
35. KQB – Kapital qurilish bo‘linması (OKS)
36. KR – Taqvimiylar (kalender) reja (KP)
37. KUMTH – Komplektatsiyalash bo‘yicha birlashtirilgan (unifikatsiyalangan) me’yoriy-texnologik hujjatlashtirish (UNTDK)
38. KXX – Kichik xizmat ko‘rsatuvchi xodim (MOP)
39. KQBB – (Shahar miqyosidagi) kapital qurilish bosh boshqarmasi (GUKS)
40. LBMe – Loyihaning bosh me’mori (GAP)
41. LBMu – Loyihaning bosh muhandisi (GIP)
42. LQT – Loyihalash – qurilish tashkilotlari (PSO)
43. LSH – Loyiha-smeta hujjatlari (PSD)
44. MB – Mekhanizatsiya boshqarmasi (UM)
45. MK – Metall konstruksiyalar (KM)
46. MM – Metalldan ishlangan mahsulotlar (MZ)
47. MNELITI – Moskva namunaviy va eksperimental loyihalash va ilmiy-tadqiqot instituti (MNIITEP)
48. MP -- Metall prokat (ML)
49. MTah – Muhandislik tahlili (IA)
50. MTash – Montaj tashkiloti (MU)
51. MTB – (Qurilishning) moddiy-texnik baza(si) (MTB)
52. MTG – Majmuaviy to‘rsimon grafik (KSG)
53. MTP – Markaziy transformator podstansiyasi (STP)

54. MTT – Moddiy-texnik ta'minot (MTO)
55. MTTM – moddiy-texnik ta'minot mahkamasi (bo'limi) (KMTS)
56. MTX – Muhandis-texnik xodimlar (ITR)
57. MU – Mehnat unumдорлиги (V)
58. MUM – Majmuaviy umumlashtirilgan me'yorlar (UKN)
59. MChJ – Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar (OOO)
60. NL – Namunaviy loyiha (TP)
61. OAV – Ommaviy axborot vositalari (SMI)
62. OAJ – Ochiq turdag'i aksiyadorlik jamiyatlar (OAO)
63. OHXK – Oliy Xalq Xo'jaligi Kengashi (VSNX)
64. SDD – Sof holatdag'i diskont daromad (ChDD)
65. SJQ – Sof holatdag'i joriy qiymat (ChTS)
66. SZQ – Sof holatdag'i zamonaviy qiymat (ChSS)
67. TBK – Temir-beton konstruksiyalar (JBK)
68. TG – To'rsimon grafik (SG)
69. TTG – Tugunli to'rsimon grafik (USG)
70. TJG – Namunaviy jamlama grafigi (TGK)
71. TJKM – Turar joy-kommunal mahkamasi (JKK)
72. TIA – Texnik-iqtisodiy asoslash (TEO)
73. TIK – Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar (TEP)
74. TP – Transformator podstansiyasi (TP)
75. TR – Taqvimiy reja (KP)
76. TSh – Texnik shartlar (TU)
77. TMTYoMITI – Tashkil etish, mexanizatsiyalash va texnik yordam ko'rsatish markaziylarini ilmiy tadqiqot instituti (SNIIOMTP)
78. TG – To'rsimon grafik (SG)
79. UJQK – uy-joylar qurilishi kombinati (DSK)
80. UJTX – Umumiyligiga yig'indi tavsifidagi jamlama-texnologik xarita (SKTK)
81. USG – Umumlashtirilgan to'rsimon grafik (USG)
82. UQM – Umumiyligiga qurilish materiallari (OM)
83. FVV – Favqulodda vaziyatlar Vazirligi (MChS)

84. HQMB – Harakatchang qurilish-montaj boshqarmasi (MSMU)
85. HMK – Harakatchang (ko‘chma) mexanizatsiyalashtirilgan kolonnalar
86. QB – Qurilish boshqarmasi (SU)
87. QBI – Qurilish – Boshqarish – Investitsiya (SUI)
88. QBT – Qurilishning bosh tarxi (SGP)
89. QBTB – Qorishma va beton tayyorlash bo‘linmasi (RBU)
90. QK – Qo‘shma korxonalar (SP)
91. QTL – Qurilishni tashkil qilish loyihasi (POS)
92. QUBT – Qurilishning umummaydon bosh tarxi (OSGP)
93. QQK – Qishloq qurilish kombinatlari (SSK)
94. QM – Qurilish muddati (PS)
95. QMe – Qurilish me’yorlari (SN)
96. QMa – Qurilish materiallari (SM)
97. QMen – Qurilish menejmenti (SM)
98. QMI – Qurilish-montaj ishlari (SMR)
99. QMQ – Qurilish me’yorlari va qoidalari (SNiP)
100. QMT – Qurilish-montaj tashkiloti (SMO)
101. QT – Qurilish tashkiloti (SO)
102. QTL – Qurilishni tashkil qilish loyihasi (POS)
103. QTOTX – Qurilish tayyorligini oshirishning texnologik xaritasi (KPG)
104. QYaTM – Qurilishga oid yarim tayyor mahsulotlar (SPF)
105. QBT – Qurilishning bosh tarxi (SGP)
106. QUMBT – Qurilishning umummaydon bosh tarxi (OPSGP)
107. ShNQ – Shaharsozlik qoidalari (GN)
108. eb – (Ishni) erta muddatlarda boshlash (rn)
109. et – (Ishni) erta tugatish (ro)
110. EUT – Elektr uzatish tarmoqlari (LEP)
111. YaTM – Yarim tayyor mahsulotlar (PF)
112. YaMN – Yagona me’yor va narxlar (YeNiR)

ADABIYOTLAR

1. Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства. Управление строительными предприятиями. -М.: Высшая школа. 2004.
2. Афанасьев В.А. Поточная организация строительства. -Л.: Стройиздат. 1990.
3. Волков Б.А., Т.М. Муджири, И.В. Прокудин. Менеджмент в железно-дорожном строительстве. -М.: Транспорт. 1998. 320 стр.
4. Шрейбер А.К. Управление строительной организацией (включая АСУ)/ Учебник для вузов/ Учебное пособие. -М.: Высшая школа. 1990. 142 стр.
5. Миражмединов М., Алексеев В.Б., Султанов М.С. Управление строительными организациями/ Учебное пособие. -Т.: Ўқитувчи. 1988. 198 стр.
6. Miraxmedov M. Tender/ O'quv qo'llanma. –Т.: ToshTYMI, 2003. 80 б.
7. Miraxmedov M.M., A. Qo'chqorov, J. Jalolov. Marketingni tashkil etish va boshqarish/ O'quv qo'llanma, 1-qism. –Т.: TAQI, 2009. 126 б.
8. Miraxmedov M.M., A. Qo'chqorov, J. Jalolov. Marketingni tashkil etish va boshqarish/ O'quv qo'llanma, 2-qism. –Т.: TAQI, 2009. 128 б.
9. Maxamataliyev I.M. Qurilish ishlab chiqarishni tashkil qilish/ O'quv qo'llanma. –Т.: ToshTYMI, 2008.
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 3- sentyabr 1998 yildagi 375-sonli qarori. “Kapital qurilishda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”
11. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 5- avgust 2000 yildagi 305-sonli qarori. “Kapital qurilishda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”.
12. Зайнутдинов Ш., Муракаев И., Ларина С. Основы менеджмента/ Учебное пособие. -Т.: “Ўқитувчи”, 1996.
13. Герчикова И.Н. Менеджмент/ Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997.

14. SHNK 1.03.01-08. Korxona, bino va inshootlar loyihalarini tarkibi, ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi. Tasdiq. UzR DAQ. 24.06.2008. № 50.

15. СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела строительства предприятий, зданий и сооружений.

16. SHNK 1.03.07-10. Qurilishda mualliflik texnik nazorat haqidagi nizom. Tasdiq. O'zR DAQ 27.07.10 №51.

17. SHNK Z.01.01-03. Qurilish ishlab chiqarishni tashkil qilish. Tasdiq. O'zR DAQ 25.12.03, № 84.

18. SHNK 3.01.04-04. Qurib bitirilgan obyektlarni foydalanishga qabul qilish. Asosiy qoqidalar. Tasdiq. O'zR DAQ 25.06.07 № 59.

19. ШНК 4.01.16-09. Правила по определению договорной стоимости строительства в текущих ценах. Утв. ГАС РУз от 30.07.09 № 83.

20. Ushubiy tavsiyalar: "Tanlov savdolarini tashkil qilish va o'tkazishda konkurs komissiyasining ish tartibi". Tasdiq. O'zR DAQ 16.01.06 №4.

21. Kapital qurilishda ikki bosqichli tanlov savdolarini o'tkazish haqida Nizom (O'zR DAQning 30.12.2003 у. N 10 qarori, UzR AV tomondan 24.01.2004 у. N 1303 ro'yhatga olingan)

22. Памятка инспектору инспекции государственного архитектурно-строительного надзора ГАС РУз. 2006 г.

23. Roger Greeno. BUILDING CONSTRUCTION-HANDBOOK-chudley. –Paris: 2003.

24. Diemer Arnaud. Cours sur l'organisation de l'entreprise.

25. Sidney M.Leviy. Construction Process Planing and Management. Amsterdam • Boston • Heidelberg • London • New York • Oxford • Paris • San Diego • San Francisco • Singapore • Sydney • Tokyo: Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier, 2010. 381 P.

26. Abimbola Windapo. Fundamental of Construction Management. – Lagos: University of Cape Town, 2013. – 182 P.

MUNDARIJA

So'z boshi.....	3
Kirish.....	9

BIRINCHI BO'LIM QURILISH VA QURILISH ISHLAB CHIQARISHINI TASHKIL QILISH ASOSLARI

I BOB. Qurilish tashkiloti tizimi haqida tushuncha

1.1. Qurilish ishtirokchilari.....	21
1.2. Qurilish davrlari.....	24
1.3. Qurilish ishlab chiqarishini tashkil qilishda o'ziga xos qonuniyatlar	27
1.4. Kapital qurilishni tashkil etish asoslari.....	33

II BOB. Qurilish tashkilotlarini boshqarishning tashkiliy-huquqiy asoslari

2.1. Korxonaga egalik qilish asoslari	36
2.2. Qurilishning pudratchilik va xo'jalik usublari	41
2.3. Qurilishda xususiy mulkchilikning tashkiliy shakllari	44
Nazorat savollari	50

III BOB. Qurilish ishlab chiqarishini boshqarish tashkiliy tuzilmalari

3.1. Qurilish tashkiloti boshqaruvi organlarining tuzilmasi	51
3.2. Qurilish tashkilotlarini boshqarish shakllari.....	57
3.3. Harakatchan qurilish tashkilotlari.....	67
3.4. Qurilish tashkilotlarini boshqarish apparatining funksiyalari.....	71
3.5. Qurilish ishlab chiqarishini boshqarishning tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirish	81

3.6. Xorijda qurilishda foydalaniuvchi tashkiliy tuzilmalar va uslublar	95
---	----

IV BOB. Qurilishda muhandislik tadqiqotlari va loyihalash

4.1. Umumiq qoidalar	113
4.2. Loyihalash va tadqiqotlarni olib boruvchi tashkilotlar	115
4.3. Qurilishda loyihalashni tashkil qilish	117
4.3.1. Qurilishni tashkil qilish loyihasi	124
4.4. Tadqiqot ishlari	129
4.5. Qurilishda loyihalarning iqtisodiy samaradorligini baholash	133
4.6. Loyihaning tashkiliy-texnologik hujjatlari	135
4.7. Xorijda loyihalashning o'ziga xos xususiyatlari	139
4.8. Tannarxning muhandislikka oid tahlili	145

IKKINCHI BO'LIM

V BOB. Qurilishni oqim uslubida tashkil qilish asoslari

5.1. Umumiq qoidalar	150
5.2. Qurilishni oqim uslubida tashkil qilishni loyihalashning umumiq prinsiplari	154
5.3. Oqimning hisob parametrlari	160
5.4. Teng va karra maromli oqimlar	161
5.5. Cho'ziq inshootlarni qurishda oqimlar	166
5.6. Oqim uslubida qurishning iqtisodiy samaradorligi	167

VI BOB. Qurilish ishlab chiqarishini tayyorlash

6.1. Umumiq qoidalar	172
6.2. Tashkiliy – texnik tayyorgarlik	172
6.3. Qurilishdan oldingi anjuman	176
6.4. Tayyorgarlik davriga oid ishlar	178
6.5. Rejali iqtisodiy chora-tadbirlar	179

VII BOB. Alohida bino va inshootlarni qurishda tashkillashtirish va taqvimiy rejalashtirish

7.1.	Umumiy qoidalar	181
7.2.	Obyekt qurilishi taqvimiy rejasini tuzish	181
7.3.	Turar joy uylarini qurilishini tashkil qilish va taqvimiy rejalashtirish	193
7.4.	Transport vositalaridan turib montaj qilish grafiklarini tuzish.....	211
7.5.	Sanoat binolarni qurilishini tashkil etish va taqvimiy rejalashtirish	217
7.6.	Rekonstruksiya qilishda qurilish ishlab chiqarishini tashkil etish va taqvimiy rejalashtirish xususiyatlari	227
7.7.	Resurslarni taqsimlash grafiklari	235

VIII BOB. Bino va inshoot komplekslari qurilishini tashkil etish va taqvimiy rejalashtirish

8.1.	Umumiy qoidalar	239
8.2.	Qurilish davrini me'yorlash.....	243
8.3.	Turar joy komplekslari qurilishini tashkil etish va taqvimiy rejalashtirish	245
8.4.	Taqvimiy rejalarni texnik-iqtisodiy baholash.....	254

IX BOB. Alohida obyektlar va majmualar qurilishining to'rsimon grafiklari

9.1.	Tashkiliy-texnologik loyihalashda modellash	255
9.2.	To'rsimon grafik elementlari.....	258
9.3.	To'rsimon grafiklarning elementlari va ularni tuzish qoidalari	260
9.4.	To'rsimon grafiklarni hisoblash usullari	266
9.5.	To'rsimon grafikni maqbullashtirish.....	274

9.6. To'rsimon grafiklar asosida qurilishning borishini nazorat qilish	275
9.7. To'rsimon grafikni qurish.....	281
9.7.1. To'rsimon grafikni qurishning asosiy qoidalari	281
9.8. To'rsimon grafikni hisoblash	288
9.9. To'rsimon grafikdan qurilishni tugunli uslubda tashkil qilishda foydalanish	331

UCHINCHI BO'LIM

X BOB. Qurilish bosh tarxlarini loyihaлаsh

10.1. Qurilish bosh tarxlarining (QBT) vazifasi va turlari	337
10.2. Qurilishing umummaydon bosh tarxi (QUBT)	339
10.3. Ishlarni bajarish loyihasidagi qurilishni obyekt bosh tarxi (QOBT).....	346
10.4. Qayta tamirlash (rekonstruktsiya)da QBTni ishlab chiqish xususiyatlari.....	353

XI BOB. Montaj kranlari va ko'targichlarni joylashtirish

11.1. Umumiy qoidalari.....	356
11.2. Montaj kranlarini bog'lash	356
11.3. Kranning ish zonasini aniqlash.....	363
11.4. Kranlar ishiga chegaralash kiritish va ular ishining sharoitini aniqlash.....	371
11.5. Montaj kranlarini (obyektiarga nisbatan) bog'lash variantlari	372

XII BOB. Qurilish davri uchun vaqtinchalik yo'llari

12.1. Umumiy qoidalari.....	376
12.2. Qurilishga oid avtomobil yo'llarini loyihaлаsh.....	378
12.3. Qurilish davri uchun vaqtinchalik avtomobil yo'llarining konstruksiyasi	382

XIII BOB. Obyektni barpo qilish davri uchun qurilish maydonida omborlarni tashkil qilish

13.1. Umumiylar qoidalar	388
13.2. Omborlarning tasniflanishi	389
13.3. Ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun saqlanadigan narsalar zahirasini aniqlash.....	391
13.4. Omborlarni hisoblash	396
13.5. Obyektda ochiq ombor qurilmalari	402
Nazorat savollari	404

XIV BOB. Qurilish maydonlarida vaqtinchalik binolar

14.1. Umumiylar qoidalar	405
14.2. Vaqtinchalik binolarni qurish hajmlarini hisoblash	406
14.3. Inventar vaqtinchalik binolar va inshootlar	409
14.4. Qurilish maydonida ijtimoiy-maishiy shaharchasini loyihalash	414

XV BOB. Qurilish maydonchalarining elektr ta'minoti

15.1. Umumiylar qoidalar	422
15.2. Elektr yuklamalarini hisoblash usullari	422
15.3. Qurilish maydonchalarini yoritish	429
15.4. Elektr ta'minoti manbalari	435
15.5. Vaqtinchalik elektr ta'minoti tarmoqlari	442

XVI BOB. Vaqtinchalik issiqlik ta'minoti

16.1. Umumiylar qoidalar	447
16.2. Issiqlik ta'minotini loyihalash tartibi	447
16.3. Issiqlikka bo'lgan iste'mol talabini hisoblash	448
16.4. Vaqtinchalik issiqlik ta'minoti manbalari	448
16.5. Vaqtinchalik issiqlik bilan ta'minlash tarmog'i	456

17.1. Umumiy qoidalar	461
17.2. Suvga bo‘lgan talabni hisoblash	461
17.3. Vaqtinchalik suv ta’minoti manbalari	462
17.4. Vaqtinchalik kanalizatsiya.....	466
17.5. Qurilishning siqilgan havo, kislorod va atsetilen bilan ta’minlanishi	466
17.6. Qurilish davrida doimiy tarmoqlardan foyda- lanish.....	468

TO‘RTINCHI BO‘LIM
QURILISH ISHLAB CHIQARISHINI MODDIY-TEXNIK
TA’MINLASHNI TASHKIL QILISH

XVIII BOB. Moddiy-texnik ta’minotni tashkil qilish

18.1 Qurilishda moddiy-texnik bazani tashkil qilish va takomillashtirishning asosiy tamoyillari.....	470
18.2. Moddiy-texnik resurslarni yetkazib berish manbalari	472
18.3. Moddiy-texnik resurslarning qiymati	477
18.4. Logistika	480
18.5. Materiallarning sarflanishini hisobga olish va nazorat qilish	484

**XIX BOB. Ishlab chiqarish – texnologik jamlashni tashkil
etish**

19.1. Moddiy-texnik jamlash (komplektatsiya) tizimi	488
19.2. Ishlab chiqarish – jamlash bazasini tashkil qilish	491
19.3. Qurilish materiallarini konteynerlash va paktelash.....	493
19.4. Ishlab chiqarish – texnologik jamlashni loyiha- lash.....	500

XX BOB. Qurilish mashinalari parkini tashkil qilish va ulardan foydalanish

20.1. Umumiy qoidalar	518
20.2. Qurilish mashinalariga bo‘lgan ehtiyojni hisoblash	520
20.3. Qurilish mashinalari parkidan foydalanishning tashkiliy shakllari.....	525
20.4. Qurilish tashkilotlarining mexanizatsiyalash boshqarmalari bilan o‘zaro munosabatlari va hisoblashish shakllari.....	535
20.5. Qurilish mashinalari ishini hisobga olish usu'lari va ko‘rsatkichlari	537

XXI BOB. Qurilishda transportni tashkil qilish

21.1. Umumiy qoidalar	540
21.2. Ixtisoslashgan avtotransport vositalarining tizimi.....	542
21.3. Avtotransport vositalarining sonini hisoblash	549
21.4. Qurilishda avtotransportni tashkil qilish	554
GLOSSARIY	556
Foydalilanigan qisqartma so‘zlar ro‘yxati	571
Foydalilanigan adabiyotlar ro‘yxati	575

**M.M. Miraxmedov, X.I. Yusupov, I.M. Maxamataliyev,
E.A. Shomirzayev, A.T. Ilyasov**

QURILISH INFRASTRUKTURASI VA ISHLARINI TASHKIL ETISH

Muharrirlar:

A.Tilavov
A.Abdujalilov

Texnik muharrir:

Y.O'rino

Badiiy muharrir:

I.Zaxidova

Musahhiha:

N.Sultanova

Nash.lits. № AI 245. 02.10.2013.

Terishga 07.10.2019-yilda berildi. Bosishga 05.12.2019-yilda ruxsat etildi. Bichimi: 60x90 1/16. Ofset bosma. «Times New Roman» garniturasi. Shartli b.t. 36.5. Nashr b.t. 36.5.

Adadi 200 nusxa. Buyurtma № 92.

Bahosi shartnoma asosida.

«Sano-standart» nashriyoti, 100190, Toshkent shahri,
Yunusobod-9, 13-54. e-mail: sano-standart@mail.ru

«Sano-standart» MCHJ bosmaxonasida bosildi.

Toshkent shahri, Shiroq ko'chasi, 100-uy.

Telefon: (371) 228-07-96, faks: (371) 228-07-95.